

Baumaterial, Werkzeuge und Berufsbekleidung


Baukatalog

2018



Bestellen Sie rund um die Uhr online.

www.baubedarfshop.ch



Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber	1
Putze - Putzzubehör	2
Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör	3
Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör	4
Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör	5
Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte	6
Strassenbau- und Tiefbauprodukte	7
Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen	8
Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen	9
Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder	10
Eisenwaren - Befestigungen	11
Bewehrungstechnik	12
Schalungsprodukte und Zubehör	13
Bau- und Konstruktionsholz	14
Dach- und Fassadenprodukte	15
Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial	16
Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe	17
Hand- und Bauwerkzeuge	18
Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge	19
Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel	20
Klima - Reinigung - Garten	21
Lieferanten-Verzeichnis	22

Abkürzungen Mengeneinheiten

Im vorliegenden Katalog sind die Preis- und Staffelmengen- einheiten in Abkürzungen gedruckt. Diese haben folgende Bedeutung:

Ba	Balle
Beu	Beutel
Bi	Bidon
Bo	Box
Bu	Bund
cm	Zentimeter
cm²	Quadratmeter
cm³	Kubikzentimeter
dm³	Kubikdezimeter
Do	Dose
Ei	Einheit
Fa	Fass
Fl	Flasche
Gb	Grossbund
Geb	Gebinde
Gr	Gramm
Hkg	per 100 Kilogramm
Hm	per 100 Meter
HStk	per 100 Stück
Ka	Karton

Kat	Kartusche
Kg	Kilogramm
Ki	Kiste
Li	Liter
m	Meter
m²	Quadratmeter
m³	Kubikmeter
mm	Millimeter
Pa	Pack
Paa	Paar
Pal	Palette
Ri	Ring
Ro	Rolle
Sa	Sack
Se	Set
Stk	Stück
To	Tonne
Tstk	per 1'000 Stück
Tu	Tube
ZStk	per 10 Stück

Lesebeispiel:

Bruttopreis	Preismengeneinheit	ab	Menge	Staffelpreis
34.65	m ²	36	Stk	32.30

Dieser Artikel wird in Stück verkauft und kostet 34.65 pro m², beim Bezug ab 36 Stück kostet der Artikel 32.20 pro m².

Inhaltsverzeichnis

Eigenmarke ProOne	0.2
ProOne Dichten, Kleben und Streichen	0.2
ProOne Baustoffe	0.7
ProOne Hand- und Bauwerkzeuge	0.12
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge	0.26
ProOne Reinigung	0.31
ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe	0.36
Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber	1.2
ProOne	1.2
Jura Zement	1.4
Holcim Zement	1.4
Vigier Zement	1.5
Spezialzement	1.6
Kalk	1.6
Fixit Gips	1.7
Granol Gips	1.8
Rigips Gips	1.8
Fixit Mörtel und Beton	1.8
Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche	1.11
Röfix Mörtel, Beton und Kleber	1.15
Granol Mörtel und Beton	1.17
Schwenk Mörtel und Baukleber	1.18
Sakret Mörtel, Beton und Baukleber	1.20
Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken	1.24
TMB Produkte auf Zementbasis	1.28
TMB Farb und Schutzanstriche	1.32
Acosim Mörtel	1.33
Biber Kosmetikmörtel	1.35
Füll- und Zuschlagstoffe	1.35
Salze	1.35
Putze - Putzubehör	2.2
ProOne	2.2
Fixit Putze	2.2
Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen	2.8
Weber Putze	2.14
Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.15
Marmoran Putzarmierung und Zubehör	2.22
Schlüter Schienen und Zubehör	2.23
Röfix Putze	2.27
Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte	2.31
Granol Putze	2.34
Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen	2.38
Schwenk Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.41
Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen	2.44
Thumag Putzarmierung und Zubehör	2.46
Protektor Putz- und Fassadenprofile	2.46
DeMitri Spezial-Putzprofile	2.53

Inhaltsverzeichnis

Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör	3.2
BASAG Kalksandsteine	3.3
Keller Vertriebs Backsteine	3.5
Bürersteine Zementsteine	3.6
Ytong Porenbetonsteine und Zubehör	3.6
Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör	3.9
Stahlton Bauteile Sortiment	3.12
Kilcher Hochbaulager	3.16
Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager	3.17
Foamglas Mauerfusselement	3.19
Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör	4.2
Rigips Alba Platten und Zubehör	4.3
Rigips Bauplatten und Zubehör	4.6
Rigips Profile und Zubehör	4.9
Fermacell Bauplatten und Zubehör	4.22
Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme	4.31
Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile	4.37
Protektor Systemzubehör	4.39
Knauf Bauplatten und Zubehör	4.40
Knauf Trockenbausystem und Zubehör	4.45
Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen	4.56
Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme	4.62
Permapack Trockenbau Zubehör	4.63
Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör	5.2
Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe	5.3
Swisspor ROC Dämmen	5.7
Swisspor XPS Dämmen	5.9
Swisspor EPS Dämmen	5.11
Swisspor PUR Dämmen	5.14
Swisspor AIROFOM Dämmen	5.15
Swisspor Zubehör Dämmen	5.15
Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe	5.15
Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe	5.18
Isover Glaswolle	5.19
Isover Glaswolle Natura	5.20
Isover Luftdichtheit	5.21
Isover Zubehör	5.22
Multipor Dämmstoffe	5.22
Thumag wedi Trittschalldämmungen	5.22
Thumag wedi Schutzabdeckung	5.23
Atravis Betonschutzmatten	5.23
Atravis Dampf- und Luftdichtsystem	5.24
ZZ Wancor Flachdach und Dämmung	5.24
JACKODUR Wärmedämmung	5.25
Landolt Folien und Vliese	5.26
Landolt Frost- und Bautenschutzmatte	5.27
Foamglas Dämmstoffe und Zubehör	5.27
Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör	5.29

Inhaltsverzeichnis

Isola Vermiculite.....	5.30
Stamisol Beton Isoliermatte.....	5.31
Ampack Lärmschutz.....	5.31
Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte	6.2
Munot Kaminabdeckungen.....	6.2
Schamotte Steine.....	6.5
Feuerfeste Mörtel und Zubehör.....	6.5
Strassenbau- und Tiefbauprodukte	7.2
CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau.....	7.2
CreaBetonB Rohre / Schächte.....	7.4
CreaBetonB Kabelbau / Rechteckkanäle.....	7.9
ACO Drain Linienentwässerung.....	7.10
ACO Edelstahlrinnen.....	7.19
ACO Schächte und Abdeckungen.....	7.19
Rehau PP Kanal- und Sickertechnik.....	7.20
Rehau PVC Rohre und Formstücke.....	7.27
Rehau Spülstutzen und Zubehör.....	7.32
Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe.....	7.32
Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System.....	7.35
Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke.....	7.36
Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke.....	7.39
Symalit Rohre.....	7.45
Symalit Bogen.....	7.47
Symalit Formstücke.....	7.48
Symalit Zubehör.....	7.50
Sytec Geotextilien.....	7.53
Sytec Rohre.....	7.54
Landolt Geotextilien.....	7.55
Polyfelt Geotextilien.....	7.56
Sakret Strassenbelag Produkte.....	7.56
Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen	8.2
CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau.....	8.2
CreaBetonB Garteneinfassungen und Gartenzubehör.....	8.4
CreaBetonB Hochbau und Bausteine.....	8.5
CreaBetonB Böschungs- und Maurerelemente.....	8.10
CreaBetonB Platten / Bassinumrandungselemente.....	8.11
CreaBetonB Stufen / Treppen.....	8.12
CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge.....	8.13
CreaBetonB Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft.....	8.16
Sytec Steinkörbe.....	8.17
Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör.....	8.18
ACO Schachtabdeckungen.....	8.18
ACO Markant Fenster und Zubehör.....	8.19
Profilsager steifix und formo System.....	8.20
Acosim Swissdrain Drainagematte.....	8.22
Geotextilien für den Gartenbau.....	8.23

Inhaltsverzeichnis

Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen	9.2
BGS Vollguss-Abdeckungen	9.2
BGS Guss-Beton Abdeckungen	9.4
BGS Einlaufroste + Strassenroste	9.5
BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO	9.8
BGS Guss-Bodenabläufe	9.10
BGS Guss-Tauchbögen	9.11
BGS Schachtzubehör	9.11
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen	9.12
Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste	9.14
Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder	10.2
Landolt Abdeck- und Schutzvlies	10.3
Atravis Abdeck- und Baufolien	10.3
Tegum Planen, Netze und Zubehör	10.7
DELTA Planen und Zubehör	10.9
Pavatex Holzfasserplatten	10.10
Scheitlin Abdeckpapiere	10.10
Permapack Abdeckpapiere und -folien	10.12
Permapack Klebebänder	10.12
ProOne Kabelbinder	10.15
Eisenwaren - Befestigungen	11.2
Schwerlast-Befestigung	11.2
Multi-Monti	11.4
Chemische Befestigungen	11.5
Allgemeine Befestigungen	11.6
Rahmenbefestigung	11.6
Spezialbefestigungen	11.8
Bohr- und Schnellbauschrauben	11.10
Spezialschrauben	11.11
Rostfreie-Schrauben	11.12
Drahtstifte und Draht	11.13
Profix Zubehör	11.14
Sortifix	11.17
Ejot-Dübel	11.18
Schachtleitern und Zubehör	11.19
Gewindedichtfaden	11.20
Hörmann Feuerschutztüren	11.21
Bewehrungstechnik	12.2
Thumag Armierungen	12.2
SDL Drahtwaren	12.2
SFS unimarket Drahtbinder	12.2
Aschwanden Querkraftdorne	12.2
Ruwa Lager- und Spezialmatten	12.3
Ruwa Anschluss-Systeme	12.3
Ruwa Distanzkörbe	12.3

Inhaltsverzeichnis

Schalungsprodukte und Zubehör	13.2
Constri Schalungsprodukte und Zubehör	13.2
MBT-Bautechnik Produkte	13.4
Profilsager Produkte	13.7
Schalungstafeln und -träger	13.8
Abstandleiste	13.9
Distanzhalter und Zubehör	13.9
Henkel Komprimierungsbänder	13.10
Permapack Dichtungsbänder	13.10
Rutz Kehlleisten aus Holz	13.11
Schalungszubehör	13.11
Bau- und Konstruktionsholz	14.2
Dachlatten	14.2
Sägemehl	14.3
Dach- und Fassadenprodukte	15.2
Ampack Bahnen	15.2
Ampack Klebetechnik	15.4
DELTA Dachsysteme	15.6
Pavatex Boden- und Dachprodukte und Zubehör	15.8
Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen	15.10
soprema Bituminöse Systeme	15.15
Henkel Dach- und Fassadenprodukte	15.17
CTW Dach- und Fassadenprodukte	15.18
Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör	15.18
Formtech Bautenschutz	15.20
ZZ Wancor	15.20
Velux	15.25
Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial	16.2
ProOne Dichtmasse und Klebstoffe	16.3
Sika Beton- und Mörtelherstellung	16.4
Sika Abdichten	16.5
Sika Bodenbeläge	16.7
Sika Kleben und Dichten	16.11
Sika Plattenleger Werkstoffe	16.17
Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör	16.18
Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör	16.21
PCI Bauchemie	16.26
PCI Plattenkleber	16.37
PCI Fugenmaterial	16.41
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung	16.45
PCI Reinigung	16.48
Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör	16.48
Sopro Fliesentechnik	16.60
Sopro Baustoffe	16.65
Sopro Garten- und Landschaftsbau	16.66
Permafex Dichtstoffe, Bänder und Zubehör	16.67

Inhaltsverzeichnis

Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik.....	16.68
TMB Abdichtung auf Bentonitbasis.....	16.69
TMB Produkte auf Zementbasis.....	16.71
Sista Dichtstoffe.....	16.74
Terocor Schäume.....	16.76
Pattex Klebstoffe.....	16.77
Tangit Klebstoffe.....	16.80

Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe **17.2**

Hüte, Mützen.....	17.2
Schutzhelme.....	17.2
Augenschutz, Schutzbrillen.....	17.4
Schweisser-Augenschutz.....	17.6
Brillenzubehör.....	17.7
Gehörschutz.....	17.7
Atemschutz, Schutzmasken.....	17.9
Handschuhe beschichtet.....	17.12
Handschuhe aus Leder.....	17.12
Handschuhe Einweg.....	17.13
Handschuhe Latex, Vinyl, Nitril.....	17.14
Handschuhe mit Kälteschutz.....	17.15
Knieschutz.....	17.16
Arbeits- und Sicherheitsschuhe.....	17.19
Stiefel.....	17.27
Socken.....	17.28
Schuhpflege und Zubehör.....	17.28
Funktions-Unterwäsche.....	17.29
T-Shirts, Polo kurzarm.....	17.30
Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm.....	17.33
Westen und Gilets.....	17.40
Jacken für Arbeit und Freizeit.....	17.41
Regen-Bekleidung.....	17.46
Hosen und Shorts.....	17.47
Overall, Überziehbekleidung.....	17.57
Asbest.....	17.58
Werkzeuggürtel, - Taschen.....	17.58
Höhensicherung.....	17.61
Erste Hilfe.....	17.62
Pflege und Schutz.....	17.63

Hand- und Bauwerkzeuge **18.2**

Pinsel, Farbroller, Schwämme.....	18.2
Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies.....	18.17
Trockenbau-Werkzeuge.....	18.18
Meissel und Spitzeisen.....	18.20
Geissfüsse und Brecheisen.....	18.22
Styropor Schneider.....	18.23
Sägen, Messer und Scheren.....	18.26
Stechbeitel und Stemmeisen.....	18.34
Schleifsteine.....	18.35
Zangen und Schneider.....	18.35
Schraubenzieher.....	18.41

Inhaltsverzeichnis

Schalungswerkzeuge.....	18.46
Schlegel, Schaufeln, Spaten.....	18.50
Pickel und Schaufeln.....	18.50
Schneeräumgeräte.....	18.54
Garten- und Strassenbau.....	18.57
Bodenreinigungssysteme.....	18.62
Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte.....	18.65
Heftpistolen und Zubehör.....	18.66
Spannwerkzeug.....	18.67
Druckspeicher-Sprühgeräte.....	18.68
Messbecher und Kanister.....	18.72
Schraubenzwingen.....	18.74
Decken- und Wandstützen.....	18.75
Werkzeugkoffer und -Kisten.....	18.75
Seile.....	18.77
Beschriftungsmaterial.....	18.79
Markierwerkzeuge.....	18.82
Kisten.....	18.85
Sanitär Werkzeuge.....	18.86
Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge.....	18.91
Spachteln, Kellen, Reibscheiben.....	18.102
Hämmer und Schlegel.....	18.118
Spaltwerkzeuge.....	18.126
Eimer, Mulden, Karretten.....	18.128
Temperaturmessgeräte.....	18.132
Messwerkzeuge.....	18.133
Rollräder.....	18.139
Distanzmesser.....	18.140
Bauunivellierwerkzeug.....	18.141
Nivellierinstrumente.....	18.143
Scanner Ortungsgeräte Magnetsuchgeräte.....	18.148
Digital-Multimeter.....	18.149
Schleiftöpfe.....	18.151
Trenn- und Schrupscheiben.....	18.152
Werkzeuge für Oszilliermaschinen.....	18.154
Schrauberklängen Bits.....	18.161
Schläuche und Aufroller.....	18.163
Fahrzeug und Unterhalt.....	18.164
Draht- und Schleifbürsten.....	18.164
<hr/>	
Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge.....	19.2
<hr/>	
Bohren, Schrauben, Drehen SETS.....	19.3
Akku-Bohrschrauber.....	19.3
Bohrmaschinen.....	19.6
Trockenbauschrauber, Magazinschrauber.....	19.7
Bohrschrauber, Schrauber.....	19.8
Diamantbohren.....	19.8
Schlagschrauber.....	19.14
Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer.....	19.14
Schlagbohrmaschinen.....	19.16
Bohrhämmer.....	19.17
Meisselhämmer.....	19.20

Inhaltsverzeichnis

Schlaghammer.....	19.23
Tisch- und Säulenbohrmaschinen.....	19.23
Mauernutfräsen.....	19.23
Hobelmaschinen.....	19.24
Oberfräsen und Kantenanleimer.....	19.25
Lamellennutfräsen.....	19.26
Bürstmaschinen.....	19.26
Dreieckschleifer und Multicutter.....	19.27
Dreieckschleifpapier.....	19.30
Schwingschleifer.....	19.30
Winkelschleifer.....	19.32
Trennschleifer.....	19.36
Fassadenschleifmaschinen.....	19.36
Exzentrerschleifer.....	19.37
Geradeschleifer.....	19.39
Bandschleifmaschinen.....	19.40
Sägen und Trennen SETS.....	19.40
Akku-Kreissäge.....	19.40
Handkreissägen.....	19.42
Stichsägen.....	19.43
Säbelsägen.....	19.44
Gehrungssägen.....	19.45
Metallkreissägen / Lochsägen.....	19.47
Metallbandsägen.....	19.48
Kettensägen.....	19.49
Steintrennmaschinen.....	19.50
Blechscheren.....	19.50
Knabber und Nager.....	19.51
Rührwerke.....	19.51
Rührflügel.....	19.52
Vibriernadeln.....	19.54
Heissluft Fön.....	19.54
Gas und Lötgeräte.....	19.55
Löten und wärmen Propan.....	19.55
Kompressoren.....	19.55
Druckluftwerkzeuge.....	19.56
Power Bank.....	19.56
Akku-Radios.....	19.57
<hr/>	
Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel	20.2
<hr/>	
Hebeschlingen + Spanngurte.....	20.2
Norm-Behälter.....	20.5
Sortimentskasten.....	20.5
Lagerregale.....	20.6
Gerüst- und Spriessmaterial.....	20.6
Leitern.....	20.9
Plattformwagen.....	20.13
Palettenhubwagen Stapler Hubtische.....	20.13
Saugheber, Plattenträger.....	20.17
Verladeschienen.....	20.17
Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden.....	20.17
Absperrmaterial.....	20.18

Inhaltsverzeichnis

Signalisationen.....	20.22
Kabelrollen.....	20.22
Stromverteiler.....	20.23
Zeitschaltuhren und Abzweigstecker.....	20.23
Steckdosenleisten.....	20.24
Kabel und Verlängerungskabel.....	20.25
Stecker, Kupplungen und Zubehör.....	20.27
Stirn und Taschenlampen.....	20.28
Scheinwerfer und Arbeitsleuchten.....	20.29
Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe.....	20.30
Abrollgeräte.....	20.32
Tür- und Torbeschläge.....	20.32

Klima - Reinigung - Garten **21.2**

Elektroheizgeräte.....	21.2
Gasheizstrahler.....	21.3
Klimatisierung.....	21.4
Reinigungstücher und Spender.....	21.5
Schwämme, Putzfäden und -Lappen.....	21.5
Lithofin Reinigungsmittel.....	21.6
ProOne Reinigung.....	21.12
Spezial Reinigungsmittel.....	21.15
Fensterreiniger.....	21.16
Streusalz und Streuwagen.....	21.16
Kehrrihtsäcke.....	21.16
Mülltonnen und Container.....	21.17
Staubsauger.....	21.17
Staubsauger Zubehör.....	21.19
Handkehrmaschinen Scheuersaugmaschinen.....	21.22
Hochdruckreiniger Kaltwasser.....	21.22
Hochdruckreiniger Heisswasser.....	21.23
Zubehör für Hochdruckreiniger.....	21.23
Schläuche.....	21.26
Schlauchbriden und -Klemmen.....	21.27
Schlauchhalter und -Wagen.....	21.27
Kupplungen und Nippel.....	21.28
Dichtscheiben und Dichtringe.....	21.30
Wasserhahne.....	21.31
Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler.....	21.31
Tauchpumpen und Flügelpumpen.....	21.31
Hydrantenschlüssel.....	21.32
Rasentrimmer Motorsensen.....	21.33
Gras- Strauch -und Heckenscheren.....	21.33
Laubgebläse und Häcksler.....	21.33
Bewässerungssysteme.....	21.34
Garten-Zubehör.....	21.34

Lieferanten-Verzeichnis **22.1**



ProOne
HOCHWERTIGES
WERKZEUG & BAU-
VON & MATERIAL
PROFIS FÜR PROFIS

Pro[®]
one

Bei der Qualität von Werkzeugen und Baustoffen gehen professionelle Handwerkerinnen und Handwerker keine Kompromisse ein.

Sie verlangen uneingeschränkte Qualität zu einem fairen Preis. Unsere Eigenmarke bietet alles, was heute von Instrumenten und Materialien für den Bau erwartet wird. Dabei wird das Angebot laufend ergänzt. Weitere hochwertige

Produkte ergänzen ein solides Grundsortiment und ermöglichen eine immer grössere Auswahl. Langjährige Kontakte zu ausgewählten Herstellern gewährleisten dabei nicht nur beste Qualität, sondern auch sehr attraktive Preise, sowie ein Höchstmass an Nachhaltigkeit.

Entdecken Sie die grosse Bandbreite an zuverlässigen ProOne Produkten in unseren Niederlassungen in der ganzen Schweiz.



ProOne Dichten Kleben Streichen	0.2
ProOne Baustoffe	0.7
ProOne Hand- und Bauwerkzeuge	0.12
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge	0.26
ProOne Reinigung	0.31
ProOne Arbeitsschutz Kleider Schuhe	0.36

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Wird verwendet zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505867	25	7.00	Kg

ProOne Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz Gips- und Zementplatte



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505862	0.5	25	5.00	Kg
7505864	1.0	25	2.60	Kg
7505865	1.5	25	2.60	Kg
7505866	2.0	25	2.60	Kg

ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505856	0.5	25	2.60	Kg
7505858	1	25	2.60	Kg
7505860	1.5	25	2.60	Kg
7505861	2	25	2.60	Kg

ProOne Silikonentferner

Entfernt schnell und problemlos alte und neue Silikon-, Klebstoff und Etikettenreste von vielen Materialien. Auch von Textilien und Kunststoffen, ausser Nylon



	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7479084	80	12	12.80	Stk

ProOne Glättemittel

Hervorragendes Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau. Für Verfugungen im Sanitärbereich geeignet



	Gebinde à (l)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7479083	1	12	11.10	Stk

ProOne Pistolenschäum NBS B245

1K Polyurethan Pistolenschäum speziell für die Montage von Fenster und Türrahmen, zum Isolieren & Abdichten von Fugen, Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC



	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476863	750	12.90	Stk

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Pistole für Pistolenschaum

Für die Verarbeitung von 1-Komponenten PU-Schaum. Schaumausstoss fein dosierbar. Ergonomischer Griff. Robuste Montagepistole mit teflonbeschichtetem Aluminiumadapter

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476860		56.00	Stk



ProOne Pistolenreiniger C500

Reiniger zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum in Schaumdosierpistolen und zur Entfernung von frischen PU-Schaumspritzern

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476861	500	15.90	Stk



ProOne Montageschaum 1K B240

1K Polyurethanschaum speziell für die Montage von Fenster- und Türrahmen, zum Isolieren & Abdichten von Fugen, Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester, hartem PVC

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476862	750	11.90	Stk



ProOne Montageschaum 2K B22K

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage von Türzargen und Fenstern, zum Fixieren und Verkleben von Formteilen, zum Ausschäumen und Verfüllen von Hohlräumen

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477077	400	17.20	Stk



ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage von Wannenträgern

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477139	400	20.20	Stk



ProOne Universalschaum 1K-360° B2360

360° - 1K Polyurethanschaum speziell für die Montage von Fenster- und Türrahmen, zum Isolieren & Abdichten von Fugen, Leitungsrohren

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376525	750	14.80	Stk



ProOne Dichten, Kleben und Streichen



ProOne Styrofoam 1K Panel NBS

1 K feuchtigkeitshärtender Klebeschäum. Zur Verklebung von Polystyrol Dämmplatten. Anwendbar mit Schaumpistole

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376526	750	20.40	Stk



ProOne Silikon

Elastischer Silikondichtstoff. Speziell geeignet bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für feuchte Räume und Sanitärräume geeignet. Besitzt einen grossen Widerstand gegen Alterung und Wettereinflüsse

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798656	weiss	310	9.80	Stk
3798655	transparent	310	9.80	Stk
4424491	hellgrau Manhattan	310	9.80	Stk
4424492	staubgrau	310	9.80	Stk
4477248	betongrau	310	9.80	Stk
4477249	schwarz	310	9.80	Stk
4477250	harmony grau	310	9.80	Stk
4477251	grau	310	9.80	Stk
4477252	anthrazit	310	9.80	Stk



ProOne Silikon Sanitär

Elastisch bleibender neutral härtender Silikondichtstoff. Speziell geeignet für das Abdichten von Fugen bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für sehr feuchte Räume und Sanitärräume geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418147	grau	9.80	Stk
5418148	hellgrau Manhattan	9.80	Stk
5418149	weiss	9.80	Stk
5418150	transparent	9.80	Stk



ProOne Acryl Dichtmasse Struktur weiss

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur und ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Hat eine sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Kann ebenfalls für das Ausfüllen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken verwendet werden. Von +5° C bis + 40°C

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424493	310	5.30	Stk



ProOne Bau Dicht- und Klebestoff PRO

Universeller Kleb- und Dichtstoff. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen. Für Innen- und Aussenanwendungen. Klebt ohne Primer an nahezu allen im Bauwesen eingesetzten Materialien. Für porösen und nicht porösen Untergrund sowie für feuchten und nicht feuchten Untergrund geeignet

	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424494	290	11.50	Stk

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Kartuschenpistole 225

Handwerker-Qualität, mit drehbarer Kartuschenschale, Skelett-Halbschale, blau lackiert. Für Kartuschen bis 310 ml

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424556	24.90	Stk



ProOne Fugendüsen-Set

Inhalt: 2 Düsen (drehbar 360°), 1 Verlängerung und 1 Kappe. Anwendung: Die dynamische und flexible Düse kann um 360° gedreht werden, damit wird das Verfugen mit Silikon an schwer erreichbaren Stellen vereinfacht. Die Düse kann unendlich verlängert werden. Die Kappe passt auf alle gängigen Kartuschen, verhindert das Austrocknen des Dichtstoffes

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424553	6.10	Se



ProOne Maler Abdeckband PRO

Temperaturbeständig bis 80° C. Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit. Innert 2 - 3 Tagen rückstandslos entfernbar. Nicht für Naturstein geeignet

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807699	25	50	2.83	Ro
3807700	30	50	3.40	Ro
3807701	38	50	4.33	Ro
3807702	50	50	5.56	Ro



ProOne Spachtel Fugenprofi Refill

10 Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. In der Nachfüllbox

	Typ	Ausführung	Werkzeugbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424550	1	10-teilig		89.00	Se
4424551	2	10-teilig		89.00	Se
4424552	3	10-teilig	rund	89.00	Se



ProOne Spachtelset Fugenprofi

3 verschiedene Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. Werkzeugbezeichnung: 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 + rund

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424549	27.00	Se



ProOne Acryl Dichtmasse

Hochwertiger plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis. Zum Abdichten und Füllen von Anschlussfugen, Nähten, Rissen und Löchern mit geringer Bewegungsaufnahme. Einfach zum Verarbeiten. Schnell überstreichbar

	Kartusche (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798657	310	weiss RAL 9010	3.50	Stk



ProOne Dichten, Kleben und Streichen



ProOne Montagekleber PRO

Zum Dichten, Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf jedem Untergrund (porös und nicht porös). Für den Innen- und Aussenbereich. Bleibende Elastizität und schimmelresistent

	Kartusche (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798658	290	weiss	11.50	Stk
3798660	290	schwarz	11.50	Stk



ProOne Abdeckfolie COV-270

Abdeckfolie (Stärke 8my) ausgerüstet mit Gewebeklebeband UV-beständig für schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem auch für den Aussenbereich (Typ 270 A) und für den Innenbereich (Typ 270 I). Hochstatische, reissfeste HD-PE-Folie, gefaltet. Klebeband mit guter Witterungsbeständigkeit (Typ 270 A)

	Typ	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424559	270 A mit Gewebeklebeband	2700	9.00	Ro
4424560	270 I mit Papierklebeband	2700	9.00	Ro



ProOne Innendispersion weiss matt

ProOne Innendispersion, ist eine wasserverdünnbare, lösemittelfreie, hoch wasserdampfdurchlässige Innenfarbe. Speziell für Weissputz und Spachteluntergründe. Für Decken und Wände geeignet. Nicht geeignet auf Leimfarben

	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6376690	22	5.50	Kg



ProOne Rundprofil Edelstahl V2A

Profile mit Viertelkreisrundung. Harmonische Kanten - und Eckgestaltung. Oberfläche 3D-poliert

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6188301	8	250	12.52	m
6188302	8	300	12.52	m
6188303	9	250	13.03	m
6188304	9	300	13.03	m
6188305	10	250	13.39	m
6188306	10	300	13.39	m
6188369	11	250	13.91	m
6188370	11	300	13.91	m



ProOne Winkel-Abschlussprofil Edelstahl V2A

Profil zum Schutz und zur Dekoration der Aussenkanten an Fliesenbelägen und anderen Belagsmaterialien. Übergänge verschiedener Belagsarten zum Beispiel Fliesen und Teppichboden. Sockelabdeckungen. Kantenschutz an Dehnungsfugen. Saubere und dekorative Abschlusskanten an Treppenstufen

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6188375	8	250	9.44	m
6188376	8	300	9.44	m
6188377	9	250	9.74	m
6188378	9	300	9.74	m
6188379	10	250	9.93	m
6188380	10	300	9.93	m
6188381	11	250	10.47	m
6188382	11	300	10.47	m

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Eckstift poliert

Für den sauberen Eckabschluss, bei Einsatz der ProOne Rundprofile Edelstahl V2A

	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6188371	8	12.20	Stk
6188372	9	12.20	Stk
6188373	10	12.20	Stk
6188374	11	12.20	Stk



ProOne Lackierpinsel-Set 12 tlg.

2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 2 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798663	27.50	Stk



ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798662	29.50	Stk



ProOne Baustoffe

ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserverstärkte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520344	30	3.00	Kg



ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäß DIN EN 12004 C 2 FT - Auch im Pool / Poolbereich anwendbar - Für Wand und Boden - Für innen und aussen - Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher 25 kg Sack. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520343	25	1.82	Kg



ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken und dgl. Für Auss. Schnellhärtend. Körnung 0 - 8 mm. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen, fertig

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520342	25	0.40	Kg



ProOne Baustoffe



ProOne Trockenbeton 008

Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Für Innen- und Aussenbereich. Frostsicher und hydraulisch abbindend. Druckfestigkeit > 45 N/mm²

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477141	0 - 8	25	9.90	Sa
5376979	0 - 8	40	13.20	Sa



ProOne Trockenbeton 016

Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Für Innen- und Aussenbereich. Frostsicher und hydraulisch abbindend

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4457227	0 - 16	25	9.90	Sa
5376980	0 - 16	40	13.60	Sa



ProOne Trage- und Verschlusshilfe PRO 25

Zum Schliessen und Lagern von geöffneten Säcken bis 25 kg. Dank dem angebrachten Griff ist ein rückenschonendes Tragen möglich. Der Inhalt bleibt länger haltbar und wird von Feuchtigkeit und Austrocknung geschützt

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7004865	18.40	Stk



ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Boden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4483980	25	17.50	Sa



ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen, selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalzstand

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376506	0 - 4	25	10.70	Sa



ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel 0 - 4 mm zum Erstellen von Zementüberzügen, kleine Betonarbeiten. Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376505	0 - 4	25	9.20	Stk

ProOne Baustoffe

ProOne Kaltasphalt 005

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Boden, frei von Teerbestandteilen, sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4483979	25	48.00	Geb



ProOne Porenbeton Baustein CellBloc-L

Ausführung von Mauerwerk für den Bau von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Apartmenthäusern, Gebäuden für Drittnutzung, Industriegebäuden. Entspricht den Wärmeanforderungen. Bestimmt für die Errichtung massiver Innentrennwände, die Auskleidung von wänden und die Gebäudeeinteilung, sowohl für Neubauten wie auch für Renovierungen. Tragend und isolierend in der Masse, behält seine technische Leistungsmerkmale während seiner ganzen Lebensdauer. Einfach zu verarbeiten mit nur wenig Werkzeug. Leicht und fest, erlaubt schnellen Aufbau und vermindert die Belastung der Böden erheblich. Materialien in Übereinstimmung mit den geltenden Normen. Behandlung einfacher Wärmebrücken. Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit, siehe Protokoll Feuer. Aussenverarbeitungen, mineralische Spachtelmasse, einsichtig. Mehrere Innenverarbeitungen: Pellicularputz, Gips, Gipsplatte usw. Ökologisch 100% mineralisch, zusammengesetzt aus natürlichen Rohstoffen, 100% wiederverwertbar. Klasse A1 nicht entzündlich, nicht brennbar, setzt keinen giftigen Rauch und keine giftigen Gase frei. Gesund atmungsaktiv, zertifiziert A+

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6150564	12.5	25	48.50	m ²
6150565	15	25	52.00	m ²
6150730	17.5	25	53.00	m ²
6150566	20	25	61.00	m ²



ProOne Porenbeton Baustein CellBloc-P

Ausführung von Mauerwerk für den Bau von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Apartmenthäusern, Gebäuden für Drittnutzung, Industriegebäuden. Entspricht den Wärmeanforderungen. Bestimmt für die Errichtung massiver Innentrennwände, die Auskleidung von wänden und die Gebäudeeinteilung, sowohl für Neubauten wie auch für Renovierungen. Tragend und isolierend in der Masse, behält seine technische Leistungsmerkmale während seiner ganzen Lebensdauer. Einfach zu verarbeiten mit nur wenig Werkzeug. Leicht und fest, erlaubt schnellen Aufbau und vermindert die Belastung der Böden erheblich. Materialien in Übereinstimmung mit den geltenden Normen. Behandlung einfacher Wärmebrücken. Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit, siehe Protokoll Feuer. Aussenverarbeitungen, mineralische Spachtelmasse, einsichtig. Mehrere Innenverarbeitungen: Pellicularputz, Gips, Gipsplatte usw. Ökologisch 100% mineralisch, zusammengesetzt aus natürlichen Rohstoffen, 100% wiederverwertbar. Klasse A1 nicht entzündlich, nicht brennbar, setzt keinen giftigen Rauch und keine giftigen Gase frei. Gesund atmungsaktiv, zertifiziert A+

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6150567	20	25	59.00	m ²
6150568	25	25	75.00	m ²
6150569	30	25	113.50	m ²
6150570	36.5	25	125.00	m ²




ProOne Porenbeton Baustein CellBloc-R

Ausführung von Mauerwerk für den Bau von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Apartmenthäusern, Gebäuden für Drittnutzung, Industriegebäuden. Entspricht den Wärmeanforderungen. Bestimmt für die Errichtung massiver Innentrennwände, die Auskleidung von wänden und die Gebäudeeinteilung, sowohl für Neubauten wie auch für Renovierungen. Tragend und isolierend in der Masse, behält seine technische Leistungsmerkmale während seiner ganzen Lebensdauer. Einfach zu verarbeiten mit nur wenig Werkzeug. Leicht und fest, erlaubt schnellen Aufbau und vermindert die Belastung der Böden erheblich. Materialien in Übereinstimmung mit den geltenden Normen. Behandlung einfacher Wärmebrücken. Ausgezeichnete Feuerbeständigkeit, siehe Protokoll Feuer. Aussenverarbeitungen, mineralische Spachtelmasse, einsichtig. Mehrere Innenverarbeitungen: Pellicularputz, Gips, Gipsplatte usw. Ökologisch 100% mineralisch, zusammengesetzt aus natürlichen Rohstoffen, 100% wiederverwertbar. Klasse A1 nicht entzündlich, nicht brennbar, setzt keinen giftigen Rauch und keine giftigen Gase frei. Gesund atmungsaktiv, zertifiziert A+

	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6150571	60	40	26.50	m ²
6150572	60	40	35.50	m ²
6150573	60	40	44.50	m ²
6150574	60	40	51.00	m ²
7515031	60	60	13.80	m ²
7515032	60	60	20.40	m ²
7515033	60	60	27.00	m ²



ProOne Baustoffe



ProOne Flachsturz für Porenbeton CellBloc-LIN

ProOne Flachsturz für Porenbeton CellBloc-LIN

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6150731	7	25	36.50	m
6150576	10	25	39.50	m
6150578	10	25	39.50	m
6150581	15	25	58.00	m
6150583	15	25	58.00	m
6150586	20	25	106.50	m
6150588	20	25	106.50	m
6150591	25	25	125.00	m
6150593	25	25	125.00	m
6150596	30	25	148.00	m
6150598	30	25	148.00	m
6150601	36.5	25	189.00	m
6150603	36.5	25	189.00	m



ProOne Mörtelkelle

Die passende Mörtelkelle, um einen vollflächigen und ideal portionierten Mörtelauftrag zu ermöglichen

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6150624	7	23.50	Stk
6150622	10	23.50	Stk
6150743	15	23.50	Stk
6150744	20	23.50	Stk



ProOne Plastik Baufolie transparent

Plastik Baufolie transparent. Das universelle Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und höchste Ansprüche. Maximale mechanische Festigkeiten. Mit Gleitmittel. Bedingt UV-stabil

	Typ	Stärke (mm)	Länge (m)	Rolle (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424327	0102	0.10	50	9.2	7.80	Kg
4424328	0103	0.10	50	13.8	7.80	Kg
4424329	0104	0.10	50	18.4	7.80	Kg
4424330	0152	0.15	50	13.8	7.80	Kg
4424331	0153	0.15	50	20.7	7.80	Kg
4424332	0154	0.15	50	27.6	7.80	Kg
4424333	0202	0.20	50	18.4	7.80	Kg
4424334	0203	0.20	50	27.6	7.80	Kg
4424335	0204	0.20	50	36.8	7.80	Kg



ProOne Oeko-Baufolie

Oeko Plastik Baufolie transluzent. Die besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeiten. Aus recykliertem Material. Nicht UV-stabil

	Typ	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424482	0102	0.10	50	5.00	Kg
4424483	0103	0.10	50	5.00	Kg
4424484	0104	0.10	50	5.00	Kg
4424485	0152	0.15	50	5.00	Kg
4424486	0153	0.15	50	5.00	Kg
4424487	0154	0.15	50	5.00	Kg
4424488	0202	0.20	50	5.00	Kg
4424489	0203	0.20	50	5.00	Kg
4424490	0204	0.20	50	5.00	Kg

ProOne Baustoffe

ProOne Abdeckvlies

Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen. Mehrmals verwendbar, nicht UV-beständig, nicht für Parkett geeignet. 130g/m². 50 x 1 m Rolle

	Breite (cm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798654	100	50	weiss	2.00	m ²



ProOne Abdeckvlies PLUS

Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen. Mehrmals verwendbar, nicht UV-beständig, nicht für Parkett geeignet. 130g/m². 50 x 1 m Rolle

	Breite (cm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4447650	100	50	weiss	2.20	m ²



ProOne Abdeckvlies AIR diffusionsoffen

Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen. Mehrmals verwendbar, nicht UV-beständig. 160g/m². 50 x 1 m Rolle

	Breite (cm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4447651	100	50	weiss	2.65	m ²



ProOne Geotextil Trenn - und Filtervlies

Mechanisch vernadeltes Geotextil aus 100% Polypropylen-Endlosfasern. Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung. Senkrecht zum Geotextil und gewährleistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7004905	1 x 90	1.50	m ²
7004906	2 x 90	1.50	m ²
7004907	3 x 90	1.50	m ²
7004908	4 x 90	1.50	m ²
7004909	5 x 90	1.50	m ²
7004910	6 x 90	1.50	m ²
7500147	2 x 110	1.85	m ²
7500148	4 x 110	1.85	m ²
6243920	1 x 150	1.40	m ²
6243921	2 x 150	1.40	m ²
6243922	3 x 150	1.40	m ²
6243923	4 x 150	1.40	m ²
6243924	5 x 150	1.40	m ²
6243925	6 x 150	1.40	m ²



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

ProOne Schaufelstiel Esche

Schaufelstiel Esche mit Biegung 80 m



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7515088	1400	14.00	Stk

ProOne Doppelstufenleiter 235

Speisicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°



	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505871	2 x 3	690	164.00	Stk
7505872	2 x 4	930	184.00	Stk
7505873	2 x 5	1160	209.00	Stk
7505874	2 x 6	1400	247.00	Stk
7505875	2 x 7	1630	268.00	Stk
7505876	2 x 8	1870	297.00	Stk
7505877	2 x 9	2100	334.00	Stk

ProOne Handsäge 300 RZ

Blattrundung gezahnt, Feinzahnung gehärtet. 2-Komponenten Griff. Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips



	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505855	28.00	Stk

ProOne Schwanenhalschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärte. Blau lackiert. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564913	5	140	21.60	Stk
01564914	6	140	22.20	Stk

ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiede. Mit gehobener Düll. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573392	12	140	38.60	Stk
01573394	14	140	39.60	Stk

ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565265	1800	9.00	Stk

ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

ProOne Kombizange INDUSTRIAL 180

Aus Chrome-Vanadium-Stahl mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial 180 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6208664	12.70	Stk



ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gerade

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Mit Schneiden für ahrtten und weichen Draht 200 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6208665	13.80	Stk



ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gekröpft

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff und Schneiden für ahrtten und weichen Draht 200 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6208666	13.80	Stk



ProOne Seitenschneider INDUSTRIAL 160

Aus Chrome-Vanadium-Stahl mit Zweikomponenten Kunststoff-Griff. Sauberer Schnitt an den Schneidespitzen 160 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6208667	12.10	Stk



ProOne Gleitmittel

Geeignet für alle steckbaren Rohre, hervorragende Gleitwirkung, läuft nicht aus., Frei von Säuren, Laugen und Silikon. Nicht hautreizend, biologisch abbaubar, frostsicher bis -5 Grad und mindestens haltbar bis 24 Monate

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243717	250	4.50	Stk
6211207	500	5.90	Stk



ProOne Graphit-Stift

Schreibt auf allen Oberflächen - aus 100% Graphit. Schreibt 10-mal mehr als ein traditioneller. Bleistift und die Spitze ist immer bereit. Der Graphit-Stift ist schockresistent und bruchfest. Hände werden nicht verschmutzt

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6992486	6.50	Stk



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff

Japanische Zugsäge für schnelles und sauberes Sägen mit geringem Kraftaufwand. Sägeblatt aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet. Mit rutschsicherem Pistolengriff aus Kunststoff. Sägeblatt auswechselbar



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243715	265	22.00	Stk

ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge

Aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243716	265 x 60 x 0.6	11.00	Stk

ProOne Isolationsmesser

2-Komponentengriff, Klinge Edelstahl rostfrei poliert, Härte 54-56 HRC, zum Schneiden von Schaumstoff, Glasfaser und ähnlichen, weichen Isoliermaterialien, Nachschärfen mit Schleifstein oder Schleifscheibe im Winkel von 20°-40°



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6992620	300	28.00	Stk
6992621	400	33.00	Stk

ProOne Montagestütze 60 kg

Verzinkt und blau lackiert. Verstellbar: 160 - 290 cm. Feinjustierung mittels Gewinde möglich. Tragkraft: 60 kg. Gewicht: 2.4 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit
6992875	39.00	Stk

ProOne Schlagschnurgerät PRO 30

Gehäuse aus Alu-Druckguss. Blau. Schnureinzug mit Übersetzung 3:1. 30 m. Schnur 1 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit
6999036	21.00	Stk

ProOne Latthammer PRO

Aus einem Stück geschmiedet 600g. Aus einem Stück geschmiedet 600g. Mit Nagelzieher und Nagelstecke mit Dauerma-gnet. Mit 2-K Griff. Schlagdämpfend und rutschfest



	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011686	32.00	Stk

ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117, Spannarme aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, grün lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen



	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477164	1225	120 x 250	28.00	Stk
4477165	1240	120 x 400	28.50	Stk
4477166	1250	120 x 500	29.00	Stk
4477167	1260	120 x 600	30.50	Stk
4477168	1280	120 x 800	34.50	Stk
4477169	1430	140 x 300	30.00	Stk
4477170	1440	140 x 400	33.50	Stk
4477171	1450	140 x 500	36.00	Stk
4477172	1460	140 x 600	39.20	Stk
4477173	1480	140 x 800	43.50	Stk
4477174	14100	140 x 1000	49.00	Stk
4477175	1740	175 x 400	37.00	Stk
4477176	1760	175 x 600	42.00	Stk
4477177	1780	175 x 800	46.80	Stk
4477178	17100	175 x 1000	52.20	Stk
4485771	2040	200 x 400	42.90	Stk
4477179	2050	200 x 500	44.90	Stk
4477180	2060	200 x 600	50.50	Stk
4477181	2080	200 x 800	54.20	Stk
4477182	20100	200 x 1000	64.40	Stk

ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen mit ovalem Holzheft und Aufhängeloch

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477185	20	2.55	Stk
4477186	30	2.75	Stk
4477187	40	2.85	Stk
4477188	50	2.95	Stk
4477189	60	3.05	Stk
4477190	80	3.85	Stk
4477191	100	4.55	Stk



ProOne Handsäge 550UT

UT-Verzahnung. Reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Universelle Verzahnung 7/8TPI. Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7104651	19.50	Stk



ProOne Handsäge ProCut 550GT

GT-Verzahnung. Reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Dreiseitig geschliffene Verzahnung 7/8TPI für schnelle Schnitte. Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe - 2-Komponenten-Griff

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7105169	24.50	Stk



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge



ProOne Mörtelmulde 200 L

Inhalt: 20. Belastung Gewicht max.: 430 k. Gewicht 16.4 k. Kranbar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243783		212.00	Stk



ProOne Druckspeichersprüher

Für das Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Pflanzenschutzmitteln, einschliesslich Unkrautvertilgern in vorgeschriebenen Konzentrationen vorgesehen 10 Liter

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376498	10	254.00	Stk



ProOne Hebegurt

2 Tonnen

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009072	2	42.00	Stk
7009073	3	47.00	Stk
7009074	4	56.00	Stk
7009075	5	65.00	Stk
7009076	6	74.00	Stk



ProOne Kabelbinder transparent

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376474	100	2.5 x 100	2.00	Pa
5376475	136	3.6 x 136	2.50	Pa
5376476	202	4.8 x 202	3.90	Pa
5376477	298	4.8 x 298	5.85	Pa
5376478	362	7.6 x 362	15.80	Pa
5415731	365	4.8 x 365	9.10	Stk



ProOne Kabelbinder schwarz

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376479	100	2.5 x 100	2.00	Pa
5376480	136	3.6 x 136	2.50	Pa
5376481	202	4.8 x 202	3.90	Pa
5376482	298	4.8 x 298	5.85	Pa
5376483	362	7.6 x 362	15.80	Pa
5376484	365	4.8 x 365	9.10	Pa

ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

ProOne Maurerkelle kantig

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477193	120	8.30	Stk
4477194	140	8.50	Stk
4485772	160	8.80	Stk
4477195	180	9.10	Stk
4477196	200	9.60	Stk
4477197	220	9.90	Stk



ProOne Maurerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477198	180	9.10	Stk
4477199	200	9.60	Stk
4477200	220	10.10	Stk



ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Koffer mit Tragriemen und reichhaltigem Inhalt

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798651	295.00	Stk



ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.

Praktischer ABS-Werkzeugkoffer mit vielfältigem Inhalt

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798652	395.00	Stk



ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.

Der preiswerte Qualitäts-Bohrersatz in geschliffener Ausführung. Nach DIN 338, Typ N, Bohrer ø 1 - 10 mm, 0.5 mm stegend, rechts-schneidend. Spitzwinkel : 118°. Original Rose Plastic-Kunststoffbox

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477207	29.90	Stk



ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip, auf SB-Verpackung, 25 mm, Standardbits. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798653	29.90	Stk



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge



ProOne Bits-Box 240-tlg.

S2-Stahl, nach DIN 3126, in praktischer Kunststoffbox. Je 10 Bits pro Fach, 25 mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

5376527

62.00

Stk



ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg.

CV-Stahl 31CrV3, nach DIN 3110, verchromt, mit polierten Köpfen. Inhalt: 8 Gabel-Ringschlüssel. Schlüsselweite : 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

5376486

42.00

Stk



ProOne Steckschlüssel-Satz 1/4" 47-tlg.

Kompakter Satz in robuster Kunststoff-Box. Durch die sehr kompakte Abmessung passt dieser Satz in jede Werkzeugkiste und ist somit der ideale Begleiter bei Montagearbeiten. Die robuste Kunststoffbox übersteht auch härtere Einsätze problemlos

Bruttopreis Preismengen
einheit

5376978

40.00

Stk



ProOne Containerbeutel 800 Liter

Einlagebeutel aus Polyethylen. 1150/730x 1500 mm. Transparent

Bruttopreis Preismengen
einheit

5376503

14.80

Ro



ProOne Gewebe-Betonband

Betongewebeband zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Abdichten und Fixieren von Rohren im Bereich Heizung/Lüftung/Sanitär. Bündeln und Fixieren im Transportbereich. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe. Nicht für Naturstein geeignet

Breite (mm) Länge (m) Farbe Bruttopreis Preismengen
einheit

3807703

44

50

gelb

10.09

Ro



ProOne Kehrrecksack KS Quick Bag 35 Liter

Polyethylen, opak schwarz, mit Zugbandverschluss, einzeln gewickelt, ohne Abreissperforation, starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandssignet

Farbe Inhalt (l) Bruttopreis Preismengen
einheit

5376500

schwarz

35

3.90

Ro

ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 60 Liter

Polyethylen, opak schwarz, mit Zugbandverschluss, einzeln gewickelt, ohne Abreissperforation, starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376501	schwarz	60	3.20	Ro



ProOne Kehrriechtsack KS Quick Bag 110 Liter

Polyethylen, opak schwarz, mit Zugbandverschluss, einzeln gewickelt, ohne Abreissperforation, starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376502	schwarz	110	4.20	Ro



ProOne Entsorgungssäcke PE100

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477213	960 x 1000	100	6.35	Ro



ProOne Entsorgungssäcke PE240

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477214	420/400 x 1750	240	1.40	Stk



ProOne Plattenlift GKP-4

Sicherheitssystem bestehend aus 2 Kabeln: 1 Arbeitskabel und 1 Fallschutzsicherheitskabel (patentiert). Ergonomischer Schwenkgriff für Arme und Kopf (patentiert). Im Kopf integrierte Ausziehplatte für horizontales Aufsetzen in bis zu 4 m Entfernung. Ausklappbarer Haltefuss für Platten der Grössen 0,60 m, 0,90 m und 1,20 m ist auf langem Mittelarm angebracht

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415734	980.00	Stk



ProOne Plattenträgerstange 620

Erleichtert den Transport von Platten

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415733	620	25.00	Stk



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge



ProOne Plattenwagen PRO

Ausgerichtet für den Transport von Gipsplatten oder Holzplatten. Lackiert, mit 2 Kunststoffrollen. Kunststoffbestückt, zum Schutze der zu transportierenden Materialien. 2 Griffe, kunststoffummantelt. Auflagefläche: 210 x 600 mm. Tragkraft: 450 kg. Gewicht: 11.5 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415735	240.00	Stk



ProOne Plattenträger HAND

Zum Transport von Platten durch 2 Personen. Das Gewicht der Platten erzeugt ein automatisches Halten und verhindert ein Entgleiten der Platten

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415732	39.00	Stk



ProOne Gabelhubwagen PHW2.5

Lenkräder Gummi ø 200 x 50 mm. Laufrollen Polyurethan/Tandem ø 82 x 70 mm. Farbe Gelb. Eigengewicht: 77 kg

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504837	2500	1150	389.00	Stk



ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse, 3 Bremsen, gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm, Genauigkeitsklasse EEC II

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424558	19	5	13.40	Stk



ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlagen usw. Inhalt: 500 ml. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415736	pink	8.50	Stk
5415737	blau	8.50	Stk
5415738	grün	8.50	Stk
5415826	gelb	8.50	Stk
5415827	orange	8.50	Stk
5415828	rot	8.50	Stk



ProOne Holz-Gliedermeter 2

Gliedermeter mit 10 Gliedern, Länge 2 Meter. Qualitätsprodukt aus auserlesenem Buchenholz. Beschläge aus hochwertigem Stahl garantieren höchste Stabilität. Verdeckte Nieten. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477208	7.80	Stk

ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

ProOne Rollbandmass Stahl R130

Stahlband, weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418420	13	30	56.00	Stk
6193549	13	30	56.00	Stk



ProOne Rollbandmass Stahl R150

Stahlband, weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418421	13	50	76.00	Stk
6193550	13	50	76.00	Stk



ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.

HSS Bi-Metall, speziallegierter Stahl mit progressiver Gruppenzahnung, geeignet für Ständer- und Handbohrmaschinen, für Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten, metallverarbeitende Werkstätten usw., im Alukoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4541842	89.00	Stk



ProOne Senk-Spanplattenschrauben

Stahl blau verzinkt, Senkkopf, mit Antrieb Torx TX, mit Schaft, mit Fräsrippen. Preis pro 100 Stück

	Durchmesser	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418108	4.0	30	2.60	Hstk
5418109	4.0	40	3.10	Hstk
5418110	4.0	50	3.00	Hstk
5418111	4.0	60	4.00	Hstk
5418112	4.0	70	4.90	Hstk
5418113	4.5	40	3.20	Hstk
5418114	4.5	45	4.30	Hstk
5418115	4.5	50	4.50	Hstk
5418116	4.5	60	5.60	Hstk
5418117	4.5	80	7.80	Hstk
5418118	5.0	40	4.70	Hstk
5418119	5.0	50	5.00	Hstk
5418120	5.0	60	6.80	Hstk
5418121	5.0	70	8.10	Hstk
5418122	5.0	80	9.20	Hstk
5418123	5.0	90	12.40	Hstk
5418124	5.0	100	13.80	Hstk
5418125	5.0	120	18.00	Hstk
5418126	6.0	60	10.20	Hstk
5418127	6.0	80	13.20	Hstk
5418128	6.0	90	16.80	Hstk
5418129	6.0	100	18.50	Hstk
5418130	6.0	120	24.40	Hstk
5418131	6.0	140	27.80	Hstk
5418132	6.0	160	39.20	Hstk
5418133	6.0	180	57.30	Hstk



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge



ProOne Erste-Hilfe Set

Gehört in jedes Auto, in jede Werkstatt oder in jede Werkzeugkiste. Nylontasche mit Reissverschluss und den wichtigsten Notfall-Nummern auf der Front-Seite, zusätzlicher Platz für eigene Nummern (z.B Hausarzt und Spital). Inhalt nach DIN 13164. Inhalt: - 1 Heftpflaster, 2,5 cm x 5 m - 8 Wundschnellverband (Pflaster), 6 x 10 cm - 1 Verbandpäckchen, 10 x 12 cm - 3 Verbandpäckchen, 8 x 10 cm - 2 Verband-Tuch, 60 x 40 cm - 1 Verband-Tuch, 60 x 80 cm - 2 elastische Fixierbinde, 6 cm x 4 m - 3 elastische Fixierbinde, 8 cm x 4 m - 1 Rettungsdecke, Gold/Silber, 160 x 210 cm - 6 sterile Wundkompressen, 10 x 10 cm - 2 Dreiecks-Tücher, 136 x 96 x 96 cm - 1 Schere - 4 Einweg-Handschuhe - Erste Hilfe Anleitung

Bruttopreis Preismengen
einheit

4509214

17.50

Stk

ProOne Klapp- / Notfallmesser

Klappmesser mit Rettungsfunktionen. Mit ergonomischem Handgriff. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden von Seilen, Verpackungen usw.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4424555

18.50

Stk



ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz

Länge (mm)

Bruttopreis Preismengen
einheit

4477184

240

1.00

Stk



ProOne Abbruchset Demolition 5-tlg.

ProOne Abbruchset Demolition 5-tlg., bestehend aus: Nagel- und Hebeisen 600 mm, Nageleisen 380 mm, Fäustel mit Glasfaserstiel 1250 g, Steinmeissel 8-kant Schaft, flache Schneide 300 x 16 mm, Handschutz für 8-kant Meissel 16 mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

5713795

64.00

Se



ProOne Big-Bag

Tragkraft: 2 Tonnen. Mit 4 Schlaufen. Wiederverwendbar

Grösse (cm)

Farbe

Bruttopreis Preismengen
einheit

4424554

90 x 90 x 115

vert/blanc

29.50

Stk



ProOne Big-Bag mini

Tragkraft 1 Tonnen. Mit 4 Schlaufen. Wiederverwendbar

Grösse (cm)

Farbe

Bruttopreis Preismengen
einheit

4477143

75 x 75 x 90

weiss

20.00

Stk



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

ProOne Farbroller-Set Acrylplüsch

Farbroller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün, komplettiert mit Bügel aus verzinktem 6 mm-Draht. Kunststoff-Griff grün. Kunststoff-Gitter blau

	Grösse (cm)	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477212	18	220 x 260	5.90	Stk



ProOne Wasserwaage

Alu-Rechteckprofil. Mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle. Messtoleranz Standardpos 0.5 mm/m. Messtoleranz Überkopf 0.75 mm/m. Blau lackiert mit Grössenangabe

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477154	400	20.00	Stk
4477155	500	25.00	Stk
4477156	600	30.00	Stk
4477157	800	35.00	Stk
4477158	1000	40.00	Stk
4477159	1200	45.00	Stk
4477160	1500	52.00	Stk
4477161	1800	58.00	Stk
4477162	2000	67.00	Stk



ProOne Kunststoff-Anmacheimer leer

Zum Anmischen. Mit Massangaben in Liter

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477144	25	5.50	Stk



ProOne Vohangschloss GS

ProOne Vohangschloss GS, gleichschliessend

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477243	30	10.10	Stk
4477244	40	13.30	Stk
4477245	50	20.50	Stk
4477246	63	21.20	Stk



ProOne Vohangschloss VS

ProOne Vohangschloss VS, verschiedenschliessend

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477239	30	9.60	Stk
4477240	40	12.70	Stk
4477241	50	18.90	Stk
4477242	63	18.30	Stk



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge



ProOne Cutter-Messer

Kunststoff, mit Metallführung, mit feinem, handfreundlich geriffeltem Kunststoffgriff, mit Klängen-Feststellrad zum Fixieren der Klinge, mit im Griff integriertem Klängenbrecher. SB-verpackt

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477202	18	5.90	Stk
4477203	25	14.00	Stk



ProOne Abbrechklingen zu Cutter

7 Segmente

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477205	18	5.00	Stk
4477206	25	8.50	Stk



ProOne Spitzboden Karrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477217	60	179.00	Stk



ProOne Spanngurt 5-08K

Verzinkt. Material: Polyester. Eigenschaften Zurrkraft: LC einfach direkt: 2500 daN LC in der Umreifung: 5000 daN

	Typ	Belastung (t)	Bandbreite (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5713978	5-08K	6	50	vertlgrün	39.00	Stk



ProOne Spanngurt 1-05

Verzinkt. Material: Polyester. Eigenschaften Zurrkraft: LC in der Umreifung: 800 daN

	Typ	Belastung (t)	Bandbreite (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477209	1-05	1	25	vertlgrün	8.60	Stk



ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel 600 g

Kopf stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, schwarz pulverbeschichtet, Schneide poliert, fixiert durch Kunstharz, Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich, schwarzer Kunststoff-Griff

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4509209	12.90	Stk

ProOne Hand- und Bauwerkzeuge

ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 600 g

« TÜV/GS » geprüft, Kopf stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, poliert und schwarz beschichtet, Kopf und Stiel vernietet, Ansatz durch Stahlrosette verstärkt, Stahlrohrstiel verchromt, zweikomponenten Griff

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4509213	13.20	Stk



ProOne Glasfaser-Set-3-tlg.

3-teiliges Glasfaserstiel-Werkzeugset, bestehend aus: Latthammer 600 g, Gipserbeil 600 g und einem Fäustel 1000 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424557	34.90	Se



ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Unzerbrechlich dank Glasfaserstiel. 600 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4509210	12.90	Stk



ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Mit 2-K Griff. 600 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4509212	13.20	Stk



ProOne Fäustel mit Glasfaserstiel 1000 g

« TÜV/GS » geprüft, Kopf stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, schwarz pulverbeschichtet fixiert durch Kunstharz, Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich, mit Kunststoff-Ummantelung, schwarzer Kunststoffgriff

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4509211	12.90	Stk



ProOne Ladungssicherungsnetz PP grün

Aus hochfestem Polypropylen-Garn, knotenlos, mit Gummirandseil, verhindert das Herunterfallen von Ladung und kleinen Gegenständen von der Ladefläche, auch als Containerabdeckung geeignet. Farbe: grün

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243364	2500 x 3500	65.00	Stk



ProOne Hand- und Bauwerkzeuge



ProOne Ladegutnetz HDPE-Monofil

Bezeichnung: Ladegutnetz mit Gummirandseil. Material: HDPE Monofil-Gewebe. Flächengewicht: ca. 355 g/m². Gesamtgewicht: ca. 3.1 kg. Reissfestigkeit: 55 kg / 5 cm. Dehnung: ca. 35%. Schattierwert: ca. 65%. Wasseraufnahme: Max. 0.5%. Stabilisatoren: UV-stabilisiert. Temperaturbeständigkeit: +55° C. Farbe: grün

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243365	2.5 x 3.5	107.00	Stk



ProOne Ausschalgerät CONSTRUCTION

Universal Heb- und Brecheisen

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243784	75	1420	73.00	Stk



ProOne Druckspeichersprüher

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7204263	1.25	25.80	Stk



ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Extrem reissfest

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500586	200	11.30	Ro
7500587	500	17.50	Ro

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne LED Scheinwerfer 20W mit Akku Li-Ion

LED 28 x SMD. Farbtemperatur 5700 K. Lichtfarbe kaltweiss. Schutzklasse IP 54

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7502911	11.1	20	107.00	Stk



ProOne LED Scheinwerfer 50W

LED CREE. Farbtemperatur 5700 K. Lichtfarbe kaltweiss. Schutzklasse IP 54. Kabellänge 5 Meter. Kabelbezeichnung H07RN-F3G1.5

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7502909	230	50	98.00	Stk

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 36. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden), mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden



	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520591	26.90	Stk

ProOne LED Scheinwerfer mit Akku

LED 28 x SMD. Farbtemperatur 5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7502910	11.1	10	72.00	Stk
7502911	11.1	20	107.00	Stk



ProOne LED Scheinwerfer

LED CREE. Farbtemperatur 5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54. Kabellänge 5 Meter / H07RN-F 3G1.5

	Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7502908	230	30	74.00	Stk
7502909	230	50	98.00	Stk



ProOne LED Scheinwerfer 30 W

Spannung 230 Volt. Leistung 30 Watt. LED 28 x SMD. Lichtstrom 2200 lm. Farbtemperatur 5700 K kaltweiss. Schutzklasse IP 54. Kabellänge 5 Meter / H05RN-F 3G1.0

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7502907	68.00	Stk



ProOne Kabelrolle KR25

25 Meter, 3 x 1.5 mm². IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418763	59.00	Stk



ProOne Kabelrolle KR33

33 Meter, 3 x 1.5 mm². IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477140	79.00	Stk



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Kabelrolle KR50

50 Meter, 3 x 1.5 mm². IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418764

98.00

Stk



ProOne LED-Baustellenlampe 360 plus

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden. Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED, blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahting. Ohne Pfostenhalterung und ohne Batterie. Mit Schlüssel

Bruttopreis Preismengen
einheit

6144090

17.90

Stk



ProOne Trockenbatterie Premium 800

6V - 7-9 A. Ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften

Bruttopreis Preismengen
einheit

5376472

2.50

Stk



ProOne Industriesauger 32 L

Für professionellen Einsatz im Nass- und Trockenbereich in Industrie und Gewerbe, leistungsstarker und leiser Motor, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System), grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Behälter aus massivem Chromstahl V2A. Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Professioneller Zubehör-Satz 8-teilig, 38mm, mit 10m Reichweite. Schlauch 2.5 m. Leistung 1500 W. Saugvolumen 255 m³/h. max. Unterdruck 218.68 mbar. Lärmpegel 69 dB(A). Kabellänge 7.5 m. Filterklasse M. Gewicht 9.6 kg

Bruttopreis Preismengen
einheit

5376473

354.00

Stk



ProOne Betonschleifer BS125

1400 Watt. Scheibendurchmesser 125 mm. Inkl. Koffer und Topfscheibe

Bruttopreis Preismengen
einheit

5376485

594.00

Stk



ProOne Betonschleifer BS125-2H

Bruttopreis Preismengen
einheit

6188367

820.00

Stk

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Diamantschleiftopf 125 x 22.23 mm

Eigenschaften: - zu ProOne Betonschleifer BS125/BS125-2H - 125 mm Ø, 22,23 mm, C 40/60, Turbo, grün, für alle Rückstände, trocken

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243630	106.00	Stk



ProOne Diamantschleiftopf PKD 125 x 22.23 mm

Eigenschaften: - zu ProOne Betonschleifer BS125-2H - 125 mm Ø, 22,23 mm, PKD, spitze Segmente

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243631	208.00	Stk



ProOne Steintrennmaschine 110/800

Lieferumfang: - Stein- und Fliesenschneider - Rollschlitten mit Gummiauflage - Diamant-Trennscheibe - Längsanschlag - Gabelschlüssel und Dorn. Technische Daten: - Baumasse L x B x H: 1100 x 520 x 1260 mm - Schneidetisch: 530 x 430 mm - Diamanttrennscheibe D: 350 mm - Bohrung D: 25.4 mm - Drehzahl: 2800 1/min - Gewicht 74.0 kg. Schnittdaten: - Schnittlänge max: 800 mm - Schnitthöhe 90° Grad max: 110 mm - Schnitthöhe 45° Grad max: 72 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243632	940.00	Stk



ProOne Diamanttrennscheibe 350

Zu Steintrennmaschine 110 / 800. Für Beton / Granit. Schneiddurchmesser 350 mm. Innere Bohrung 25.40 mm. Stamblatt Härte 12 HRC. Segmenthöhe 15 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243633	102.00	Stk



ProOne Diamanttrennscheibe Turbosegment

Stamblatt Härte 12 HRC. Segmenthöhe 15 mm

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941861	115 x 22.23	48.00	Stk
6941862	125 x 22.23	52.00	Stk
6992488	230 x 22.23	96.00	Stk



ProOne Trennscheibe Inox 125

125 x 1.0 x 22.23. Für Edelstahl und Bausta. Mit eingearbeitetem Schleifhilfsmitt. In Paket zu 25 Stück

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6193526	0.90	Stk



ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge



ProOne Distanzmessgerät DM40

0,2 - 40m, Messgenauigkeit ± 2 mm / für Distanz, Fläche, Volumen, Pythagoras, Summe, Subtraktion. 123 x 54 x 28 mm, 180 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418871	149.00	Stk



ProOne Kreuzlinienlaser Kill2

Messbereich 15 m. Messbereich mit Empfänger 50 m. Genauigkeit ± 1 mm / 3m. Laser Klasse II. 100 x 90 x 65 mm, 280g. Wasserschutz IP 54

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418872	239.00	Stk



ProOne Nivellier-Set NG24

Fernrohr aufrecht. Vergrößerung 24x. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich $1^{\circ}20'$. Kürzeste Zielweite 0,3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators $\pm 15'$. Einstellgenauigkeit $\pm 0,5'$. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360° . Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418873	389.00	Se



ProOne StyroCut PRO

Styroporschneider mit integriertem und höhenverstellbarem Standfuss. Die Messlatte kann für den Transport an der Seite des Gerätes befestigt werden. Robust und leicht, komplett aus Aluminium, einfacher Drahtwechsel, mit Standfuss zum Anlehnen an eine Wand, Gerüsthaken für senkrechten Einsatz am Gerüst, Transformator am Gerät montiert. Ermöglicht verschiedene Schnitte : gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte. Schnittlänge: 1370 mm. Schnittdicke: 330 mm. Leistung: 200 Watt / 35 Volt. Gewicht: 9.6 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376499	890.00	Stk



ProOne Rührwerk 1900

Leistung 1900 W. 2-Gang Getriebe. Drehzahl regulierbar: 0-300 und 0-650 U/Min. In Kunststoff-Koffer. Werkzeugaufnahme M14

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477247	249.00	Stk



ProOne Betonmischer BP170

Mischvermögen 135 Liter. Elektromotor. Gewicht 67 kg

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4457299	160	599.00	Stk

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Betonmischer BP200D

Fassungsvermögen 190 Liter, max. Mischvermögen 160 Liter, Elektromotor, Gewicht 105 kg.

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4457300	190	675.00	Stk



ProOne Reinigung

ProOne Reiniger FMBD

Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätz. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7514990	5	17.50	Li
7514991	20	16.90	Li



ProOne AntiMoos FMBD

AntiMoos Fassaden, Mauern, Böden und Dächern

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7514988	5	12.20	Li
7514989	20	11.20	Li



ProOne Imprägnierung FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Däche. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- ebenso wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz ect.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7514987	5	29.90	Li



ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch

	Beutel à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505650	2	7.50	Beu



ProOne BIO Rohr-Reiniger

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500071	1	8.40	Stk



ProOne Reinigung



ProOne Rohr-Granate

Zur Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln und zum Öffnen von organisch bedingten Totalverschlüssen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376463	1	29.00	Stk



ProOne Rohr-Bombe

Der säurefreie Rohrreiniger zur Lösung von Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare. Hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376464	1	27.00	Stk



ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376465	0.75	13.50	Stk



ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500064	5	51.00	Stk



ProOne Duschblitz

Beseitigt Kalk, Hautfett und Seifenrückstände auf Duschkabinen, Fliesen und Wannen mühelos. Stark in der Wirkung, angenehmer Geruch

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376470	0.75	14.50	Stk



ProOne Duschrinnen-Reiniger

Reinigung aller Duschrinnen. Befreit Rinnen von Haaren und Seifenrückständen. Greift Oberfläche, Leitung und Dichtungen nicht an

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500065	0.50	11.50	Stk

ProOne Reinigung

ProOne Glas- und Keramikveredelung

Nano-Technologie. Versiegelt Fensterglas, Duschtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliesen, Autoscheiben oder Keramik. Sorgt für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500067	1.25	49.00	Stk



ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6208659		11.00	Stk



ProOne Whirlpool-Desinfektion

Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen. Schäumt nicht

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376471	1	45.50	Stk



ProOne Lack-Reparaturstifte

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet. Farbe: Alpinweiss

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376466		23.50	Stk



ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen - fertig. Hervorragende Kalklösekraft

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376469	0.75	11.50	Stk



ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Für angenehme Frische, Sauberkeit und Hygiene im WC. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500066	0.75	3.80	Stk



ProOne Reinigung



ProOne BIO Urinal-Reiniger

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500072	1	14.00	Stk



ProOne Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC's, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376467	0.50	7.90	Stk



ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischduft. Verhindert Kalk- / Urinsteinablagerungen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500070	40	54.50	Stk



ProOne Kalklöser

Hochwirksamer Entkalker für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376468	0.50	8.50	Stk



ProOne Kalklöser 5L

Hochwirksamer Entkalker. Für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500063	5	51.00	Stk



ProOne Email-Glanz

Spezialreiniger für alle emaillierten Oberflächen und Keramikteile. Reinigt schonend und hinterlässt einen strahlenden Glanz. Entfernt Metallabrieb auf Keramik. Leichte Kratzer lassen sich auspolieren

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376982	90	8.40	Stk

ProOne Reinigung

ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477146	3000	38.00	Stk



ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Hnadreiniger 3000

		Bruttopreis	Preismengen einheit
4509215		35.10	Stk



ProOne Handreiniger 500

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477145	500	12.50	Stk



ProOne Oberflächen-Desinfektion

Für Oberflächenhygiene. Wirkt gegen alle Mikroorganismen wie Legionellen, Viren, Keime, Pilze, Sporen etc. Sehr schnelle Reaktionszeit. Innerhalb einer Minute sind alle Mikroorganismen abgetötet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500068	100	2.90	Stk
7500069	750	8.70	Stk



ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Für raue Oberflächen geeignet

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243718	10	3.90	Kg



ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424495	70	24.90	Pa



ProOne Reinigung



ProOne Imprägnierung Aussenbeläge

Schränkt Schmutzablagerungen ein. Atmungsaktiv, da keine Filmbildung. Erzeugt keine Aussehens- oder Strukturveränderung der Materialien. Schützt gegen Frost

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424541	5	29.90	Li

ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe



ProOne Schweißschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweißanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweißen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von Hell auf Dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweißvorgang wieder auf Hell zurückschaltet

		Bruttopreis	Preismengen einheit
6150644		74.00	Stk



ProOne Schweißschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen und Flamschnitt-Schweißungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweißstyp, der mit der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden

		Bruttopreis	Preismengen einheit
6150645		10.80	Stk



ProOne Schutzhelm EN397 3 16 g

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376487	gelb	12.10	Stk
5376488	rot	12.10	Stk
5376489	blau	12.10	Stk
5376490	weiss	12.10	Stk
5376491	grün	12.10	Stk
5376492	orange	12.10	Stk



ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes, geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung, Spezialvliesstoff, Dichtlippe im Nasenbereich, Nasenbügel, hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. FFP1, ohne Filter, 20 Stück pro Karton. Preis Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376493	20	26.10	Stk

ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes, durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden, ergonomische Form, Spezialvliesstoff, hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete : Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter, 12 Stück pro Karton. Preis Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376494	12	20.50	Stk



ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole, hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter, 12 Stück pro Karton. Mit Filter. Preis Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376495	12	44.60	Stk



ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzpfropfen, weich und hautfreundlich aus Polyurethan, bietet höchsten Tragekomfort. Die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Schalldämmung SNR=37dB. EN 352-2

	Box à (Paar)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376510	200	orange	34.50	Bo



ProOne Falldämpferleine Safety

Falldämpferleinen reduzieren bei einem Fall die auf den Körper wirkenden Kräfte normgerecht auf maximal 6 kN, was Verletzungen vermeidet, EN 355. Dient als Verbindungsmittel zwischen dem Benutzer und einem festen Anschlagpunkt. Sie dürfen nur in Verbindung mit einem Auffanggurt nach EN 361 eingesetzt werden. EN 355 / 1200 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376497	139.00	Stk



ProOne Auffanggurt Safety

Schaumstoffgepolsterte Schulterträger mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen, Rückenpartie im X-Design, halbstar-
ker, verstärkter Hüftgurt. EN 361 / EN 358

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376496	285.00	Stk



ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. EN 352-1:1993

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
6150643	gelb	17.90	Stk



ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

ProOne Schutzbrille klar

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit mit niedriger Energie



Bruttopreis Preismengen
einheit

6150647	7.90	Stk
----------------	------	-----

ProOne Schutzbrille getönt

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit mit niedriger Energie



Bruttopreis Preismengen
einheit

6150646	8.50	Stk
----------------	------	-----

ProOne Sicherheitsschuh ProTec S3 Waterproof

Schutz: Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Schaft: glattes Vollrindleder. Extra: Funktionsfutter mit atmungsaktiver und was-
serabweisender COA.TEX Membran, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder, anatomisch geformte Einlegesohle.
Sohle: Rutsch- und abriebfeste PU/TPU Sohle mit Überkappe



Grösse

Bruttopreis Preismengen
einheit

6243472	39	79.00	Paa
6243473	40	79.00	Paa
6243474	41	79.00	Paa
6243475	42	79.00	Paa
6243476	43	79.00	Paa
6243477	44	79.00	Paa
6243478	45	79.00	Paa
6243479	46	79.00	Paa
6243480	47	79.00	Paa

ProOne Sicherheitsschuh ProTec S3 Waterproof AROSA

Schutz: Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Schaft: glattes Vollrindleder. Extra: Funktionsfutter mit atmungsaktiver und was-
serabweisender COA.TEX Membran, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder, anatomisch geformte Einlegesohle.
Sohle: Rutsch- und abriebfeste PU/TPU Sohle mit Überkappe



Grösse

Bruttopreis Preismengen
einheit

6243481	39	114.00	Paa
6243482	40	114.00	Paa
6243483	41	114.00	Paa
6243484	42	114.00	Paa
6243485	43	114.00	Paa
6243486	44	114.00	Paa
6243487	45	114.00	Paa
6243488	46	114.00	Paa
6243489	47	114.00	Paa

ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

ProOne Sicherheitsstiefel S5

DIN EN ISO 20345:2004 S5 Baustiefel aus Nitril/PVC. Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Farbe schwarz mit grüner Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418860	schwarz	39	34.00	Paa
5418861	schwarz	40	34.00	Paa
5418862	schwarz	41	34.00	Paa
5418863	schwarz	42	34.00	Paa
5418864	schwarz	43	34.00	Paa
5418866	schwarz	44	34.00	Paa
5418867	schwarz	45	34.00	Paa
5418868	schwarz	46	34.00	Paa
6110852	schwarz	47	34.00	Paa



ProOne Socken Worker Comfort

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen, wohligh und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415739	39 - 42	schwarz/grau	12.20	Stk
5415740	43 - 46	schwarz/grau	12.20	Stk



ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Klettverschluss. Waschbar bis 40°C. Nicht chlören

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477150	L	gelb	5.50	Paa
4485767	XL	gelb	5.50	Paa
4477151	XXL	gelb	5.50	Paa



ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Klettverschluss. Waschbar bis 40°C. Nicht chlören

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477152	L	orange	5.50	Paa
4485768	XL	orange	5.50	Paa
4477153	XXL	orange	5.50	Paa



ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet, wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1: herausnehmbare Fleecejacke mit abnehmbaren Ärmeln, abnehmbare Kapuze

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477227	S	gelb	139.00	Stk
4477228	M	gelb	139.00	Stk
4477229	L	gelb	139.00	Stk
4477230	XL	gelb	139.00	Stk
4477231	XXL	gelb	139.00	Stk
4477232	XXXL	gelb	139.00	Stk



ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe



ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet, wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1: herausnehmbare Fleecejacke mit abnehmbaren Ärmeln, abnehmbare Kapuze

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477233	S	orange	139.00	Stk
4477234	M	orange	139.00	Stk
4477235	L	orange	139.00	Stk
4477236	XL	orange	139.00	Stk
4477237	XXL	orange	139.00	Stk
4477238	XXXL	orange	139.00	Stk



ProOne T-Shirt AEGIS gelb

Kurzarm T-Shirt aus 55% Baumwolle / 45% Polyester mit AEGIS. AEGIS vermindert unangenehmen Schweißgeruch. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415766	gelb	S	37.00	Stk
5415767	gelb	M	37.00	Stk
5415768	gelb	L	37.00	Stk
5415769	gelb	XL	37.00	Stk
5415770	gelb	XXL	37.00	Stk



ProOne T-Shirt AEGIS orange

Kurzarm T-Shirt aus 55% Baumwolle / 45% Polyester mit AEGIS. AEGIS vermindert unangenehmen Schweißgeruch. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415761	orange	S	37.00	Stk
5415762	orange	M	37.00	Stk
5415763	orange	L	37.00	Stk
5415764	orange	XL	37.00	Stk
5415765	orange	XXL	37.00	Stk



ProOne Regenjacke KIRKAS orange

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415741	S	orange	41.00	Stk
5415742	M	orange	41.00	Stk
5415743	L	orange	41.00	Stk
5415744	XL	orange	41.00	Stk
5415745	XXL	orange	41.00	Stk



ProOne Regen Hose KIRKAS orange

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415746	S	orange	27.60	Stk
5415747	M	orange	27.60	Stk
5415748	L	orange	27.60	Stk
5415749	XL	orange	27.60	Stk
5415750	XXL	orange	27.60	Stk

ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

ProOne Regenjacke KIRKAS gelb

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m² Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415751	S	gelb	41.00	Stk
5415752	M	gelb	41.00	Stk
5415753	L	gelb	41.00	Stk
5415754	XL	gelb	41.00	Stk
5415755	XXL	gelb	41.00	Stk



ProOne Regenhose KIRKAS gelb

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m² Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 1. Mit 2 Taschen und Kordel. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415756	S	gelb	27.60	Stk
5415757	M	gelb	27.60	Stk
5415758	L	gelb	27.60	Stk
5415759	XL	gelb	27.60	Stk
5415760	XXL	gelb	27.60	Stk



ProOne Handschuhe Allround

Nitrilhandschuh. Geschäumt, öl- und fettbeständig. Guter Abrieb und Griff

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
6113773	9	weiss/grau	2.40	Paa
6114192	10	weiss/grau	2.40	Paa
6114290	11	weiss/grau	2.40	Paa



ProOne Handschuhe ComfortPlus

Nylon und Lycra Strickhandschu. 3/4 Nitrilbeschichtung. In Kartons zu 12 Paar

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
6114460	9	schwarz/grau	3.40	Paa
6114638	10	schwarz/grau	3.40	Paa
6114713	11	schwarz/grau	3.40	Paa



ProOne Handschuhe ThermoPlus

Microfinish Nitril-Winterhandschuh mit Acryl-Futter. Stoff grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
6114823	9	5.20	Paa
6114977	10	5.20	Paa
6115047	11	5.20	Paa



ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe



ProOne Handschuhe SKELETON

Schutzhandschuhe aus weichem Synthetikleder, Handflächen und Fingerspitzen mit gummiertem Gewebe verstärkt. Lederdicke ca. 0,7 mm. Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk mit Skelett-Aufdruck. Länge 23,5-24,5 cm je nach Grösse. Einsatzbereiche: der Hand eng anliegende lässige Handschuhe mit guter Passform für Arbeiten die ein gutes Griff- und Tastgefühl erfordern. Für die Bedienung von Handwerkzeugen, Motorsägen, Kleinmaschinen, Hubstaplern, Fahrzeugen, Montage von Kleinteilen. Die Handflächenverstärkungen verbessern die Abriebfestigkeit. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz. Die Handschuhe sind mit 40°C waschbar, wobei der Skelett-Aufdruck verblassen oder sich ablösen kann

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477147	M	19.90	Paa
4477148	L	19.90	Paa
4477149	XL	19.90	Paa



ProOne Handschuhe GlassClean

Mechanikerhandschuhe aus Rindspattleder. Obermaterial aus elastischem Nylonmaterial, Klettverschluss EN Kat. Farben: Obermaterial blau, Daumen grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4425672	M	6.10	Paa
4425801	L	6.10	Paa
4425828	XL	6.10	Paa
4476373	XXL	6.10	Paa



ProOne Handschuhe SuperSoft

Narbenleder Handschuh

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4425273	9	4.90	Paa
4425494	10	4.90	Paa
4425605	11	4.90	Paa



ProOne Latex-Einweghandschuhe

Einweghandschuh aus Naturlatex, unsteril, noch geschmeidiger als Vinyl, jedoch unbeständig gegen Öle und Fette, leicht gedudert, mit Rollrand. EN 420 cat 2, EN 455 1-4

	Grösse	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376511	M	100	6.90	Stk
5376512	L	100	6.90	Stk
5376513	XL	100	6.90	Stk



ProOne Knieschoner PRO

Aus ergonomisch geformtem, hochelastischem Schaumstoff für einen optimalen Schutz der Knie. Schutzkappe aus verstärktem PP-Kunststoff für sicheren Halt und Schutz vor Verschleiss. Komfortables, elastisches Nylonband mit Velcro-Verschluss. Lässt sich optimal anpassen und verhindert Druckstellen

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376514	31.00	Paa



ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschlupf mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

	Grösse ca. (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376509	150 x 360	blau	5.50	Stk

ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

ProOne Wintermütze

Strickmütze. Aus 100% Acryl. Mit atmungsaktiver Membrane. Einheitsgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376515	schwarz	8.50	Stk



ProOne Arbeitshose

Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m2, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. CE Kat. mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Mit Knieverstärkung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4425994	weiss	42	24.00	Paa
4426156	weiss	44	24.00	Paa
4426161	weiss	46	24.00	Paa
4426226	weiss	48	24.00	Paa
4426317	weiss	50	24.00	Paa
4426330	weiss	52	24.00	Paa
4426414	weiss	54	24.00	Paa
4426484	weiss	56	24.00	Paa
4426523	weiss	58	24.00	Paa
4426606	weiss	60	24.00	Paa



ProOne Gürtel Leisure

Robuster Stoffgürtel mit Metallschnalle, schwarz. Schnalle mit PRO ONE Gravur

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6998979	1350 x 35	11.00	Stk



ProOne Gürtel

Aus Leder

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485770	1250 x 35	18.50	Stk



ProOne Nageltasche

Aus Leder und Chromspaltleder. 2 Taschen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477163	240 x 220	18.90	Stk



ProOne Arbeitsschutz, Kleider und Schuhe

ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Leder und Chromspaltleder. 5 Taschen und Hammerhalter

Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

4485769

235 x 275

22.50

Stk





ProOne Bitumen-Dickbeschichtung	1.2
ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide	1.2
ProOne Montagebeton ExpressMix 008	1.2



Versetz- und Fugenmörtel CONTOUR	1.33
Zusatzmittel RS Flüssig	1.33
Flüssigzusatz RS SAN	1.33
Zusatzmittel RS Flüssig SAN	1.34
Versetz- und Fugenmörtel TRASS 300	1.34
Versetz- und Fugenmörtel TRASS 500	1.34
Spezialmörtel TKB 100	1.34
Mörtel-Haftbrücke ACOTOP weiss	1.34

ProOne



ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserverstärkte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520344	30	3.00	Kg



ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäß DIN EN 12004 C 2 FT - Auch im Pool / Poolbereich anwendbar - Für Wand und Boden - Für innen und aussen - Flexibilisiert, wasserfest und frostsicher 25 kg Sack. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520343	25	1.82	Kg



ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken und dgl. Für Auss. Schnellhärtend. Körnung 0 - 8 mm. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen, fertig

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520342	25	0.40	Kg

Von Natur aus innovativ.*

*z.B. durch den ressourcenschonenden Einsatz alternativer Rohmaterialien.



 -CO₂ **JURA ECO**  100% SWISS MADE

Jura Zement



Jura Portlandzement CEM I 42.5 N

Portlandzement CEM I 42.5 N ist ein vielseitig einsetzbares Bindemittel, das sich für praktisch alle Arten von Beton und Mörtel mit speziellen Anforderungen eignet. Besonders für alle Arten von Konstruktionsbeton des Hoch-, Tief- und Betonstrassenbaus: Sichtbeton, Spritzbeton, Pumpbeton, Spannbeton, Unterlagsböden, Bodenstabilisierung

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568091	25	42	7.80	Sa



Jura Portlandzement CEM I 52.5 R

Portlandzement CEM I 52.5 R ist ein reiner Portlandzement, er besteht zu mindestens 95% aus fein gemahlenem Portlandzementklinker, dem Gips als Erstarrungsregler beigegeben wird. Er zeichnet sich durch eine sehr hohe Frühfestigkeit, hohe Endfestigkeit und grössere Wärmeentwicklung aus. Eignet sich besonders für die Verwendung beim Betonieren im Winter, für alle Anforderungen mit hoher Frühfestigkeit: WD-Beton, F- und FT-Beton, Beton bei tiefen Temperaturen, Spritzbeton und Vorfabrikation

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578682	25	42	8.40	Sa



Jura Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N

CEM II/A-LL 42.5 N (PKZ) besteht zu mindestens 80 % aus fein gemahlenem Portlandzementklinker und einem speziell ausgesuchten Kalkstein (6 - 20 %), sowie Gips als Erstarrungsregler. Dies macht den Portlandkalksteinzement zu einem hochwertigen Qualitätsprodukt mit besonders vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: WD-Beton, F- und FT-Beton, Pumpbeton, Sichtbeton, Spritzbeton, Massenbeton, Bodenstabilisierung, Mörtel, SVB und Unterlagsböden. Spezifische Eigenschaften: Hohes Wasserückhaltevermögen. Kompensiert fehlende Mehlkornanteile der Zuschlagstoffe. Gute Verarbeitungseigenschaften. Geringe Wärmeentwicklung. Geringeres Schwinden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568028	25	42	7.00	Sa

Holcim Zement



Holcim Portlandzement CEM I 42.5 N - Normo 4

Normo 4 ist ein reiner Portlandzement und ist aufgrund seiner vielfältigen und günstigen bautechnischen Eigenschaften der Standardzement für alle normalen Anwendungsbereiche. Allgemeiner Hoch- und Tiefbau, Betonstrassen, Betonwaren, Füllinjektion, Pumpbeton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden, Zementstabilisierungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581515	25	48	8.30	Sa



Holcim Portlandzement CEM I 52.5 R - Normo 5R

Normo 5R ist ein reiner Portlandzement. Normo 5R ist ein baupraktisch hervorragend bewährter, hochwertiger Portlandzement mit schneller Anfangserhärtung und hoher Endfestigkeit. Fortschrittliche Zementtechnik verleihen Normo 5R bautechnische Eigenschaften, die seinen Einsatz in weiten Bereichen der Betontechnologie ermöglichen. Betonfertigteile, Betonstrassen, Flugplatzpisten, Betonwaren, Ingenieurbau, Spannbeton, Verpressen von Ankern, Spannankern mit Einpressmörteln

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581516	25	48	8.90	Sa



Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4

Der Innovative Standardzement, geeignet für fast alle Anwendungen. Vielseitigkeit, Dauerhaftigkeit und sein Beitrag zu CO2-Reduktion machen ihn einzigartig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033223	25	48	8.25	Sa

Holcim Zement

Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42,5 N - Fluvio

Fluvio4 ist ein Portlandkalksteinzement und enthält rund 15 % eines ausgewählten, hochwertigen Kalksteins. Fluvio4 hat ein breites Anwendungsspektrum: Beton und Stahlbeton für Wohnungs-, Büro- und Gewerbehau, Sichtbeton, Pumpbeton, wasserdichter Beton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden und Betonwaren

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581512	25	48	7.50	Sa



1

Vigier Zement

Vigier Portlandzement CEM I 42,5 N

Der VIGIER CEM I 42,5 N eignet sich für Beton- und Stahlbetonarbeiten aller Art, Spannbeton mit nachträglichem Verbund, Unterlagsböden sowie Putz- und Mauermörtel. Auch für neuste Technologien wie der Herstellung von selbstverdichtendem Beton (SVB) kann er eingesetzt werden - üblicherweise gemeinsam mit einem gemäss Betonnorm SN EN 206-1 zugelassenen Zusatzstoff. VIGIER CEM I 42,5 N beginnt etwas früher abzubinden, was vor allem im Einsatz bei hohen Aussen- und Betontemperaturen zu berücksichtigen ist. Kann für alle Arten von Konstruktionsbeton im Hoch- und Tiefbau sowie in der Vorfabrikation eingesetzt werden: Kran, Pumpbeton, Selbstverdichtender Beton (SVB), Sichtbeton, Spritzbeton, Wasserdichter Beton, Frost- und frostaussalzbeständiger Beton, Betonstrassen, Unterlagsböden, Betonwaren, Betonelemente

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581514	25	40	8.05	Sa

Vigier Portlandzement CEM I 52,5 R

Der VIGIER CEM I 52,5 R eignet sich dort, wo schnellere Festigkeitsentwicklungen oder hohe Endfestigkeiten im Beton gefordert sind. Im Anker- und Gründungsbau werden die nachfolgenden Arbeitsschritte durch die raschere Festigkeitsentwicklung begünstigt. So können etwa Erdanker früher belastet werden. Einsatzbereiche: Frühhohefester Beton, Hohefester Beton, Gründungsbauten, Erdanker, Betonwaren, Vorfabrikation, Wasserdichter Beton, rost- und frostaussalzbeständiger Beton

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667318	25	48	8.70	Sa



Vigier Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42,5 N

Der VIGIER CEM II/A-LL 42,5 N eignet sich für Konstruktionsbeton im Hoch- und Tiefbau. Mit seinem geringeren Anteil an Portlandklinker und dadurch reduziertem Energieaufwand und CO2-Ausstoss in der Herstellung, ist er auch sehr ökologisch. Dank seinem Anteil an ausgewähltem und hochwertigem Kalksteinmehl (ca. 17%) zeichnet sich der VIGIER CEM II/A-LL 42,5 N durch eine effiziente Verarbeitung und gute Pumpbarkeit aus. Durch seinen Kalksteinanteil eignet er sich auch sehr gut für Sichtbetonarbeiten. Einsatzbereiche: Pumpbeton, Selbstverdichtender Beton (SV), Sichtbeton, Wasserdichter Beton, Frostbeständiger Beton, Massenbeton, Bodenstabilisierungen, Unterlagsböden, Betonwaren, Vorfabrikation

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667317	25	48	7.40	Sa



Vigier Schnellzement VICAT Prompt

Der VICAT Prompt (natürlicher Romanzement) eignet sich insbesondere für Situationen, bei denen eine schnelle Belastbarkeit notwendig ist. Mit 3 bis 10 Minuten verfügt der Romanzement über eine kurze Verarbeitungszeit. Er wird deshalb vor allem als Mörtel für Betonreparaturen, Fixationen, Wasserabdichtungen etc. eingesetzt. Er eignet sich auch für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen und zur Realisierung hoher Materialstärken. Der Untergrund muss mineralisch, tragfähig, saugend und frei von Trennschichten und Gips sein. Einsatzbereiche: Gussmassen, Ornamente, Fixationen, Wasserabdichtungen, Reparaturmörtel für historische Romanzemente

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577718	25	42	18.25	Sa



Spezialzement



Juranit HS Hochofenzement CEM III/B 42,5 L-LH HS

Juranit ist ein Spezial-Zement, welcher höchste Anforderungen an Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit zu erfüllen vermag. JURANIT eignet sich besonders bei Sulfatangriff bei hohem AAR-Potential (Alkali-Aggregat-Reaktion), WD-Beton, F- und FT-Beton, Massibeton, Konstruktionsbeton, Sichtbeton, Pumpbeton, Mörtel zum Verlegen von Natursteinplatten (reduziert das Risiko von Kalkausblühungen)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572902	25	42	9.65	Sa



Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B

Modero 3B ist ein Hochofenzement, der mindestens 66% ausgewählten, hochwertigen Hüttensand (Hochofenschlacke) enthält. Er erfüllt alle Anforderungen an einen Hochofenzement. Modero 3B besitzt dank dem hohen Hüttensand-Anteil eine niedrige Hydratationswärme (LH; Low Heat) und eine langsam verlaufende Wärmeentwicklung. Die Gefahr von temperaturbedingten Spannungsrissen im erhärteten Beton kann damit reduziert werden. Aufgrund des hohen Sulfatwiderstandes und Widerstand gegen aggressive Wässer sowie der niedrigen Hydratationswärme eignet sich Modero 3B für: Massige Bauteile (z.B. Fundamente, Bodenplatten), Rückhaltebecken, Talsperren, Schwerbeton, Strahlenschutzbeton, Pfahlfundationen, Abwasserkanäle, Uferbefestigungen, Hafengebäuden, Tunnel, Stollen, Schächte, Auskleidungen, Silobauten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570351	25	48	8.65	Sa



Schwarz Zement - Fondu Kerneos

Zement, der im Gegensatz zum calciumsilicathaltigen Portlandzement auf Calciumaluminaten basiert. Anwendungen: Herstellung von hitzebeständigem und feuerfestem Beton, Herstellung von Bauteilen, die einem Verschleiss unterliegen wie z.B. Industrieböden, Kanalisation, Flughäfen usw., als Erstarrungsbeschleuniger beim Portlandzement bei Putzarbeiten, Verankerungen, Ausbesserungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561795	25	42	46.80	Sa



Aalborg PC Portlandzement CEM I 52,5 N

Weisser Portlandzement CEM I 52,5 N eignet sich besonders für alle Arten von Konstruktionsbeton des Hoch- und Tiefbaus sowie für Teilausführungen von Betonstrassen weiss oder farbig (z.B. Bushaltebuchten), Sichtbeton Vorfabrikation von weissen oder farbigen Betonwaren (Hellbezugswert von 87 % DIN 5033), Terrazzo, Putz- und Mauermörtel, Beton mit niedriger Alkali-Reaktivität

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573054	25	60	13.10	Sa

Kalk



Vigier Hydraulischer Kalk Hydradur

HYDRADUR ist ein natürlicher hydraulischer Kalk NHL 5, wird aus Kalkmergel ohne hydraulische oder sonstige Zusatzstoffe hergestellt. HYDRADUR wird grundsätzlich in zwei Einsatzbereichen angewendet: Als Hauptbestandteil in Mörteln, Putzen und als Betonzusatzstoff

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573144	25	40	11.80	Sa



nekafor 15

Kalksteinmehl, ca. 90 % Calciumcarbonat. Mineralisches Bodenverbesserungsmittel. Kohlensäurer Kalk, Calciumcarbonat gemahlen. Dosierung hängt von Bodenart und Klima ab

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6191112	20	48	4.70	Sa

Kalk

nekapur 2

Weisskalkhydrat, Calciumhydroxid. Abwasserneutralisation: Dosierung hängt vom Säuregehalt des Abwassers ab. Kalkanstriche: 10 - 15 Gewichts-% mit Wasser anrühren, 2 - 3 mal auftragen, etwa 15 kg nekapur 2 auf 100 m² Mauerwerk auftragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561816	25	24	14.40	Sa



nekasol 2

Gebrannter, ungelöschter Kalk, fein gemahlen, Calciumoxid. Für die Bodenstabilisierung von lehmigen Böden geeignet, der Boden muss mindestens 10 % Tonanteile enthalten. Die Dosierung hängt stark von der Bodenfeuchtigkeit ab: 30 - 60 kg/m³, bei extrem feuchten Böden bis zu 80 kg/m³

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5407522	20	48	10.20	Sa



Marmorsumpfkalk

Kalkbrei aus Holzgebranntem, gelöschtem Kalk, Calciumhydroxid. Für Kalkanstriche und Kalkmörtel speziell in Restaurierungen. Kalkanstriche: 1 Teil Sumpfkalk, 3 Teile Wasser, Verbrauch 10 l Sumpfkalk pro 50 m² bei 2- bis 3-maligem Anstrich. Kalkmörtel: 1 Teil Sumpfkalk, 4 Teile Sand, Verbrauch 4 l Sumpfkalk pro m² bei 2 cm Putzstärke

	Lagerung bis (Jahre)	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561812	2	40	3.30	Kg
01561813	3	40	3.55	Kg
01561814	2	80	3.30	Kg
01561815	3	80	3.55	Kg



Fixit Gips

Fixit 100 Baugips

Fixit 100 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 100 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572506	30	27	18.40	Sa



Fixit 105 Plâtre sculpteur

Fixit 105 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 105 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572507	30	30	18.40	Sa



Granol Gips



Baugips 15

Ist ein Natur-Gips (Halbhydrat) ohne Zuschlagstoffe. Wird im Innenbereich zum Füllen, Fixieren und für Zugarbeiten/Trockentuck angewendet

	Farbe	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568920	beige	30	5	19.65	Sa

Rigips Gips



Rigips Modellgips Nr. 0

Giess- und Drehformengips. Abbindebeginn 10 Minuten, Abbindeende 25 Minuten, Härte 380 kp/cm2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566461	25	40	40.60	Sa

Fixit Mörtel und Beton



Fixit 508 Trockenbeton C25/30

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569402	0 - 8,0	40	20	14.85	Sa



Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37

Ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fließverhalten bei gleichzeitigem optimalen Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus. Er eignet sich für Betonierarbeiten unter erschwerten Bedingungen, für hochwertige und feingliedrige Betonteile, komplizierte Schalungen, Sichtbeton und schmale Verstärkungen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572799	0 - 8,0	40	19.55	Sa



Fixit 516 Trockenbeton C25/30

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569296	0 - 16,0	40	20	15.40	Sa



Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37

Ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fließverhalten bei gleichzeitigem optimalen Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus. Fixit 516 SCC ist Frost- und Tausalzbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572800	0 - 16,0	40	20.40	Sa

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 564 Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel

Ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 564 kann auch als Grund- oder Einschichtputz für Natursteinmauerwerke verwendet werden. Der Mörtel ist schwach hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000441	0 - 3,0	40	24	25.10	Sa



Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel

Ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 565 eignet sich auch als Grund- oder Einschichtputz für bewitterte Natursteinmauerwerke sowie als Sockelputz im Spritzwasserbereich. Der Mörtel ist stark hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581059	0 - 3,0	40	24	27.35	Sa



Fixit 581 Überzugsmörtel

Eignet sich speziell als Überzug auf Betonflächen wie Garagen- oder Kellerböden sowie zum Erstellen kleiner Sockel usw. Zur Haftverbesserung wird der Untergrund vorgenässt und mit einem harten Besen oder einer Bürste gut eingeschlämmt. Schlämme bestehend aus Fixit 581 und Fixit 497 (im Verhältnis 6:1 Anmachwasser zu Fixit 497 pro Sack Fixit 581). Die erdfuchte Überzugsmischung wird dann nass in nass auf den eingeschlämten Untergrund eingebracht

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418856	0 - 3,0	25	13	11.40	Sa



Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel

Ist ein geschmeidiger Zementmörtel zum Vermörteln und Verfugen und Vergiessen von Fugen bei Natursteinmauerwerken und Pflasterungen. Um die Haftfähigkeit bei Steinen mit glatter Oberfläche (geschnitten) markant zu erhöhen, kann dem Anmachwasser der Fixit 497 (Mörtelemlulsion) beigemischt werden. Dabei kann das Wasser 1:1 durch die Emulsion ersetzt werden und eine Dosierung ist bis zu 100% möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561866	0 - 3,0	40	24	20.95	Sa



Fixit 585 Vergussmörtel für Pflastersteine

Ist ein spezieller Vergussmörtel mit gutem Schlammverhalten und hoher Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen, wenn die Steine im Mörtelbett versetzt oder im Sand oder Splitt verlegt wurden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561862	0 - 3,0	40	24	29.05	Sa



Fixit 830 evo (C30 - F6)

Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich, mit oder ohne Bodenheizung, im Verbund, auf Trennlage oder schwimmend verlegt wird. Der Calciumsulfat-Fliessestrich eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen Feuchtigkeit bringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrebahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 830 evo nicht eingebaut werden. Bei Ausführung eines Verbundestrichs (mind. 25 mm) muss vorgängig Fixit 492 Megagrund Haftgrundierung aufgebracht werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356219	0 - 3,0	40	18	22.35	Sa



Fixit Mörtel und Beton



Fixit 845 evo (C35 - F7)

Ist ein schwimmender, schnell austrocknender Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich mit Bodenheizung verlegt wird. Eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Durch die Beheizung während des Giessens (+25 °C) und der nachfolgenden Austrocknungszeit (24 Stunden nach Einbauarbeiten Vorlauf auf +45 °C erhöhen) wird die geforderte Restfeuchtigkeit und Endfestigkeit in kurzer Zeit erreicht. Auf erdbehürten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen Feuchtigkeit bringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 845 evo nicht eingebaut werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2041371	0 - 3.0	40	18	31.80	Sa



Fixit 865 Zement-Schnellestrich

Ist ein Unterlagsboden (im Verbund oder schwimmend) für Trocken- und Nassräume, auch mit Bodenheizung. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine schnelle Belegereife verlangt wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei Ausführung im Verbund muss vorgängig eine Haftschlämme aufgebracht werden, bestehend aus Fixit 865 und Fixit 497 Putz- und Mörtелеmulsion

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581439	0 - 4.0	30	20	28.90	Sa



Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan

Ist ein geschmeidiger Leichtmörtel zum einfachen und rationellen Verschliessen von Schlitzten und Aussparungen in Mauerwerken aller Art

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571506	15	30	29.50	Sa



Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm²

Ist ein Zementmörtel mit fein abgestimmter Kornlinie zum Vermauern von Backund Zementsteinen. Er eignet sich auch zum Erstellen von Zelltonwänden sowie zum Versetzen von Stahlzargen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2046181	0 - 3.0	30	19	10.90	Sa



Fixit 950 Verlängerter Zement-Mauermörtel 5 N/mm²

Verlängerter Zement-Mauermörtel für Mauerwerk aller Art, für das keine höhere Druckfestigkeit verlangt wird. Ergiebigkeit ca. 25 Liter Nassmörtel pro Sack

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571421	0 - 3.0	40	25	15.35	Sa



Fixit 982 Kalksandstein-Mauermörtel

Ist ein Mauermörtel zum Vermauern von Kalksandsteinen für unbewitterte Industrie- Sichtmauerwerke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571422	0 - 3.0	40	25	17.60	Sa

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 984 Wärmedämm-Mauermörtel LM21

ist ein Leichtmauermörtel mit hohen Wärmedämm-Eigenschaften zum Vermauern von Leichtbacksteinen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581255	0 - 3.0	20	37	22.60	Sa



Fixit 985 Backstein- und Kalksandsteinmörtel

ist ein Mauermörtel zum Vermauern von Backsteinen und Kalksandsteinen für Sichtmauerwerke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561859	0 - 3.0	40	25	21.75	Sa



Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber pox easy

Ausgezeichnete „easy“ Verarbeitung und extrem leichte Abwaschbarkeit des Belages mit Wasser. Homogene Farbstellung. 2-Komponenten-Epoxy Klebe- und Fugenmaterial, erhärtet riss- und schwindfrei. Beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Öle, Fette, sowie Reinigungsmittel, z.B. Kalk-Entferner. Mechanisch hoch belastbar (z.B. Hochdruck oder Dampfstrahlreinigung). Frostbeständig, witterungsbeständig und wasserundurchlässig. Sehr hohe mechanische Widerstandfähigkeit. Sehr hohe Haftfestigkeit

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045885	1.5	weiss	19.80	Kg
2045886	1.5	jurabeige	19.80	Kg
2045887	1.5	schiefergrau	19.80	Kg
2045888	1.5	silbergrau	19.80	Kg
2045889	1.5	mittelgrau	19.80	Kg
2045890	1.5	dunkelgrau	19.80	Kg
2045891	1.5	schwarz	19.80	Kg
3807812	1.5	anthrazit	19.80	Kg
7203760	1.5	basalt	19.80	Kg
7520873	1.5	bahamabeige	19.80	Kg
2045892	4.5	weiss	15.50	Kg
2045894	4.5	schiefergrau	15.50	Kg
2045895	4.5	silbergrau	15.50	Kg
2045896	4.5	mittelgrau	15.50	Kg
2045897	4.5	dunkelgrau	15.50	Kg



weber Superflex D1

1K Zementdichtungsschlämme, streichbar, rollbar, spachtelbar, riss- und schwindfrei aushärtend. Rissüberbrückend bei nachträglichen Rissen von bis zu 0.5 mm. Wasserdicht bis 5 bar. Dampfdiffusionsoffen. Frost- und alterungsbeständig. Nach 4 Stunden mit Keramik oder Naturstein belegbar mit einem geeignetem Klebemörtel der Klasse C2

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5725897	15	grau	6.96	Kg



Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber tec Superflex D2



Schnellabbindend auch bei kühleren Temperaturen. Witterungsunabhängige Durchtrocknung durch Reaktivabbindung auch unter Luftabschluss für Dauerunterwasserbereiche mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen. Besonders leichte, sahnige Verarbeitbarkeit. Keine Nachbehandlung erforderlich. Kennzeichnungsfrei. Nach 4 Stunden begebar, belegbar mit Fliesen

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3804499	24	grau	7.59	Kg
7502748	6	grau	9.07	Kg

weber SM 550



Leicht verarbeitbar und modellierbar. Schnell erhärtend von 5-25 °C. Schwundarm erhärtend. Auf Heizestrichen geeignet. Oberflächenbearbeitung, bereits nach 30 Minuten Verlegung von Keramik nach 6 Stunden, von feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein nach 3 Tagen. Applikation einer zementären Abdichtung nach 24 Stunden nach der Aushärtung, wasserfest sowie frost-/tauwechselfeständig

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455008	25	grau	1.85	Kg

weber master-fug



Schnell abbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Leicht zu verarbeiten, schnell abwaschbar, sehr leicht zu reinigen. Feine Oberfläche mit lichtechten, gleichmässigen Farbtönen hohe Füllkraft und rissfreie Aushärtung. Wasser-/schmutzabweisend, pflegeleicht erhöhte Resistenz gegen saure Sanitärreiniger. Wasserfest und frost-/tauwechselfeständig nach Aushärtung

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7207441	10	weiss	5.47	Kg
7207443	10	jurabeige	5.47	Kg
7207444	10	silbergrau	5.47	Kg
7207445	10	schiefergrau	5.47	Kg
7207446	10	mittelgrau	5.47	Kg
7207447	10	basalt	5.47	Kg

weber master-flex 2



		Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798461	25	grau	3.96	Kg
7522241	25	weiss	3.98	Kg

weber tras forte



verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz. leicht zu verarbeiten, sehr geschmeidig. hohe Standfestigkeit für Verlegung in dicken Schichten. kein Absetzen von dicken Natursteinen. Lang verarbeitbar, früh verfügbare und belastbar. Hohe Benetzung und Verbundhaftung. Wasserfest sowie frost-/tauwechselfeständig nach Aushärtung

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7501236	25	grau	1.22	Kg

weber.dur 141



weber.dur 141 eignet sich zum Verfüllen von Wandschlitzern sowie von Installations- und Kabelschächten, als Verfüllmörtel für Hohlräume, Aussparungen und Mauerwerksdurchbrüche, als Ausgleichsmörtel für Unebenheiten, als Füllmörtel zwischen Holzbalkenlagen sowie für Mauerwerksarbeiten ohne statische Anforderungen. weber.dur 141 eignet sich für manuelle und für maschinelle Verarbeitung. Zum Füllen von Türzargen ist weber.dur 141 nicht geeignet. Leichte und rationelle Verarbeitbarkeit. Sehr hohe Ergiebigkeit. Optimales Standvermögen. Gute Haftung am Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561868	grau	0 - 1.5	35 34.0	17.70	Sa

Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber.mix 621 (LM21)

weber.mix 621 (LM 21) eignet sich für die Erstellung von hoch wärmedämmendem Mauerwerk. Geeignet zum Vermauern von Leichthochlochziegeln (z.B. Poroton, Unipor, Klimaton, ThermoCellit) und von anderen Leichtmauersteinen (z.B. Bims, Blähton, Porenleichtbeton). Leichte Verarbeitbarkeit. Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften. Sehr hohe Ergiebigkeit. Für Mauerwerk MBL und MCL.

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2031570	grau	0 - 1.25	35	31.5	17.10	Sa



weber.mix 622 (LM36)

weber.mix 622 (LM 36) eignet sich für die Erstellung von wärmedämmendem Mauerwerk. Geeignet zum Vermauern von wärmedämmenden Steinen mit einer Wärmeleitfähigkeit $>0,36 \text{ W/mK}$. Bei mehrgeschossigen Bauten kann dieser Mörtel (an Stelle von weber.mix 621 (LM 21) aus statischen Gründen erforderlich sein. Leichte Verarbeitbarkeit. Sehr hohe Wärmedämmeigenschaften. Hohe Ergiebigkeit.

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2033749	grau	0 - 2.0	42	24.0	11.85	Sa



weber mur 920

weber mur 920 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen. weber mur 920 eignet sich zum maschinellen Füllen von Stahlstützen und Unterfütern von Spurschwellen und Elementen im Holz-Elementbau (mit WPS-Mörtelpumpe - Infos unter Datenblätter). Für Standard-Mauerwerk. Zum Füllen von Stahlstützen. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit.

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2011089	grau	0 - 4.0	36	18.6	10.55	Sa



weber mur 950

weber mur 950 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen, ohne hohe statische Anforderungen. Für Standard-Mauerwerk. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit.

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2011084	grau	0 - 4.0	36	18.6	10.15	Sa



weber mur 980

weber mur 980 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk (Standard-Mauerwerk) mit allen saugenden Backsteinen. Produktvorteile: Für Standard-Mauerwerk. Sichtmauerwerk mit saugenden Backsteinen. Feine Körnung. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit.

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2011091	grau	0 - 2.5	36	19.2	13.75	Sa



weber ton 904

weber ton 904 FT eignet sich zum Erstellen von Zementüberzügen (schwimmend verlegt oder im Verbund), Versetzen von Garten- oder Gehwegplatten, Ausführung von kleineren Maurer- und Ausbesserungsarbeiten (z.B. Sanierung von Bruchsteinmauerwerk oder von Mauerkronen, Erstellen von Türschwellen, usw.). Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche.

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2011085	grau	0 - 4.0	36	15.6	11.60	Sa



Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche



weber NO MIX Beton

weber NO MIX Beton ist speziell geeignet für ?do-it-yourself-Arbeiten im Innen- und Aussenbereich. Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenmasten, Gartenschaukeln und -lampen, Briefkastenständer, Wäschespinnen, Verkehrs- und Hinweisschilder, usw. Der weber NO MIX Beton darf nicht für Betonarbeiten mit statischen Anforderungen eingesetzt werden. Betonieren ohne zu mischen. Schütten, giessen, fertig. Einfache Verarbeitbarkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01569083	grau	0 - 8.0	36	17.0	13.50	Sa



weber ton 916

weber ton 916 eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Decken, Bodenplatten und Pfeilern, Gartenmauern, Treppen, Stürze. Füllen von Aussparungen. Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren. Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen. Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2011087	grau	0 - 16.0	36	15.0	11.30	Sa



weber ton 908

weber ton 908 eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Gartenmauern, Treppen, Stürze, Pfeiler, Füllen von Aussparungen, Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren, Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen, Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2011086	grau	0 - 8.0	36	15.0	10.50	Sa



weber.floor 450

Im Wohnungsbau, Objekt- und Gewerbebau, in Krankenhäusern, Altenwohnanlagen und Verwaltungsgebäuden als schnell aufheizbarer Heizestrich. Spannungsarm. Fließfähig. Schwindarm. Für Fussbodenheizung geeignet. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2011088	30	36		21.00	Sa



weber.floor 480

Im Wohnung- und Gewerbebau als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Produktvorteile: Hohe Oberflächenhärte. Hohe Oberflächenzugfestigkeit. Schwindungsarm. Für Parkett und Bodenheizung geeignet. Baubiologisch unbedenklich. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2011090	30	36		14.10	Sa



weber.floor 4491

Im Wohnungsbau und für Büroflächen als schneller Estrich auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Beheizt und unbeheizt bereits nach ca. 7 Tagen belegreif. Produktvorteile: Im Wohnungs- und Gewerbebau. Als Trenn- und Dämmagenerstrich. Wenig zusätzliche Baufeuchte. Hohe Planungssicherheit. Grosse Feldgrösse möglich. Für Fussbodenheizung geeignet. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2009537	25	42		27.45	Sa

Weber Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber.floor 4341

Als Verbundestrich, als Estrich auf Trennlage und Dämmschicht, beheizt und unbeheizt. weber.floor 4341 ist ausschliesslich zementgebunden und daher auch für Dauernassbereiche im Wohnungs- und Gewerbebau geeignet, wie z.B. in gewerblichen Waschküchen und Garagen. Fließfähig. Normal trocknend. Für Fussbodenheizung geeignet. Auch für Dauernassbereiche. Hohe Einbauleistung durch Silotechnik. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 19 kg/m²



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572179	40	30	17.45	Sa

weber multi 280

Als Haftbrücke auf Beton, anderen glatten und nicht saugenden Untergründen wie Styrodur und ähnliche für nachfolgende Kalk-Kalkzement und Zementputze im Innen und Aussenbereich. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Spezieller Haftmörtel für innen und aussen. Für glatten und nicht saugenden Untergründen. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Verbrauch pro 5 mm Auftrag ca. 7 kg/m²



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566160	25	42	44.55	Sa

weber multi 290 E

weber multi 290 E kann als Kleber und Armierungsmörtel innen und aussen für das Kleben von Polystyrol und MW-Platten verwendet werden. Als Armierungsputz mit Gewebeeinlagen auf Unterputzen über kritischen Untergründen. Zur Überarbeitung von Altputzen, auch mit Dispersionshaltigen Anstrichen, sowie Kunstharzputzen und gerissenen Putzfassaden. Er kann auch als Feinfilzputz am gleichen Tag in Kornstärke aufgebracht werden. Mineralischer Kleber und Armierungsmörtel. Anwendung für innen und aussen. Hohe Ergiebigkeit



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562056	25	42	57.05	Sa

Marmoran Spezial-Baukleber KK20

ist eine fabrikmässig hergestellte Klebmasse auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Spezialbaukleber KK20 dient als Kleber für alle Marmoran Aussen-isolationen auf schwach saugende Untergründe wie Kunststoffputze, Dispersions-anstriche etc. Marmoran Spezialbaukleber KK20 darf nicht als Einbettungsmasse für Marmoran Aussenisolation eingesetzt werden! Produktvorteile: Schnelle Trocknung bei schwachsaugenden Untergründen. Exzellente Haftzugfestigkeit. Schnell und leicht zu verarbeiten.



	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561990	20	24	3.75	Kg

Röfix Mörtel, Beton und Kleber

Röfix ZS30 Sulfat-Fliessestrich

Fliessestrich in Innenräumen im Wohnbau, einschliesslich häuslicher Küche und Bäder, Schulen, Turnhallen, Büros, Lagerräume o.ä. Eignet sich besonders für Warmwasser-Fussbodenheizungen. Als Estrich in der Althausanierung und als Nutzestrich auf Dachböden wegen seines geringen Eigengewichtes durch niedrige Einbaudicke. Grundsätzlich bis Feuchtigkeitsbelastungsklasse W3 zugelassen, doch auch für häusliche Bäder, welche auf Grund eines niveaugleichen Bodenablaufs in die Klasse W4 fallen (hierbei ist ganz besonders auf eine normgerechte Abdichtung zu achten!) Bei Nutz- bzw. Sichtestrichen bedarf es einer gesonderten Abklärung mit dem Hersteller. Als schwimmender Estrich ohne Armierung ist die maximale Flächengrösse von 300 m² einzuhalten. Grössere Flächen, oder Flächen mit ungünstiger geometrischer Form wie z.B. einspringende Ecken, Korridore, L-Formen sind durch Trennfugen in kleinere Teilflächen zu unterteilen



	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671662	grau	0 - 4.0	42	16.45	Sa

Röfix 820 Wärmedämm-Mauermörtel

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für hochdämmendes, porositätes Mauerwerk bei normalen statischen Anforderungen. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Wärmedämmend. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Kellengängigkeit



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561883	0 - 3.0	20	40.0	21.85	Sa

Röfix Mörtel, Beton und Kleber

Röfix 860 Schlitzmörtel



Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitz, Rohrdurchführungen, Installationsschächten. Bei der Anwendung von RÖFIX 860 Schlitzmörtel ergeben sich keine schalltechnischen Verschlechterungen des Bauteils. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porositierten Mauersteinen wie porosierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzwole-Leichtbauplatten, Holzspan-Steine und Platten, etc. Hervorragende Verarbeitung. Hervorragendes Stehvermögen. Wärmedämmend. Schwindarm. Gute maschinelle Verarbeitung

	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570888	50	50	34.25	Sa

Röfix 920 Zement-Mauermörtel



Feinkörniger Mauermörtel für Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine) bei höheren statischen Anforderungen. Auch als Pumpmörtel lieferbar. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Eigenschaften: Gute maschinelle Verarbeitung. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gute Kellengängigkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569288	0 - 1.6	40	25.0	16.00	Sa

Röfix 950 Kalk-Zement-Mauermörtel



Mauermörtel für Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine) bei normalen statischen Anforderungen. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Gute maschinelle Verarbeitung. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gute Kellengängigkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561885	0 - 3.0	40	24.0	15.55	Sa

Röfix 970 Zement-Estrich



Als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich auf Dämmelage, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen. Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen. Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten. Für industrielle Anwendungen kontaktieren sie bitte im Vorfeld den RÖFIX Fachberater. Universell anwendbar. Fussbodenheizung geeignet. Schwindarm. Gleichbleibende Qualität. Pumpbar.

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561886	0 - 3.0	40	21.2	16.05	Sa

Röfix 975 Zement-Schnellestrich



Als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich auf Dämmelage, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen. Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen. Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten. Für industrielle Anwendungen kontaktieren sie bitte im Vorfeld den RÖFIX Fachberater. Eigenschaften: Universell anwendbar. Fussbodenheizung geeignet. Schwindarm. Gleichbleibende Qualität. Schnell abbindend

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576087	0 - 4.0	25	20.0	30.85	Sa

Röfix 985 Spezialmörtel Rundkorn



Zur Herstellung von ein- oder zweischaligem Sicht- bzw. Verblendmauerwerk mit anschliessendem Fugenglattstrich. Für starksaugende Ziegel und Steine. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Eigenschaften: Gute maschinelle Verarbeitung. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hohe Ergiebigkeit. Gute Kellengängigkeit. Schlagregensicher

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561889	0 - 3.0	40	25.0	23.85	Sa

Röfix Mörtel, Beton und Kleber

Röfix 990 Trockenbeton

Zum Betonieren von Ziegeldecken, ausgiessen von Schalungssteinen, Fundamenten, Sohlen, Stiegen, Mauern. CreteoStandard 990 - B30 kann auf Wunsch auch mit höherer Frühfestigkeit geliefert werden. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden. Plastische Verarbeitung. Leicht verdichtbar. Gute Verarbeitbarkeit. Auch mit HS-Zement erhältlich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561890	0 - 8.0	40	20.0	16.15	Sa
01571557	0 - 16.0	40	20.0	17.20	Sa



Röfix Optiflex 2K Klebe- und Dicht-Spachtelmasse

Zweikomponentige Zement-/Dispersions- Klebspachtel als Sockel und Unterterrain- Abdichtung auf mit WDVS- Systemklebe, Armierungsmörtel und Armierungsgewebe vorbereitete Sockel - und Perimeterdämmplatten im Wand- und Bodenbereich. Als Abdichtung im erdberührten Bereich mit stauendem und nicht stauendem Wasser. Ist flächig im bewitterten Bereich (Fassade Spritzwasserbereich) nur auf bereits armierten Dämmplatten zu verwenden - bei flächigen Anwendungen Dampfdiffusion beachten. Zum Kleben von Fassaden-Dekorprofilen, für Verbundabdichtungen (z.B.: unter keramischen Belägen) und als Bauwerksabdichtung. Elastisch, flexibel. Dauernässebeständig. Lösemittel- und weichmacherfrei. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hohe Haftvermittlung

	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014892	grau	20	1.5	152.30	Geb



Röfix Polystar Klebspachtel

Mineralische, weisse Klebe- und Armierspachtel für Polystyrol-Fassadendämmplatten, für 3 mm Armierschichtdicke. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, trockenen Sockelplatten. Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden, sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detaillösung mit Sockelprofil). Eigenschaften: Hoch dampfdiffusionsoffen. Helle, weisse Farbe. Hervorragende Verarbeitung. Lange Offenzeit. Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581519	rohweiss	1.2	42	61.35	Sa



Granol Mörtel und Beton

Trockenbeton 340

Ist eine gebrauchsfertige Betonmischung aus Zement, Sand und Kies von 0-16 mm. Granol Trockenbeton 340 eignet sich für diverse Betonarbeiten ohne besondere Anforderungen wie: Betonieren von Fundamenten, Sockeln, kleine Mauern sowie für Pflaster- und Gartenbau geeignet

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7012293	grau	0 - 16.0	42	16.10	Sa



Mauer - / Reparaturmörtel 350

Fertigmörtel zum Versetzen von Zement-/Backsteinen, für Reparatur- und Zuputzarbeiten

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561864	3.0	30	23.0	14.25	Sa



Zement-Mauermörtel 352

Ist ein zementhaltiger Mauermörtel mit hoher statischer Beanspruchung. Eignet sich zur Erstellung von tragendem Mauerwerk (Backsteine, Kalksandsteine und Zementsteine). Granol 352 ist auch zum Füllen von Türzargen geeignet

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7012294	grau	0 - 4.0	42	19.0	Sa



Schwenk Mörtel und Baukleber



Schwenk Spachtelkleber SK grau

Grauer Klebe- und Armierungsmörtel für SCHWENK WärmedämmVerbundsysteme. Eigenschaften: Haftvergütet. Leichte Verarbeitung. Hydrophobiert und diffusionsoffen. Verbrauch ca.: Armieren (Dicke 5 mm): 3.8 m²/Sack. Kleben: 5 m²/Sack

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572270	grau	1.0	42	40.10	Sa



Schwenk Kalkzementmörtel M 5

Kalkzementmörtel für unbelastetes Mauerwerk der Mörtelklasse M 5. Normalmauermörtel zur Erstellung von Mauerwerk, Druckfestigkeit = 5 N/mm². Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Kellengängigkeit. Für den Aussen- und Innenbereich. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672599	0 - 3.15	25	16	9.30	Sa



Schwenk Zementmörtel M 15

Zementmörtel für belastetes Mauerwerk der Mörtelklasse M 15. Normalmauermörtel zur Erstellung von Mauerwerk, Druckfestigkeit = 15 N/mm². Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Günstige Haftung am Stein. Gute Kellengängigkeit. Für den Aussen- und Innenbereich. Gute Schalldämmung bei Innenwänden. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672600	4.0	25	16	9.14	Sa



Schwenk Zementmörtel M 15 F

Feinkörniger Zementmörtel für belastetes Mauerwerk der Mörtelklasse M 15. Normalmauermörtel zur Erstellung von Mauerwerk, Druckfestigkeit = 15 N/mm². Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Günstige Haftung am Stein. Gute Kellengängigkeit. Für den Aussen- und Innenbereich. Feine Körnung. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672601	0 - 1.6	25	16.25	9.35	Sa



Schwenk Zementmörtel M 20

Zementmörtel für hoch belastetes Mauerwerk der Mörtelklasse M 20. Normalmauermörtel zur Erstellung von hoch belastetes Mauerwerk, Druckfestigkeit = 20 N/mm². Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Günstige Haftung am Stein. Gute Kellengängigkeit. Für den Aussen- und Innenbereich. Gute Schalldämmung bei Innenwänden. Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672602	0 - 3.15	25	16	9.35	Sa



Schwenk Leichtmauermörtel LM 5 21

Leichtmauermörtel LM 21 mit hohen Wärmedämmeigenschaften. Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Haftung am Stein. Sehr gute Kellengängigkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573131	2.0	25	34	19.25	Sa

Schwenk Mörtel und Baukleber

tubag Trass-Kalk-Mörtel TKM 5

Zur Verwendung als Mauermörtel für alle Mauersteine. Zum Versetzen und Verlegen von weichen Naturwerksteinen wie z.B. Tuffstein, Sandstein. Körnung: 0 - 2 mm. M 5 gemäss DIN EN 998-2. Druckfestigkeit > 5 N/mm². Verbrauch: ca. 33.5 kg/2 bei 2 DF-Steinen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672486	0 - 2	25	10.30	Sa



tubag Trass-Zement-Mörtel TZM 10

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. hohe Festigkeit für starke Beanspruchungen. Körnung: 0 - 4 mm. M 10 gemäss DIN EN 998-2. Druckfestigkeit > 10 N/mm². Verbrauch: ca. 33.5 kg/2 bei 2 DF-Steinen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7521107	0 - 4	25	11.30	Sa



tubag Trass-Zement-Mörtel TZM 20

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Höhere Festigkeit für starke Beanspruchungen. Körnung: 0 - 4 mm. M 20 gemäss DIN EN 998-2. Druckfestigkeit > 20N/mm²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7521109	0 - 4	25	11.11	Sa



Schwenk Sichtmauermörtel SM 101/15

Sichtmauermörtel mit Rundkorn. Schlagregendicht für saugendes Mauerwerk. Zum Vermauern oder Verfugen. Körnung 0 - 2 mm. Druckfestigkeit > 15 N/mm². Einfärbung möglich. Ergiebigkeit: ca. 620 l/t, ca. 15 l/Sack

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561894	4.0	25	15	14.73	Sa

Schwenk Sichtmauermörtel SM 103/15

Sichtmauermörtel mit Rundkorn. Schlagregendicht für nicht saugendes Mauerwerk. Schlagregendicht für nicht saugendes Mauerwerk. Körnung 0 - 2 mm. Druckfestigkeit > 15 N/mm². Einfärbung möglich. Ergiebigkeit: ca. 620 l/t, ca. 15 l/Sack

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561895	4.0	25	14	14.73	Sa

Schwenk Profilansetzmörtel Profilfix

Profilansetzmörtel zum schnellen und sicheren ansetzen von Putzprofilen aller Art. Nur für kalk- und zementgebundene Produkte. Eigenschaften: Für innen und aussen. Hohe Auftragsdicken möglich. Hohes Haftvermögen. Hohe Früh- und Endfestigkeit. Schnell abbindend und erhärtend. Frostbeständig. Baustoffklasse A (nicht brennbar). Verbrauch bei Fixierabstand ca. 50 cm: ca. 50 m/Sack

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567929	0.5	25	29.35	Sa



Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein

Hochdruckwasserstrahlgeeignet bis 120 bar. Hohe Festigkeiten. Hohe Drainfähigkeit. Gebrauchsfertig. Einfach verarbeitbar. Bei schmalen Fugen mit Wasser einschlämmbare. Fugenbreite 3 mm - Fugentiefe geteilt durch 2. Fugentiefe mindestens 30 mm. Verarbeitbar ca. 50 Minuten

	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520665	anthrazit	25	122.45	Geb
7520666	sand	25	108.30	Geb
6188368	grau	25	122.45	Geb



Sakret Multiment schnell MUM

Flexibilisiert, wasserfest, frostsicher, ergiebig. Mit kristalliner Bindung. Chloridbeständig. Schnelle Durchhärtung, hohe Haftzugfestigkeit. Leicht zu verarbeiten, geschmeidig, feine Körnung

	Verbrauch kg/m ²	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7503066	1,8 - 5,7	grau	37.10	Sa



Sakret Vergussmörtel VG 1

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Boden innen und aussen geeignet. Eigenschaften: Korrosionsschützend. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Wasserundurchlässig. Chloridfrei. Schwindfrei. Quellend, daher spiefreier Verguss. Manuell verarbeitbar. Vergusshöhen bis 25 mm. Schichtdicke bis 40 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569672	grau	0 - 1.0	42	2.75	Kg



Sakret Vergussmörtel VG 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Boden innen und aussen geeignet. Eigenschaften: Korrosionsschützend. Wasserundurchlässig. Chloridfrei. Schwindkompensiert. Quellend, daher spiefreier Verguss. Vergusshöhen 20 - 80 mm. Schichtdicke bis 80 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569673	grau	0 - 4.0	42	2.75	Kg



Sakret Vergussmörtel VG 8

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Boden innen und aussen geeignet. Eigenschaften: Korrosionsschützend. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Wasserundurchlässig. Chloridfrei. Schwindkompensiert. Quellend, daher spiefreier Verguss. Vergusshöhen 50 - 180 mm. Schichtdicke bis 180 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569674	grau	0 - 8.0	42	2.75	Kg



Sakret Reprofilierungsmörtel SM 4 VN Silica

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Werk trockenmörtel. Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel zur Betoninstandsetzung (manuell) oder im Nassspritzverfahren. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich geeignet. Eigenschaften: Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Wasserundurchlässig. Sehr dichtes Gefüge. Äusserst geringer Rückprall. Geschmeidig, dadurch gut verarbeitbar. Für die Dichtstromförderung im Nassspritzverfahren geeignet. Schichtdicke 10 - 40 mm. Schichtdicke 20 - 30 mm über Kopf

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570507	grau	0 - 4.0	30	1.56	Kg

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Kosmetikmörtel KM

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Zum Reparieren und Ausbessern von Sicht- und Normalbeton. Zur großflächigen Überarbeitung poröser Oberflächen. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Frostbeständig. Nicht korrosionsfördernd. In einem Arbeitsgang bis max. 10 mm Schichtdicke verarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3843667	hellgrau	0.125 - 0.3	36	55.00	Geb
3843668	dunkelgrau	0.125 - 0.3	36	55.00	Geb



Sakret Steinverguss ZPF

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindener, kunststoffmodifizierter, zementärer Fugenmörtel. Eignung: Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Schnell begehbar (nach ca. 3 Stunden) und nutzbar. Wasserundurchlässig. Flexibilisiert. Schnell erhärtend. Früh waschbar. Schlammbar. Fugenbreite 3 - 25 mm

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015141	anthrazit	25	52.85	Sa
2015142	grau	25	43.30	Sa
2015140	sandfarbig	25	52.85	Sa



Sakret Pflasterfugenmörtel PU

Drainfähiger PUR Fugenmörtel für mittlere Belastung mit einfacher Verarbeitung. Eignung: Zur Verfugung von Natur- oder Kunststeinen im Aussenbereich mit leichter Verkehrsbelastung wie z. B. Garageneinfahrten, Fusswegen, Terrassen etc. Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster im Aussenbereich, z.B. in Gartenanlagen. Eigenschaften: Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Wasserdurch. Lange offene Verarbeitungszeit. Nur für drainfähige Untergründe. Gebrauchsfertig. Fugenbreite mindestens 6 mm. Fugentiefe mindestens 30 mm

	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015148	grau	25	158.50	Geb
2015146	sand	25	151.30	Geb
2015147	anthrazit	25	158.50	Geb



Sakret Pflasterfugenmörtel S

Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Natursteinmauern und Alt- und Neupflaster. Hoher Frost- / Tausalz widerstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Wasserundurchlässig. Normal erhärtend. Plastisch bis schlammbar einstellbar. Angenehme und einfache Verarbeitung (Rundsand). Vielseitig einsetzbar. Hand- und maschinenverarbeitbar. Körnung 0 - 4 mm Rundsand. Fugentiefe mindestens 40 mm. Fugenbreite mindestens 7 mm

	Gebinde (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2041906	25	zementgrau	18.70	Sa



Sakret Mauermörtel MM 300

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel für Mauerwerk aller Art im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Frostbeständig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455729	grau	0 - 4.0	42	10.50	Sa
01561804	grau	0 - 4.0	30	15.70	Sa



Sakret Zementmörtel ZM 304

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Zum Erstellen von Zementüberzügen. Zur Herstellung kleiner Betonarbeiten. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455730	grau	0 - 4.0	42	11.35	Sa
01561810	grau	0 - 4.0	30	20.25	Sa



Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



Sakret Zementmörtel ZA 0-2

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Für Wand im Innen- und Aussenbereich. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Für Reparaturen aller Art, Feinabriebe und Überzüge. Eigenschaften: Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561809	grau	0 - 2,0	30	23.25	Sa



Sakret Sicht-Mauermörtel MM P 0-3

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Für Wand, innen und aussen. Zum Ausfügen und Mauern von Sichtmauerwerk und Verblendern aller Art, insbesondere von Sichtbacksteinen, Klinkersteinen, Kalksand- und Natursteinen. Zum Verlegen von First- und Dachziegeln. Eigenschaften: Frostbeständig. Gute Flankenhaftung. Diffusionsoffen. Verringerte Aufnahme von Wasser. Geringe Neigung zu Ausblühungen. Handverarbeitbar. Kein Nachfügen nötig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561803	grau	0 - 3,0	30	24.15	Sa



Sakret Baukleber BK

Hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel. Eignung: Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Mineralischer Fliesenkleber für die Verlegung im Dünnbettverfahren von Keramische Fliesen und Platten, Spaltplatten und Spalttriechmen (ausgenommen Feinsteinzeug). Als Klebemörtel zur Befestigung von Polystyrol-, Mineralwollelamellen-, Mineralwolle-Dämmplatten und Sockelplatten auf mineralischen Untergründen. Nur für zementgebundene Untergründe. Zur Herstellung von Plansteinmauerwerk aus Porenbeton. Eigenschaften: Hohe Klebkraft. Hydraulisch abbindend. Diffusionsoffen. Handverarbeitbar

	Farbe	Sack (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561798	grau	25	3,0	37.45	Sa



Sakret Euroflex EF

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler Kombikleber. Eignung: Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen sowie Feinsteinzeug. Für die Verarbeitung als standfester Dünn- und Mittelbettmörtel sowie als Fließbettmörtel. Zum Verlegen von Natursteinen. Auch im Poolbereich anwendbar und für Heizestriche geeignet. Eigenschaften: Hoch vergütet. Ersetzt das kombinierte Verfahren. Variabel einstellbare Verarbeitungskonsistenz

	Farbe	Sack (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015139	grau	25	1,5 - 3,7	48.25	Sa



Sakret Trockenbeton / Beton-Estrich BE 308

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton, zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Verbundestrich, schwimmendem Estrich und Heizestrich. Für Boden im Innen- und Aussenbereich, auch für Fussbodenheizung geeignet. Eigenschaften: Frostwiderstandsfähig. Alterungsbeständig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455728	grau	0 - 8,0	42	10.25	Sa
4509216	grau	0 - 8,0	30	14.75	Sa



Sakret Cheminée Mörtel CHM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Zum Ausmauern und Reparieren von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grillplätzen. Zum Versetzen von Kaminkanälen und feuerfesten Steinen und Platten. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Feuerfest bis 600 Grad. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561799	grau	0 - 1,0	30	32.95	Sa

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Eignung: Zum Verfüllen von Wandschlitz, Installations- und Kabelschächten in Mauerwerk. Als Verfüll- sowie als Gefachmörtel. Für Wand im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Wärmedämmend. Rein mineralisch. Hervorragendes Standvermögen. Handverarbeitbar (auch mit geeigneten Maschinen verarbeitbar)

	Farbe	Sack (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031913	grau	25	40.0	24.05	Sa



Sakret Trockenbeton TB 320

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Für die Anwendung am Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Eigenschaften: Frostwiderstandsfähig. Alterungsbeständig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455727	grau	0 - 20.0	42	10.25	Sa
4509217	grau	0 - 20.0	30	14.75	Sa



Sakret Sakresiv Strahlmittel SV

Hoch abrasives Strahlmittel der Strahlverfahrenstechnik. Zum Reinigen, Entrosten sowie zur allgemeinen Oberflächenbehandlung. Nach DIN EN 8201 der Strahlverfahrenstechnik; im Stahlbau, Schiffs- und Brückenbau, Kessel- und Behälterbau, Giessereien, Keramik-, Stein- und Glasindustrie, Spezialbetriebe für Oberflächenbehandlung. Eigenschaften: Silikose ungefährlich. Bleifrei

	Optik	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6187270	fein	0.2 - 0.8	42	19.80	Sa
01573724	grob	0.25 - 1.4	42	19.80	Sa



Sakret Sand ofengetrocknet

Ofengetrockneter Sand zum Verfüllen von Pflasterfugen. Ist universell einsetzbar und als Spielsand geeignet. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, ist umweltfreundlich und feuergetrocknet

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561806	beige	0 - 4.0	30	17.20	Sa



Sakret Kiesbinder KB PU-UV

Rostbeständig. 1-komponentig. Geruchlos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. UV- Beständigkeit. Verarbeitbar ca. 1 Stunde. Begehbar nach ca. 24 Stunden. ausgehärtet nach ca. 7 Tage. Verbrauch ca. 1 l für ca. 35 - 40 kg Kies (4 - 8 mm)

	Gebinde (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001711	5	gelb transparent	389.15	Geb
7001712	10	gelb transparent	751.75	Geb
7001713	20	gelb transparent	1466.00	Geb



Sakret Kiesbinder KB

Dünnflüssiges, lösemittelfreies, 2-komponentiges Epoxidharz-System zum Verkleben und Verfestigen von Kies. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Niedrig viskos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. Chemikalienbeständig. Frostbeständig

	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3784916	gelb transparent	5	163.70	Geb
3784917	gelb transparent	10	253.25	Geb
3784918	gelb transparent	30	732.90	Geb



Sakret Mörtel, Beton und Baukleber



Sakret Feinputz FP 1

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler Kombikleber. Eignung: Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen sowie Feinsteinzeug. Für die Verarbeitung als standfester Dünn- und Mittelbettmörtel sowie als Fließbettmörtel. Zum Verlegen von Natursteinen. Auch im Poolbereich anwendbar und für Heizestriche geeignet. Eigenschaften: Hoch vergütet. Ersetzt das kombinierte Verfahren. Variabel einstellbare Verarbeitungskonsistenz

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561800	grau	0 - 1.0	30	22.85	Sa



Sakret Universalgrundierung UG

Wässrige, lösemittelfreie, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung. Eignung: Als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen. Als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Abdichtung. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Eigenschaften: Geruchsmild. Lösemittelfrei. Staubbindend. 1-komponentig. Verbessert die Haftung. Im erhärteten Zustand frostbeständig. Vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Verhindert einen zu schnellen Wasserentzug

	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015137	gelb	5	37.65	Geb



Sakret Feuchte-Regulierungsputz FRP-ZS

Hydraulisch erhärtender, zementärer Putzmörtel. Eignung: Für Wand, innen und aussen. Als ein- oder mehrlagiger Sanierputz. Für feuchtes und/oder salzbelastetes Mauerwerk. Eigenschaften: Geeignet für hohe Mauerwerksfeuchte und/oder Salzbelastung. Grosses Porenvolumen. Hoch wasserdampfdiffusionsoffen. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042541	grau	0 - 4.0	42	61.05	Sa



Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-1 K

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195

	Verbrauch (je mm Schichtdicke)	Gebinde (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415813	ca. 1 l/m ²	30	72.70	Geb



Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-2 K

Zur Außenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Thixotrop eingestellt. Rissüberbrückend. Zähelastisch. Verarbeitungsfertig

	Verbrauch (je mm Schichtdicke)	Gebinde (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5718560	ca. 1 l/m ²	30	86.65	Geb

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken



Sika FastFix-4

Zementgebundener, stark beschleunigter, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Mörtel. Anwendung: Für das Versetzen von Schachtdeckeln und Einbauteilen die rasch wieder belastet werden. Speziell geeignet für alle Anwendungen bei denen ein standfester Mörtel zum Ein- und Unterstopfen benötigt wird. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation. Standfeste Konsistenz (kein Wegsacken von Schachtdeckeln). Konsistenz einstellbar. Hohe Früh- und Endfestigkeit. Von Hand mit der Kelle mischbar. Sulfatbeständig. Nicht korrosiv. Hohe Frost-/Tausalzbeständigkeit (BE II FT nach D-R). Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 2.1 kg Pulver benötigt

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568450	grau	25	2.80	Kg

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Sika FastFix-121

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5714100	grau	25	1.60	Kg



Sika FastFix-121 Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5714101	grau	12	2.50	Kg



Sika FastFix-131 R

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6190962	grau	25	1.60	Kg



Sika FastFix-131 R Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6190963	grau	12	2.50	Kg



Sika MonoTop-211 RFG

zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Reprofiliermörtel mit integriertem Korrosionsschutz, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht. Anwendung: In der Betoninstandsetzung als Reparaturmörtel auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen. Für die Instandsetzung von statisch nicht relevanten Bauteilen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 10 mm werden pro m² ca. 16 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 15.7 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010397	grau	25	3.50	Kg



Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken



Sika MonoTop-412 N

Zementgebundener, schwindarmer 1-komponentiger Reprofiliermörtel mit Kunststofffasern. Körnung 0 - 2 mm, Schichtdicken 5 - 50 mm, Verbrauch ca 1.8 kg pro m² und 1 mm Schichtdicke. Anwendung: In der Betoninstandsetzung als Reparaturmörtel auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen. Speziell geeignet für Applikationen über Kopf und auf vertikalen Flächen im Nassspritzverfahren, an ruhenden und schwingenden Bauteilen. Grossflächige Horizontal-Reprofilierungen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.9 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 10 mm werden pro m² ca. 19.0 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 13.7 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008175	grau	25	2.50	Kg



Sika MonoTop-723 N

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Flächenspachtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht. Anwendung: Im Innen- und Aussenbereich als Dünnschutzbeschichtung, Ausgleichsmörtel, Porenverschluss, Flächenspachtel sowie als Reparaturmörtel einsetzbar. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.7 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m² ca. 1.7 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 14.7 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010398	25	42	3.80	Kg



Sika MonoTop-910 N

Zementgebundenes, kunststoffvergütetes 1-komponentiges Beschichtungsmaterial mit Silicafume, welches den Anforderungen der EN 1504-7 entspricht. Anwendung: Bei der Sanierung von Stahlbetonschäden mit Armierungskorrosion. Bei der Reprofilierung von Betonschäden mit Sika Reprofiliermörtel. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation. Ausgezeichnete Haftung auf Stahl und Beton. Hohe Sperrwirkung gegen Wasser und Chloride. Feuchtigkeitsunempfindlich. Verwendung im Nassspritzverfahren. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.65 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 15.2 l Frischmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3781616	grau	12	6.10	Kg



SikaGrout-212

Zementgebundener, fliessfähiger, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 und EN 1504-6 entspricht. Anwendung: Als selbstfliessender Vergussmörtel auf Beton, Stein, Mörtel, Stahl, Eisen usw. Zum Ein- und Untergiessen von Auflagern, Maschinenfundamenten, Stützen im Elementbau, Verankerungen. Zum Ausgiessen von Hohl- und Zwischenräumen sowie Aussparungen. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke werden pro m² ca. 2.0 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.5 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025011	grau	25	2.20	Kg



SikaGrout-311

Zementgebundener, selbstfliessender, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-6 entspricht. Anwendung: Als selbstfliessender Vergussmörtel. Für Schichtstärken von 5 - 10 mm. Zum Eingiessen von Verankerungen im Beton. Geprüft für das Prinzip 4 "Ertüchtigung des Betontragwerks", Verfahren 4.2 gemäss EN 1504. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke wird pro m² ca. 1.9 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568919	grau	25	2.80	Kg



SikaGrout-314

Zementgebunden, fliessfähiger, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504 entspricht. Anwendung: Als selbstfliessender Vergussmörtel. Für Schichtstärken von 10 - 40 mm. Zum Eingiessen von Verankerungen im Beton. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke wird pro m² ca. 2.0 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568759	grau	25	2.80	Kg

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

SikaGrout-316

Zementgebundener, fließfähiger, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504 entspricht. Anwendung: Als selbstfließender Vergussmörtel für Schichtstärken zwischen 25 - 125 mm. Zum Untergiessen von Auflagern, Maschinenfundamenten, Stützen im Elementbau. Zum Ausgiessen von Hohl- und Zwischenräumen sowie Aussparungen im Beton. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke werden pro m² ca.2.0 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3656102	grau	25	2.80	Kg



Sika Cosmetic L

Heller, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale und flächige Betonreparatur. Anwendung: Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern). Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m² 1.6 kg Sika Cosmetic-L/-D benötigt

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3656036	hellgrau	12	4.20	Kg



Sika Cosmetic D

Dunkler, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale und flächige Betonreparatur. Anwendung: Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern). Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m² 1.6 kg Sika Cosmetic-L/-D benötigt

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3656039	dunkelgrau	12	4.20	Kg



Sika Cosmetic R

Schneller, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale Betonreparatur. Anwendung: Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern), die rasch instandgesetzt respektive überarbeitet werden sollen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden 1.7 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 1 mm werden pro m² 1.7 kg Sika® Cosmetic-R benötigt

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3656043	hellgrau	12	4.20	Kg



Sikacrete-08 SCC

Sikacrete-08 SCC (Selbstverdichtender Beton) ist ein gebrauchsfertiger Trockenbeton (Korngrösse 0 - 8 mm) auf Zementbasis. Sikacrete-08 SCC wird sinnvoll eingesetzt für: Kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art. Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten in Garten und Haus, Vergussarbeiten in und mit Beton. Das Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten

	Körnung (mm)	Farbe	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579049	0 - 8.0	grau	42	14.40	Sa



Sikacrete-16 SCC

Gebrauchsfertiger Trocken-Beton (Korngrösse 0 - 16 mm) auf Zementbasis. Sikacrete-16 SCC wird sinnvoll eingesetzt für: Kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art. Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten im Garten und Haus, Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten. Ästhetisch hochstehende Oberflächen

	Körnung (mm)	Farbe	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667419	0 - 16.0	grau	42	14.40	Sa



Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Sikadur-41 CF Normal



Tixotroper, 3-komponentiger Flick- und Reparaturmörtel auf Epoxidharzbasis, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 entspricht. Als Reparatur- und Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Polyester, Epoxy, Glas. Als Reparaturmörtel: Ausspachteln von Hohlräumen. Vertikal und über Kopf. Als Abrasions- und stossfeste Verschleisschicht: Füllen von Fugen und Rissen, Kanten, Fugenflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564204	A+B+C / betongrau	10.0	13.90	Kg

Sikadur-12 Pronto



Schnellhärtender, selbstverlaufender, 2-komponentiger Reparaturmörtel auf Methacrylatharz-Basis. Anwendung: Schnellhärtender, vielseitig einsetzbarer Reparaturmörtel für Betonfahrbahnen, Flugpisten, Parkgaragen, Industrieböden, Treppen, Betonelemente. Als Untergießmörtel für Brückenträger, Fundamente, Schwellen. Als Mörtel für Verankerungen und Bolzen mit geringen Belastungen. Füllen von Löchern und Vertiefungen. Auf Untergründen wie Beton, Stein, Mörtel und Stahl

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579614	25	50	16.90	Kg

TMB Produkte auf Zementbasis

Drizoro Maxseal



Drizoro MAXSEAL ist ein Dichtungsmittel auf Zementbasis mit speziellen Zuschlagstoffen und Aggregaten. Einmal ausgehärtet ist er eine wasserdichte Beschichtung für Beton und Mauerwerk sowie für Betonblöcke, Mörtel etc. Für negativen und positiven Wasserdruck. Verbrauch: 2.50 - 3.00 kg/m²

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418659	5000	grau	48	7.50	Kg
5418661	5003	weiss	48	8.10	Kg

Drizoro Maxseal Foundation



Drizoro MAXSEAL Foundation ist ein Dichtungsmittel auf Zementbasis mit speziellen Zusatzstoffen und selektierten Aggregaten. Das Produkt gibt den Fundamenten eine hohe Resistenz gegen aggressives Wasser und Humussäure. Verbrauch: 2.50 kg/m²

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418716	5010	grau	48	3.30	Kg

Drizoro Maxseal Flex



Aufgetragen und ausgetrocknet bildet MAXSEAL FLEX eine nicht toxische und wasserdichte Beschichtung mit sehr hoher Haftung auf den Untergründen wie Beton, Natursteine, Kunststeine, Betonelementen etc. Verbrauch: 2.5 kg/m². Komponente A und B mischen

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418717	5021	standard grau	11.25	Kg
5418718	5022	glatt weiss	12.80	Kg

Drizoro Maxseal Flex M



Flexible high-performance Abdichtungsschicht auf Zementbasis und Schutz des Betons gegen positiven und negativen Wasserdruck. Verbrauch: 2.50 kg/m²

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243627	5024	grau	11.25	Kg
6243628	5025	weiss	12.80	Kg

TMB Produkte auf Zementbasis

Drizoro Maxseal Antisulfat

Der wasserdichte Schutzanstrich für Frost- Tausalzyklen und andere harte Bedingungen. Wasserdichter Schutzanstrich für Beton, Mauerwerk, Fundamente, Silos, Schwimmbecken gegen aggressive Gewässer, Säuren, Frost-Tausalzyklen ausgesetzt etc. Verbrauch: 2.50 kg/m²

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418720	5004	grau	48	7.90	Kg



Drizoro Maxplug

Drizoro MAXPLUG ist ein schnell härtender, hydraulischer Mörtel der unter Wasserdruck sämtliche Lecks in Beton und Mauerwerk sofort verschliesst. Nicht schrumpfend, die Abbindezeit ist zwischen 3 und 5 Minuten (je nach Temperatur). Nach dem Abbinden haftet der Mörtel perfekt auf den Untergründen. Nur mit Wasser mischen!

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418676	5051	grau	4 (Karton)	9.55	Kg
5418684	5050	grau	24	7.95	Kg



Drizoro Maxrite 500 R4

Drizoro MAXRITE 500 R4 ist ein einkomponentiger Zementmörtel, Mikrosilizium und polymer-modifiziert. Faserverstärkter Reparaturmörtel mit Korrosionsschutz. R4 Mörtel. Vorwiegend bei hohen Ansprüchen für Reparaturmörtel in Beton, welche exponiert sind in aggressive Umweltbedingungen. Schützt Armierungen. Schnellabbindend, sowie durch seine Wechselwirkung können alter und neuer Beton in einfacher Art renoviert werden. Keine Schalungen notwendig. Schichtstärke 0.5 - 5 cm.

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6146702	5219	grau	-	8.55	Kg
5418688	5217	grau	48	7.10	Kg



Drizoro Maxgrip

Drizoro MAXGRIP ist ein Einkomponenten-Produkt auf Zementbasis und selektierte Aggregate, die speziell entwickelt wurden für schnelle Verankerungen in Beton oder Mauerwerk. Schwundkompensiert

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418713	5061	grau	4 (Karton)	10.60	Kg
5418714	5060	grau	24	8.80	Kg



Drizoro MaxgROUT

Drizoro MAXGROUT ist ein Einkomponenten-Produkt auf Zementbasis, Aggregate und mineralische Produkte. Schrumpffrei, hohe mechanische Eigenschaften und grosse Fluidität. Nicht toxisch, Chloriden oder Metallpartikel frei. Gebrauchsfertig, nur mit Wasser anmachen

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418715	5019	grau	48	1.75	Kg



Drizoro Maxpatch

Drizoro MAXPATCH ist ein Zweikomponenten-Produkt. Komponente A ist eine Harzflüssigkeit auf Acrylbasis, Komponente B ist ein Pulver aus speziellen Zementen, Zuschlagstoffen, ausgewählte Aggregaten. Gemischt weist der Mörtel eine hohe Leistungsfähigkeit und mechanische Resistenz auf (Haftung, Abnutzung, Druckfestigkeit) Reparatur- und Ausgleichmörtel für horizontale Bentoböden, Rampen, Treppen etc.

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418710	5230	grau	48	2.50	Kg



TMB Produkte auf Zementbasis



Drizoro Maxroad Express

Drizoro MAXROAD EXPRESS ist gebrauchsfertig. Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Zuschlagstoffe, faserverstärkt. Für dringende Reparaturen. Verkehrsbereit nach zwei Stunden

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418704	5239	grau	48	2.70	Kg



Drizoro Maxjoint Elastic

Drizoro MAXJOINT Elastic ist ein Zweikomponenten-Produkt. Komponente A ist eine Flüssigkeit basierend auf synthetische, spezielle Harze. Komponente B wird in Pulverform geliefert, basierend auf Zementmischungen, Zuschlagstoffe und spezielle Aggregate. Sind beide Komponenten gemischt, ergibt dies einen elastischen Mörtel, mit hoher Haftung, geeignet für Risse und Dehnfugen in Beton, vorgefertigten Elemente und Mauerwerk

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418751	5110	diverse Farben	21.00	Kg



Drizoro Concreteal

Drizoro CONCRESEAL Plastering ist ein gebrauchsfertiges Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Siliziumsand und Zuschlagstoffe, für Abdichtungen, Ausgleichsmörtel etc. auf Beton und Mauerwerk in nur einer Schicht auftragbar. Schichtstärke 3 - 5 mm

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418719	5040	grau	48	3.35	Kg



Drizoro Watmat

Drizoro WATMAT ist gebrauchsfertig. Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Siliziumsand und Zuschlagstoffe. Schnellabbindend für Schachtdeckel und dringende Reparaturen. Nur mit Wasser anmachen

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418726	5241	grau	48	2.50	Kg



Gras calce Beton rapide

Traditioneller, gebrauchsfertiger, vorgefeuchteter Beton mit rapider Abbindezeit für alle schnell auszuführenden Betonierarbeiten. Wasserdicht. Aushärtezeit 3 Stunden. Resistent auf Frost-Tauzyklen und Karbonisation

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012630	0 - 10	25	14.60	Sa



Gras calce Beton Compat SCC

Gebrauchsfertiger, vordosierter, pumpfähiger, selbstkompaktierender Beton auf Zementbasis mit Hyperfluide-Zuschlagstoffen. Ausgezeichnete Fließfähigkeit. KEINE VIBRIERNADEL NOTWENDIG

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025063	0 - 8	25	12.95	Sa

TMB Produkte auf Zementbasis

Gras calce Super Sabbia

Gras calce Super sabbia Zementüberzug. Gebrauchsfertig, feucht, vordosiert

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012385	25	50	11.40	Sa



Gras calce Supercem Pronto

Schnelltrocknender Zementüberzug

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243629	0 - 2.5	25	9.45	Sa



Gras calce Rasa Tutto

GRAS CALCE Planagips für Innenbereich, Wände und Decke von Küche und Nasszellen. Gebrauchsfertig. Haftet auf allen Untergründen ohne Haftbrücke

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008199	25	50	27.50	Sa



Gras calce Zementmauermörtel

Gebrauchsfertig, feucht vordosiert, für Mauermörtel und Verputz

	Körnung (mm)	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031116	0 - 4	25	11.55	Sa



Gras calce Pavifond Revolution

Für Ausgleichs- oder Thermo-Isolationsschicht

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030386	grau	18	30.30	Sa



Gras calce Stratofond

Für Ausgleichs- oder Thermo-Isolationsschicht. U-Wert 0.12 W/mK

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844837	17	50	23.20	Sa



TMB Produkte auf Zementbasis

Gras calce Turbomalt

Fahrbarer Mischer für Mörtel & Beton. Mit Beton- und Mörtelschraube. Elektroanschluss 220 Volt



Bruttopreis Preismengen
einheit

3844191 3950.00 Stk

Gras calce Grassello di calce

Sumpfkalk. Gebrauchsfertiges Bindemittel für antikes Mauerwerk und Denkmalpflege. Desinfizierende Eigenschaften



Sack (kg) Palette (Säcke) Bruttopreis Preismengen
einheit

01581385 25 48 12.90 Sa

Gras calce Malta Antica

Sumpfkalkmörtel. Ökologisch belüfteter Sumpfkalk für Renovationen von antikem Mauerwerk



Körnung (mm) Sack (kg) Bruttopreis Preismengen
einheit

2031633 0 - 2 25 15.80 Sa

TMB Farb und Schutzanstriche

Drizoro Maxsheen Elastic

Drizoro MAXSHEEN Elastic ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf Wasserbasis und purem Acryl. Antikarbonisierend. Für Schutz und Dekoration von Fassaden und Aussenstrukturen. Anwendungen auf Beton, Putz, Mauerwerk, Stein und Gips



Artikel-Nr. Lieferant Farbe Bruttopreis Preismengen
einheit

5418740 5346 glatt 29.25 Kg

5418741 5347 strukturiert 25.95 Kg

Drizoro Maxelastic Pur

Drizoro MAXELASTIC PUR ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf spezielle Polyurethan-Harze, gebrauchsfertig und Einkomponentenprodukt. Langlebig, auf Beton und Mauerwerk, Zementmörtel. Für Balkone, Vordächer, Brüstungen. Verbrauch: 0.800 kg/m²



Artikel-Nr. Lieferant Farbe Bruttopreis Preismengen
einheit

5418747 5008 diverse Farben 21.30 Kg

Drizoro Maxelastic Pur-F

Drizoro MAXELASTIC PUR-F ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf aliphatische Polyurethan-Harze, gebrauchsfertig und Einkomponentenprodukt. Endbeschichtung von MAXELASTIC PUR. Für Schwerverkehr und grosse Abrasionskonditionen. Verarbeitet gibt es eine elastische, Polurethan-Abdichtung resistent gegen Ermüdungen. Farbstabilität: Für Aussenanwendungen. Verbrauch: 0.250 kg/m²

Artikel-Nr. Lieferant Farbe Bruttopreis Preismengen
einheit

5418748 5009 diverse Farben 66.00 Kg

TMB Farb und Schutzanstriche

Drizoro Leakmaster

Drizoro LEAKMASTER ist ein einkomponentiger, geliert im Kontakt mit Feuchtigkeit, Fugendichtstoff. Bleibt elastisch, schwillt um das Doppelte auf, hydroexpansiver Verschlusspaste, dichtet Eindringungen sofort ab, auch auf unregelmässigen Untergründen

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418734	5124	grau	24	48.00	Stk



Enviroseal

Atmungsaktiver, farblos, wasserdichter Schutz für Beton auf Alkylalkoxysilane-Basis, spritzbar

	Typ	Gebinde (Liter)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844184	20	5	40.65	Li
4474971	20	20	29.95	Li
3844186	B	5	30.45	Li
3844187	B	20	19.95	Li



Acosim Mörtel

CONTOUR

CONTOUR ist ein spezieller Versetz- und Fugenmörtel für Natursteine mit einer sehr guten Haftung an den Steinflanken. Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017796	hellgrau	0.2 - 2.0	40	1.55	Kg
6081596	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	40	2.15	Kg
01570527	hellgrau	0.2 - 4.0	40	1.43	Kg
6204353	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	40	2.13	Kg



RS Flüssig

RS Flüssig ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser und einem speziellen Verflüssiger. RS Flüssig wird mit dem Fugenmörtel CONTOUR gemischt. RS Flüssig ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge mit einer hohen Haftung an den Steinflanken, die eine normale Belastung erwarten und bereits nach 48 Stunden befahrbar sein müssen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581254	5	8.65	Kg
01581253	27	7.45	Kg



RS SAN

Flüssigzusatz zu Contour, TRASS 300 und 500 und RAPID, für erhöhte Haftung, z.B. an gesägten Steinkanten und bei Fugensanierungen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017237	5	8.45	Kg
2017238	27	7.25	Kg



Acosim Mörtel



RS Flüssig SAN

RS Flüssig SAN ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser einem Verflüssiger und einer speziellen Haftemulsion. RS Flüssig SAN wird mit dem Fugenmörtel CONTOUR gemischt. Ist ein spezieller Vergussmörtel für die Sanierung von vertieften Zementfugen-Pflästerungen und Plattenbelägen mit >2 mm Tiefe

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017240	5	10.15	Kg
2017239	27	9.00	Kg



TRASS 300

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. TRASS 300 wird verwendet bei sehr stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden und als Fugenmörtel, wo die Fugen keine hohen Druckfestigkeiten aufweisen dürfen, z.B. für Sandsteine

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581278	grau	0.2 - 2.0	40	1.05	Kg
6204354	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	40	1.76	Kg
01581277	grau	0.2 - 4.0	40	0.96	Kg
6204355	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	40	1.66	Kg



TRASS 500

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. TRASS 500 wird verwendet bei weniger stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden, z.B. für Granit


	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581280	grau	0.2 - 2.0	40	1.66	Kg
6204356	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	40	2.30	Kg
01581279	grau	0.2 - 4.0	40	1.42	Kg
6204357	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	40	2.21	Kg



TKB 100

Hochwertiger Spezialmörtel auf der Basis von Brechsand und Trasskalk ohne chemische Zusätze. TKB 100 ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge für verfestigte flexible Sandfugen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582522	25	40	1.05	Kg



ACOTOP weiss

ACOTOP weiss ist eine Mörtel-Haftbrücke für verfärbungsempfindliche Natursteine. ACOTOP weiss verbessert die Haftzugfestigkeit vom Naturstein zum Bettungsmaterial. Der Werkstein muss vor der Applikation von ACOTOP weiss frei von Staub und Schmutz sein und mit Wasser angefeuchtet werden. Eigenschaften: Frostbeständig. Sehr hohe Haftzugfestigkeit nach wenigen Stunden. Hydrophobierend. Verhindert Verfärbungen. Schnell abbindend

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026947	weiss	0 - 2.0	40	2.0 - 2.5	4.05

Biber Kosmetikmörtel

Biber Rapid

Schnellbindender Fertigmörtel, gebrauchsfertig. Erstarrt durch Wasserzugabe in wenigen Minuten zu einen frühhochfesten, rissfreien, wasserdichten, ausblühungs- und aggressivstofffreiem Mörtel. Für eilige und frühhochfeste Mörtelarbeiten jeder Art

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564288	12	22	4.10	Kg



Füll- und Zuschlagstoffe

Liapor Blähton

Leichtbaustoff aus geblättem und gebranntem Ton

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570551	4.0 - 8.0	50	16.00	Sa
01570552	4.0 - 16.0	50	16.00	Sa



Liapormix Leichtbeton

Aus Blähton, gebrauchsfertig

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570775	0 - 8.0	20	28.00	Sa



Liapor Winterstreu

Geringes Gewicht. Umweltfreundlich: Keine Schäden auf Grünflächen, Gewässern, auf Strassen und im Haus. Tierpfoten können sich nicht verletzen. Zusammengekehrt dient es als Boden-Strukturverbesserung. In der Kanalisation schwimmen die Körner auf - verstopfen die Kanäle nicht. Kann mit üblichen Streugeräten ausgebracht werden. Verbrauch: 10 / 50 Liter = ca. 150 m² / 750 m² Streufläche. Körnung 1/4 mm

	Streufläche (m ²)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033678	150	10	5.30	Sa
2033679	750	50	20.80	Sa



Lonsicar Typ A

Aus Siliciumcarbid, für besonders hohe Beanspruchung gegen Abrieb und Trittsicherheit. Für Montagehallen, Werkstätten, Lagerhallen, Verladerampen, Fabrikstrassen und -hallen, Parkhäuser, Grossgaragen. Schüttgewicht ca. 1.4 kg/Liter

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561900	25	7.90	Kg



Salze

TAUFIX Auftausalz

Feuchtes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566153	25	32	12.15	Sa
01564389	50	18	20.70	Sa



Salze



Gewerbe- und Industriesalz

Getrocknetes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Als Grund- und Hilfsstoff in der Chemischen-, der Seifen-, Waschmittel- und Kosmetika-Industrie

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000168	25	36	15.30	Sa



REOSAL Regeneriersalz

Feuchtes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Als Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen und zur Aufbereitung von Trinkwasser im häuslichen Bereich, im Gastgewerbe, in Spitälern, Molkereien

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564390	25	32	15.75	Sa



REOSAL Regeneriersalz-Tabletten

Für Kunden, die aus technischen Gründen grobkörniges Regeneriersalz benötigen, sind Tabletten die praktische Alternative zum feinkörnigen Salz. Tabletten sind gut in der Handhabung und weniger anfällig gegen Feuchtigkeit, was besonders Hauswarte und Bademeister zu schätzen wissen. Die Trinkwasseraufbereitung und die Desinfektion von Badewasser in Schwimmbädern hat an Bedeutung gewonnen. Statt Anlieferung und Lagerung von Chlor wird vermehrt vor Ort durch Chloralkali-Elektrolyse Chlor erzeugt und direkt und sofort verwendet. Reosal-Siedesalz-Tabletten sind dazu bestens geeignet. Sie erfüllen alle technischen, sanitären und lebensmittelhygienischen Qualitätskriterien, so EN 973 für NaCl Typ A, EN 14805 (Entwurf 2004) und Codex Alimentarius STAN 150

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031410	25	40	23.40	Sa



ProOne Aufziehputz Innenbereich	2.2
ProOne Putzgrundierung COLOUR AP	2.2
ProOne Vollabrieb Innenbereich	2.2



Weber Putze	2.14
Marmoran Putze	2.15
Marmoran Putzarmierung und Zubehör	2.22
Schlüter Schienen und Zubehör	2.23



Schwenk Putze Grundierungen Haftbeschichtungen	2.41
---	-------------



DeMitre Spezial-Putzprofile	2.53
------------------------------------	-------------

ProOne

ProOne Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz Gips- und Zementplatte



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505862	0.5	25	5.00	Kg
7505864	1.0	25	2.60	Kg
7505865	1.5	25	2.60	Kg
7505866	2.0	25	2.60	Kg

ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Wird verwendet zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505867	25	7.00	Kg

ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünn-schichtigem Schutz- und Dekorputz in Innenräumen bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505856	0.5	25	2.60	Kg
7505858	1	25	2.60	Kg
7505860	1.5	25	2.60	Kg
7505861	2	25	2.60	Kg

Fixit Putze

Fixit 120 Gips-Grundputz

Ist ein Handputz für Wände und Decken im Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugende Untergründe muss vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufgetragen werden



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570445	0 - 1.0	35	1.2	23.95	Sa

Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz

Ist ein Gipsputz mit einem Haftvermittler zum Ausgleichen direkt auf alte putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Kalksandsteine oder Beton im trockenen Innenbereich. Das sehr gute Stehvermögen erlaubt eine Schichtdicke ab 2mm bis mehrere cm in einem Arbeitsgang aufzutragen. Das Produkt kann auch zum Ansetzen von gipshaltigen Bauplatten verwendet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich vorgängig Musterflächen zu erstellen



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013352	0 - 0.8	30	1.0	46.90	Sa

Fixit Putze

Fixit 140 Weissputz

Ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571416	30	24	26.40	Sa



Fixit 142 Weissputz

Ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561947	30	24	29.75	Sa



Fixit 143 Multiglätter

Ist eine Putzglätte auf Gips- und Kalk-Zementgrundputze, gipshaltige Bauplatten und Betonflächen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581065	25	35	30.70	Sa



Fixit 145 Feinglätter Planofix

Ist ein Feinglätter, der sich speziell zum vollflächigen Abglätten von Gipskartonplatten, Vollgipsplatten sowie Gipsfaserplatten eignet. Zudem kann er auf Gips- und Kalk-Zementgrundputzen sowie Betonflächen verwendet werden. Es lassen sich feine Oberflächen mit guter Festigkeit erzielen, die sich zur Aufnahme von Anstrichen, Tapeten oder feinen Abrieben eignen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572926	30	24	39.55	Sa



Fixit 146 Weissputz

Ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569832	30	24	28.25	Sa



Fixit 160 Gips-Maschinenputz

Ist ein Einschicht-Gipsputz zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572508	30	30	23.25	Sa



Fixit Putze



Fixit 180 evo Innengrundputz

Ist ein Gips-Zementgrundputz für Wände und Decken im Innenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton muss vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufgetragen werden. Wird Fixit 180 evo als Untergrund für keramische Wandplatten verwendet, muss auf Beton vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke speziell mit Zementzusatz oder Fixit 343 Quarzhafthbrücke Universal appliziert werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028799	0 - 1.0	35	1.1	19.55	Sa



Fixit 400 Gipsspachtel

Eignet sich speziell zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561904	20	25	67.00	Sa



Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel

Eignet sich durch seine hohe Vergütung speziell für kleinflächige Reparaturarbeiten im trockenen Innenbereich. Egalisieren von diversen Untergründen zur Aufnahme von Deckputzen. Überziehen von alten, mit Dispersionsfarbe gestrichenen Abrieben (nach Anlaugen des Untergrundes) zur Aufnahme von neuem Deckputz. Diverse Flick- und Renovationsarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571364	20	25	93.50	Sa



Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel

Eignet sich zum Ansetzen von Gipskarton-, Verbund- und anderen Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572510	25	30	17.05	Sa



Fixit 410 Multifix Gipsplatten-Kleber, Spachtel

Eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von Vollgipsplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572511	25	30	48.40	Sa



Fixit 412 Multifix grün Gipsplatten-Kleber

Fixit 412 eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten im Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572512	25	30	58.00	Sa

Fixit Putze

Fixit 433 Combiputz leicht

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten auf normal saugenden, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund. Verbrauch Kleben: Ca. 3.5 kg/m². Einbetten: Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m³) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein. Fixit 433 darf nicht mit Weissputz oder Weisszementglätter beschichtet werden. Verbrauch Einbetten: Ca. 3.5 kg/m²(EPS), ca. 5.0 kg/m²(MFP)

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033561	0 - 1.0	25		61.40	Sa



Fixit 435 EPS Grundputz Combi

Wird zum Kleben von Polystyrol-Wärmedämmplatten sowie zum Einbetten des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig verwendet. Kleben: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Einbetten: Die Polystyrol-Platten müssen einwandfrei geklebt und satt gestossen sein. Offene Plattenstösse müssen mit XPS- oder EPS 35 kg/m³-Keilen verschlossen werden. Die Oberfläche der Hartschaum-Dämmung muss plan geschliffen und entstaubt sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578014	0 - 1.0	35	4.0	73.25	Sa



Fixit 455 Zementhaftputz

Wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen eingesetzt. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561906	0 - 1.0	25	1.5	55.10	Sa



Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000391	0 - 1.0	35	1.25	20.05	Sa



Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob

Ist ein Sockelgrundputz und wird zusammen mit flankierenden Massnahmen wie Schwarzbeschichtung, Filterplatten, Geröllpackung, etc. eingesetzt. In Nassräumen als Zementgrundputz geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571418	0 - 1.2	40	1.6	30.45	Sa



Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit

Ist ein kalk-zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit > 0,1 W/mK geeignet. Hochdämmende Mauerwerke mit einer Wärmeleitfähigkeit von =0,1 W/mK müssen mit Fixit 666 verputzt werden. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569955	0 - 1.2	30	1.15	20.10	Sa



Fixit Putze



Fixit 630 Ausgleichsputz

Ist ein Ausgleichsputz zur Sanierung von zementhaltigen Putzen, zum Ergänzen schadhafter Grundputzpartien und zum Ausgleichen von groben Putzstrukturen. Auf Beton muss Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion (0,5 - 1 Liter/Sack à 40 kg) zugegeben werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, vorgängig aufzutragen. Leicht absandende Untergründe können mit Fixit 493 mineralischer Untergrundstabilisator verfestigt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Produkt ist auf gipshaltige Putze und weiche Untergründe nicht geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572805	0 - 1.0	40	1.2	48.55	Sa



Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz

Ist ein Zementsockelgrundputz und für Nassräume sowie für die Beschichtung von mechanisch stärker beanspruchten Bauteilen (Liftschächte, Treppenhäuser etc.) geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571419	0 - 1.0	40	1.6	24.85	Sa



Fixit 662 Konventioneller Grundputz

Ist ein kalk-, zementgebundener, grober Grundputz und Stopfmörtel für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561951	0 - 4.0	40	1.7	22.35	Sa



Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit

Ist ein kalk-, zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton, Porenbeton, sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit = 0,1 W/mK geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561953	0 - 1.2	30	1.1	22.20	Sa



Fixit 688 Wärmedämmputz

Ist ein wärmedämmender Grundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton, im Besonderen Bruchsteinmauerwerke geeignet. Das Produkt ist für weiche und wärmedämmende Untergründe (wie Porenbeton- und Leichtbacksteine, etc.) nicht geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Stark oder unterschiedlich saugende Untergründe benötigen einen Anwurf

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204443	8.3	50	55.52	Sa



Fixit 710 Kunstharzputz aussen

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für konventionelle und mit Polystyrolplatten gedämmte Fassaden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580312	Vollabrieb	1.0	24	3.59	Kg
01580314	Vollabrieb	1.5	24	3.59	Kg
01580315	Vollabrieb	2.0	24	3.59	Kg
01580316	Vollabrieb	3.0	24	3.59	Kg
01580317	Negativ	1.5	24	3.59	Kg
01580318	Negativ	2.0	24	3.59	Kg

Fixit Putze

Fixit 715 Kunstharzputz innen

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580328	Rustikputz	0.7	24	2.74	Kg
01580320	Vollabrieb	1.0	24	2.74	Kg
01580321	Vollabrieb	1.5	24	2.74	Kg
01580323	Vollabrieb	2.0	24	2.74	Kg
01580324	Negativ	1.2	24	2.74	Kg
01580325	Negativ	1.5	24	2.74	Kg
01580326	Negativ	2.0	24	2.74	Kg



2

Fixit 721 Styrospritzputz innen

Ist ein pastöser gebrauchsfertiger Leichtspritzputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561907	1.0	20	1.0	3.41	Kg



Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen

Gebrauchsfertiger Silikat-Deckputz für den Innenbereich, geeignet auf Gips-, Kalk- und zementhaltige Untergründe. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 480 Silikatputzgrundierung ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578019	Rustikputz	0.5	24	3.48	Kg
01578016	Vollabrieb	1.0	24	3.48	Kg
01578017	Vollabrieb	1.5	24	3.48	Kg
01578018	Vollabrieb	2.0	24	3.48	Kg



Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss

Ist ein Sumpfkalkabrieb für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671162	Vollabrieb	1.0	24	1.95	Kg



Fixit 763 Weisskalk-Zementabrieb

Ist ein Deckputz zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Glatte Untergründe sind vorgängig mit Fixit 341 Quarzbrücke R+S oder mit Fixit 346 Quarzbrücke spezial zu versehen

	Typ	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572515	Vollabrieb	1.0	30	36.83	Sa
01572516	Vollabrieb	1.5	30	36.83	Sa
01572517	Vollabrieb	2.0	30	36.83	Sa
01572518	Vollabrieb	3.0 - 4.0	30	36.83	Sa
01572519	Vollabrieb	5.0 - 6.0	30	36.83	Sa



Fixit Putze

Fixit 764 Kellenwurf

Ist ein Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561952	6.0 - 8.0	30	43.75	Sa
01580074	10.0 - 12.0	30	43.75	Sa

Fixit 775 Innenabrieb extraweiss

Ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert



	Typ	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376251	Rustikputz	0.5	42	29.15	Sa
5376249	Vollabrieb	1.0	42	29.15	Sa
5376250	Vollabrieb	1.5	42	29.15	Sa

Fixit 777 Edelputz extraweiss

Ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert



	Typ	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376245	Vollabrieb	1.0	42	33.85	Sa

Fixit 780 Edelputz farbig

Ist ein eingefärbter Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569177	0.5	25	55.45	Sa
01567979	1.5	25	55.45	Sa

Armanet Drahtgitternetz verzinkt

Ist ein punktgeschweisstes, formstabiles Armierungsgitter, verzinkt mit mindestens 350 g/m² Zinkauflage. Armanet eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze und wird im Bereich rissegefährdeter Zonen im Innen- und Aussenbereich eingesetzt



	Maschenweite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562159	12.7 x 12.7	25	193.55	Ro
01562160	12.7 x 12.7	25	242.40	Ro
01568983	12.7 x 12.7	25	463.90	Ro

Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen

Ist ein mineralischer Stopfmörtel, Grundputz sowie Kellenwurf für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem



	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561941	0 - 6.0	40	18	27.65	Sa

Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)		Bruttopreis	Preismengen einheit
7521062	0 - 3.0	25		30.70	Sa



2

Fixit 212 Porengrundputz

Ist ein Porengrundputz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient als Zwischenschicht zur Aufnahme von bauschädlichen Salzen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561943	0 - 1.0	30	12	60.05	Sa



Fixit 214 Sanierputz

Ist ein Putz zum Sanieren von salzbelasteten Untergründen und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561944	0 - 1.6	40	13.5	68.91	Sa



Fixit 217 Sperrputz

Wird zur Flächenabdichtung von Wänden eingesetzt. Der Sperrputz ist auch gegenüber schwach drückender Feuchtigkeit dicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Als Haftschicht empfehlen wir Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz, aufgetragen werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561945	0 - 1.6	40	14.5	57.75	Sa



Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S

Ist ein orange eingefärbter Haftvermittler. Fixit 341 Combi wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Mit Fixit 341 Combi lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbehandeln. Sie eignet sich für die nachfolgende Beschichtung mit Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement und Kalk-Zementputzen. Es dürfen nur Kalk-Zementputze bis zur Festigkeitsklasse CSII (Druckfestigkeit 28d = 5 N/mm²) mit einer max. Auftragsstärke bis 15 mm gemäss EN 998-1 auf die Fixit 341 Combi aufgebracht werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Masse-% nicht überschreiten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561933	0 - 1.0	25	0.3	5.10	Kg



Fixit 346 Quarzbrücke spezial

Wird bei hohen Anforderungen an die Haftung des Putzes im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Im Besonderen auf Beton und glatten oder schlecht saugenden Untergründen wie KS-Mauerwerke, Wärmedämmplatten aus Kork, Styropor, auf Metallbauteilen (auf Alu und Kupfer ohne Zementzugabe), Glas, Keramikplatten sowie auf Öl-, Dispersions- und Kunstharzfarben oder Bauteilen aus Kunststoff. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Betons darf 3 Massen-% nicht überschreiten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561934	0 - 1.0	25	1.5 - 2.2	7.38	Kg



Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 460 Riss-Sanierungsputz



Wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt und mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Danach muss die Fassade gereinigt werden. Nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3 - 4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet. Zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwendet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572513	0 - 1.6	30	2	61.95	Sa

Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze



Ist eine Grundierung für mineralische Deckputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes und färbt den Untergrund im Deckputzfarbton ein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033940	20	24	6.40	Kg

Fixit 480 Silikatputzgrundierung



Ist eine Silikatputzgrundierung zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes, färbt den Untergrund im Deckputzfarbton ein und darf aber nur auf mineralischen Untergründen angewendet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578015	20	24	6.98	Kg

Fixit 490 Tiefgrund lösemittelhaltig



Ist eine hochwertige Grundierung mit hervorragender Tiefenwirkung für den Aussen- und Innenbereich. Sie festigt kreidende oder stark saugende Untergründe und reguliert das Saugverhalten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581640	10	80 - 150	18.45	Kg

Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator



Dient zum Verfestigen der äussersten Schichten von schwach absandenden und porösen Grundputzen auf Kalk- oder Kalk-Zementbasis. Die so verfestigten Grundputze können mit mineralischen Deckputzen beschichtet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Ausblühungen sowie lose Teile sind zu entfernen. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern eine spezielle Abklärung

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671567	10	36	10.20	Kg

Fixit 494 Sperrgrund



Ist ein Isolieranstrich auf Spanplatten, Gips-Kartonplatten, Holz, Beton und Deckputzen sowie zum Isolieren von Wasserflecken, Holzinhaltsstoffen, Nikotinrückständen, Brandschadenflecken, etc. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582523	6	200 - 300	22.40	Kg
01582527	25	200 - 300	22.40	Kg

Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Füllstoff zu Fixit 494

Ist ein Isolieranstrich auf Spanplatten, Gips-Kartonplatten, Holz, Beton und Deckputzen sowie zum Isolieren von Wasserflecken, Holzinhaltstoffen, Nikotinrückständen, Brandschadenflecken, etc. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582528	0,8	4,76	Kg



2

Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion

Verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften von mineralisch gebundenen Mörtelprodukten. Durch den Zusatz von Fixit 497 wird weniger Anmachwasser benötigt. Die Mörtel und Putze werden geschmeidiger und die Verarbeitung wird erleichtert. Die Haft-, Biegezug- und Abriebfestigkeit wird erhöht und die Schwindverformung reduziert. Die Emulsion wird zur Verbesserung der folgenden Mörtelarten verwendet: Putzmörtel, Reparaturmörtel, Verlegemörtel für Keramik, Naturstein- und Kunststeinplatten, Fugenmörtel, Mörtel für Unterlagsböden, Ansetzmörtel

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561955	15	24	11,90	Kg



Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf

Ist ein verlängerter Zementmörtelanwurf und dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen und zusätzlich ein Witterungsschutz des Mauerwerks erzielt. Geeignet sind nur ausreichend feste Untergründe, wie Backstein, Kalksandstein, Bruchsteinmauerwerk und Zementstein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561949	0 - 3,0	40	5 - 8	25,15	Sa



Fixit 787 Dispersionsfarbe innen

Ist eine ergiebige Wand- und Deckenfarbe mit hoher Deckkraft für den trockenen Innenbereich. Sie ist wisch- und gilbungsbeständig. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667379	22	24	5,50	Kg



Fixit 788 Dispersionsfarbe aussen

Ist eine hochwertige Dispersionsfarbe für aussen. Fixit 788 weist eine hohe Farbechtheit, Witterungsbeständigkeit und gute Alkaliresistenz aus. Dieser Anstrich eignet sich für den Neu- und Altbau auf Kalk- und Zementputze sowie auf Haftfeste Dispersions-Altanstriche. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581381	22	24	7,59	Kg



Rajasil Sanierschlämme

Ist ein einschichtig verarbeitbarer Schlämmputz für feuchte, schwach salzbelastete Untergründe im Innen- und Aussenbereich, wo die für ein Sanierputzsystem erforderlichen Schichtdicken von 2 bis 4 cm nicht aufgebaut werden können. Er eignet sich auch als Deck- bzw. Schlämmputz auf neue und bestehende tragfähige Grund- und Sanierputze sowie auf Mauerwerke. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667858	0 - 1,5	25	65,22	Sa



Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen



Rajasil Dichtungsschlämme starr

Ist ein frostbeständiger Werkstrockenmörtel mit hoher Haftfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Einwirkungen. Dieser wird eingesetzt für die Aussenabdichtung gegen Bodenfeuchte, nicht drückendes Sickerwasser, für die Zwischenabdichtung zwischen Untergrund und geplanter auszuführender Abdichtung sowie als Innenabdichtung gegen von aussen einwirkende Feuchtigkeit bei Wänden und Bodenplatten. Das Produkt eignet sich auch als Horizontalabdichtung in den Wänden, als Spritzwasserschutz im Sockelbereich und als Abdichtung gegen temporär drückendes Wasser während der Bauphase. Als Untergründe eignen sich gefügedichter Beton (kein Stampfbeton), vollfugig vermauertes Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksand- oder Zementsteinen, Grundputze mit Druckfestigkeiten $> 6 \text{ N/mm}^2$, sowie feuchte, stabile Untergründe von Altbauten, die vollfugig vermauert sind. Der Untergrund muss sauber, tragfähig, frei von Graten und Rissen sowie gerade sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667857	1.0	25	85.44	Sa

Wer baut, erwartet viel!

we
care

Mit den Technologien der Marken weber, MARMORAN und KBS bieten wir die passenden Baustoffe und Serviceleistungen für ambitionierteste Bauprojekte. 60 technische Spezialisten beraten täglich Kunden und Geschäftspartner und sorgen so für ein Maximum an Produktivität auf der Baustelle.

Saint-Gobain Weber – Damit wird gebaut!

Saint-Gobain Weber AG, Täferstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil, T. +41 (0)56 484 24 24, F. +41 (0)56 484 24 00
Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur, T. +41 (0)52 244 40 00, F. +41 (0)52 244 40 01
Saint-Gobain Weber SA, Chemin du Chêne 17, CH-1020 Renens, T. +41 (0)21 637 00 80, F. +41 (0)21 637 00 88
www.weber-marmoran.ch, www.weber24.ch, www.marmoran.swiss

weber
SAINT-GOBAIN

Weber Putze



weber ip 12

Weber ip12 Zementanwurf wird als Spritzbewurf für aussen und innen zur Erreichung eines gleichmässigen und griffigen Untergrundes verwendet. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen und innen 5 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 7,7 kg/m² = 3,9 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 12 Zementanwurf ergibt ca. 650 l Frischmörtel. Bei 3-5 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 130 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2011093	30	36	20.65	Sa



weber ip 14

Weber ip14 Sockelputz kann auf Mauerwerk aller Art, auch auf raugeschaltem Beton - besonders für Sockel - sowie als einlagiger Zementanwurf oder zweilagiger Grundputz, aufgetragen werden. Dies gilt für Kellerräume, Garagen, gewerbliche Räume, Feuchträume (insbesondere mit hoher Wasserbeanspruchung). Weber ip 14 ist ein ausgezeichneter Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 2,1 m² je Sack; 70 m² je Tonne. Verbrauch bei 15 mm ca. 1,4 m² je Sack; 47 m² je Tonne. 1 Tonne weber ip14 Zementgrundputz ergibt ca. 700 l Frischmörtel. Wasserbedarf ca. 6.5 Liter / Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562059	35	36	16.85	Sa



weber ip 18

Weber ip18 Kalk-Zementgrundputz kann auf normalem Mauerwerk und raugeschaltem Beton als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip18 Kalk-Zementgrundputz auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip14 einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 2,4 m² je Sack; 80 m² je Tonne. Verbrauch bei 15 mm ca. 1,6 m² je Sack; 53 m² je Tonne. 1 Tonne weber ip18 Kalk-Zementgrundputz ergibt ca. 800 l Frischmörtel. Wasserbedarf ca. 7.5 Liter / Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566165	30	36	15.35	Sa



weber ip 18 E

Weber ip18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz kann auf Mauerwerk aller Art und raugeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip14 L einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 10,7 kg/m² = 2,8 m²/Sack. 1 Tonne weber ip18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz ergibt ca. 950 l Frischmörtel. Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 95 m². Wasserbedarf ca. 270ml pro kg Material

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562060	30	36	23.55	Sa



weber ip 18 G

Weber ip18 G Konventioneller Kalk-Zementgrundputz kann nur auf Mauerwerken, die vorgängig mit einem Zementanwurf vorbespritzt wurden, eingesetzt werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip18 G Konventioneller Kalk-Zementgrundputz auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip14 einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 15 kg/m² = 2 m²/Sack. 1 Tonne weber ip18 G Konventioneller Kalk-Zementgrundputz ergibt ca. 670 l Frischmörtel. Bei 15 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 67 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2011094	30	36	14.50	Sa



weber ip 22 E

Weber ip 22 E Gips-Maschinen-Leichtputz wird im ganzen Innenbereich auf Decken und allen gängigen Mauerwerkarten verwendet. Mit Ausnahme von Feuchträumen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 8 kg/m² = 3,75 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 22 E Gips-Maschinen-Leichtputz ergibt ca. 1200 l Frischmörtel. Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 120 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667865	30	36	20.75	Sa

Weber Putze

weber ip 222

Weber ip 222 kann als Einschichtputz, Glättputz oder als Weissputz auf Grundputz im Innenbereich auf Wände und Decken angewendet werden. Ist geeignet für nachfolgende Anstrich- und Tapetenarbeiten. Sehr freie Oberfläche. Leicht zu verarbeiten. Verbrauch bei 1 mm ca. 1 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570550	30	42	25.65	Sa



weber ip 300

Weber ip 300 Kalk-Putzglätte wird als Feinglätte auf Kalk- und Kalk-Zement-Unterputz im Innenbereich angewendet. Zum porenfüllenden oder deckenden Glätten für nachfolgende Anstrich-, Mal- und Tapezierarbeiten. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag 1 mm. Verbrauch 1 kg/m² = 20 m²/Sack. Die Werte beziehen sich auf planebenen, nesterfreien Unterputz. 1 Tonne weber ip 300 Kalk-Putzglätte ergibt ca. 1000 l Frischmörtel. Bei 2 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 500 m² Glättfläche

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562054	20	48	22.25	Sa



weber ip 370

Weber ip 370 Bioputz wird speziell von Baubiologen empfohlen und stellt eine Alternative zu einem konventionell gemischten Baustellenmörtel (z.B. nach EMPA-Richtlinien) dar. Die Mörtel Eigenschaften des ausgehärteten weber ip 370 Bioputzes sind praktisch gleich wie diejenigen eines optimal gemischten Baustellenmörtels. Er kann als ein- oder zweilagiger Grundputz für aussen und innen auf allen geeigneten Untergründen aufgetragen werden. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 20 mm, innen 15 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 14,2 kg/m² = 2,1 m²/Sack. 1 Tonne weber Grundputz ip 370 ergibt ca. 700 l Frischmörtel. Bei 15 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 70 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562057	30	42	21.75	Sa



weber.mur 644 (ip 23 F)

Maschinengängiger Einschichtgrundputz auf Basis von Kalk, Gips und feinen Kalksteinarten. Verbrauch ca. 10 - 14 kg/m² je nach Untergrund und Auftragsdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568913	30	35	16.05	Sa



Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420

Ist ein mineralischer Deckputz für innen. Das aus der Sumpfgarbe gestochene Material wird mit hochwertigen Füllstoffen und Körnungen aus Marmor sowie einer geringen Menge an Hilfsstoffen vergütet. Der Marmoran Sumpfkalk-Abrieb innen eignet sich innen als Abrieb auf alle mineralischen Grundputze. Produktvorteile: 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln. Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme. Rein mit Holz gebrannt. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Höchster Weissgrad

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577894	1.0	25	1.5 - 2.5	2.00	Kg
01577895	1.5	25	2.5 - 3.5	2.00	Kg
01577896	2.0	25	3.0 - 4.5	2.00	Kg



Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Carrara Aufziehputz A110

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Aufziehputz kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund



	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581674	weiss	0.5	24	1.0 - 1.5	3.50	Kg
01569802	weiss	1.5	24	2.2 - 3.0	3.50	Kg
01569803	weiss	2.0	24	2.5 - 3.2	3.50	Kg
01569804	weiss	3.0	24	3.7 - 4.5	3.50	Kg
01581675	weiss	4.0	24	4.8 - 5.8	3.50	Kg
01581676	weiss	5.0	24	5.5 - 6.5	3.50	Kg

Marmoran Carrara Vollabrieb A210

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Vollabrieb kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund



	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569805	weiss	1.0	24	2.0 - 2.5	3.50	Kg
01569806	weiss	1.5	24	2.5 - 3.3	3.50	Kg
01569807	weiss	2.0	24	2.8 - 3.6	3.50	Kg
01569808	weiss	3.0	25	3.9 - 4.8	3.50	Kg

Marmoran Carrara Futura A211

Ist ein organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Futura Vollabrieb aussen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund



	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578680	weiss	1.5	24	2.5 - 3.3	3.50	Kg
01578681	weiss	2.0	24	2.8 - 3.6	3.50	Kg

Marmoran Carrara Aufziehputz B110

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlten Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig



	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569809	0.5	25	1.0 - 1.5	2.60	Kg
01569810	1.0	25	1.5 - 2.0	2.60	Kg
01569811	1.5	25	2.0 - 2.6	2.60	Kg
01569812	2.0	25	2.5 - 3.0	2.60	Kg
01569813	3.0	25	3.5 - 4.2	2.60	Kg

Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlten Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig



	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561961	weiss	1.0	24	1.5 - 2.0	2.65	Kg
01561962	weiss	1.5	24	2.0 - 2.6	2.65	Kg
01561963	weiss	2.0	24	2.5 - 3.0	2.65	Kg

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Carrara Vollabrieb B210

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Marmoran Carrara Vollabrieb innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561999	weiss	1.0	24	1.7 - 2.2	2.60	Kg
01562000	weiss	1.5	24	2.2 - 2.8	2.60	Kg
01562001	weiss	2.0	24	2.7 - 3.2	2.60	Kg
01562002	weiss	3.0	24	3.7 - 4.4	2.60	Kg



2

Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmor. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Carrara Vollabrieb SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562004	weiss	1.0	24	1.7 - 2.2	2.65	Kg
01656035	weiss	1.5	24	2.2 - 2.8	2.65	Kg
01562005	weiss	2.0	24	2.7 - 3.2	2.65	Kg



Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchten Füllstoffen für innen. Marmoran Carrara Antik-Faserputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561960	1.2	25	2.0 - 4.0	2.60	Kg



Marmoran Carrara Rustikalputz B320

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Rustikalputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Sehr leicht verarbeitbar

	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569347	weiss	25	1.0 - 1.5	3.00	Kg



Marmoran Carrara Styrolit B730

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion, feiner Füllstoffe und Fasern. Marmoran Styrolit-Spritzputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., aufgespritzt werden. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Minimaler Verlust bei der Verarbeitung. Geringer Materialverbrauch

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561996	weiss	fein (0.8 - 1.3)	24	0.9 - 1.2	3.00	Kg
01561997	weiss	grob (1.3 - 2.0)	24	1.5 - 2.5	3.00	Kg



Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



Marmoran MINERAL Spezialbarieb 40 D120

Ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis von Weisskalkhydrat, Weisszement und gewaschener Kalksteinkörnungen. Durch sorgfältig abgestimmte Zusätze wird eine hohe Vergütung des Mörtels erreicht. Marmoran Spezialbarieb 40 ist ein Deckputz für innen. Je nach der Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. In Verbindung mit einem Zementanwurf, Grundputz-Gesamtstärke >15 mm und geeignetem Anstrich, auch aussen anwendbar. Produktvorteile: Rein mineralisch, mit Weisskalk und Weisszement. Hoher Weissgrad, für Innenanwendung ohne Anstrich. Gute Verarbeitungseigenschaften

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566638	weiss	1.0	30	2.0 - 2.5	37.05	Sa
01566639	weiss	1.5	30	2.5 - 3.0	37.05	Sa
01566640	weiss	2.0	30	3.0 - 3.5	37.05	Sa
01566641	weiss	3.0	30	4.0 - 5.0	37.05	Sa



Marmoran MINERAL Jura Rustik 55 D810

Ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis Weisskalkhydrat, Zement und gewaschener Kalksteinkörnungen. Durch Zusätze wird eine hohe Vergütung des Mörtels erreicht. Marmoran MINERAL Jura Rustic 55 ist ein einlagiger Putz und dient zum Verputzen von Aussen- und Innenwänden ohne Spritzbewurf auf Backstein-, Kalksandstein- und Hohlblockstein-Mauerwerk. Bei Beton, Gasbeton, Holzwohle-Leichtbauplatten und dergleichen als Putzgrund. Produktvorteile: Einlagiger, mineralischer Deckputz. Sehr leicht verarbeitbar. Wasserabweisend ausgerüstet

	Farbe	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561993	weiss	30	20.0 - 26.0	43.35	Sa



Marmoran Zementputz 14 E210

Ist ein wasserabweisender, mineralischer Werk trockenmörtel auf der Basis von Zement und gewaschenen Kalksteinkörnungen. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Zementputz 14 kann auf Mauerwerk aller Art, auch auf raugeschaltem Beton besonders für Sockel sowie auf Leichtbauplatten, als einlagiger Zementanwurf oder zweilagiger Grundputz aufgetragen werden. Dies gilt für Kellerräume, Garagen, gewerbliche Räume, Feuchträume (insbesondere mit hoher Wasserbeanspruchung). Marmoran Zementputz 14 ist ein ausgezeichneter Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Produktvorteile: Für Wandflächen mit hoher mechanischer Belastung. Ausgezeichneter Sockelputz. Idealer Untergrund in Nassräumen für keramische Beläge. Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562006	30	30	17.50	Sa



Marmoran Grundputz 18 E310

Ist ein mineralischer Werk trockenmörtel auf der Basis Kalk, Zement und Feinsand. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Grundputz 18 kann auf Mauerwerk aller Art und raugeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich Marmoran Grundputz 18 auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der MARMORAN Zementputz 14 einzusetzen. Produktvorteile: Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze. Gutes Standvermögen. Leicht verarbeitbar. Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561980	30	30	20.90	Sa



Marmoran Leichtgrundputz 18 E E330

Kalk-Zement-Leichtgrundputz ist ein mineralischer Werk trockenmörtel auf der Basis von Kalk, Zement und Feinsand und organischen Leichtzuschlagstoffen. Selektierte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Kalk-Zement Leichtgrundputz 18 E kann auf Mauerwerk aller Art und raugeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich Marmoran Kalk-Zement Leichtgrundputz 18 E auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist ein Sockelputz einzusetzen. Produktvorteile: Speziell geeignet auf porositärem Backstein und Porenbeton (SIA 242). Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze. Sehr gutes Standvermögen. Sehr leicht verarbeitbar. Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561981	30	30	26.20	Sa

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran-Grund G 110 (verdünntbar)

Ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Marmoran-Grund G 110 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561985	20	24	7.00	Kg



2

Marmoran-Grund G 111 (streichfertig)

Ist eine Fabrikmässig hergestellte, pigmentierte, streichfertige Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Der Marmoran-Grund G 111 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe. Gute Deckkraft; verhindert ein Durchschimmern des Untergrundes. Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche. Mit Sand; Korngrösse ca. 0,5mm, erleichtert das Strukturieren des nachfolgenden Deckputzes

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568769	10	33	5.80	Kg
01568770	20	24	4.95	Kg



Marmoran Isoliergrund G 120

Lösungsmittelhaltige, organisch gebundene, weisspigmentierte Isoliergrundierung für Marmoran Deckputze und Dispersionsfarben, verarbeitungsbereit. Marmoran Isoliergrund G 120 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen, Dispersionsfarben oder Tapeten. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Isoliergrund G 120 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgenden Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561977	10	36	18.65	Kg
01561976	20	24	17.50	Kg



Marmoran Quarz-Isoliersperre G 145

Ist eine fabrikmässig hergestellte, weisspigmentierte Grundierung auf der Basis einer Acryldispersion und Quarzsand. Marmoran Quarz-Isoliersperre G 145 dient zur Isolierung und Absperrung feinporiger Untergründe wie Beton, Abrieb, Gipsputz, Gipsplatten, zementgebundene Holzbaustoffe (z.B. Duripanel usw.), Holzfaser- und Holzspanplatten, Tapeten. Durch seine gute Abisolierwirkung eignet sie sich zum Isolieren von Wasser-, Öl-, Fett- und Rostflecken, Rauch- und Nikotinrückständen sowie Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe (z.B. Gerbsäure). Produktvorteile: Für Deckputze. Geruchsarm. Innen und aussen anwendbar. Gute Deckkraft (hoch pigmentiert). Rauhe Oberfläche erleichtert das Abreiben

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568886	10	33	14.30	Kg
01568887	20	24	13.25	Kg



Marmoran Tiefgrund G 170

Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 170 dient zur Vorgrundierung stark saugender oder feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Da das Produkt absolut lösungsmittelfrei ist, empfiehlt sich der Einsatz auch im Innenausbau, da nach der Applikation keine Geruchsbelästigung auftritt. Produktvorteile: Wasserverdünnbar und farblos. Starke Tiefenwirkung. Bewirkt gleichmässig saugende Oberfläche. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568715	10	40	10.00	Kg



Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



Marmoran Tiefgrund G 180

Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 180 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Tiefgrund G180 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgende Beschichtungen. Farblos. Bindet absandende Oberflächen des gesunden Grundputzes

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031566	8.5	40	17.80	Kg



Marmoran Sangajol-Verdünner G 191

Verdünner und Reinigungsmittel, für Isoliergrund G 120, für Tiefgrund G 180, für Marmoran Colora Kunstharz-Mattfarbe F 310

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561998	3,8	46.65	Geb



Marmoran Mineralgrund G 410

Ist eine fabrikmässig hergestellte Grundierung auf der Basis eines verseifungsbeständigen organischen Bindemittels. Marmoran Mineralgrund G 410 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründe vor der Beschichtung mit einem mineralischen Deckputz. Auf gipsgebundene Untergründe ist infolge der erhöhten Wasserabsorption vor Auftragen des Mineralgrundes eine Haftprobe anzusetzen. Auf reine Gipsuntergründe eignet sich der Mineralgrund nur dann, wenn der Untergrund nicht mit einem Gipsfeinspachtel oder mit dem eigenen Material zu einer feinporösen Oberfläche abgeglättet wird. Poruktvorteile: Für Marmoran MINERAL Deckputze aussen und innen. Verbessert die Haftung der nachfolgenden Beschichtung. Bewirkt eine gleichmässig saugende Oberfläche. Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561991	20	24	5.65	Kg



Marmoran Silicon-Tiefgrund G 610

Wasserverdünnbares Silicon-Mikroemulsions-Konzentrat (SMK) für mineralische Untergründe. Die Grundierung kann im Aussen- und im Innenbereich appliziert werden. Da das Produkt absolut lösungsmittelfrei ist, empfiehlt sich der Einsatz auch im Innenausbau, weil nach der Applikation keine Geruchsbelästigung auftritt. Produktvorteile: Hervorragendes Eindringvermögen (auch bei feuchten Untergründen). Untergrundverfestigend. Starke Hydrophobierung des Untergrundes. Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen. Bindet absandende Oberflächen des gesunden Grundputzes

	Flasche à (l)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561979	1	15	117.30	Li



Marmoran Haftbrücke G 810

Ist ein fabrikmässig hergestellter Haftvermittler auf der Basis einer Kunstharzdispersion, feinem Sand und integrierten blauen Erkennungsfasern. Marmoran Haftbrücke G 810 gewährt auf glattem, schlecht saugendem Ortsbeton und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen. Mit der Marmoran Haftbrücke G 810 lassen sich auch ungleichmässig saugende Partien und kritische Betondecken vorbehandeln. Produktvorteile: Grosse Haftzugfestigkeit. Aussen und innen anwendbar. Für gipshaltige Putze geeignet. Roll-, streich- oder spritzbar

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561986	20	24	5.65	Kg



Marmoran Amalgol-Kontakt-Emulsion G 820

Als Haftvermittlung: Haftbrücke (d.h. Verbund von Alt- und Neumörtel) . Verfestigung von alten, mürben, absandenden Schichten. Produktvorteile: Erhöht Haft-, Abrieb- und Wasserfestigkeit. Veredelt hydraulisch abbindende Baustoffe. Universell einsetzbar. Giftklassenfrei und lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561974	11	40	12.15	Kg

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Colora Dispersionsfarbe F110

Ist ein fabrikmässig hergestelltes Produkt auf der Basis eines verseifungsbeständigen Polymers. In Verbindung mit abgestimmten Zusätzen resultiert eine Dispersionsfarbe von hoher Qualität. Marmoran Colora Dispersionsfarbe aussen kann auf jeden tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrund appliziert werden. Auf alten Untergründen sind zum Erreichen einer guten Wetterfestigkeit mindestens zwei Anstriche notwendig. Produktvorteile: Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Eine sehr gute Trockendeckkraft. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund. Verbrauch für wenig saugende Flächen: 200 - 400 g/m². Verbrauch für stark saugende oder grob strukturierte Flächen: 400 - 600 g/m²

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561969	weiss	10	9.05	Kg
01561970	weiss	20	8.20	Kg



Marmoran Colora Dispersionsfarbe F210

Ist ein fabrikmässig hergestelltes Produkt auf der Basis eines verseifungsbeständigen Polymers. In Verbindung mit abgestimmten Zusätzen resultiert eine Dispersionsfarbe von hoher Qualität. Marmoran Colora Dispersionsfarbe innen kann auf jeden tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrund appliziert werden. Produktvorteile: Ergibt einen seidenmatten Film. Sehr gute Nass- und Trockendeckkraft. Gute Beständigkeit gegen normale Wasch- und Putzmittel. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund. Verbrauch für wenig saugende Flächen: 0,2 - 0,4 kg/ m². Verbrauch für stark saugende oder grob strukturierte Flächen: 0,4 - 0,6 kg/ m²

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561971	weiss	10	6.35	Kg
01561972	weiss	20	5.20	Kg



Marmoran ISO-Combi-Mörtel KK70

Ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver- Kunstharzdispersionsbasis mit Zusatz von Quarzsanden sowie Hilfsstoffen. Marmoran ISO-Combimörtel KK 70 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationssysteme sowie beim Saniersystem 780 als Einbettungsmasse, zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS. Ausgenommen dem System MW. Produktvorteile: Sehr gute Haftzugfestigkeit. Sehr leicht zu verarbeiten. Zum Kleben und Einbetten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570104	30	30	2.45	Kg



Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71

Ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver-Kunstharzdispersionsbasis, Leichtzusatzstoffen aus EPS, einem Zusatz von Quarzsanden sowie spezifischen Hilfsstoffen. Marmoran ISO Leicht-Combimörtel KK 71 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationssysteme zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS. Produktvorteile: Für sämtliche MARMORAN Systeme geeignet. Geringer Verbrauch. Gute Haftzugfestigkeit. Sehr leicht zu verarbeiten. Zum Kleben und Einbetten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569297	25	36	2.80	Kg



Marmoran Riss-Sanierspachtel S731

Ist ein organisch gebundener Spezialmörtel auf der Basis eines Dispersionsbindemittels und sorgfältig abgestimmten Zusätzen. Gute Wasser-Dampfdiffusionseigenschaften (wie organisch gebundener Deckputz). Kleben von Marmoran Armierungsgittergewebe «hellblau» zur Riss-Sanierung im Innen- und Aussenbereich. Gleichzeitig dient der Riss-Sanierspachtel S 731 zum Ausgleichen von alten Putzschichten bis 4 mm Struktur. Produktvorteile: Sehr gutes Standvermögen. Gute Haftung am Armierungsgitter und Untergrund. Leichte Verarbeitung. Auch als Ausgleichsschicht verwendbar. Verbrauch ca. pro mm Auftrag: 1,5 - 2,0 kg/m²

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569814	25	24	5.60	Kg



Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



Marmoran Renovationsputz 62 E860

Ist ein mineralischer, vergüteter Werk trockenmörtel auf der Bindemittelbasis von hydraulischem Kalk und Zement. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Renovationsputz 62 eignet sich ganz speziell für das Ausbessern von schadhafte Grundputzpartien und zur Egalisierung grober Oberflächen wie z.B. alte mineralische Abriebe, organisch gebundene Verputze oder Betonflächen. Marmoran Renovationsputz 62 kann auch zur Überbrückung von feinen Putzrissen im Renovationsbau, armiert mit einem Armierungsgittergewebe, eingesetzt werden und ist auch ein geeigneter Untergrund für keramische Wandplatten. Produktvorteile: Optimale Haftfestigkeit. Gute Elastizität. Sehr gut verarbeitbar. Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputzsysteme. Verbrauch bei rauhen Flächen ca. 7.0 - 9.0 m²/Sack. Verbrauch bei glatten Flächen ca. 9.0 - 11.0 m²/Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561992	30	30	45.65	Sa



Marmoran Fassadenschutz G840

Ist eine ausgeglichene Wirkstoffkombination aus verschiedenen Mikrobioziden. Marmoran Fassadenschutz-Imprägnierung G 840 wird erfolgreich zur Reinigung von Algen- und Pilzbefall der Fassade. Produktvorteile: Wirkt gegen die meistbekanntesten Algen und Pilze. Bestimmte Algenarten werden nicht nur abgetötet, sondern auch entfärbt. Mikroorganismen werden nach einer mehrstündigen Einwirkzeit abgetötet. Einfach in der Anwendung

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569154	10	0,2 - 0,4	7.00	Kg

Marmoran Putzarmierung und Zubehör

Marmoran Armierungsgitter S692

Marmoran Armierungsgitter, weiss S692 für Riss-Sanierungen. Glasgitter, gewoben, alkaliresistent beschichtet



	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562187	10	50	-	10	24.00	Ro
01562189	15	50	-	6	32.00	Ro
01562191	20	50	-	5	37.00	Ro
01671044	100	50	30	-	155.00	Ro

Marmoran Armierungsgitter M 8/8 S693

Marmoran Armierungsgitter M 8/8, weiss S693 für Grundputz und Edelkratzputz. Glasgitter, gewoben, alkaliresistent beschichtet



	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562183	100	50	15	229.00	Ro

Marmoran Armierungsgitter S791

Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkali-beständigkeit. Marmoran Armierungsgitter hellblau wird als Gewebeeinlage bei allen Riss-Saniersystemen eingesetzt. Verbrauch: Pro m² ist mit 1,1 m Gewebe zu rechnen



	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562190	20	50	-	5	37.00	Ro
01562181	100	50	30	-	155.00	Ro

Marmoran Armierungsgitter PLUS KA60

Armierungsgitter-Gewebe aus Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit, Dimensionsstabilität und Alkali-beständigkeit. Marmoran Armierungsgitter-Gewebe Standard PLUS KA60 rot wird als Gewebeeinlage bei alle verputzten Außenwärmedämmsystemen eingesetzt. Produktvorteile: Für Trocken-Einbettmörtel. Qualität Aussenisolation. Flächengewicht (imprägniert) ca. 160 g/m². Verbrauch: Pro m² ist mit 1,10 m¹ Gewebe zu rechnen



	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573715	100	50	30	165.00	Ro

Marmoran Putzarmierung und Zubehör

ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten

	Schenkellänge (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573710	12 x 28	2.00	3.23	m



ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten

	Schenkellänge (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573155	12 x 13	2.50	3.68	m



Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-JOLLY-AC

Schlüter-JOLLY aus Metall ist ein dekoratives Profil aus Metall, für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie für Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium farbig beschichtet

	Typ	Farbe	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522406	A 60 W	weiss	2.5	10	6.40	m
01522457	A 80 BW	brillantweiss	2.5	10	6.77	m
01522458	A 100 BW	brillantweiss	2.5	10	7.30	m
01522459	A 125 BW	brillantweiss	2.5	10	7.79	m



Schlüter-JOLLY-P

Schlüter-JOLLY-P aus farbigem PVC ist ein dekoratives Profil für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522466	BW 60	brillantweiss	2.5	10	2.48	m
01522468	BW 80	brillantweiss	2.5	10	2.68	m
01522470	BW 100	brillantweiss	2.5	10	2.80	m
01522585	W 125	weiss	2.5	10	3.48	m



Schlüter-RONDAC-AC

Schlüter-RONDAC-AC ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit einer farbigen Beschichtung. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522476	RO 80 W	weiss	2.5	10	7.54	m
01522477	RO 80 BW	brillantweiss	2.5	10	7.54	m
01522481	RO 100 BW	brillantweiss	2.5	10	8.27	m



Schlüter Schienen und Zubehör



Schlüter-RODEC-AE

Schlüter-RODEC-AE eloxiert ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit natur matt eloxierter Oberfläche. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Höhe (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522486	RO 80 AE	8,0	10	6.14	m
01522487	RO 100 AE	10,0	10	6.69	m



Schlüter-RODEC-E

Schlüter-RODEC-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl

	Typ	Höhe (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522488	RO 60 E	6,0	10	12.89	m
01522489	RO 80 E	8,0	10	13.91	m
01522502	RO 80 E	8,0	10	13.91	m
01522490	RO 100 E	10,0	10	14.88	m
01522503	RO 100 E	10,0	10	14.88	m
01522491	RO 125 E	12,5	10	15.78	m



Schlüter-DESIGNLINE-AGBE

Schlüter-DESIGNLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Die Profilsreihe lässt sich mit den entsprechenden Schlüter-RODEC / -QUADEC Profilen für Wandaussenecken kombinieren. Materialausführung: Alu gebürstet eloxiert

	Typ	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522614	DL 625 ACGB	2,5	21.27	m



Schlüter-SCHIENE-AE

Schlüter-SCHIENE-AE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium natur matt eloxiert

	Typ	Höhe (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522449	AE 30	3,0	10	4.85	m
01522450	AE 45	4,5	10	4.91	m
01522412	AE 60	6,0	10	5.10	m
01522413	AE 80	8,0	10	5.32	m
01522414	AE 100	10,0	10	5.66	m
01522399	AE 125	12,5	10	6.28	m
01522453	AE 225	22,5	10	9.02	m
01522454	AE 250	25,0	10	9.37	m

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-SCHIENE-E

Schlüter-SCHIENE-E ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Außenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. (Hat keinen Fugensteg.) Materialausführung: Edelstahl V2A

	Typ	Höhe (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522443	E 45	4.5	10	9.81	m
01522398	E 60	6.0	10	10.15	m
01522407	E 80	8.0	10	10.49	m
01522408	E 100	10.0	10	11.03	m
01522501	E 100	10.0	10	11.03	m
01522630	E 110	11.0	10	11.63	m
01522409	E 125	12.5	10	12.03	m
01522444	E 150	15.0	10	13.17	m
01522445	E 175	17.5	10	14.03	m
01522446	E 200	20.0	10	14.51	m
01522570	E 250	25.0	10	15.99	m
01522448	E 300	30.0	10	16.94	m



2

Schlüter-SCHIENE-M

Schlüter-SCHIENE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Messing

	Typ	Höhe (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522442	M 300	30.0	10	18.43	m



Schlüter-KERDI-FLEX

Schlüter-KERDI-FLEX ist ein flexibles Dichtband zum Abdichten über Bewegungsfugen. Materialausführung: Polyethylen Rollenware

	Typ	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017863	Flex 125 / 30	12.5	5.83	m



Schlüter-REMA

Schlüter-REMA ist ein System zum unsichtbaren Verschliessen von Kontrollöffnungen in Wandbelägen aus Fliesen. Schlüter-Rema lässt sich unabhängig von der Fliesenstärke und -grösse einsetzen und ermöglicht eine perfekte Anpassung an das Fugenbild. 4 Magnetteile + 4 Gegenplatten

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522499	9.18	Stk



Schlüter Schienen und Zubehör



Schlüter-RONDEC-ID

Innenecke 90°

	Typ	Material / Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522545	ID/RO 60 BW	Alu brillantweiss Druckguss	3.21	Stk
01522546	ID/RO 60 AE	Alu Druckguss	3.21	Stk
01522514	ID/RO 60 E	Alu stahlfarbig Druckguss	3.21	Stk
01522513	ID/RO 80 E	Alu stahlfarbig Druckguss	3.21	Stk
01522558	ID/RO 80 MC	Messing verchr. Druckguss	3.21	Stk
01522547	ID/RO 80 W	Alu weiss Druckguss	3.21	Stk
01522550	ID/RO 100 W	Alu weiss Druckguss	3.21	Stk
01522551	ID/RO 100 BW	Alu brillantweiss Druckguss	3.21	Stk
01522559	ID/RO 100 MC	Messing verchr. Druckguss	3.21	Stk
01522512	ID/RO 100 E	Alu stahlfarbig Druckguss	3.21	Stk
01522605	ID/RO 125 E	Alu stahlfarbig Druckguss	3.21	Stk



Schlüter-RONDEC-ED

Aussenecke 90°

	Typ	Material / Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522515	ED/RO 60 AE	Alu Druckguss	3.21	Stk
01522528	ED/RO 60 BW	Alu brillantweiss Druckguss	3.21	Stk
01522529	ED/RO 60 W	Alu weiss Druckguss	3.21	Stk
01522530	ED/RO 60 E	Alu stahlfarbig Druckguss	3.21	Stk
01522526	ED/RO 80 BW	Alu brillantweiss Druckguss	3.21	Stk
01522527	ED/RO 80 W	Alu weiss Druckguss	3.21	Stk
01522533	ED/RO 80 MC	Messing verchr. Druckguss	3.21	Stk
01522531	ED/RO 80 E	Alu stahlfarbig Druckguss	3.21	Stk
01522532	ED/RO 100 E	Alu stahlfarbig Druckguss	3.21	Stk
01522523	ED/RO 100 AE	Alu Druckguss	3.21	Stk
01522524	ED/RO 100 BW	Alu brillantweiss Druckguss	3.21	Stk
01522525	ED/RO 100 W	Alu weiss Druckguss	3.21	Stk
01522534	ED/RO 100 MC	Messing verchr. Druckguss	3.21	Stk
01522553	ED/RO 100 ACG	Alu chrom-glänz. Druckguss	3.21	Stk
01522560	ED/RO 125 W	Alu weiss Druckguss	3.21	Stk
01522579	ED/RO 125 E	Alu stahlfarbig Druckguss	3.21	Stk



Schlüter-RONDEC-PRO/E

Aussenecke 90°. Schlüter-RONDEC-PRO/E ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wand-aussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522424	E/PRO 60 BW	brillantweiss	1.69	Stk
01522428	E/PRO 80 W	weiss	1.69	Stk
01522427	E/PRO 80 BW	brillantweiss	1.69	Stk
01522425	E/PRO 100 BW	brillantweiss	1.69	Stk



Schlüter-RONDEC-PRO/I

Innenecke 90°. Schlüter-Rondec-PRO/I ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522426	I/PRO 80 BW	brillantweiss	1.69	Stk
01522432	I/PRO 100 BW	brillantweiss	1.69	Stk

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-RODEC-E/EV

Aussenecke 90°. Schlüter-Rondec-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl. Materialausführung:Edelstahl V2A Vollmaterial

	Typ	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522522	EV/RO 80 E	8.0	22.04	Stk
01522510	EV/RO 100 E	10.0	23.83	Stk



Schlüter-ECK-K-E

Schlüter-ECK-K ist ein Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Aussenecken von Fliesen oder anderen Wandbelägen

	Typ	Material	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522624	K32 V2A/250	Edelstahl V2A	2.5	76.53	Stk



Röfix Putze

Röfix Gika-Grund Sperrgrund

Pigmentierter, wässriger Spezial-Sperrgrund mit Absperrwirkung. Zur Verhinderung von Verfärbungen aus dem Kartonuntergrund bei Gipskartonplatten vor Aufbringen von Oberputzen. Durchschlagen des Untergrundes wird gehemmt. Lösemittel- und weichmacherfrei. Haftverbessernd. Weiss pigmentiert

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568525	weiss	20	243.40	Geb



Röfix Strukturputz INNEN Struktur-Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnschicht-Oberputz in zahlreichen Körnungen, Strukturen und Farbtönen. Dekorativer, abriebfester Strukturputz (Kunstharz) für Innenräume auf Unterputze, Spachtelmassen und Gipskartonplatten. Darf nicht eingeschlämmt werden. Beweglichkeit in allen drei Ebenen. Dekorativ. Flexibel. Hervorragende Verarbeitung. Universell anwendbar

	Frabe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572845	weiss	1.0	24	2.55	Kg
01572846	weiss	1.5	24	2.55	Kg
01572847	weiss	2.0	24	2.55	Kg
01572848	weiss	3.0	24	2.55	Kg



Röfix Kunstharzputz Struktur-Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnschicht-Oberputz in zahlreichen Körnungen. Widerstandfähiger, elastischer Strukturputz für Fassaden auf WDVS und Unterputzen. Zur Applikation eignen sich Feinspritzgeräte mit Luftregulierungsventil und Kugelabsperrhahn. Hohe Witterungsbeständigkeit. Grosse Farbtonauswahl. Spannungsarm durch RÖFIX RELAX- Technologie. Elastisch, flexibel. Hervorragende Verarbeitung. Faserverstärkt

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572849	weiss	0.5	24	3.35	Kg
01572850	weiss	1.0	24	3.35	Kg
01572851	weiss	1.5	24	3.35	Kg
01572852	weiss	2.0	24	3.35	Kg
01572853	weiss	3.0	24	3.35	Kg



Röfix Putze



Röfix Mineralputz INNEN Struktur- Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnenschicht-Oberputz in verschiedenen Körnungen. Mineralischer, abriebfester Struktur-Innenputz für grundierte Innenwände und Decken. Auf Zement-Gips-gebundene Unterputze (z.B. 180) kann dieses Produkt nur nach vollständiger Austrocknung (ca. 4 Wochen, je nach Trocknungsbedingungen) und vollflächiger systemkonformer Grundierung aufgebracht werden. Hohe Festigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Geruchsarm. Brilliant weiss

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572859	weiss	1.0	24	2.0	2.55	Kg
01572860	weiss	1.5	24	2.4	2.55	Kg
01572861	weiss	2.0	24	3.0	2.55	Kg



Röfix 12 Haftbrücke

Lösungsmittelfreier Haftvermittler auf Basis hochwertiger Kunstharzdispersion, mineralischen Zuschlägen und hydraulischem Bindemittel. Für Unterputze auf kritischen Untergründen, z.B. glatter Beton. Zur Verbesserung der Haftung von Kalk-Gips-, Kalk-Zement-Grundputzen auf Beton und kritischen, ungleichmässig saugenden Untergründen. Gute Haftung. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Griffiger Putzgrund. Hervorragende Verarbeitung. Rot eingefärbt

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572727	rot	0 - 1.2	24	0.3	67.80	Geb



Röfix 180 evo Innengrundputz

Grund- und Filzputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Holzziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Für die Verfliesung und für häusliche Nassräume geeignet. Hohe Ergiebigkeit. Feuchtigkeitsregulierend. Gute maschinelle Verarbeitung. Gleichbleibende Abbindezeit auf unterschiedlich saugenden Untergründen. Ökologisch empfehlenswert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579233	0 - 0.8	30	12.0	17.55	Sa



Röfix 224 Deckenleichtbeschichtung

Leichtbeschichtung für Innenwände und Decken aus Beton ohne Haftbrücke. Glatte, matte Oberfläche. Hervorragende Verarbeitung. Gute Haftung. Regelmässige Abbindekurve

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569690	0 - 0.8	25	1.4	23.05	Sa



Röfix 320 Struktur-Deckputz

Werksgemischter Edelputzmörtel gemäss EN 998-1. Grauer, hydrophobierter, witterungsbeständiger Struktur-Oberputz für Fassaden auf Unterputze. Speziell für den Sockelbereich. Auf WDVS-Sockel nur mit RÖFIX AP 350 Haft- u. Flexzusatz. Wasserabweisend. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hohe mechanische Belastbarkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562019	grau	0.8	30	1.7	44.35	Sa
01562020	grau	1.0	30	2.0	44.35	Sa
01562021	grau	2.0	30	3.0	44.35	Sa



Röfix 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz

Werksgemischter Trockenmörtel gemäss EN 998-1. Mineralischer, nicht hydrophobierter Struktur-Abrieb für Innenflächen auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Brilliant weiss. Feuchtigkeitsregulierend. Gute Verarbeitbarkeit. Ohne organische Bindemittel. Ökologisch empfehlenswert

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569461	weiss	1.0	42	1.7 - 1.9	29.45	Sa
01569460	weiss	1.5	42	2.0 - 2.3	29.45	Sa
01569462	weiss	2.0	42	2.8 - 3.2	29.45	Sa

Röfix Putze

Röfix 510 Kalk-Zement-Grundputz

Unterputz für Innenwände, Decken und Fassaden mit geringer Feuchtigkeitsbelastung. Für die Verfliesung im häuslichen Feuchtraumbereich geeignet (bis Feuchtigkeits-Beanspruchungsgruppe W4 laut ÖN B3346 - eingeschränkt auf häuslichen Innenraum). Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschalteten Beton. Nicht im Fassadensockel verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562027	0 - 1.4	35	13.0	20.20	Sa



Röfix 610 Zement-Kalk-Grundputz

Unterputz für Fassaden und Innenwände, in Feuchträumen. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Wasserhemmend. Hervorragende Verarbeitung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (EH/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562029	0 - 1.4	40	1.8 - 2.6	23.20	Sa



Röfix 620 Zement-Grundputz, Sockelputz

Grundputz für Fassaden und Innenwände bei höherer Feuchtigkeitsbelastung. Auf allen normalen Putzgründen und raugeschalteten Beton. Bei erhöhten Anforderungen an Druckfestigkeit (wie Kellerwand-Aussenputz etc.). Nicht ungeschützt im erdberührenden Bereich verwenden. Nicht als Verputz für Leichtmauerwerk geeignet. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Wasserabweisend. Hervorragende Verarbeitung. Dauernässebeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562030	0 - 1.4	40	15.0	31.45	Sa



Röfix 670 Zement-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für stark saugende und kritische Untergründe wie z.B. Ziegel, Mischmauerwerk, Holzspansteine, Holzwolle-Dämmplatten, etc. Vorspritzmörtel bei Wärmedämmputzen auf stark saugenden, robusten Untergründen. Nicht geeignet für hochporosiertes Mauerwerk. Griffiger Putzgrund. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Gute Haftung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562033	0 - 4.0	40	5.0	25.10	Sa



Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Mauerwerk aller Art, speziell für porosierte Ziegel u.ä. Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Öko-Putze wie Kalk- und Lehmputze. Griffiger Putzgrund. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Gute Haftung. Ökologisch empfehlenswert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568403	0 - 4.0	40	4.5	24.95	Sa



Röfix 865 Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Leichtgrundputz für Fassaden und Innenwände auf allen porosierten Putzgründen wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwolle-Platten u.ä. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porosierten Mauersteinen wie porosierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzwolle-Leichtbauplatten, Holzspan-Steine und Platten, etc. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarm durch RÖFIX RELAX-Technologie

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576086	0 - 1.6	30	12.0	20.95	Sa



Röfix Putze



Röfix 866 Kalk-Zement-Leichtgrundputz

Leichtgrundputz für Fassaden und Innenwände auf allen porierten Putzgründen wie Hohlziegeln, Porenbeton, Holzwohle-Platten u.ä. Durchschnittliche Putzdicke bzw. Nennputzdicke: 20 mm. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porierten Mauersteinen wie porierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzwohle-Leichtbauplatten, Holzspan-Steine und Platten, etc. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Sehr hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarm durch RÖFIX RELAX- Technologie

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562051	0 - 1.6	30	10.0	22.40	Sa



Röfix 888 Wärmedämmputz

Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat- oder Silikonharzputze. Wärmedämmend. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (l/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562052	0 - 2.0	50	12.5	49.40	Sa



Röfix 700 Edelputz

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Innenflächen sowie Fassaden auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Stark bewitterte Edelputze sind mit einem Egalisationsanstrich (Grund-/Deckanstrich) zu versehen. Brilliant weiss. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Strukturschöner Oberputz. Ökologisch empfehlenswert

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562039	weiss	0.5	42	37.45	Sa
01562040	weiss	1.0	42	37.45	Sa
01562041	weiss	1.5	42	37.45	Sa
01562042	weiss	2.0	42	37.45	Sa
01562043	weiss	3.0	42	37.45	Sa
01562044	weiss	4.0	42	37.45	Sa
01562045	weiss	7.0	42	37.45	Sa



Röfix 715 Edelputz Spezial

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Wärmedämm-Verbundsysteme sowie Fassaden und Innenflächen auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Edelputzfassaden, mit starker Bewitterung, farbigem Pigment und auf WDVS, sind mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Auf Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet. Haftverbessernde Vergütung. Gute Abriebfestigkeit. Ökologisch empfehlenswert. Hoch dampfdiffusionsoffen

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570530	weiss	1.5	42	2.2 - 2.5	43.05	Sa



Röfix 750 Kellenwurf

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, charaktervoller Kellenwurf für Putz- und WDVS-Fassaden und Innenwände. Erhältlich in 2 Körnungsvarianten und in definierten Farbtönen. Edelputzfassaden, mit starker Bewitterung, farbigem Pigment und auf WDVS, sind mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Dekorativ. Hoch dampfdiffusionsoffen. Gute Kellengängigkeit. Gute Haftung. Auf Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet


	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562046	grau	4.0 - 7.0	42	9.0 - 11.0	43.20	Sa
01562047	weiss	4.0 - 7.0	42	9.0 - 11.0	51.50	Sa
01562048	grau	7.0 - 10.0	42	9.0 - 11.0	43.20	Sa
01562049	weiss	7.0 - 10.0	42	9.0 - 11.0	51.50	Sa

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix P50 Armierungsgewebe

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in RÖFIX Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von RÖFIX Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationspachtel-massen im Innen- und Aussenbereich. Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar. Gute Putzhaftung. PVC-frei. Zur Rissanierung gut geeignet. Weichmacherfrei

	Farbe	Länge (m)	Verbrauch ca. (lfm/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569001	orange	50	1.1	2.85	m ²



2

Röfix Unistar BASIC Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, grauer Klebe- und Armiermörtel für Mineralwolle und Kork- Dämmplatten. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: II gemäss ETAG 004. Gute Haftung. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusions-offen. Hohe mechanische Belastbarkeit. Universell anwendbar

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567376	grau	1.2	42	9.8 - 12.6	52.85	Sa



Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol- (EPS-F), Mineralwolle- (MW) und Holzfaser-Dämmplatten (WF), RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet. Für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: I gemäss ETAG 004. "XL" Verzögerung möglich. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, trockenen Sockelplatten (EPS-P/XPS-R), Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden, sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detaillösung mit Sockelprofil). Die nationalen Normen sind zu beachten. Haftzugfestigkeit gemäss ÖNORM B6400: Auf Holzwerkstoff (OSB/3): >0,08 N/mm². Auf Beton: 0,25 N/mm². Höchste Stoss- bzw. Schlagfestigkeit (Hagelsicher). Sehr hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Universell anwendba. Lange Offenzeit.

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568404	rohweiss	1.2	42	7.1 - 9.1	47.45	Sa



Röfix Antisalz

Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Zur Vorbehandlung von Mauerwerken mit starker Sulfat- und Chlorid-Belastung. Speziell in der Altbausubstanz, aber auch auf Mauerwerksflächen im Neubaubereich vor der Putz-Applizierung. Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Wandelt die leicht löslichen Chloride und Sulfate in schwer lösliche bzw. unlösliche Verbindungen um. Wirkt nicht bei Nitrat-Ausblühungen. Schadsalzreduzierend

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562016	hellgrün	12	29.25	Kg



Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen Untergründen. Als aufgekämmte Haftspachtelung auf Betonuntergründen für Kalk-basierende Unterputze. Als spannungsarme Armierspachtel bei der Überarbeitung von alten WDVS-Fassaden (Rissanierung). Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Nach vollständigem Abbinden des Unterputzes nur dampfdiffusionsoffene, mineralische Oberputze einsetzen. Nicht im Unterterrainbereich sowie im Kontakt mit dem Terrain einsetzen und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568804	0 - 0.5	25	1.5	51.20	Sa



Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte



Röfix Renoplus Universeller Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Für Überarbeitung von Altputzen. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen und Ausgleichsputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen. Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Besonders geeignet für den Ausgleich unebener, ungleich saugender Untergründe, bei unterschiedlichen Auftragsdicken sowie für das Verputzen von wasserführenden Wandheizungs-Rohren. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Gute Haftung. Schwindarm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579234	0 - 1.0	25	1.45	36.30	Sa



Röfix Renofinish Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen, 1 bis 2 mm Auftragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähige Altputze oder Betonflächen sowie Trockenbauplatten. Zum Überarbeiten tragfähiger, alkalibeständiger Kunstharzputze und Altanstriche. Mineralische Objekt-Flächenspachtel. Für Innen und Aussen. Nicht für die Anwendung auf Wärmedämm-Verbundsystemen - WDVS geeignet. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Gute Glättfähigkeit. Sehr gute Haftung. Schwindarm. Schleifbar. Wischfest

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4473825	0 - 0.1	25	1.0	76.30	Sa



Röfix 380 Hydraulikalk-Feinabrieb

Mineralischer Feinabrieb für die Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Gebäuden, speziell in der Denkmalpflege. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen. Auf mineralischen, saugenden Untergründen. Vorzugsweise auf Kalkputze. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Entsprechend den Anforderungen des Denkmalschutzes. Die Sieblinie wurde anhand der Analyse historischer Originalputze nachgestellt. Geeignet für Alt- und Neubauten. Für die Verfliesung und für Nassräume nicht geeignet. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Spannungsarme Erhärtung. Frei von hydrophobierenden Mitteln. Hervorragende Verarbeitung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562024	0 - 0.8	30	40.85	Sa



Röfix 636 Dichtungsschlämme

Mineralische, starre Flächenabdichtung von Behältern, erdüberdeckten Bauteilen, Kläranlagen, Rohrleitungen, Heizkanäle, usw. auf Beton (mind. B225/B25 bis 5m Wassersäule). Nicht für den Trinkwasserbereich geeignet. Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser, im Nassbereich mit geringer/mittlerer Feuchtigkeitsbelastung auf ebenen, mineralischen Untergründen wie Beton und Putz. Zur nachträglichen Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit in der Altbausanierung und Denkmalpflege. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Wasserdicht. Wasserunlöslich. Dauermaßebeständig. Hohe mechanische Belastbarkeit. Babiologisch unbedenklich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562031	0 - 1.0	25	5.0	60.95	Sa



Röfix 640 Sanierputz R-W

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Bei drückendem Wasser, Staunässe, hoher ansteigender Feuchtigkeit und anderen Quellen einer Mauerwerks-Durchnässung sind vorgängig geeignete Vorkehrungen zu treffen. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569523	0 - 1.5	30	12.2	64.10	Sa

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix 648 Porengrundputz

Ausgleichsputz und/oder Pufferputz zur Salzeinlagerung (z.B. bei Nitrat-, Chlorid- und Sulfatbelastung). Porengrundputz beim Vorliegen von hohen Salzkonzentrationen. Füll- und Ausgleichsmörtel bei unebenen Untergründen, insbesondere bei Bruchsteinmauerwerk. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Grosse Salzspeicherkapazität. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572915	0 - 1.5	25	10.0	53.60	Sa



Röfix 650 Sanierputz

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Durch weisses Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich. Keine Endbeschichtung notwendig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667744	0 - 1.5	30	12.2	61.25	Sa



Röfix 671 Sanier-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für stark saugende und kritische Untergründe wie z.B. Mischmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk, o.ä. Zur Untergrundvorbehandlung von feuchtem und/oder salzhaltigem Mauerwerk. Wird generell nur netzförmig aufgebracht (ca. 60% deckend). Vorspritzmörtel für RÖFIX Sanierputzsysteme. Nicht geeignet für hochporosiertes Mauerwerk. Haftverbessernd. Hohe maschinelle Verarbeitung. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Griffiger Putzgrund. Sulfatbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562034	0 - 3.0	40	3.5	47.50	Sa



Röfix 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel auf saugendem, mineralischem Mauerwerk. Speziell zur Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Bauwerken mit denkmalgeschützerischen Aspekten. Speziell auf historischem, massivem, jedenfalls saugendem Mauerwerk. Gute Haftung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Griffiger Putzgrund

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572567	0 - 4.0	35	4.0	47.90	Sa



Röfix 691 Trass-Renovierputz

Trass-Kalk-Renovierputz, Vorspritz, Unter- und Oberputz, Handputz. Trass, Luftkalk, Natursand

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562037	40	30	31.10	Sa



Röfix 695 Hydraulkalk-Renovierputz

Mineralischer, natürlicher Hydraulkalk-Unterputz. Auch als Vorspritz oder Oberputz anwendbar. Speziell für die Renovierung von Altbauten und historischen Bauwerken sowie für die Denkmalpflege. Kalkputz für schwere, massive Wandbildner wie z.B. Vollziegel- oder Bruchsteinmauerwerk. Für wärmedämmende und/oder leichte Ziegel sind klassische Kalkputze nicht geeignet. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Spannungsarme Erhärtung. Frei von hydrophobierenden Mitteln. Frei von chemischen Zusätzen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ² /cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562038	0 - 4.0	40	15.0	36.50	Sa



Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte



Röfix Rissband

Hochwertiges Rissüberbrückungsband für Risse ab 1 mm Breite. Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen. Auch als Modellier- und Abdichtungsklebeband für die Fugenausbildung einsetzbar. Insbesondere im Neubau oder der Sanierung zur Überarbeitung von Bauteilanschlüssen. Zum Schliessen und Überarbeiten von Putzrissen, welche nicht statisch bedingt sind und keiner starken Formveränderung unterliegen. Flexibel. Plastische Verarbeitung. Chemikalienbeständig. Wasserdampfdicht. Überstreichbar. Selbstklebend

	Farbe	Dicke (mm)	Breite (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672708	grau	1.5	10	3	8.97	m

Granol Putze

Renogran 60 Gips-Universalputz



Gipshaltiger Sanierungsmörtel für den trockenen Innenbereich. Renogran 60 ist wegen seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ein ideales Produkt bei Renovationen, Sanierungen und Umbauten. Verbrauch pro m² ca. 1 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671378	beige	1.0	21	51.05	Sa

Vitogran 66



Ist ein beschleunigt abbindender, zementhaltiger Mörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für Renovationen im Innenbereich, besonders für Feuchträume und für spezielle Aussenanwendungen. Eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche, zum Versetzen von Profilen, etc. Nach genügender Austrocknung ist dies ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis sowie keramische Wandplatten < 1600 cm². Verbrauch pro m² ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2024788	grau	1.0	28	55.25	Sa

Ausgleichsputz 300



Ist ein zementhaltiger, mineralischer Putz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich zum Egalisieren grober, mineralischer Oberflächen und zum Ausbessern von mineralischen Grundputzpartien. Gipshaltige Untergründe sind nicht geeignet. Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m² ca. 8 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010409	grau	1.0	28	40.50	Sa

Renovationsputz 600



Ist ein zementhaltiger, mineralischer Ausgleichsputz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche (nicht geeignet sind Oel- und Kalkfarben), etc. Nach genügender Austrocknung ist dies ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m² ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029129	grau	1.0	28	58.60	Sa

Sanogran 2000 Armiermörtel



Ist ein zementhaltiger Armiermörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich zur Egalisierung grober Oberflächen, wie alte mineralische Abriebe, Kellenwurfstrukturen und eignet sich besonders zur Überbrückung von feinen Putzrissen und zur Armiergewebeeinlage bei Renovationen im Innenbereich und an Fassaden. Verbrauch pro m² ca. 6 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571710	beige	1.0	21	83.30	Sa

Granol Putze

Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IV

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibeisbe

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026932	weiss	1.0	24	1.9	2.75	Kg
01573151	weiss	1.5	24	2.3	2.75	Kg
2026933	weiss	2.0	24	2.8	2.75	Kg

Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-N

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibeisbe

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572536	weiss	1.5	24	2.3	3.90	Kg
01572537	weiss	2.0	24	2.8	3.90	Kg
01572538	weiss	3.0	24	3.8	3.90	Kg

Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-V

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibeisbe

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026927	weiss	1.0	24	2.2	3.90	Kg
2026928	weiss	1.5	24	2.5	3.90	Kg
2026929	weiss	2.0	24	3.1	3.90	Kg
2026930	weiss	3.0	24	4.0	3.90	Kg

Granolan Rustikputz für Innen, Typ KU-IR

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis mit einem 0.5 mm Strukturkorn. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026931	weiss	0.5	24	2.1	2.70	Kg

Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IA

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichspitze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibeisbe

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000670	weiss	1.0	24	1.9	2.75	Kg
2026934	weiss	1.5	24	2.3	2.75	Kg
01573153	weiss	2.0	24	2.8	2.75	Kg

Grana Spritzputz für Decken

Ist ein gebrauchsfertiger Kunststoffputz mit Styroporkügelchen als Strukturkorn. Wird als Spritzputz für Decken im Innenbereich angewendet. Als Untergrund eignet sich Beton, Grundputze und Glattputze, Spachtelungen und div. Putzträgerplatten

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579264	weiss	1.5	24	1.2 - 1.5	3.45	Kg



Granol Putze



Spezialabrieb 37 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 0.7 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton/Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m² ca. 2 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5359000	beige	0.7	28	31.00	Sa



Spezialabrieb 38 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m² ca. 2 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010410	beige	1.0	28	36.90	Sa



Spezialabrieb 39 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 2.0 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m² ca. 2.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010407	beige	2.0	28	31.00	Sa



Spezialabrieb 40 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 1.5 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m² ca. 2.2 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010408	beige	1.5	28	31.00	Sa



Spezialabrieb 44 Kretzliputz

Ist ein mineralischer Deckputz für den Innenbereich. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010411	beige	1.5	28	2.2	33.50	Sa
2010412	beige	2.0	28	2.5	33.50	Sa



Kalkogran 250 Kellenwurf

Ist ein mineralischer Deckputz mit grobem, gebrochenem Strukturkorn für den Aussen- und Innenbereich. Als Untergrund eignen sich gut aufgeraute, zementhaltige Grund- und Ausgleichputze. Im Sockel- und Terrainbereich keinen Kellenwurf verwenden. Der Kellenwurf muss gestrichen oder hydrophobiert werden

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026541	beige	4.0 - 5.0	28	8.0	46.05	Sa
2026510	beige	6.0 - 7.0	28	10.0	46.05	Sa

Granol Putze

Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb

Ist ein beige, mineralischer Deckputz für Vollabriebstruktur in diversen Körnungen für den Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichputze auf Kalk- / Zementbasis. Im Erdbereich keinen Edelputz verwenden. Nach genügender Karbonatisierung ist der Edelputz mit einer geeigneten Farbe zu streichen oder zu hydrophobieren

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027785	beige	0,5	28	2,5	34.75	Sa
2027790	beige	1,0	28	2,5	34.75	Sa
2027793	beige	1,5	28	2,5	34.75	Sa
2027799	beige	2,0	28	2,6	34.75	Sa
2027795	beige	2,0 - 3,0	28	3,3	34.75	Sa
2027801	beige	3,0 - 4,0	28	4,0	34.75	Sa
2027802	beige	4,0 - 5,0	28	5,0	34.75	Sa



Weissputz 200

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 200 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Der Weissputz muss gestrichen werden. Verbrauch pro m² ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566202	beige	30	27.20	Sa



Weissputz 220

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 220 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Er muss gestrichen werden. Verbrauch pro m² ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570553	beige	30	28.05	Sa



Weissputz 240

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 240 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Er muss gestrichen werden. Verbrauch pro m² ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671377	weiss	30	29.30	Sa



Novogran 20

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Grundputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbacksteine, Putzträgerplatten, etc. Novogran 20 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m² ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566204	beige	1,0	21	22.60	Sa



Gips-Kalk 28 Grundputz Innen

Ist ein gipshaltiger mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Leichtbacksteine, Porenbeton, Beton, Putzträgerplatten, etc. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen sowie gipshaltigen Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m² ca. 11 kg / 10 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3808176	beige	1,0	28	17.15	Sa



Granol Putze



Zement-Kalk 29 Grundputz Aussen

Ist ein zementhaltiger mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 1.5 mm. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Beton, zementgebundene Putzträgerplatten, etc. Zement-Kalk 29 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (< 1600cm²), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m² ca. 22 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010405	grau	1.5	28	15.90	Sa



Kalk - Zement 100 Grundputz Innen

Ist ein mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 0.8 mm für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Beton und zementgebundene Putzträgerplatten. Kalk-Zement 100 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (< 1600 cm²), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen sowie Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m² ca. 14 kg / 10 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010404	grau	0.8	28	16.55	Sa



Sockel-/Zementputz 150

Ist ein zementgebundener mineralischer Grundputz für den Sockelbereich, für stark beanspruchte Nassräume (z.B. Waschanlagen, öffentliche Duschanlagen) und für erhöhte mechanische Anforderungen. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein und Beton. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (e1600 cm²), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m² ca. 24 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010406	grau	1.5	28	18.00	Sa



Kalkogran 270 Grundputz

Ist ein mineralischer Grundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Naturstein, Backstein, Kalksandstein, zementgebundene Putzträgerplatten, etc. Geeignet als Untergrund für keramische Wandplatten (< 1600cm²), mineralisch und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m² ca. 22 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561917	beige	2.0	28	17.80	Sa



Gasogran 900 Leichtgrundputz

Ist ein zementhaltiger mineralischer Leichtgrundputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Porenbeton-Mauerwerke, Leichbacksteine, Backsteine, Kalksandsteine, Beton, Putzträgerplatten, etc. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen, Spachtelungen sowie für keramische Wandplatten (< 1600 cm²). Verbrauch pro m² ca. 16 kg / 15 mm ; 11 kg / 10 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01647253	grau	1.0	21	21.75	Sa

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen



Gleitband

Das selbstklebende Gleitband soll während der Verarbeitung leicht haften

	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562178	25	10	54.40	Ro

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Armiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573712	orange	50	233.65	Ro



Putzarmiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562179	weiss	50	258.10	Ro



Panzerarmiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562180	weiss	25	104.65	Ro



Granolan Vorstrich

Ist eine wässrige, pigmentierte Untergrundvorbehandlung für Kunststoffabriebe im Innen- und Aussenbereich. Er verbessert die Haftung des Granolan-Kunststoffputzes auf dem Untergrund, bewirkt ein gleichmässiges Saugverhalten und verbessert die Strukturierbarkeit des Deckputzes. Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein, Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc

	Farbe	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026935	weiss	10	0.25 - 0.4	6.70	Kg
01561930	weiss	20	0.25 - 0.4	5.60	Kg



Paintolan Tiefgrund Lösungsmittelhaltig

Ist ein in Lösungsmitteln gelöstes Bindemittel. Dieser Tiefgrund hat ein sehr gutes Eindringund Bindevermögen und trocknet transparent aus. Eignet sich für Innen und Aussen zum Verfestigen von porösen oder leicht sandenden Zement-, Kalk- und Gipsputzen. Auch geeignet als Grundierung auf Putze, Abriebe, Spachtelmassen, Beton, etc

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561929	10	100 - 200	21.75	Kg



Sperrolin Sperrgrund

Ist ein wässriger, pigmentierter Isolieranstrich mit Kornzusatz auf Dispersionsbasis und dient zum Absolieren von wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzinhaltsstoffe, Wasserflecken, Nikotin etc. im Innen- und Aussenbereich. Er ist gut verarbeitbar, hat eine geringe Spritzneigung, gute Deckkraft, ist schnelltrocknend und ergibt eine gute Haftfestigkeit. Geeignet als isolierende Grundbeschichtung auf Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten etc. Vor allem geeignet auf Holzspanplatten, vergilbten Gipsplatten etc

	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4119125	weiss	20	220	15.35	Kg



Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Kombi-Haftbrücke



Ist eine auf wässriger Basis gelblich pigmentierte, dispersionsgebundene Haftbeschichtung für den Innenbereich. Sie ist leicht verarbeitend, gut erkennbar und gewährleistet bei sachgemässer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Weiterbeschichtung. Sie bewirkt zusätzlich ein gleichmässigeres Saugverhalten des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Putzträgerplatten, Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, tragfähige Dispersionsanstriche, etc. Geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze und Spachtelungen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579266	gelb	20	0.4	6.15	Kg

Kalkogran 170 Zementspritzwurf



Ist eine mineralische Haftbeschichtung (Zementmörtelanwurf) für mineralische Untergründe mit einer max. Korngrösse von 2-3 mm im Innen- und Aussenbereich. Gibt eine raue, griffige Oberfläche

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010403	grau	2.0 - 3.0	28	6.0	18.40	Sa

Planogran 22



Ist ein gipshaltiger Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, etc. Gips- und Gipsfaserplatten müssen vorgängig grundiert werden. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von Farbenstrichen, Abrieben und Spritzputzen. Planogran 22 im Nassbereich nicht verwenden

	Farbe	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570780	beige	30	1.0	38.50	Sa

Glätter 32



Wird als Glattputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze (Gips oder Zement). Geeignet als Untergrund zur Aufnahme von Farbenstrichen, Tapeten, Abrieben und Spritzputzen

	Farbe	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566203	beige	30	1.0	34.75	Sa

Renospachtel 61 Gips-Universalspachtel



Ist ein gipshaltiger Universalspachtel, besonders geeignet für Renovationen im Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze/Glattputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, alte tragfähige Abriebe und Farbenstriche (nicht geeignet sind Ölfarben, Kalkfarben). Eignet sich zur Herstellung von glatten Oberflächen (Weissputz), zum Spachteln oder als Untergrund zur Aufnahme von Farbenstrichen, feinen Abrieben, Struktur- oder Spritzputzen

	Farbe	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6944018	weiss	30	1.0	64.00	Sa

Zementspachtel 160



Ist ein hellbeiger, mineralischer Feinspachtel für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe eignen sich Beton und Zementputze (speziell in Feuchträumen). Besonders geeignet bei Anforderungen an erhöhte Oberflächenhärte

	Farbe	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561931	weiss	17	1.5	46.25	Sa

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Kalkoplan 165 Spachtel

Ist ein beiger, mineralischer Feinspachtel für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Kalk-/ Zementputze, Beton, zementgebundene Putzträgerplatten, etc. Geeignet als Untergrund für Farbanstriche, Spritzputze und Abriebe

	Farbe	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570718	beige	20	1.5	54.70	Sa



Ansetzgips 10

Ist ein mineralischer, vergüteter Gipskleber zum Ansetzen von Gipsbauplatten, Gipsverbundplatten, etc. auf Mauerwerk und Beton im Innenbereich. Als Untergrund eignet sich Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Beton und Porenbetonmauerwerk. In Nassräumen und bei feuchtigkeitsbelasteten Aussenwänden nicht verwenden

	Farbe	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578543	beige	30	5.0	28.50	Sa



Binder A

Ist ein Zusatz zur Verbesserung der Haftung, Verarbeitbarkeit und Elastizität. Als Haftzusatz für mineralische Abriebe, Glattputze, Spachtelungen und Mörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579270	weiss	15	1.0 - 2.0	11.15	Kg



Granolin Haftzusatz

Ist ein zementstabiler, verseifungsbeständiger Haftzusatz zur Modifizierung mineralischer Mörtel. Verleiht dem mineralischen Mörtel zusätzliche Haftung sowohl auf porösem wie auf nicht saugendem, glattem Untergrund, verbessert die Abriebfestigkeit und erhöht die Elastizität (geringe Schwindspannung). Verbrauch: Übliche Zusatzmenge: 2kg pro Sack Mörtel à 30kg

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561918	weiss	5	17.00	Kg
01561919	weiss	12	16.30	Kg



Schwenk Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Schwenk Haftgrundierung tri-o-roll

Roll-, spritz- und streichbare, mineralisch vergütete Haftbrücke. Anwendungsbereich: Für Untergründe mit erhöhter Restfeuchtigkeit, Für kalk- und kalkzementgebundene Putze auf Beton, Für Gipsputze auf Beton bis 3% Restfeuchtigkeit, Für sulfatbelastete Untergründe, Auf glatten oder schlecht saugenden Untergründen. Eigenschaften: Mineralisch vergütet, hydraulisch erhärtend, Diffusionsoffen, Unempfindlich gegenüber erhöhter Betonfeuchtigkeit, Guter Haftverbund, Griffige Oberfläche, Roll-, spritz- und streichfähig, Rationelle Verarbeitung mit marktüblichen Spritzgeräten möglich, Für den Innen- und Aussenbereich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672818	1.0	15	6.75	77.35	Sa



Schwenk Gips-Maschinenleichtputz GMP-L

Einlagiger Glätt- und Grundputz. Sehr hohe Ergiebigkeit, leichte und schnelle Verarbeitung. Eigenschaften: Auf Kleinflächen auch von Hand verarbeitbar, Ausgleich von Unebenheiten in einer Lage möglich, Innenputz für ausgewogenes Raumklima, Nahezu schwindfreie Erhärtung, Mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar), Idealer Untergrund für Maler- und Tapezierarbeiten. Verbrauch: Ca. 8 kg/m2 bei 10 mm Putzdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2041676	25	40	17.60	Sa



Schwenk Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP



Gipsleicht-Putztrockenmörtel ist ein idealer Haftputz für Reparatur- und Zuputzarbeiten. Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit, Leichte Kellgängigkeit, Für Handverarbeitung geeignet, Als Grund- und Deckputz einsetzbar, Nicht für den Aussenbereich oder Feuchträume geeignet, Mineralischer Innenputz für ausgewogenes Raumklima, Sehr gute Hafteigenschaft, Nahezu schwindfreie Erhärtung, Mehrdicken und Ausgleich von Unebenheiten in einer Lage möglich, Einbettung von Gewebeeinlagen möglich, Idealer Untergrund für Maler- und Tapezierarbeiten. Abbindezeit: Ca. 30 min. Verbrauch: Ca. 10 kg/m² bei 10 mm Putzdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672778	25	40	38.80	Sa

Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP-M



Gipsleicht-Putztrockenmörtel ist der ideale Haftputz für Reparatur- und Zuputzarbeiten. Bietet hohe Ergiebigkeit, leichte Kellgängigkeit und ist für Handverarbeitung geeignet. Zudem ist der Grund- und Deckputz maschinengängig. Eigenschaften: Als Grund- und Deckputz einsetzbar, Nicht für den Aussenbereich oder Feuchträume geeignet, Mineralisch, Innenputz für ausgewogenes Raumklima, Sehr gute Hafteigenschaft, Nahezu schwindfreie Erhärtung, Mehrdicken und Ausgleich von Unebenheiten in einer Lage möglich, Einbettung von Gewebeeinlagen möglich. Abbindezeit: Ca. 90 min. Verbrauch: Ca. 10 kg/m² bei 10 mm Putzdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009082	25	40	38.35	Sa

Schwenk Gips-Planfinish GPF-M



Gips-Planfinish für ebene Untergründe. Idealer Dünnlagengipsputz zum Glätten. In der Regel ist keine Haftbrücke notwendig. Eigenschaften: Dünnlagenputz für den Innenbereich, Nicht für den Aussenbereich oder Feuchträume geeignet, Gute Kellgängigkeit, Auf Kleinflächen auch von Hand verarbeitbar, Innenputz für ausgewogenes Raumklima, Nahezu schwindfreie Erhärtung, Mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar), Idealer Untergrund für Malerarbeiten. Verbrauch: Ca. 4.1 kg/m² bei 5 mm Putzdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573154	20	40	34.80	Sa

Schwenk Kalk-Innenputz KIP



Kalkputz mit hochhydraulischem Bindemittel. Kann im Alt- und Neubau sowie den Sanierungsbereich angewendet werden und ist für Allergiker geeignet. Ergibt ein traditionelles Filzbild. Eigenschaften: Naturhelle Farbe, Nur für den Innenbereich, Unter- und Deckputz, Wohngesund, sorgt für ein ausgewogenes Raumklima, Raumfeuchteregulierend, diffusionsoffen, Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, Spannungsarmer Erhärtungsverlauf, Mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 2.4 m²/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2018480	1.0	30	16.20	Sa

Schwenk it.-Glätte



Weisser mineralischer Glättspachtel mit definiertem Erhärtungsverlauf für innen. Zur rationalen Herstellung glatter Oberflächen für Tapeten und Anstriche. SCHWENK it.-Glätte ist zusammen mit SCHWENK KHF-it eine wirtschaftliche Alternative zu Gipsputzen. Eigenschaften: Zügiger Arbeitsfortschritt durch SCHWENK it.-Technologie auch bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, Mehrmalige Glättgänge im Abstand von 0,5 - 1 h möglich, Gute Festigkeit und hohes Haftvermögen, Ideal zur Herstellung sehr glatter Oberflächen bis O4, Leichte und geschmeidige Verarbeitbarkeit, Diffusionsoffen, Auf Null ausziehbar, Rein mineralisch. Auftragstärke: Max. 1 mm. Verbrauch: Ca. 22 m²/Sack bei 1 mm Putzdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671851	20	36	32.60	Sa

Schwenk Filzputz



Mineralischer Edelputz für innen und aussen. Ist für Allergiker geeignet. Eigenschaften: Verschiedene Körnungen, Gleichmässiges, sehr schönes Filzbild, Hohe Ergiebigkeit, leichte und geschmeidige Verarbeitung, Wohngesunder Deckputz für ein ausgewogenes Raumklima, Raumfeuchteregulierend, Mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar), UV- und witterungsbeständig, Brillantweisse Farbe

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572266	weiss	0.5	42	41.00	Sa
01572268	weiss	1.2	42	41.00	Sa

Schwenk Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Schwenk Kalk-Haftfeinputz KHF-it.

Feinkörniger Haftputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für innen und aussen. Ist als Grund- und Deckputz geeignet und eine sichere Alternative zu Gipsputzen auf Betongründen mit erhöhter Restfeuchtigkeit. Eigenschaften: Keine Haftbrücke auf Betonflächen erforderlich, Gesteuertes, beschleunigtes Abbindeverhalten, Gleichmässige Festigkeitsentwicklung, Abrichten/Raotieren nach ca. 2 Stunden möglich, Ausgezeichnet zu verarbeiten, Hohe Ergiebigkeit, Ansprechendes Filzbild, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 3.8 m²/Sack bei 5 mm Putzdicke, 1.9 m²/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573076	1.0	20	30.00	Sa



2

Schwenk Leichtputz MEP plus

Kalkzementputz nach den Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton (IWM Industrieverband Werkmörtel). Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit, Diffusionsoffen, Für innen und aussen, Mineralischen Leichtzuschlägen, Baustoffklasse A 1 (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 12.5 kg/m² bei 10 mm Putzauftrag

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562071	1.0	35	18.62	Sa



Schwenk Kalkzement-Leichtputz MEP-it.

Leichtputz mit definiertem Erhärtungsverhalten (SCHWENK-it- Technologie) und organischen Leichtzuschlägen. Grundputz auf leichten und hoch wärmedämmenden Untergründen. Eigenschaften: Gesteuertes Abbindeverhalten, Gleichmässige Festigkeitsentwicklung unabhängig vom Saugverhalten des Untergrundes und Umgebungstemperatur, Sehr gutes Stehvermögen, Hohe Flächenleistung möglich, Spannungsarmer Erhärtungsverlauf, niedriges E-Modul, Hohe Sicherheit gegenüber Schwindrissbildungen, Diffusionsoffen, Wasserabweisend, Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, Baustoffklasse A 1 (nicht brennbar). Halbierung der üblichen Standzeit im System mit SCHWENK- Edelputzen möglich (Richtwert: 1 Tag pro 2 mm Putzdicke). Verbrauch: Ca. 2.7 m²/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573074	1.0	30	21.00	Sa



Schwenk Kalkputz KIP-it.

Kalkputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für innen und aussen. Geeignet für den Neubau, Renovier- und Sanierbereich als Grundputz sowie ein- oder zweilagiger Filzputz. Eigenschaften: Gesteuertes, definiertes Abbindeverhalten, Gleichmässige Festigkeitsentwicklung unabhängig vom Saugverhalten des Untergrundes und Umgebungstemperatur, Sehr gutes Stehvermögen, Hohe Flächenleistung möglich, Spannungsarmer Erhärtungsverlauf, Niedriges E-Modul, Diffusionsoffen, Wasserabweisend, Baustoffklasse A 1 (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 2.2 m²/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033566	1.0	25	14.11	Sa



Schwenk Sockel-Leichtputz SLP-it.

Sockel- und Kellerwandaussenputz mit definiertem Erhärtungsverlauf auf hoch wärmedämmenden Untergründen mit niedriger Rohdichte. Aussen und innen als Grundputz und überstreicher Deckputz einsetzbar. Eigenschaften: Gesteuertes Abbindeverhalten für hohe Flächenleistungen, Gleichmässige Festigkeitsentwicklung unabhängig vom Saugverhalten des Untergrundes und der Umgebungstemperatur, Hohe Sicherheit gegenüber Schwindrissbildungen, Hoch wasserabweisend, Hohe Stoss- und Kratzfestigkeit, Diffusionsoffen, Witterungs- und äusserst frostbeständig, Mineralisch, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 2.1 m²/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580783	1.0	25	17.46	Sa



Schwenk Zementputz ZMP

Sockel- und Kellerwandputz auf Untergründen mit normaler und hoher Rohdichte. Als Grundputz für Platten und schwere Beläge, für aussen, innen und Feuchträume geeignet. Eigenschaften: Für normale und schwere Mauerwerke abgestimmte hohe Festigkeit, Hoch wasserabweisend, Ansprechendes Filzbild, Hohe Stoss- und Kratzfestigkeit, Diffusionsoffen, Witterungs- und frostbeständig, Mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar). Verbrauch: Ca. 2.5 m²/Sack bei 10 mm Putzdicke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562072	1.0	35	20.15	Sa



Schwenk Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



Schwenk Universal-Faserspachtelputz UNI-FS

Universeller Armierungsputz zur Fassadenüberarbeitung. Armieren und Kleben Sockeldämmplatten aller Art (nicht WDVS). Dünnlagen- Haftputz auf Beton, auch als Filzputz. Eigenschaften: Faserarmiert, Hohe Ergiebigkeit, Sehr gute Haftung am Untergrund, Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, Wasserabweisend, Leicht zu verarbeiten, Mineralisch. Verbrauch: Ca. Haftbrücke als Kratzspachtelung: 5.5 m²/Sack

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671663	naturweiss	1.0	42	49.91	Sa



Schwenk Universal-Haftputz UNI-H

Universelle Haftbrücke auf Beton und Dämmplatten. Dünnlagen Haftputz auf Beton, auch als Filzputz. Armieren von EPS und XPS Sockel- und Perimeterdämmplatten. Eigenschaften: Innen und aussen einsetzbar, Sehr hohe Haftfestigkeit, Hohe Druckfestigkeit, Hohe Widerstand gegenüber Stossbelastung, Leichte Verarbeitbarkeit, Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar. Verbrauch ca.: Haftbrücke im Kammbett: 5.5 kg/m²

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569351	naturweiss	1.0	42	46.70	Sa



Schwenk Edelputz VARIOStar

Variabel strukturierbarer Deckputz mit brillantweisser Marmorkörnung. Leichte, geschmeidige und problemlose Verarbeitung. Strukturieren und Modellieren mit unterschiedlichen Werkzeugen möglich. Weiss und eingefärbt nach SCHWENK Farbtonkarte ColorPoint. Eigenschaften: Für den Innen- und Aussenbereich anwendbar. Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar. Wohngesunder Deckputz für ausgewogenes Raumklima. Raumfeuchteregulierend. Brillantweisser Farbton durch Marmorkörnung. Wasserabweisend. Diffusionsoffen, deshalb idealer Deckputz für hochwärmedämmende Mauerwerke und WDV-Systeme. Durch geschlossene Oberflächenstruktur hoher Selbstreinigungseffekt. Rein mineralisch, Baustoffklasse A (nicht brennbar). UV beständig, witterungs- und alterungsbeständig. Hohe Ergiebigkeit und leichte Verarbeitbarkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (m ² /Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667360	1.0	25	10.0	38.00	Sa
01667361	1.5	25	9.2	38.00	Sa
5406878	2.0	25	8.3	38.00	Sa
5406879	3.0	25	7.1	38.00	Sa



Schwenk Kalkabrieb

Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im Innenbereich. Mineralischer Vollabrieb für Wände und Decken im Innenbereich. Damit wird eine Kondenswasserbildung auf der Wand- oder Deckenoberfläche vermieden. Eigenschaften: Leichte geschmeidige Verarbeitung. Ausgezeichnetes Wasserrückhaltevermögen. Hohe Aufnahmefähigkeit für Wasserdampf. Diffusionsoffen. Gute Austrocknungseigenschaften. Besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (m ² /Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672748	1.5	25	9.2	26.60	Sa
01672749	2.0	25	8.3	26.60	Sa

Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



Knauf Betokontakt

Ist eine mit reinem Quarzsand abgemischte Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit. Im Innenbereich, auf dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN 18550-2 zu verwenden. Vor dem Auftrag von Gips- und Gipskalk-Putzen bzw. vor dem Ansetzen von Trockenputz ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich. Die Anwendung von Betokontakt ist besonders bei glattgeschaltem Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogenen Betonfertigteillflächen zu empfehlen. Für innen. Gebrauchsfertig. Schafft griffige Oberfläche. Rosa pigmentiert. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Bei mineralischen Untergründen (insbesondere Beton)

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670893	20	24	102.50	Geb

Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Knauf Lustro

Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen. Systemgeprüfter, mineralischer, hochergiebiger und ultraleichter Klebe- und Armiermörtel für Knauf WARM-DRUCK Systeme Basis, Plus und Natur. Auch als Renovier- und Haftmörtel bei Verwendung von Leichtunterputzen einsetzbar. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Leichtzuschlag aus Polystyrol. Wasserabweisend. Hohe Klebekraft. Diffusionsoffen

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026423	naturweiss	1.2	42	31.25	Sa



Knauf MP 75

Ist ein klassischer vorgemischter Trockenmörtel auf Gips-Basis, der einlagig als Innenwand- und Deckenputz verarbeitet wird. Gips-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Geeignet zum Beschichten mit Farbe, Tapete usw. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 10.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562068	30	42	14.30	Sa



Knauf MP 75 L

Ist ein leichter und besonders ergiebiger, vorgemischter Trockenmörtel auf bewährter Gips-Basis mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Für Porenbeton, Kalksandsteine, Bims, Betonsteine, Mischmauerwerk oder porosierte Wandbausteine eignet sich MP 75 L ideal, weil er den spezifischen Eigenschaften hinsichtlich Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Untergründe weitgehend entgegen kommt. Gipsleicht-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562067	30	40	16.40	Sa



Knauf MP 75 G/F-Leicht

Ist ein universell einsetzbarer Trockenmörtel auf Gips-Kalk-Basis. Durch den speziellen Kornaufbau ist sowohl eine Glätt- als auch Filzstruktur möglich. Einlagig als Innenwand- und Deckenputz auf putzfreundlichen Untergründen. Bei schwierigen Putzuntergründen wie Beton kommen Haftbrücken wie z.B. Knauf Betokontakt oder Knauf Spraykontakt, bei stark saugenden Untergründen Knauf Aufbrennsperre zum Einsatz. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Gips-Kalk-Putztrockenmörtel für innen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Glätt- filzbar. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 9.1 kg/m²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562069	1.2	30	13.40	Sa



Knauf HP 100

Ist ein Handputz auf Gips-Basis für alle Putzuntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Mineralisch. Leicht und ergiebig. Kurze Abbindezeit. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569219	30	40	14.65	Sa



Knauf LUP 222

Ergiebiger Kalk-Zement-Leichtunterputz Typ I mit organischen Leichtzuschlägen (EPS) für wärmedämmendes Ziegel-, Liapor- oder Bimsmauerwerk, hochwärmedämmendes Ziegelmauerwerk mit integrierter Dämmung, sowie Porenbeton-, Leichtbeton- und Kalksandsteine im Innen- und Aussenbereich. Auf verschiedenen Untergründen wird eine Vorbehandlung notwendig. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Leichtputz Typ I. Für innen und aussen. Wasserabweisend. Mit EPS-Zuschlag. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 15.0 mm: Ca. 18.3 kg/m²

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01661931	1.5	30	15.45	Sa



Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen



Knauf SM700 Pro

Systemgeprüfter, mineralischer, universeller Alleskönner für die Fassade und den Sockel. Eignet sich insbesondere für das Verkleben und Armieren aller Knauf WARM-WAND Systeme. Die spezielle Faserverstärkung bietet dabei höchste Sicherheiten. SM700 Pro kann als Oberputz gefilzt oder frei strukturiert werden. Ist auch als universeller Renoviermörtel zur Überarbeitung von Putzen und Fassaden bestens geeignet. Für besondere Highlights an der Fassade kann SM700 Pro auch in Besenstrich- oder Kammzugtechnik aufgebracht werden. Druckfestigkeitskategorie CS III nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Sehr hoch wasserabweisend. Sehr hohe Klebkraft. Diffusionsoffen

	Farbe	Körnung (mm)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026420	weiss	1.0	42	32.09	Sa

Thumag Putzarmierung und Zubehör



VWS Vollwärmeschutzgewebe/Glasgittergewebe

VWS-Glasfasergittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das VWS-Glasgittergewebe werden vor allem als Teil des externen Wärmedämm-Verbandsystems verwendet. Die hochwertige synthetische Appretur schützt Glasfaser unseres Gittergewebes gegen alkalische Wirkung der verwendeten Klebstoffe. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet


	Bezeichnung g/m2	Farbe	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562171	VWS, 162	weiss	10	12.25	Ro
01562170	VWS, 162	weiss	15	17.25	Ro
01562169	VWS, 162	weiss	20	23.00	Ro
01562168	VWS, 162	weiss	33	36.30	Ro
01562167	VWS, 162	weiss	50	55.00	Ro
01573733	VWS, 162	orange	100	97.50	Ro
01562166	VWS, 162	weiss	100	97.50	Ro
01567938	VWS, 175	weiss	100	142.50	Ro
01567073	VWS, spezial, 205	blau	33	55.30	Ro
01562164	VWS, spezial, 205	blau	100	157.50	Ro



Glasgittergewebe

Glasgittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das Gittergewebe bietet die zuverlässige Lösung für das breite Spektrum von Anwendungen an. Man kann es für die Überdeckung/ und die Verstärkung der Risse im Putz und auch für die weiteren Bauarbeiten anwenden. Industrielle und andere unbauliche Verwendungen (z.B. Folienverstärkung) sind zu überprüfen und zu erproben. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

	g/m2	Farbe	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562165	110	violett	100	170.00	Ro
01577713	150	weiss	100	90.00	Ro




Gewebewinkel

VWS-Winkel Kanten mit Alu

	Bezeichnung	Farbe	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573162	Alu verstärkt	weiss	50	2.40	m

Protector Putz- und Fassadenprofile



Anschlussprofil Trockenbau 1314

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkel für Gipskartonplatten, 12,5 mm dick


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569369	300	15	6.30	m

Protektor Putz- und Fassadenprofile

Anschlussprofil Trockenbau 1371

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugen-schenkel für Gipskartonplatten 12,5 mm dick


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562151	2500	15	7.70	m
01567581	3000	15	7.70	m



Anschlussprofil 1373

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566277	3000	10	5.95	m



Anschlussprofil 1374

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562449	3000	10	7.45	m



Anschlussprofil 1375

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567584	3000	10	7.70	m



Kantenprofil Innenputz 1015

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562106	2500	25	2.00	m
01562107	3000	25	2.00	m



Kantenprofil Innenputz 1018

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 10 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562108	2500	25	2.00	m
01579231	3000	25	2.00	m




Protektor Putz- und Fassadenprofile

Kantenprofil Innenputz 1026

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562115	2500	25	2.00	m
01562116	3000	25	2.00	m



Kantenprofil Innenputz 1051

Stahlblech verzinkt, Kantenprofil innen. Für unterschiedliche Putzdicken, z.B. im Laibungsbereich


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562121	2400	15	3.55	m
01562122	2500	15	3.55	m
01573713	3000	15	3.55	m



Kantenprofil Innenputz 9074

Kantenprofil aus Aluminium für Innenputze ab 3 mm. Kantenprofile aus Aluminium können in privat genutzten häuslichen Bädern, auch unter Fliesen, eingesetzt werden. In gewerblichen Küchen und sonstigen Feuchträumen, Schwimm- und Hallenbädern, sowie bei Verwendung von Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567068	2500	25	2.40	m



Kantenprofil Trockenbau 1078

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562125	2500	25	3.35	m
01562126	3000	25	3.35	m



Kantenprofil Aussenputz 1061

Für unterschiedliche Putzdicken z.B. im Laibungsbereich


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562123	2500	15	5.45	m



Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 14 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562099	2000	15	4.55	m
01562100	2250	15	4.55	m
01562101	2500	15	4.55	m
01562102	2750	15	4.55	m
01562103	3000	15	4.55	m




Protector Putz- und Fassadenprofile

Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1020

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 10 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562109	2000	15	3.35	m



Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1023

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 10 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562112	2000	15	3.25	m



Kantenprofil 3767

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profile von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569370	3000	20	3.55	m



Kantenprofil 1234

Göppinger Profil


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031011	2500	20	3.60	m
01562448	2750	20	3.60	m
01567548	3000	20	3.60	m



Kantenprofil 9078

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562155	2000	50	1.30	m
01562156	2500	50	1.30	m
01562157	3000	50	1.30	m




Kantenprofil 9079

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566648	2500	50	1.15	m




Protektor Putz- und Fassadenprofile



Putzlehre Innenputz 1105

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562128	2600	50	2.10	m
01562129	3000	50	2.10	m



Putzlehre Innenputz 1106

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562131	2600	50	1.30	m



Putzabschlussprofil 1206

Stahlblech verzinkt, Dehnungsfugenprofil, innen, Putzdicke 6 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577723	2500	25	3.60	m



Putzabschlussprofil Innen 1211

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Faltechnik für Innenputze ab 9 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562135	2000	25	2.50	m
01562136	2500	25	2.25	m
01562137	3000	25	2.25	m



Putzabschlussprofil Innen 1216

PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl für Innenputze ab 6 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562138	2500	25	2.15	m
01562139	3000	25	2.15	m



Putzabschlussprofil Innen 1220

PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Faltechnik für Innenputze ab 18 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562142	2500	25	4.25	m
01562143	3000	25	4.25	m
01562144	4000	25	4.25	m

Protektor Putz- und Fassadenprofile

Putzabschlussprofil Innen 1236

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 3 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568552	2500	25	2.25	m



Putzabschlussprofil Aussen 1223

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug zum Schutz vor Abrieb und Korrosion, für Putzstärken ab 14 mm, zur Herstellung vertikaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562147	400	25	6.20	m



Putzabschlussprofil Aussen 1224

Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug zum Schutz vor Abrieb und Korrosion, für Putzstärken ab 10 mm, zur Herstellung vertikaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562148	2500	25	5.90	m



Abschlussprofil Trockenbau 1131

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 12,5 mm dick


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562133	2500	25	5.35	m
01562134	3000	25	5.15	m



Abschlussprofil 3766

Abschlussprofil aus PVC, für Gipskartonplatten ab 12,5mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579798	3000	35	3.55	m



Abschlussprofil 3768

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Durch leicht abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen, um eine Rückstellung zu vermeiden

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569372	3000	20	4.20	m



Protector Putz- und Fassadenprofile



Abschlussprofil Trockenbau 1132

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 15 mm dick.


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568014	3000	25	5.75	m



Abschlussprofil Trockenbau 1134

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 20 mm dick.


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562446	3000	25	6.65	m



Abschlussprofil Trockenbau 1136

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm dick.


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562447	300	25	7.45	m



Sockelprofil Innenputz 1219

PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Faltechnik für Innenputze ab 9 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562140	2500	25	4.60	m
01562141	3000	25	4.60	m



Sockelprofil Aussenputz 1227

Sockelprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug und angeformter Tropfkante zum Schutz vor Abrieb und Korrosion, für Putzstärken ab 10 mm, zur Herstellung horizontaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz

	Länge (mm)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573157	2500	10	6.35	m



Dehnungsfugenprofil Aussen 3212

Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahlblech mit Weich-PVC-Mittelteil, für den Innen- und Außenputz, zur Übernahme von Gebäudedehnungen in Innenecken. Bewegungsaufnahme: Zug / Druck: +5 / -2 mm


	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562153	3000	5	44.75	m

Protector Putz- und Fassadenprofile

Kantenprofil 1030

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, zum Einspachteln von Gipsplatten. Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562118	3000	25	1.65	m




DeMitre Spezial-Putzprofile

PVC-Winkel

PVC-Winkel mit zertifiziertem Gewebe für WDVS

	Grösse (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5406764	10 x 15	250	1.90	m
5358858	10 x 23	250	1.90	m



PVC-Rundbogenprofil 3767

Flexibles PVC-Rundbogenprofil für WDVS


	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4447697	300	3.40	m



Putzprofil 1013

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40x40 14 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806691	250	4.30	m
3806692	300	4.30	m



Putzprofil 1015

Putzprofil mit Rundkante 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806547	250	1.90	m
3806548	300	1.90	m



Putzprofil 1018

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806545	250	1.90	m
3806546	300	1.90	m



DeMitri Spezial-Putzprofile



Putzprofil 1020

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40x40 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806689	250	3.25	m
3806690	300	3.25	m



Putzprofil 1023

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806687	250	3.10	m
3806688	300	3.05	m



Putzprofil 1026


Putzprofil mit kleiner Rundkante 30x30 carico 8 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455947	250	1.90	m
4455948	300	1.90	m



Putzprofil 9074

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3820960	250	2.40	m
3820961	300	2.40	m



Eckprofil 1030

Gehämmertes Eckprofil 25x25

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806693	250	1.55	m
3806694	300	1.55	m



Eckprofil 1078

Gehämmertes Eckprofil 30x30


	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806524	250	3.25	m
3806525	300	3.25	m

DeMitre Spezial-Putzprofile

Eckprofil 9078

Eckprofil für WDVS 23x23 3 mm 0.40

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806522	250	1.30	m
3806523	300	1.30	m



Schnellputzprofil 1105

Gelochtes Schnellputzprofil 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806709	250	2.00	m
3806710	300	2.05	m



Schnellputzprofil 1106

Schnellputzprofil Modell O, verstärkt, 6 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806551	250	1.30	m
3806552	300	1.30	m



Putzabschlussprofil 1051

Putzabschlussprofil mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806543	250	3.45	m
3806544	300	3.45	m



Putzabschlussprofil 1061

Putzabschlussprofil mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806685	250	5.30	m
3806686	300	5.20	m



Putzabschlussprofil 1223

Putzabschlussprofil 14 mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806720	250	6.00	m
3806721	300	6.00	m



DeMitre Spezial-Putzprofile

Stop Profile 1236

Stop profile 6 mm



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806549	250	2.10	m
3806550	300	2.10	m

Stop Profile 1236

Stop profile 3 mm



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455953	250	2.15	m
4455954	300	2.15	m

Sockelprofil 1219

Sockelprofil 9 mm 0.5



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806713	250	4.60	m
3806715	300	4.60	m

Sockelprofil 1227


Sockelprofil 10 mm 0.5 mit PVC



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806723	250	6.25	m
3806725	300	6.25	m


Abschlussprofil 1234

Gehämmertes Abschlussprofil für Trockenbau 0.5



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3808379	250	3.50	m
3808382	275	3.50	m
3808380	300	3.50	m

Ihr Partner am Bau



Bauteile für Neubau und Sanierung

- Mauerfusselemente
- Stürze
- Fensterbänke
- Schwellen
- Brüstungsabdeckungen
- Sockelelemente
- Gurtsimselemente
- Fassadenprofile
- Fenstereinfassungen
- Dachkranzelemente
- Wandsystem Seismur
- Schürzenelemente
- Leibungselemente
- Montageelemente Eco-Fix
- Montagesystem Endo-Fix



stahlton

Stahlton Bauteile AG
Hauptstrasse 131
5070 Frick
Tel. +41 62 865 75 00
Fax +41 62 865 75 75
info@stahlton-bauteile.ch
www.stahlton-bauteile.ch





Stahlton Wandsystem Seismur	3.12
Stahlton Sichtbetonstürze	3.12
Stahlton Sturzbretter	3.12
Stahlton Sichtbetonsturzbretter	3.15
Stahlton Thermolino	3.15
Stahlton Thermur plus	3.16
Stahlton Thermur	3.16



Kilcher Hochbaulager	3.16
Pronouvo Wand- Decken- und Deformationslager	3.17

The advertisement features a background of numerous stacks of Hunziker Kalksandstein bricks, each wrapped in green plastic with the brand name and logo. In the foreground, two men in high-visibility yellow jackets and white hard hats stand next to the stacks. One man is holding a clipboard. The overall scene is set outdoors under a clear blue sky.

**IHR PARTNER FÜR
KALKSANDSTEIN-
MAUERWERK**

**HUNZIKER
KALKSANDSTEIN**
HEIDELBERGCEMENTGroup

Aarauerstrasse 75 5200 Brugg Fon 056 444 25 25 Fax 0800 80 70 79
service@hksag.ch www.hunziker-kalksandstein.ch

BASAG Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 10/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000936	100	K 10/14	168	1633.00	Tstk




Kalksandsteine K - K 10/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569211	100	K 10/19	112	2191.00	Tstk



Kalksandsteine K - K 12/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568069	120	K 12/6.5	288	1464.00	Tstk



Kalksandsteine K - K 12/9

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000940	120	K 12/9	192	1715.00	Tstk



Kalksandsteine K - K 12/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000937	120	K 12/14	144	1824.00	Tstk
6193259	120	K 12/14 halber Stein	240	1500.00	Tstk



Kalksandsteine K - K 12/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000942	120	K 12/19	96	2474.00	Tstk
6193575	120	K 12/19 halber Stein	192	1984.00	Tstk



Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

BASAG Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 15/6.5



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568071	150	K 15/6,5	240	1775.00	Tstk

Kalksandsteine K - K 15/14




	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566184	150	K 15/14	120	2216.00	Tstk
6191477	150	K 15/14 halber Stein	200	1776.00	Tstk

Kalksandsteine K - K 15/19



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000943	150	K 15/19	80	3000.00	Tstk
6193576	150	K 15/19 halber Stein	160	2409.00	Tstk

Kalksandsteine K - K 18/6.5



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566205	180	K 18/6,5	192	2214.00	Tstk

Kalksandsteine K - K 18/14



	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000938	180	K 18/14	96	2801.00	Tstk

Kalksandsteine K - K 18/19




	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568076	180	K 18/19	64	3806.00	Tstk

BASAG Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 20/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4509229	200	K 20/14	96	3235.00	Tstk



Keller Vertriebs Backsteine

SwissModul

	Breite (cm)	Grundformen	Format LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568035	7.5	-	290/75/140	1336.46	Tstk
01568036	7.5	B 7.5/19	290/75/190	1636.00	Tstk
01568038	10.0	-	290/100/90	1425.50	Tstk
01568039	10.0	-	290/100/140	1652.31	Tstk
01582833	10.0	B 10/19	290/100/190	2014.14	Tstk
01568040	12.5	-	290/125/65	1683.76	Tstk
01568041	12.5	-	290/125/90	1775.82	Tstk
01568042	12.5	-	290/125/140	2054.32	Tstk
01568043	12.5	B 12.5/19	290/125/190	2317.55	Tstk
01568044	15.0	-	290/150/65	2019.20	Tstk
01568045	15.0	-	290/150/90	2125.14	Tstk
01568046	15.0	-	290/150/140	2452.94	Tstk
01568047	15.0	B 15/19	290/150/190	2770.86	Tstk
01568049	17.5	-	290/175/65	2353.20	Tstk
01568050	17.5	-	290/175/90	2485.10	Tstk
01568051	17.5	-	290/175/140	2872.56	Tstk
01568052	17.5	B 17.5/19	290/175/190	3267.76	Tstk
01568053	20.0	-	290/200/65	2689.64	Tstk
01568054	20.0	-	290/200/90	2839.61	Tstk
01568055	20.0	-	290/200/140	3283.18	Tstk
01568056	20.0	B 20/19	290/200/190	3965.96	Tstk
01568057	25.0	-	290/250/140	4093.03	Tstk
01568058	25.0	B 25/19	290/250/190	4952.59	Tstk



Anschlagsteine LA

	Breite (cm)	Grundformen	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577911	17.5	B 17.5/19 LA	5145.83	Tstk
01568033	20.0	B 20/19 LA	5922.10	Tstk



Vollsteine

	Breite (cm)	Grundformen	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568061	9.0	BV 30/9	1732.98	Tstk
01568062	12.0	BV 25/12	1961.00	Tstk
01568063	12.0	BV 32/12	2476.41	Tstk



Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör

Keller Vertriebs Backsteine

Tonverkleideplatten

	Breite (cm)	Grundformen	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568060	4.0	VP 4/40	7219.85	Tstk

Rundloch

	Breite (cm)	Grundformen	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568031	25.0	BN 25/6	2634.70	Tstk

Bürersteine Zementsteine

Bürer - Zementsteine Normalformate



	Typ	Länge (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567009	ZN	25	6	50	300	810.00	Tstk
01567010	Z 12	25	13.5	26	160	1593.00	Tstk
01567011	Z 15	25	13.5	26	144	1917.00	Tstk
01567012	Z 18	25	13.5	26	120	2370.00	Tstk

Bürer - Zementsteine ZM Reihe



	Typ	Länge (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671656	ZM 12	30	19	16.66	120	2572.00	Tstk
01671657	ZM 15	30	19	16.66	90	3105.00	Tstk
01671658	ZM 18	30	19	16.66	75	3834.00	Tstk

Bürer - Zementsteine Grossformate

	Typ	Länge (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567016	BZ 1	50	19	10	40	7304.00	Tstk

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Verblendplatten

Ytong Verblendplatten eignen sich für massive, nicht tragende Trennwände mit geringem Eigengewicht. Ebenso werden die Platten im Sanierungsbereich, für das Gestalten von Innenräumen und für das Verkleiden von Cheminées verwendet. Profil: Glatt



	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477017	5.0	25.0	144	14.90	m ²
4477019	7.5	25.0	96	21.95	m ²
4477022	10.0	25.0	72	29.05	m ²
4477027	12.5	25.0	60	36.15	m ²
4477028	15.0	25.0	48	43.25	m ²
4477031	17.5	25.0	42	50.40	m ²
4477033	20.0	25.0	36	58.10	m ²

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Renova

Die grossformatigen Ytong Renova Renovationsplatten sind speziell für die nichttragenden Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet. Ohne Grundputz kann direkt darauf geplättelt werden. Grossformatig und überzeugend durch die stabile Bauweise. Profil: Glatt, ab Dicke 12.5 mit Nut und Kamm

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477037	5.0	37.5	96	14.90	m ²
4477038	7.5	37.5	64	21.95	m ²
4477041	10.0	37.5	48	29.05	m ²
4477042	12.5	37.5	40	36.15	m ²
4477044	15.0	37.5	32	43.25	m ²



Ytong Rapido

Die grossformatigen Ytong Rapido Renovationsplatten sind speziell für die nichttragenden Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet und garantieren eine sehr zügige und schnelle Verarbeitung. Ohne Grundputz kann direkt darauf geplättelt werden. Grossformatig und überzeugend durch die stabile Bauweise. Profil: Glatt, ab Dicke 12.5 mit Nut und Kamm

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5422842	5.0	50.0	96	14.90	m ²
5422843	7.0	50.0	68	20.65	m ²
5422844	10.0	50.0	48	29.05	m ²



Ytong P

Der Ytong P eignet sich für alle tragenden und aussteifenden Wände. Die NutFeder Profilierung ermöglicht eine schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Auch in Verbindung mit der Multipor Mineralfüllplatte als Aussenwärmedämmung zu empfehlen. Profil: Mit Nut und Kamm, ab Dicke 17.5 cm Doppelnut und -kamm mit Grifftaschen

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477050	12.5	25.0	60	36.15	m ²
4477051	15.0	25.0	48	43.25	m ²
4477052	17.5	25.0	42	50.40	m ²
4477053	20.0	25.0	36	58.10	m ²
4477055	25.0	25.0	30	72.30	m ²
4477056	30.0	25.0	24	86.55	m ²
01582931	36.5	25.0	18	105.25	m ²



Ytong Thermobloc 08

Der Ytong Thermobloc mit einer Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0.08 garantiert eine homogene, durchgehende Wärmedämmung. Für einschaliges Aussenmauerwerk, wie auch in Kombination mit Ytong Multipor Mineralfüllplatten. Alle Standards von Minergie bis Minergie P Eco können erreicht werden

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455919	25.0	25.0	30	85.20	m ²
4477059	30.0	25.0	24	102.65	m ²
2017052	36.5	25.0	18	124.65	m ²
01582940	40.0	25.0	18	136.85	m ²
01582941	48.0	25.0	12	164.05	m ²
7012510	50.0	25.0	18	145.40	m ²
2027390	50.0	25.0	12	171.15	m ²



Ytong Fugenarmierung Armyt

Das Ytong Armyt Gewebe kann als Lagerfugenbewehrung in Eckbereichen oder unter Brüstungen, sowie zur sicheren Ausführung nichttragender innerer Trennwände eingesetzt werden. Dazu wird das Armyt Gewebe auf die gewünschte Länge zugehakt und in das noch frische Mörtelbett gelegt. Eine weitere Lage Dünnbettmörtel gewährleistet eine vollflächige Einbettung und einen kraftschlüssigen Verbund des Ytong Armyt Gewebes. Bei Wandbreiten > 20 cm empfiehlt sich, zwei Gewebestreifen am äusseren und inneren Rand der Lagerfuge einzulegen

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562269	10.0	50.0	77.50	Ro
01562268	23.0	50.0	142.05	Ro



Ytong Porenbetonsteine und Zubehör



Ytong Vollsturz

Tragende Stürze aus bewehrtem Ytong Porenbeton werden bei tragenden und nicht tragenden Wänden zur Überdeckung von Tür- und Fensteröffnungen mit Öffnungsbreiten bis 2.50 m eingesetzt. Die bei anderen Baustoffen zwangsläufig auftretenden Wärmebrücken im Sturzbereich sind bei Porenbeton-Stürzen vernachlässigbar. Die Auflagertiefe des Sturzes beträgt 25cm pro Seite. Der Lambdawert beträgt 0.16 W/mK

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569113	17.5	25.0	142.05	Stk
01569114	20.0	25.0	149.05	Stk
01569115	20.0	25.0	229.30	Stk
01652168	20.0	25.0	298.10	Stk
01569116	20.0	25.0	343.95	Stk
01569117	25.0	25.0	174.85	Stk
01569118	25.0	25.0	201.75	Stk
01569120	25.0	25.0	403.50	Stk
6146246	30.0	25.0	207.05	m
01569122	30.0	25.0	318.50	Stk
01569123	30.0	25.0	414.05	Stk
01569124	30.0	25.0	477.75	Stk
01569129	36.5	25.0	264.45	Stk
01569130	36.5	25.0	305.10	Stk
01569131	36.5	25.0	406.80	Stk



Ytong Flachstürze

Ytong Flachstürze sind vorgefertigte Stürze mit geringem Verarbeitungsgewicht für Tür- und Fensteröffnungen in Porenbeton-Mauerwerk. Die Tragwirkung des Sturzsystems wird durch eine zwischen 12.5 und 75 cm hohe Übermauerung des Flachsturzes mit Plansteinen erreicht

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580984	12.5	12.5	15	42.50	m
01580985	12.5	12.5	17	42.50	m
01581014	12.5	12.5	23	42.50	m
01581015	12.5	12.5	28	42.50	m
01581017	15.0	12.5	18	47.90	m
01581018	15.0	12.5	20	47.90	m
01581019	15.0	12.5	23	47.90	m
01581021	15.0	12.5	30	47.90	m
01581022	15.0	12.5	34	47.90	m
01581023	15.0	12.5	37	47.90	m
01581024	15.0	12.5	40	47.90	m
01581025	17.5	12.5	16	57.10	m
7541921	17.5	12.5	16	60.25	m
01581026	17.5	12.5	20	60.25	m
01581027	17.5	12.5	24	60.25	m
01581028	17.5	12.5	27	60.25	m
01581029	17.5	12.5	31	60.25	m
01581030	17.5	12.5	35	60.25	m
01581031	17.5	12.5	39	60.25	m
01581032	17.5	12.5	43	60.25	m
01581033	17.5	12.5	47	60.25	m
01581034	20.0	12.5	23	62.40	m
01581035	20.0	12.5	27	62.40	m
01581036	20.0	12.5	36	62.40	m
01581037	20.0	12.5	45	62.40	m
01581038	20.0	12.5	54	62.40	m

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Thermofuss

Mit dem Ytong Thermofuss lassen sich viele Mauerwerksarten am Wandfuss auf einfache Weise energetisch verbessern. Dank der homogenen Eigenschaften von Ytong Porenbeton werden thermisch anisotrope Mauerwerkswände aufgewertet und Wärmebrücken so effektiv vermindert. Die Wärmeleitzahl λ liegt bei 0.16 W/mK. Gleichzeitig ist der Ytong Thermofuss durch Hydrophobierung wasserabweisend und schützt dadurch das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568438	12.5	9.0	104	22.05	m
01568439	15.0	9.0	78	22.05	m
01568440	17.5	9.0	65	22.05	m




3

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-MS

Sauberkeitsschicht für Bodenplatten, Grundmauerschutz, Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. Durch die zum Mauerwerk gerichteten Noppen gewährleistet DELTA-MS eine sichere Trennung von Grundmauer und feuchtem Erdreich. Die Noppen bilden Lüftungskanäle, damit kann das Mauerwerk atmen. Beim Verfüllen wirkt die Noppenbahn als Knautschzone. Die Abdichtung wird besser geschützt. DELTA-MS hat eine hohe Druckfestigkeit von ca. 250 kN und über 1800 Noppen pro Quadratmeter. Die Bahn sorgt auch auf Perimeterdämmung für eine günstige Verteilung des Druckes und eine geringe Punktbelastung

	Materialdicke ca. (mm)	Noppenhöhe ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562258	0.6	8.0	4.10	m ²
01562259	0.6	8.0	4.10	m ²
01562260	0.6	8.0	4.10	m ²
01562261	0.6	8.0	4.10	m ²
01568889	0.6	8.0	4.10	m ²



Delta-MS Drain

Noppenbahn mit integrierter Dränschicht. Einfache Lösung für den Schutz der Perimeterdämmung und für trockene Kellerwände. Mehr Leistung, mehr Schutzfunktion. Delta - MS Drain als Weiterentwicklung der bewährten Bahn DELTA-MS bietet eine 4 x grössere Auflagefläche als normale Noppenbahnen und damit eine 4 x verbesserte Druckverteilung (Druckfestigkeit ca. 300 kN/m²) auf die abdichtende Bitumschicht/-bahn. Ein integriertes hydrophiles Geotextil sorgt dafür, dass eindringendes Wasser schnell und dauerhaft abgeleitet wird. Delta - MS Drain ist besonders preisgünstig, leicht zu verlegen und sehr gut zu transportieren - der ideale Schutz von senkrechten Kellerwänden


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040613	4.0	2.0 x 30.0	3.20	m ²



Delta-MS 20

Sickerschicht in 2-schaligen senkrechten Konstruktionen, neue Noppe mit Verstärkungsrippen in Oktagon-Form für besonders hohe Druckfestigkeit. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 200 kN/m²

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009690	20.0	2.0 x 20.0	8.50	m ²



Delta-MS 20 Gründach

System für Wasserspeicherung im Gründach. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 110 kN/m²

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569311	20.0	2.0 x 20.0	8.50	m ²




Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör



Delta-MS Profil (Z-Profil)

Randabschlussprofil bei den Noppenbahnen Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und bei Delta Teraxx auf KSK-Bahnen. Schenkellänge 3 cm/5 cm, alle 40 cm ein vorgestanztes Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk


	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562264	2.0	20	6.00	Stk



Delta-MS Dübel

Kunststoffschlagdübel zur Montage von Delta MS, Delta Drain, Delta MS Drain und Delta Geo Drain Quattro

	Länge (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01636765	70.0	100	0.41	Stk



Delta-MS Montageknopf

Zur Befestigung von Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und Delta PT. Befestigungsmittel: Stahlnägeln, Schrauben oder Schussbolzen

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573166	100	41.00	Pa



Delta-GEO-DRAIN Quattro

Verschichtetes Schutz- und Drainagesystem für Dickbeschichtungen im Hochbau, mit integriertem Selbstkleberand. Aus Spezial-PE, mikroperforierter Gleitfolie mit aufkaschiertem Drainagevlies, PP-Geotextil. Druckfestigkeit ca. 400 kN/m², Drainkapazität ca. 3.1 l/s/m bei 20 kN/m²


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562255	9.0	2.0 x 12.5	11.80	m ²



Delta-NP Drain

Noppenbahn mit Spezial-Filtervlies für hohe Druckfestigkeit für horizontale und vertikale Drainagen. Unverrottbares, schlagzähes Polyethylen. Druckfestigkeit 150 kN/m², Drainagekapazität 2.25 l/s - m

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670991	8.0	2.0 x 20.0	6.00	m ²



Delta-Floraxx

Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen für den Einsatz auf Dachflächen zur Dachbegrünung. CE-zertifiziert nach EN 13252


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356853	20.0	2.0 x 20.0	8.50	m ²

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-Floraxx Top

Druckfeste, Wasser speichernde Dränbahn mit integriertem Geotextil: Die leistungsfähige und wirtschaftliche Basis für perfekte Gründächer. Die perforierte Noppenbahn besitzt durch ihre 20 mm hohen Oktagon-Noppen eine besonders hohe Druckfestigkeit von 200 kN/m² sowie eine hohe Drainagekapazität. Das aufkaschierte Geotextil verhindert das Verrutschen loser Vlies-schichten sowie das Zuschlammern der Noppenstruktur

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356855	20.0	2.0 x 10.0	9.50	m ²



Delta-Terraxx

Schutz- und Drainagesystem für druckbelastete waagrechte und senkrechte Untergründe, mit integriertem Selbstkleberand. Noppenbahn aus Spezial-PE, hoher Dichte und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit 400 kN/m², Drainagekapazität 3.1l/s - m bei 20 kN/m²

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671898	9.0	2.4 x 12.5	8.80	m ²



Delta-PT

Feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe für feuchte Kellerwände mit Hinterlüftung. Auftragen von Putz und Ansetzen von Gipskartonplatten möglich. Material: Spezial-PE hoher Dichte und HDPE-Drehergewebe. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im eingebauten Zustand. Druckfestigkeit ca. 70 kN/m²


	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567063	8.0	2.0 x 20.0	9.50	m ²



Delta-Haftnagel

Montagehilfe zur Befestigung Delta-MS, Delta-Drain, Delta-Terraxx und Delta-GEO-DRAIN Quattro. Selbstklebend

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562263	100	1.10	Stk



Delta-Mauerwerkssperre

Aus Polyolefin, schwarz, UV-stabilisiert, mit aufgerauter, kariierter Oberfläche, zum Schutz für Mauerwerke gegen aufsteigende Erdfeuchte

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572791	10.0	25.0	6.75	Ro
01572793	15.0	25.0	10.40	Ro
01572794	17.5	25.0	12.15	Ro
01572795	20.0	25.0	13.90	Ro
01572796	25.0	25.0	17.20	Ro
01667882	30.0	25.0	20.25	Ro
01572797	33.0	25.0	23.60	Ro



Delta-Softflexx

DIN-gerechte, bitumenverträgliche EPDM-Mauerwerkssperre. Aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)-Dichtungsbahn. Reissfestigkeit ca. 300/300 N/5 cm nach DIN 53354. Widerstand 80 N/mm entsprechend EN 12310-2

	Abmessung (cm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500166	25 x 11.5	1.1	8.55	Ro



Stahlton Bauteile Sortiment



Stahlton Wandsystem Seismur

Ermöglicht erdbebengerechtes Bauen mit Mauerwerk, garantiert raschen Baufortschritt und angenehmes Raumklima, ist eine echte und interessante Alternative zur heutigen Mischbauweise

	Typ	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032134	WS	17.5	250	348.00	Stk
2032135	WS	17.5	255	354.00	Stk
2032136	WS	17.5	260	360.00	Stk
2032137	WS	17.5	265	365.00	Stk
2032138	WS	17.5	270	370.00	Stk
2032139	WS	17.5	275	374.00	Stk
2032140	WS	17.5	280	378.00	Stk

Stahlton Sichtbetonstürze

Die Sichtbetonstürze entsprechen den Anforderungen an Industrie-Sichtmauerwerk



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562584	14.0	10.0	47.30	m
01562585	14.0	12.0	56.30	m
01573646	14.0	12.0	56.30	m
01562586	14.0	12.0	56.30	m
01562587	14.0	12.0	56.30	m
01562588	14.0	12.0	56.30	m
01562589	14.0	14.5	64.70	m
6243583	14.0	14.5	64.70	m
01562590	14.0	14.5	64.70	m
01562591	14.0	14.5	64.70	m
01571777	14.0	14.5	64.70	m
01578461	14.0	14.5	64.70	m
01581589	14.0	14.5	64.70	m
01562592	14.0	18.0	75.40	m
01562593	14.0	18.0	75.40	m
01562594	14.0	18.0	75.40	m
01562595	14.0	18.0	75.40	m
01562596	14.0	18.0	75.40	m

Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562597	6.5	7.5	19.30	m
01562598	6.5	7.5	19.30	m
01562599	6.5	7.5	19.30	m
01562600	6.5	7.5	19.30	m
01568454	6.5	7.5	19.30	m
01568455	6.5	7.5	19.30	m
01562602	6.5	10.0	19.30	m
01562603	6.5	10.0	19.30	m
01562604	6.5	10.0	19.30	m
01562605	6.5	10.0	19.30	m
01562606	6.5	10.0	19.30	m
01562607	6.5	10.0	19.30	m
01562608	6.5	10.0	19.30	m
01562609	6.5	10.0	19.30	m
01562610	6.5	10.0	19.30	m
01562611	6.5	10.0	19.30	m
01562612	6.5	10.0	19.30	m
01562613	6.5	10.0	19.30	m
01650622	6.5	10.0	19.30	m
01562614	6.5	10.0	19.30	m
01562615	6.5	10.0	19.30	m
01562616	6.5	10.0	19.30	m
01562617	6.5	12.5	23.10	m
01562618	6.5	12.5	23.10	m
01562619	6.5	12.5	23.10	m

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562620	6.5	12.5	23.10	m
01562621	6.5	12.5	23.10	m
01562622	6.5	12.5	23.10	m
01562623	6.5	12.5	23.10	m
01562624	6.5	12.5	23.10	m
01562625	6.5	12.5	23.10	m
01562626	6.5	12.5	23.10	m
01562627	6.5	12.5	23.10	m
01562628	6.5	12.5	23.10	m
01562629	6.5	12.5	23.10	m
01562630	6.5	12.5	23.10	m
01562631	6.5	12.5	23.10	m
01562632	6.5	12.5	23.10	m
01562633	6.5	12.5	23.10	m
01562634	6.5	12.5	23.10	m
01562635	6.5	12.5	23.10	m
01562636	6.5	15.0	28.10	m
01562637	6.5	15.0	28.10	m
01562638	6.5	15.0	28.10	m
01562639	6.5	15.0	28.10	m
01562640	6.5	15.0	28.10	m
01562641	6.5	15.0	28.10	m
01562642	6.5	15.0	28.10	m
01562643	6.5	15.0	28.10	m
01562644	6.5	15.0	28.10	m
01562645	6.5	15.0	28.10	m
01562646	6.5	15.0	28.10	m
01562647	6.5	15.0	28.10	m
01562648	6.5	15.0	28.10	m
01562649	6.5	15.0	28.10	m
01562650	6.5	15.0	28.10	m
01562651	6.5	15.0	28.10	m
01562652	6.5	15.0	28.10	m
01562653	6.5	15.0	28.10	m
01562654	6.5	15.0	28.10	m
01562656	6.5	17.5	32.00	m
01562657	6.5	17.5	32.00	m
01562658	6.5	17.5	32.00	m
01562659	6.5	17.5	32.00	m
01562660	6.5	17.5	32.00	m
01562661	6.5	17.5	32.00	m
01562662	6.5	17.5	32.00	m
01562663	6.5	17.5	32.00	m
01562664	6.5	17.5	32.00	m
01562665	6.5	17.5	32.00	m
01562666	6.5	17.5	32.00	m
01562667	6.5	17.5	32.00	m
01562668	6.5	17.5	32.00	m
01562669	6.5	17.5	32.00	m
01562670	6.5	17.5	32.00	m
01562671	6.5	17.5	32.00	m
01562672	6.5	17.5	32.00	m
01562673	6.5	20.0	43.40	m
01562674	6.5	20.0	43.40	m
01562675	6.5	20.0	43.40	m
01562676	6.5	20.0	43.40	m
01562677	6.5	20.0	43.40	m
01562678	6.5	20.0	43.40	m
01562679	6.5	20.0	43.40	m
01562680	6.5	20.0	43.40	m
01562681	6.5	20.0	43.40	m
01562682	6.5	20.0	43.40	m
01562683	6.5	20.0	43.40	m



Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen



	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562684	6.5	20.0	43.40	m
01562685	6.5	20.0	43.40	m
01562686	6.5	20.0	43.40	m
01569002	6.5	25.0	53.60	m
01569003	6.5	25.0	53.60	m
01569004	6.5	25.0	53.60	m
01569005	6.5	25.0	53.60	m
01569006	6.5	25.0	53.60	m
01569007	6.5	25.0	53.60	m
3789111	6.5	20.0	43.40	m
6208679	6.5	25.0	53.60	m
01668065	6.5	25.0	53.60	m

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sichbetonsturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562543	6.5	10.0	21.20	m
01562544	6.5	10.0	21.20	m
01562545	6.5	10.0	21.20	m
2001360	6.5	10.0	21.20	m
01562547	6.5	10.0	21.20	m
01562548	6.5	10.0	21.20	m
01562549	6.5	10.0	21.20	m
01562550	6.5	10.0	21.20	m
01562551	6.5	10.0	21.20	m
01562552	6.5	10.0	21.20	m
01562553	6.5	12.0	25.20	m
01562554	6.5	12.0	25.20	m
01562555	6.5	12.0	25.20	m
01562556	6.5	12.0	25.20	m
01562557	6.5	12.0	25.20	m
01562558	6.5	12.0	25.20	m
01562559	6.5	12.0	25.20	m
01562560	6.5	12.0	25.20	m
01562561	6.5	12.0	25.20	m
01562562	6.5	12.0	25.20	m
01562563	6.5	12.0	25.20	m
01562564	6.5	14.5	30.80	m
01562565	6.5	14.5	30.80	m
01562566	6.5	14.5	30.80	m
01562567	6.5	14.5	30.80	m
01562568	6.5	14.5	30.80	m
01562569	6.5	14.5	30.80	m
01562570	6.5	14.5	30.80	m
01562571	6.5	14.5	30.80	m
01562572	6.5	14.5	30.80	m
01562573	6.5	14.5	30.80	m
01562574	6.5	14.5	30.80	m
01562575	6.5	18.0	34.80	m
01650614	6.5	18.0	34.80	m
01562576	6.5	18.0	34.80	m
01562577	6.5	18.0	34.80	m
01562578	6.5	18.0	34.80	m
01562579	6.5	18.0	34.80	m
01562580	6.5	18.0	34.80	m
01562582	6.5	18.0	34.80	m
01562583	6.5	18.0	34.80	m
6243491	6.5	20.0	40.20	m



3

Stahlton Thermolino

Saugt nicht, deshalb funktioniert es auch in wichtigsten Zeitpunkt der Bauaustrocknung. Hat Anwendungsbereich: Einfamilien-, Reihen- und Terrassenhäuser. Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC entsprechend Bemessungsunterlagen

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569726	12.5	13.5	0.60	30.70	m
01569727	15.0	16.0	0.60	32.70	m
01569728	17.5	18.5	0.60	34.70	m



Stahlton Bauteile Sortiment



Stahlton Thermur plus

Anwendungsbereich: Wohnbauten. Kleine Einschränkungen der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC. Hochfestes (deklariertes) Mauerwerk sowie Pfeiler und Wände aus Beton. Statische Nachweise entsprechende Bemessungsunterlagen

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573027	12.5	13.5	0.60	39.70	m
01573028	15.0	16.0	0.60	44.70	m
01573029	17.5	18.5	0.60	49.70	m



Stahlton Thermur

Anwendungsbereich: Bei geschosshohen Wänden keine Einschränkung der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562687	12.0	13.0	1.20	51.60	m
01562688	15.0	16.0	1.20	56.60	m
01562689	18.0	19.0	1.20	61.60	m

Kilcher Hochbaulager



Kilcher Deforma

Der zentrisch angeordnete Elastomer Tragkern mit dem blauen Schaumstoff als Füllmaterial eine zentrische Kräfteinleitung und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Decke gemäss Tabelle. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager

	Typ	Breite (mm)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010459	N5 x 25	120	5	25	9.10	m
2010460	N5 x 25	125	5	25	9.10	m
2010461	N5 x 25	145	5	25	9.40	m
2010462	N5 x 25	150	5	25	9.40	m
2010463	N5 x 25	175	5	25	9.60	m
2010464	N5 x 25	180	5	25	9.60	m
2010465	N5 x 25	200	5	25	9.90	m
2010466	N5 x 33	120	5	25	10.00	m
2010467	N5 x 33	125	5	25	10.00	m
2010468	N5 x 33	145	5	25	10.40	m
2010469	N5 x 33	150	5	25	10.40	m
2010470	N5 x 33	175	5	25	10.60	m
2010471	N5 x 33	180	5	25	10.60	m
2010472	N5 x 33	200	5	25	10.90	m
2010473	N5 x 50	120	5	25	12.20	m
2010474	N5 x 50	125	5	25	12.20	m
2010475	N5 x 50	145	5	25	12.50	m
2010477	N5 x 50	150	5	25	12.50	m
2010478	N5 x 50	175	5	25	12.70	m
2010479	N5 x 50	180	5	25	12.70	m
2010481	N5 x 50	200	5	25	13.00	m

Kilcher Hochbaulager

Kilcher Limitgliss

Die spezielle Konstruktion mit einem tragenden Elastomer-Kern und dem roten Schaumstoff bringt eine zentrische Kräfteinleitung auf das Mauerwerk und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Betondecke. Dank der speziellen Konstruktionsart der Kilcher Limitgliss Hochbaulager können die grossen Erstbewegungen im Rohbau bis +/- 10 mm übernommen werden. Nach Abklingen der Erstbewegungen und längerer Belastungszeit können am fertigen Bau noch Bewegungen bis +/- 3 mm aufgenommen werden. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager



	Typ	Breite (mm)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010484	LG 60	120	7	15	19.40	m
2010485	LG 60	125	7	15	19.40	m
2010486	LG 60	145	7	15	19.80	m
2010487	LG 60	150	7	15	19.80	m
2010488	LG 60	175	7	15	20.00	m
2010489	LG 60	180	7	15	20.00	m
2010490	LG 60	200	7	15	20.40	m
2010491	LG 80	120	7	15	20.00	m
2010492	LG 80	125	7	15	20.00	m
2010493	LG 80	145	7	15	20.30	m
2010494	LG 80	150	7	15	20.30	m
2010495	LG 80	175	7	15	20.50	m
2010496	LG 80	180	7	15	20.50	m
2010497	LG 80	200	7	15	20.90	m
2010498	LG 100	120	7	15	23.70	m
2010499	LG 100	125	7	15	23.70	m
2010500	LG 100	145	7	15	24.10	m
2010501	LG 100	150	7	15	24.10	m
2010502	LG 100	175	7	15	24.30	m
2010503	LG 100	180	7	15	24.30	m
2010504	LG 100	200	7	15	24.50	m
2010505	LG 150	120	7	15	25.20	m
2010506	LG 150	125	7	15	25.20	m
2010507	LG 150	145	7	15	25.50	m
2010508	LG 150	150	7	15	25.50	m
2010509	LG 150	175	7	15	25.90	m
2010510	LG 150	180	7	15	25.90	m
2010511	LG 150	200	7	15	26.20	m

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

Pronouvo 1073 Platten

Originalplatte aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht



	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562284	3.2	50	37.00	m ²
01562285	5	50	50.50	m ²
01562286	8	50	74.00	m ²
01562287	10	50	88.00	m ²

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager



Pronouvo 1073 Streifen

Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562290	3,2	12	4.90	m
01562293	3,2	12,5	5.10	m
01562296	3,2	15	6.10	m
01562299	3,2	17,5	7.10	m
01562304	3,2	20	8.10	m
01562291	5	12	6.70	m
01562297	5	15	8.40	m
01562300	5	17,5	9.80	m
01562292	10	12	11.80	m
01562298	10	15	14.80	m
01562301	10	17,5	17.30	m



Pronouvo 1073 Rollen

Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010447	3,2	10	74.00	Ro
01569142	3,2	12	84.00	Ro
01569143	3,2	12,5	88.00	Ro
2010448	3,2	14,5	102.00	Ro
01569144	3,2	15	106.00	Ro
01569145	3,2	17,5	124.00	Ro
2010449	3,2	18	128.00	Ro
01569146	3,2	20	142.00	Ro
2010450	5	10	51.00	Ro
01569148	5	12	58.00	Ro
01569149	5	12,5	61.00	Ro
01671250	5	14,5	71.00	Ro
01569150	5	15	72.50	Ro
01569151	5	17,5	85.00	Ro
01569152	5	18	88.00	Ro
01573168	5	20	97.00	Ro
01569153	5	25	121.00	Ro

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

Pronouvo 1099

Typ B: Mit Tragkern zentrisch. Typ E: Mit Tragkern aussen. Pronouvo 1099 Deformationslager mit hervorragenden statischen Eigenschaften für die Übertragung hoher Auflasten ins Mauerwerk. Durch die elastische Verformung der Hochbaulager werden Bewegungen der Betondecke infolge Schwinden, Temperaturschwankungen und Durchbiegungen aufgenommen, Kantenpressungen verhindert und somit Risse im Mauerwerk wirkungsvoll vermieden. Erfüllen die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 Schalldämmung im Hochbau. Dank der guten Eigenschaft von Kork wird eine hervorragende Dämmung des Körperschall erreicht

	Typ	zul. Belastung (kN/m ¹)	zul. Deformation (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010451	B	125	± 3	12.0	100	9.80	m
2010452	B	125	± 3	12.5	100	9.80	m
2010453	B	150	± 3	14.5	100	11.30	m
2010454	B	150	± 3	15.0	100	11.30	m
2010455	B	175	± 3	17.5	100	13.00	m
2010456	B	175	± 3	18.0	100	13.00	m
2010457	B	175	± 3	20.0	100	13.70	m
01562276	B	125	± 4	12.0	100	12.30	m
01562277	B	125	± 4	12.5	100	12.30	m
01562278	B	150	± 4	15.0	100	14.20	m
01562279	B	175	± 4	17.5	100	16.30	m
01562280	B	175	± 4	20.0	100	17.10	m
01562281	B	200	± 4	25.0	100	19.50	m
01562283	B	200	± 4	32.0	100	23.00	m
01582563	E	125	± 4	12.5	100	12.30	m
01582566	E	150	± 4	15.0	100	14.20	m
01671872	E	175	± 4	18.0	100	16.30	m
01582567	E	200	± 4	20.0	100	17.10	m
01671873	E	200	± 4	25.0	100	19.50	m



3

Foamglas Mauerfusselement

Foamglas Perinsul

Foamglas Perinsul High Load wurde eingeführt, um höhere Anforderungen an die Druckfestigkeit zu erfüllen. Neueste Studien von externen Laboratorien und Zulassungsinstituten erlauben es uns nun, mit einer charakteristischen Druckfestigkeit (fk) nach Eurocode 6 zu kommunizieren. Einsatzbereich: Ämmelement für den Mauerfusspunkt zur Vermeidung von Wärmebrücken und aufsteigender Feuchtigkeit

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567975	450	90	16.30	Stk
01571597	450	90	16.95	Stk
01571598	450	90	19.75	Stk





- **fermacell** Gipsfaser-Platten und
- **fermacell** greenline für Decke, Wand und Boden



- **fermacell** Powerpanel HD – für verputzte Aussenwände
- **fermacell** Powerpanel H₂O – für hinterlüftete, verputzte Aussenwände



- **fermacell** Powerpanel H₂O – für Nassräume aller Art
- **fermacell** Powerpanel TE – für robuste Nassraum-Böden



fermacell®


Unsere Stärken – Ihre Vorteile




Angenehmes
Raumklima



Perfekter
Schallschutz



Hoch
belastbar



Enorm
tragfähig



Brandschutz
inklusive



Baubiologisch
geprüft



Zertifizierte
Wohngesundheit

Fermacell GmbH Schweiz · Südstr. 4 · CH-3110 Münsingen
Telefon: 031-7242020 · Telefax: 031-7242029
www.fermacell.ch

fermacell® ist eine eingetragene Marke
und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.



Rigips Alba Platten und Zubehör
Rigips Bauplatten und Zubehör
Rigips Profile und Zubehör

4.3
4.6
4.9

4

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

4.56



Rigips®

Rigips® Habito

Mauern war gestern.

Die neue Dimension rundum perfekter Trockenbauwände. Ab heute gibt es die komplett neu entwickelte Rigips® Habito Bauplatte. Eine, die zukunftsorientierte Perspektiven für die Gestaltung robuster, komfortabler und vielseitiger Innenräume eröffnet. Die man einfach und schnell montiert und an der man schwere Lasten anschraubt statt zuerst bohrt und dübelt. Eine Platte, die rundum überzeugt. Als hydrophobierte Habito H auch für Feuchträume geeignet.

NEU
auch imprägniert:
Habito H



www.rigips.ch

 **Rigips**
SAINT-GOBAIN

Rigips Alba Platten und Zubehör

Albaplatten

Gipsplatten faserarmiert

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562318	25	1000 x 500	18.75	m ²
01562320	40	1000 x 500	25.50	m ²



Albaplatten light

Die leichte Vollgipsplatte, faserarmiert, allseitig mit Nut und Kamm, mit runden Hohlkammern. Als nichttragende Trennwand für Wohnzimmer, Büros etc

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570765	80	666 x 500	38.90	m ²
01570766	100	666 x 500	45.90	m ²



Alba hydro Gipsplatten

Gipsplatten faserarmiert, hydrophobiert H2. Gegen Feuchtigkeit und Schimmelpilzbefall imprägnierte Vollgipsplatte, faserarmiert. Für Feucht- und Nassräume geeignet. Allseitig mit Nut und Kamm

	Typ	Nennstärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562319	Alba hydro 25	25	80	24.70	m ²
01562321	Alba hydro 40	40	48	33.15	m ²



Alba Gips-Wandbauplatten

Massive Gips-Wandbauplatte, faserarmiert, allseitig Nut und Kamm. Als nichttragende Trennwand für Wohnzimmer, Büros etc

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562322	60	666 x 500	39.15	m ²
01562324	80	666 x 500	46.95	m ²
01562326	100	666 x 500	56.05	m ²



Alba Gips-Wandbauplatten hydro

Massive Gips-Wandbauplatten hydro. Faserarmiert, hydrophobiert H2 gem. SE EN 12859. Rohdichte = 1.0 kg/dm³

	Typ	Nennstärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562323	Alba hydro 60	60	36	50.85	m ²
01562325	Alba hydro 80	80	30	61.35	m ²
01562327	Alba hydro 100	100	24	72.95	m ²
01562329	Alba hydro 140	140	28	143.00	m ²



Albaphon

Gipsplatten mit Mineralfaserdämmstoff, schalldämmend

	Typ	Nennstärke (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568794	AP 45	45	20	20	44.15	m ²
01568795	AP 55	55	30	18	48.90	m ²
01568784	AP 60	60	20	16	49.90	m ²
01568785	AP 65	65	40	14	53.90	m ²
01568797	AP 70	70	30	14	55.65	m ²
01568796	AP 75	75	50	12	58.00	m ²
01568798	AP 80	80	40	12	62.40	m ²
01568799	AP 90	90	50	10	69.00	m ²



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Alba Platten und Zubehör

Albatherm-EPS


Verbundplatte mit Polystyrol SE 15. Allseitig Nut und Kamm. Wärmedämmend, faserarmiert



	Typ	Nennstärke (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568782	AT-EPS 45	45	20	24	36.15	m ²
01568783	AT-EPS 55	55	30	20	39.00	m ²
01568790	AT-EPS 60	60	20	18	46.25	m ²
01568786	AT-EPS 65	65	40	16	41.75	m ²
01652081	AT-EPS 70	70	30	16	49.15	m ²
01568787	AT-EPS 75	75	50	14	44.50	m ²
01568791	AT-EPS 80	80	40	14	51.90	m ²
01568788	AT-EPS 85	85	60	12	47.40	m ²
2009068	AT-EPS 105	105	80	10	53.65	m ²
01568793	AT-EPS 120	120	80	8	63.90	m ²
01568789	AT-EPS 125	125	100	8	60.00	m ²

Albatherm hydro-EPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit expandiertem Polystyrol EPS 15, wärmedämmend



	Typ	Nennstärke (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562330	Ath-EPS 45	45	20	24	39.30	m ²
01562332	Ath-EPS 55	55	30	20	42.00	m ²
01562335	Ath-EPS 60	60	20	18	49.90	m ²
01562338	Ath-EPS 70	70	30	16	54.40	m ²
01562340	Ath-EPS 75	75	50	14	49.00	m ²
01562342	Ath-EPS 80	80	40	14	57.25	m ²
01562349	Ath-EPS 100	100	60	10	62.75	m ²
01562352	Ath-EPS 105	105	80	10	58.15	m ²
01562354	Ath-EPS 120	120	80	8	69.15	m ²
01562357	Ath-EPS 125	125	100	8	64.50	m ²

Albatherm hydro XPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend und dampfbremsend



	Typ	Nennstärke (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562334	ATH-XPS 55	55	30	20	56.50	m ²
01562337	ATH-XPS 65	65	40	16	63.25	m ²
01562339	ATH-XPS 70	70	30	16	69.40	m ²
01562341	ATH-XPS 75	75	50	14	70.15	m ²
01562344	ATH-XPS 80	80	40	14	76.25	m ²
01562346	ATH-XPS 85	85	60	12	77.00	m ²
01562348	ATH-XPS 90	90	50	12	83.15	m ²
01562351	ATH-XPS 100	100	60	10	90.00	m ²
01571654	ATH-XPS 105	105	80	10	92.25	m ²
01562356	ATH-XPS 120	120	80	8	105.15	m ²

Albatherm-XPS

Gipsplatte mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend, dampfbremsend



	Typ	Nennstärke (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562333	AT-XPS 55	55	30	20	52.00	m ²
01562336	AT-XPS 65	65	40	16	58.90	m ²
01568800	AT-XPS 70	70	30	16	62.15	m ²
01562343	AT-XPS 80	80	40	14	69.00	m ²
01562345	AT-XPS 85	85	60	12	72.65	m ²
01562347	AT-XPS 90	90	50	12	75.90	m ²
01562350	AT-XPS 100	100	60	10	82.75	m ²
01562353	AT-XPS 105	105	80	10	87.75	m ²
01562355	AT-XPS 120	120	80	8	98.00	m ²

Rigips Alba Platten und Zubehör

Alba AGK Plus

Alba AGK Plus Gipskleber/Spachtel, aus ökologisch unbedenklichen Stoffen hergestellt, verschafft Ihnen der Alba®AGK PLUS erstklassige Resultate. Bei vollflächigen Verspachtelungen auf unterschiedlichen Untergründen erreichen Sie mit ihm spielend die Qualitätsstufe Q3 und Q4. Beigemischt zu Gips wird auch das Zuputzen noch effizienter

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2024656	25	30	42.00	Sa



Alba AGK hydro PLUS

Alba AGK hydro PLUS Gipskleber/Spachtel hydrophobiert wird für Nass- und Feuchträume innen angewendet: Zum Versetzen und Spachteln von Alba hydro Vollgipsplatten sowie Albatherm hydro Verbundplatten. Zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausgleichen von unregelmässigen Untergründen. Für Trockenputzarbeiten mit Gipsbauplatten- und Verbundplatten. Spachteldicke (je nach Untergrund) 0-5 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4554121	25	30	56.80	Sa



Alba corbände Mooskorkstreifen

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Mooskorkprofile werden als Boden- und Deckenanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nenndicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4544545	10	20	2.45	m
4544591	10	34	3.10	m
4544757	10	52	4.50	m
4544904	10	72	5.15	m
4544920	10	92	6.95	m
4544997	10	132	9.50	m



Alba corbände Presskorkprofile

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkprofile werden als Bodenanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nenndicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4544124	5	34	6.00	m
4544168	5	52	7.15	m
4544189	5	72	9.00	m
5713761	5	92	10.60	m
4544424	5	132	16.90	m



Alba corbände Presskorkstreifen

Alba corbände Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkstreifen werden als Boden-, Decken- und Wandanschlussstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nenndicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4543398	5	34	2.90	m
4543469	5	52	4.00	m
4543790	5	72	4.70	m
4543800	5	92	6.20	m
4543946	5	132	8.45	m



Rigips Bauplatten und Zubehör

Bauplatte RB 9.5

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Rigips Bauplatten sind gemäss Rigips Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562378	RB-vario	9.5	60	11.50	m ²

Bauplatte RB 12.5

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569845	RB-vario	12.5	80	16.25	m ²
01562380	RB-vario	12.5	50	11.90	m ²
01562381	RB-vario	12.5	24	11.90	m ²
01562382	RB-vario	12.5	40	11.90	m ²
01562383	RB-vario	12.5	40	11.90	m ²
01568999	RB-vario	12.5	24	11.90	m ²

Bauplatte RB 15.0

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562384	RB-vario	15.0	40	15.30	m ²
01562385	RB-vario	15.0	20	15.30	m ²

Bauplatte RB 18.0

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7012172	RB-vario	18.0	32	20.90	m ²
01562387	RB-vario	18.0	30	19.10	m ²

Bauplatte RBI 12.5

Rigips Bauplatten RBI bestehen aus einem imprägnierten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562369	RBI-vario	12.5	50	19.40	m ²
01562370	RBI-vario	12.5	40	19.40	m ²
01562371	RBI-vario	12.5	40	19.40	m ²
01562372	RBI-vario	12.5	24	19.40	m ²

Rigips Bauplatten und Zubehör

Feuerschutzplatten RF

Rigips Feuerschutzplatten RF bestehen aus einem speziellen, verstärkten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Somit sind Rigips Feuerschutzplatten RF besonders für die Verwendung in Feuerschutzkonstruktionen geeignet. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nennstärke (mm)	Palette à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002464	RF-vario 15.0	15.0	40	19.10	m ²
01562373	RF-vario 15.0	15.0	20	19.10	m ²
2002465	RF-vario 18.0	18.0	30	21.50	m ²
01569451	RF-vario 20.0	20.0	32	23.30	m ²
6992479	RF-vario 20.0	20.0	32	23.30	m ²



Feuerschutzplatten RFI

Rigips Feuerschutzplatten RFI kernimprägniert, bestehen aus einem speziellen, verstärkten und imprägnierten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Somit sind Rigips Feuerschutzplatten RFI besonders für die Verwendung in Feuerschutzkonstruktionen in häuslichen Bädern und in Feuchträumen geeignet. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten RFI u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SKF

	Typ	Nennstärke (mm)	Palette à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671164	RFI-vario 18.0	18.0	30	26.60	m ²
01569453	RFI-vario 20.0	20.0	32	35.10	m ²
	DFH2R				



Vorhangelemente RB mit einer Schiene

Vorhangelemente RB mit einer Schiene für Maxi-Gleiter inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene)

	Typ	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025973	VHE	12.5	31.50	m



Vorhangelemente RB mit zwei Schienen

Vorhangelemente RB mit zwei Schienen für Maxi-Gleiter inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene)

	Typ	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025972	VHE	12.5	52.60	m



Rigidur H Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatte homogen, für Holzrahmenbau Typ GF-C1-I-W2 gem. DIN EN 15283-2

	Nennstärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584167	10.0	1000 x 1500	13.50	m ²
01584168	12.5	1000 x 1500	16.50	m ²
01579273	12.5	1249 x 2540	16.50	m ²
01579522	15.0	1000 x 1500	21.10	m ²
01573189	15.0	1249 x 2000	21.10	m ²



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigidur Bauplatten und Zubehör

Rigidur H Platte Estrichelemente

GFH-Platte verklebt mit Stufenfalz

	Typ	Nenndicke (mm)	Palette à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568807	EE 20	2 x 10.0	48	35.70	m ²
01573191	EE 25	2 x 12.5	40	42.70	m ²



Gips-Schrauben

Phosphatiert zum Fixieren von Trockenestrich-Platten

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574000	SBG 22	3.9 x 22	29.40	Ka



Rigidur Fugenkleber Nature Line

Zum Verkleben der Stossfugen bei Rigidur Gipsfaserplatten

	Typ	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584180	Nature Line	310	19.00	Stk



ca. 1 VE/20 m

Rigidur Estrichkleber Nature Line

Zum Verkleben des Stufenfalzes bei Rigidur Estrich Elementen

	Typ	Kartusche à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01733459	Nature Line	1	25.90	Stk



Rigitherm EPS

RB-vario 12.5 und expandiertem Polystyrol EPS. Verbundplatten aus Gipsplatten nach EN 520 und expandiertem Polystyrol (EPS grau) nach EN 13163 mit Stufenfalz längsseitig. Klasse 1 Typ P nach EN 13950

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	RB (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569924	23.0	625 x 2500	12.5	60	21.43	m ²
01569925	33.0	625 x 2500	12.5	40	38.10	m ²
01569926	43.0	625 x 2500	12.5	30	44.81	m ²
01569927	53.0	625 x 2500	12.5	26	42.30	m ²
01569928	63.0	625 x 2500	12.5	20	45.10	m ²
01569929	73.0	625 x 2500	12.5	18	51.00	m ²
01569930	93.0	625 x 2500	12.5	14	59.80	m ²
01569931	113.0	625 x 2500	12.5	10	68.50	m ²



Rigips Bauplatten und Zubehör

Rigitherm-XPS

RB-Vario 12.5, mit extrudiertem Polystyrol XPS 35, mit Falz längsseitig, wärmedämmend und dampfbremmend. Rigitherm-XPS mit Nenndicke 43 ist die Isolation ohne Falz

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	RB (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570731	43.0	625 x 2500	12.5	30	57.60	m ²
01570732	53.0	625 x 2500	12.5	26	67.10	m ²
01570733	63.0	625 x 2500	12.5	20	76.10	m ²
01570734	73.0	625 x 2500	12.5	18	86.50	m ²



GK-Form

Rigips Bauplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Das Institut für Baubiologie in Rosenheim hat Rigips Bauplatten als vom IBR geprüfter und empfohlener Baustoff eingestuft. Diese Qualität wird seitens des IBR halbjährlich überwacht. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: AK. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570135	GK-Form AK	6.5	30	22.10	m ²



Panel-Elemente

2 x 9.5 mm Gipsplatten versetzt verklebt. Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nenndicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568243	GPE RK	20.0	30	29.20	m ²
01568312	GPE RK	20.0	30	28.80	m ²



Glasroc F (Ridurit)

Feuerschutzplatten für Brandschutzbekleidungen ohne Unterkonstruktion bis 2 m 1. Typ GMFH2 gem. DIN EN 152831

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562374	15.0	1200 x 2000	44.50	m ²
01562375	20.0	1200 x 2000	53.40	m ²
01562376	25.0	1200 x 2000	58.20	m ²




Rigips Profile und Zubehör

C-Deckenprofile

C-Deckenprofile verzinkt

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571207	CD 60	24510	2600	8	5.97	m
01571208	CD 60	24511	3100	8	5.97	m
01571209	CD 60	24514	4000	8	5.97	m
01571210	CD 60	24515	5000	8	5.97	m



U-Anschlussprofil UAH 17

Für Trockenputzprofil und Hutprofil

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008177	UAH 17	24332	3000	16	7.51	m



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör


Rigips Profile und Zubehör



U-Anschlussprofil UAP 29

Für CD-Profile und Federschiene

Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571211	UAP 29	24334	3000	16	6.93 m



Hutprofil

Verzinkt, für Verkleidungen

Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571212	HP 60	24282	4000	10	8.05 m



Winkelprofile

Verzinkt

Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571221	WP 40/40	24302	4000	10	5.20 m



C-Wandprofile

Verzinkt


Typ	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582643	CW 36	24005	2490	9.25 m
01571176	CW 50	24421	2500	9.06 m
01571177	CW 50	24422	2750	9.06 m
01571178	CW 50	24423	3000	9.06 m
01571180	CW 50	24425	3500	9.06 m
01571181	CW 50	24427	4000	9.06 m
01571182	CW 75	24461	2500	9.57 m
01571183	CW 75	24462	2750	9.57 m
01571184	CW 75	24463	3000	9.57 m
01571185	CW 75	24464	3250	9.57 m
01571186	CW 75	24465	3500	9.57 m
2000118	CW 75	24466	3750	9.57 m
01571187	CW 75	24467	4000	9.57 m
2000066	CW 75	24468	4500	9.57 m
2000067	CW 75	24469	5000	9.57 m
01571188	CW 100	24481	2500	10.85 m
01571189	CW 100	24482	2750	10.85 m
01571190	CW 100	24483	3000	10.85 m
2000113	CW 100	24484	3250	10.85 m
01571191	CW 100	24485	3500	10.85 m
2000119	CW 100	24486	3750	10.85 m
2000115	CW 100	24487	4000	10.85 m
2000068	CW 100	24488	4500	10.85 m

Rigips Profile und Zubehör

U-Wandprofile

U-Profil für Vorsatzschalen (CD)

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000099	UP 29	24328	3000	5.77	m
01582644	UW 36	24036	3000	7.62	m
01571173	UW 50	24431	4000	7.51	m
01571174	UW 75	24433	4000	8.45	m
01571175	UW 100	24434	4000	9.35	m



U-Aussteifungsprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571192	UA 50	24521	2500	23.90	m
01571193	UA 50	24522	2750	23.90	m
01571194	UA 50	24523	3000	23.90	m
01571195	UA 50	24524	3250	23.90	m
01652445	UA 50	24525	3500	23.90	m
2000102	UA 50	24527	4000	23.90	m
01571197	UA 75	24531	2500	27.00	m
01571198	UA 75	24532	2750	27.00	m
01571199	UA 75	24533	3000	27.00	m
01571200	UA 75	24534	3250	27.00	m
01571201	UA 75	24535	3500	27.00	m
01571202	UA 75	24537	4000	27.00	m
2000069	UA 75	24538	4500	27.00	m
01571203	UA 75	24539	5000	27.00	m
01648997	UA 100	24552	2750	31.50	m
2000106	UA 100	24553	3000	31.50	m
2000108	UA 100	24554	3250	31.50	m
01578003	UA 100	24555	3500	31.50	m
2000109	UA 100	24556	3750	31.50	m
01652447	UA 100	24557	4000	31.50	m
2000070	UA 100	24558	4500	31.50	m
2000071	UA 100	24559	5000	31.50	m



Inneneckprofile LWi

Für schalldämmende Ecken und T-Anschlüsse

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571206	LWI 90°	24203	3000	10	16.80	m



RigiPROFIL U-Wandprofile

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001624	RP-UW 50	24730	4000	8	8.45	m
2001625	RP-UW 75	24731	4000	8	9.35	m
2001626	RP-UW 100	24732	4000	8	9.10	m
2025974	RP-UW 125	24733	4000	8	16.15	m



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör

RigiPROFIL CW 50




	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001627	RP-CW 50	24720	2500	8	9.23	m
2001628	RP-CW 50	24721	2750	8	9.23	m
2001629	RP-CW 50	24722	3000	8	9.23	m
2001630	RP-CW 50	24723	3250	8	9.23	m
2001631	RP-CW 50	24724	3500	8	9.23	m
2001632	RP-CW 50	24725	4000	8	9.23	m

RigiPROFIL CW 75




	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001633	RP-CW 75	24710	2500	8	9.75	m
2001634	RP-CW 75	24711	2750	8	9.75	m
2001635	RP-CW 75	24712	3000	8	9.75	m
2001636	RP-CW 75	24713	3250	8	9.75	m
2001637	RP-CW 75	24714	3500	8	9.75	m
2001638	RP-CW 75	24715	3750	8	9.75	m
2001640	RP-CW 75	24717	4500	8	9.75	m
2001641	RP-CW 75	24718	5000	8	9.75	m

RigiPROFIL CW 100



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001642	RP-CW 100	24700	2500	8	11.05	m
2001643	RP-CW 100	24701	2750	8	11.05	m
2001644	RP-CW 100	24702	3000	8	11.05	m
2001645	RP-CW 100	24703	3250	8	11.05	m
2001647	RP-CW 100	24705	3750	8	11.05	m
2001648	RP-CW 100	24706	4000	8	11.05	m
2001649	RP-CW 100	24707	5000	8	11.05	m

RigiPROFIL CW 125



	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025976	RP-CW 125	24748	3000	8	16.51	m
2025977	RP-CW 125	24749	4000	8	16.51	m

Einfassprofil



Einfassprofil PVC weiss

	Typ	Nummer	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573218	EFP 1.5 mm RB 12.5	25123	50	5.56	m

Rigips Profile und Zubehör

Schattenfugenprofile

Schattenfugenprofil verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571219	SFP 14 x 38	25162	0.5	3000	15	6.59	m



Abschlussprofil ASP PVC

Für runde Kanten PVC weiss, zum Einspachteln

	Typ	Nummer	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571218	ASP RB 12.5	25121	20	5.66	m



Abschlussprofile ASP verzinkt

Abschlussprofil verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571213	ASP 14 x 30	25140	0.5	2500	25	5.77	m
01571214	ASP 14 x 30	25142	0.5	3000	25	5.77	m
01571216	ASP 21.5 x 38	25147	0.5	3000	25	7.41	m
2000453	ASP 26.5 x 38	25150	0.5	3000	25	8.24	m



Abschlussprofil ASPS

Zum Einspachteln für RB 12.5 mm

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571217	ASPS	25135	2750	25	3.81	m



Filzstreifen

Für Wandprofile, 2-seitig selbstklebend

	Typ	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562430	FS2 50	43	20	6	21.85	Ro
01562431	FS2 75	68	20	4	33.30	Ro
01562432	FS2 100	93	20	3	46.00	Ro



PE-Dichtungsband

Für Schwedenschnitt, 10 mm selbstklebend

	Typ	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562427	PED 52	50	6	33.80	Ro



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör



Glasvlies-Bewehrungsstreifen

	Typ	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562459	GBS 25	50	40	5.20	Ro

Türzubehör-Set

Für eine Türzarge. Umfasst: 4 Nageldübel 8/60, 8 Nageldübel 6/35, 8 Stellschrauben M8 mit Muttern, 8 U-Scheiben und Federringe, 24 Bohrschrauben 4.8 x 13 mm



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562461	TZS	22.80	Stk

Bohrschrauben mit Einsatz

Mit 6-Kant-Kopf. Verzinkt für Blechdicke = 4 mm

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562465	BS 72 10	4.8 x 13	18.60	Ka

Deckennagel

Zur Befestigung von Abhängern an Beton



	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008179	DN	6 x 35	57.10	Ka

Blindnieten

Aus Aluminium. Klemmlänge 2 - 3 mm. Für die Verbindung von 2 Blechen



	Typ	Nummer	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562399	BNA	25371	3.2 x 6.1	100	12.40	Ka
01570549	BNA	25370	3.2 x 6.1	500	48.60	Ka

Nageldübel für Wandmontage



	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562428	MNA-Z	6 x 35	100	21.40	Ka
01582659	MNA-Z	6 x 50	100	23.40	Ka
2028573	MNA-Z	8 x 60	100	33.20	Ka
2000354	MNA-Z	8 x 80	100	36.80	Ka

Rigips Profile und Zubehör

Blechschaube

Mit Flachkopf. Phosphatiert für Blechdicke = 1 mm

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01652500	BS 2110	4.2 x 14	36.20	Ka



Gips-Gipsschrauben

Zum Verschrauben von Gipsplatten = 18 mm auf Gipsplatten = 12.5 mm

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008178	GG5	5.5 x 38	115.20	Ka



Hardboard Schraube

Schnellbauschrauben für Sonderplatten: Zur Befestigung von Duraline auf Profile = 0.70 mm und auf Holz

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580605	D-HBS	3.8 x 35	44.60	Pa



RSHM Schrauben

Zur Befestigung von Rigidur Platten auf Metallprofilen = 0.70 mm und Holzlatten sowie Platte auf Platte

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000072	RSHM 30	3.9 x 30	38.70	Ka
2000074	RSHM 45	3.9 x 45	48.80	Ka



Rigips-Schrauben TN

Mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Profile = 0.70 mm

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562466	TN 25	3.5 x 25	19.30	Ka
01562468	TN 35	3.5 x 35	23.60	Ka
01562470	TN 45	3.5 x 45	34.00	Ka
01562472	TN 55	3.5 x 55	46.20	Ka
01562474	TN 70	4.2 x 70	40.80	Ka



Rigips-Schrauben TNH

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten auf Holzlatten

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562469	TNH 35	3.9 x 35	33.70	Ka
01562471	TNH 45	3.9 x 45	48.00	Ka
01571504	TNH 55	3.9 x 55	35.70	Ka
01562475	TNH 70	4.8 x 70	63.90	Ka



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör



Rigips Selbstbohrschrauben TB

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Metallprofile 0.70 mm 2.25 mm Dicke

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562476	TB 25	3.5 x 25	46.90	Ka
01562477	TB 35	3.5 x 35	61.60	Ka
01562478	TB 45	3.5 x 45	76.70	Ka
01562479	TB 55	3.5 x 55	99.30	Ka



Justierstab

Für Noniusabhängiger. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571255	JSN	24822	100	97.20	Ka
01571257	JSN	24824	100	158.30	Ka
01571258	JSN	24827	100	237.40	Ka



Winkelanker

Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571248	WA-CD	24809	33.60	Ka



Anschlusswinkel

Für UA-Profile

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571242	AW 50	24601	8	5.85	Stk
01571243	AW 75	24602	8	6.50	Stk
01644442	AW 100	24603	8	7.80	Stk



Anschlusswinkel gleitend

Für UA-Profile

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571244	AWG 50	24621	8	13.65	Stk
01571245	AWG 75	24622	8	14.75	Stk
01652449	AWG 100	24623	8	16.00	Stk



Abhängdraht mit Öse

Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01652453	ADO	24842	100	31.10	Ka
01571267	ADO	24845	100	66.40	Ka

Rigips Profile und Zubehör

Abhänger mit Spannfeder

Mit Spannfeder. Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571261	ASCD	24837	164.20	Ka



Noniusabhänger

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01644447	NHCD	24814	140.10	Pa



Kreuzschnellverbinder

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571249	KSV-CD	24859	70.00	Ka



Direktabhänger justierbar

Zulässige Last 40 kg. Inkl. Noniusklammern

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571252	DAJ-110	24864	164.20	Ka



Profilverbinder für CD-Profile

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571250	PV-CD	24808	58.00	Ka



Direktabhänger für CD-Profile

Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571246	DAH	24612	88.30	Ka
2000974	DAH	24614	106.80	Ka



Rigips Profile und Zubehör



Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi

Mit Schallschutzgummi. Zulässige Last 40 kg

Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571247	DAHS	24613	412.70 Ka



Direktabhänger für CD-Profile «Klick fix»

Zulässige Last 40 kg

Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570508	DAK	24634	62.40 Ka



Revisionsklappen

Aus verzinktem Winkelrahmen mit Druckschnäpper, Füllung RB 15.0 mm für Einbau in Decke und Wand. Einbautiefe: 10 - 45 mm

Typ	Einbaumass B x L (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568067	RD-RB 15.0	300 x 300	197.20 Stk
01569508	RD-RB 15.0	400 x 500	230.00 Stk
2008188	RD-RB 15.0	600 x 600	265.50 Stk
2008189	RD-RB 15.0	600 x 1200	379.50 Stk



Revisionsklappen «AluNova», Füllung RBI

Wand und Deckenmontage

Typ	Einbautiefe (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010665	RK-AN-RBI	12.5	145 x 190	80.70 Stk
2010666	RK-AN-RBI	12.5	145 x 290	84.50 Stk
2010667	RK-AN-RBI	12.5	245 x 290	88.10 Stk
2010668	RK-AN-RBI	12.5	245 x 390	97.80 Stk
2010669	RK-AN-RBI	12.5	245 x 590	109.00 Stk
2010670	RK-AN-RBI	12.5	345 x 390	105.40 Stk
2010671	RK-AN-RBI	12.5	345 x 590	112.60 Stk
2010672	RK-AN-RBI	12.5	445 x 490	119.90 Stk
2010673	RK-AN-RBI	12.5	545 x 590	134.70 Stk
2010674	RK-AN-RBI	15.0	145 x 190	88.10 Stk
2010675	RK-AN-RBI	15.0	245 x 290	93.10 Stk
2010676	RK-AN-RBI	15.0	345 x 390	115.10 Stk
2010677	RK-AN-RBI	15.0	445 x 490	134.70 Stk
2010678	RK-AN-RBI	15.0	545 x 590	151.70 Stk
2010679	RK-AN-RBI	25.0	145 x 190	97.80 Stk
2010680	RK-AN-RBI	25.0	245 x 290	111.40 Stk
2010681	RK-AN-RBI	25.0	245 x 390	117.50 Stk
2010682	RK-AN-RBI	25.0	345 x 390	126.00 Stk
2010683	RK-AN-RBI	25.0	445 x 490	146.90 Stk
2010684	RK-AN-RBI	25.0	545 x 590	165.30 Stk

Rigips Profile und Zubehör

Revisionsklappen «Alumatic», Füllung RBI

Wand und Deckenmontage, mit Gummilippendichtung

	Typ	Einbautiefe (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002553	RK-AM-RBI	12.5	150 x 178	177.50	Stk
2002554	RK-AM-RBI	12.5	250 x 278	197.20	Stk
2028560	RK-AM-RBI	12.5	250 x 578	220.30	Stk
2028562	RK-AM-RBI	12.5	350 x 378	214.40	Stk
2028561	RK-AM-RBI	12.5	350 x 578	226.50	Stk
2028564	RK-AM-RBI	12.5	450 x 478	229.00	Stk
2028566	RK-AM-RBI	12.5	550 x 578	230.00	Stk
2028568	RK-AM-RBI	12.5	750 x 778	287.50	Stk
2028567	RK-AM-RBI	12.5	550 x 978	259.50	Stk
2028569	RK-AM-RBI	12.5	950 x 978	312.10	Stk



Tragelement Wand WC-UP

Verzinkt. Für UP-Spülkasten. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagematerial. Halterungen für Geberit Spülkasten UP 320

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562462	WC-UP 98 Bevet	25519	253.40	Stk



Tragelement für Waschtisch

Verzinkt. Wand- oder Einlochbatterie. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagematerial

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562463	WT 98 Bevet	25503	224.90	Stk



Holzplatten

Holzplatten gehobelt, keilverzinkt für Wandprofile CW

	Typ	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562436	HL 50	42 x 45	6.00	m
01562437	HL 50	42 x 45	6.00	m
01562438	HL 75	42 x 70	8.60	m
01562439	HL 75	42 x 70	8.60	m
01562440	HL 75	42 x 70	8.60	m
01562441	HL 100	42 x 95	11.80	m
01733142	HL 100	42 x 95	11.80	m



Schiffplatten

Gehobelt und getrocknet

	Typ	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568011	SCHL	70 x 20	2.70	m



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör



Tischlerplatten

Rigips Tischlerplatte 22 mm, einseitig mit Nut. Mit beidseitiger, dekorativer Melaminharzdirektbeschichtung im Zweiblattaufbau. Mittellage aus harnstoffverklebter Stabplatte (IF 20 nach DIN 68705), abgesperrt mit einem Spandek. Zur Verwendung als Wandeinlage in Rigips Trockenbauwänden für die Befestigung von Konsollasten

	Typ	Nenndicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01644459	TPN	22.0	15.05	Stk
01644460	TPN	22.0	45.10	Stk
01644461	TPN	22.0	60.65	Stk



Montageplatte GF

Gipsfaserplatte für Befestigung von Konsollasten in Wände ab EI 60

	Typ	Nenndicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583746	MP/GF 25	2 x 12.5	13.30	Stk



Dreikant-Holzleiste

Gehobelt, keilverzinkt

	Typ	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567582	DKHL	75 x 75	11.30	m



Rifix Ansetzbinder

Auf Gipsbasis, zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572835	25	35	22.50	Sa



Vario Fugenspachtel weiss

Auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen oder bei doppelter Beplankung ohne Bewehrungsstreifen bei Variokanten

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025971	weiss	12.5	50.00	Sa
2012845	weiss	25	97.65	Sa



Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel

Auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen. Zum Spachteln und Überglätten von Gipsbauplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-5 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456546	weiss	25	63.75	Sa

Rigips Profile und Zubehör

ProFin Mix gipsfrei, pastös

Für Nachspachtelung der Fugen oder vollflächiges Spachteln von GKB

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671899	15	44	43.10	Geb



Riplan easy Gips-Flächenspachtel

Zum Spachteln und Überglätten von Gipsplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-3 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4553828	25	40	36.90	Sa



Rifix hydro Ansetzbinder hydrophobiert

Auf Gipsbasis, zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572785	25	35	31.40	Sa



Abdeckkarton

Für Trockenschüttung

	Typ	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579047	AKRT	800 x 1200	50	4.55	m ²



Rigips Isolation Typ RIF

Isolation Typ RIF (formaldehydfrei). Zertifiziert Ecobau ?Eco 1, mit formaldehydfreiem Bindemittel. (Steinwolle) für Wärme-, Schall-, Brandschutz, Rohdichte = 38 42 kg/m³, Schmelzpunkt > 1000°C

	Typ	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001805	RIF 40	40.0	12	10.00	m ²
2000933	RIF 50	50.0	12	11.40	m ²
4476397	RIF 60	60.0	10	10.70	m ²



Rigips Isolation Typ RIS green

Glaswolle-Dämmplatte für Wärme- und Schallschutz. Anwendungsgebiet: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder abgehängte Decken. Innendämmung der Wand, ohne Anforderungen an die Zugfestigkeit. Dämmung von Raumtrennwänden

	Typ	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572726	RIS 45	45.0	10.00	m ²
01667553	RIS 60	60.0	12.40	m ²
01671925	RIS 80	80.0	14.70	m ²



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Rigips Profile und Zubehör



Rigips Isolation Typ RIS confort green

Glaswolle für Wärme- und Schallschutz. Rohdichte = 14 kg/m³

	Typ	Dicke (mm)	Pack à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671921	RIS confort green 30	30.0	18.9	6.80	m²
01671922	RIS confort green 45	45.0	15.75	10.00	m²
01671924	RIS confort green 80	80.0	9.45	14.80	m²

Rigips Isolation Typ Isoresist Piano Plus

Zertifiziert Ecobau ?Eco 1 und Eurofins ?Indoor Air Comfort Gold (Glaswolle) für Wärme-, Schall- und erhöhten Brandschutz. Rohdichte = 20 kg/m³. Schmelzpunkt > 1000°C




	Typ	Dicke (mm)	Pack à (Rolle)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5422237	Isoresist Piano Plus 60	60.0	2	12.30	m²

Fermacell Bauplatten und Zubehör

AESTUVER Brandschutzplatten

AESTUVER Brandschutzplatten sind zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen baulichen Brandschutz. Die Brandschutzplatten sind in folgenden Bereichen universell einsetzbar: Wand, Decke, Stützen- und Trägerbekleidungen, Elektro- und Installationskanäle, Lüftungsleitung, Sonderkonstruktionen. Auch in Bauteilen mit hohen Anforderungen, denn die Brandschutzplatten sind frost-, wasser- und witterungsbeständig. Feuerwiderstandsklassifizierungen in Abhängigkeit der Bauteile von 30 Minuten bis zu 180 Minuten sind möglich



	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031674	10	1250 x 2600	97.50	42.70	m²
2031675	15	1250 x 2600	81.25	55.70	m²
2031676	20	1250 x 2600	65.00	61.20	m²
2031677	25	1250 x 2600	58.50	73.00	m²
3784937	30	1250 x 2600	48.75	84.00	m²
2031678	40	1250 x 2600	39.00	107.00	m²

Armierungsgewebe HD

Das fermacell Armierungsgewebe HD ist ein schiebefestes Glasfasergewebe mit alkaliresistenter Beschichtung, innen und aussen einsetzbar. Zum vollflächigen Einbetten in den Leichtmörtel HD. Das fermacell Armierungsgewebe HD ist notwendiger Bestandteil des fermacell Powerpanel HD. Aussenwandsystems, wenn ein permanenter Wetterschutz erstellt werden soll



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577779	1	50	123.15	Ro

Armierungskleber HD

Lösungsmittelfreier Spezialkleber, mit dem das Armierungsband HD überstrichen wird, welches beim Einsatz der Powerpanel HD als temporär wirksamer Wetterschutz oder als Putzträgerplatte auf die Plattenstösse aufzubringen ist. Verbrauch ca. 60 g pro laufende Meter-Fuge



	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577780	weiss	2.5	44.15	Geb

Fermacell Bauplatten und Zubehör

AESTUVER Montagemörtel

Ist ein Trockenmörtel auf Zementbasis mit Leichtzuschlägen und Glasfaserarmierung. Der AESTUVER Montagemörtel dient zur Ausbesserung von Beschädigungen an AESTUVER Platten. Einfache Anwendung. Witterungs- und frostwiderstandsfähig nach Erhärtung


	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031679	grau	8.5	34.80	Geb



Gipsfaser-Platte 10 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


	Beschreibung	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562513	Ein-Mann-Platte	10.0	75	9.05	m ²



Gipsfaser-Platte 12.5 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


	Beschreibung	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562515	Ein-Mann-Platte	12.5	60	11.15	m ²
2024725	Grossformat	12.5	48	10.85	m ²
2024726	Grossformat	12.5	40	10.85	m ²
2024727	Grossformat	12.5	40	10.85	m ²



Gipsfaser-Platte 15.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar


	Beschreibung	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562517	Ein-Mann-Platte	15.0	50	15.40	m ²
2024728	Grossformat	15.0	40	15.40	m ²
01578123	spez. Mass	15.0	80	15.40	m ²
2024729	Grossformat	15.0	40	15.40	m ²
2024730	Grossformat	15.0	35	15.40	m ²
2024731	Grossformat	15.0	35	15.40	m ²



Gipsfaser-Platte 18.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar

	Beschreibung	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562518	Ein-Mann-Platte	18.0	40	19.25	m ²
2024732	Grossformat	18.0	32	19.25	m ²
2024733	Grossformat	18.0	32	19.25	m ²



Gipsfaser-Platten greenline


Fermacell greenline kann Schadstoffe aus der Raumluft dauerhaft binden und so die Wohnqualität erheblich verbessern

	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031671	10.0	1500 x 1000	112.50	10.80	m ²



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör


Fermacell Bauplatten und Zubehör



Trockenbau-Kanten 12.5 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dach-schrägen verwendet

	Dicke (mm)	TB-Kante	Palette à (Stück)	Palette à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580331	12.5	umlaufend	60	75.00	11.35	m ²
01578533	12.5	umlaufend	48	120.00	11.35	m ²
01580332	12.5	an Längsseiten für raumhohe Beplankung	48	152.40	11.35	m ²



Trockenbau-Kanten 15.0 mm

Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dach-schrägen verwendet

	Dicke (mm)	TB-Kante	Palette à (Stück)	Palette à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580333	15.0	umlaufend	40	50.00	16.05	m ²
01580334	15.0	an Längsseiten für raumhohe Beplankung	40	127.00	15.90	m ²



Fugenspachtel

Der fermacell Fugenspachtel ist ein kunstharzvergüteter Fugenspachtel auf Gipsbasis für die manuelle Fugenverspachtelung mit und ohne Bewehrungsstreifen. Durch die speziell entwickelte Rezeptur werden extrem hohe Fugenzugfestigkeiten erreicht. Der Fugenspachtel wird zum kraftschlüssigen Verfugen der fermacell Gipsfaser-Platten mit rechtwinkliger bzw. gebrochener Plattenkante, zum Verspachteln der fermacell Gipsfaser-Platten mit Trockenbau-Kante unter Einlage von verschiedenen Bewehrungsmaterialien sowie zum Abspachteln von Klebefugen und Befestigungsmitteln eingesetzt

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562511	5	144	10.65	Sa
01670969	20	48	37.55	Sa



Feinspachtel

Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberfläche bis O4. Der gebrauchsfertiger fermacell Feinspachtel kann ohne zeitaufwendige Vorbereitungsarbeiten direkt aus dem Eimer verarbeitet werden und erzielt optimale Eigenschaften bei der Weiterverarbeitung auf fermacell Gipsfaser-Platten sowie auf anderen Gipsbauplatten

	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (l/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581497	3	0.2	14.55	Geb
01573794	10	0.2	38.60	Geb



Gips-Flächenspachtel

Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken im Innenbereich. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen, zudem für dekorative Spachteltechniken geeignet. Bietet gleichmässiges und rissfreies Abbinden auch in grösseren Schichtdicken. Verbrauch ca. pro m² 1 kg bei 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672638	25	39.75	Sa



Gewebeband

Vlies-Gewebe, als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz (nicht als Fugenarmierung für TB-Kanten geeignet)

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570224	70	50	12.55	Ro

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Armierungsband TB

Glasgitter-Gewebe selbstklebend, als Fugenverstärkung für fermacell Platten mit Trockenbau-Kante (nicht als Fugenarmierung für scharfkantige Platten geeignet). Das Armierungsband TB hat eine hohe Reissfestigkeit und ist optimal auf den fermacell Fugenspachtel abgestimmt

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670982	60	45	10.30	Ro



Ansetzbinder

Zum Ansetzen der fermacell Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden. Höchste Klebkraft und leichtes Anmischen dank spezieller Rezeptur. Keine besondere Vorbehandlung von saugenden Untergründen nötig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577788	20	48	13.45	Sa



Fugenkleber

Folienbeutel für die sichere Verklebung der Plattenstösse, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. Verbrauch ca. 20 ml je laufendem Meter Fuge, d.h. ca. 22 m² bzw. 40 m² Wandfläche (Grossformat) oder ca. 11 m² bzw. 20 m² Deckenfläche (Kleinformat)

	Kartusche à (ml)	Beutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562512	310	-	11.05	Stk
01577956	-	580	15.05	Stk



Quellmörtel

Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfütern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund, zur Gewährleistung einer vollflächigen Lastübertragung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670979	0 - 2.0	25	16.0	18.30	Sa



Schnellbauschrauben für Gipsfaser-Platten

Für Einfach-/Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion

	Beschreibung	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584227	Einfachbeplankung	3,9 x 30	7.25	Pa
01562521	Einfachbeplankung	3,9 x 30	18.50	Pa
2008164	Einfach- und Doppelbeplankung	3,9 x 40	26.30	Ka



Schnellschrauben mit Bohrspitze

Schnellschrauben für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008163	3,5 x 30 BS	1000	33.00	Stk



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Powerpanel H2O



Zementgebundene Leichtbetonplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkali-resistentem Glasfittergewebe. Geeignet für alle Nassräume im Wand- und Deckenbereich, sowie als Putzträger für hinterlüftete Fassaden

	Beschreibung	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583785	Kleinformat	12,5	50	29.20	m ²
4467691	Grossformat	12,5	50	29.20	m ²
01583784	Grossformat	12,5	30	29.20	m ²
01583783	Grossformat	12,5	30	29.20	m ²

Powerpanel Feinspachtel



Leichter, gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse, welcher bei geeigneter Oberflächenbeschichtung für zementäre Untergründe im Innen- und Aussenbereich sowie für Feuchträume verwendet werden kann. Er ist hervorragend geeignet zum Überspachteln von Schraubenköpfen und Klebefugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalierung vor Anstricharbeiten. Verbrauch ca. 1 l/m² pro mm Schichtdicke

	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008161	grau	10	49.80	Stk

Powerpanel Flächenspachtel



Der Powerpanel Flächenspachtel ist ein kunststoffvergüteter zementärer Universal-Flächenspachtel, für den Innen- und Aussenbereich sowie für Feuchträume. Zudem ist dieser hervorragend geeignet zum Verspachteln von Schraubenköpfen und Stossfugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalierung vor Anstricharbeiten. Verbrauch ca. 1.2 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583787	grau	10	28.85	Sa

Powerpanel H2O Schrauben



Korrosionsgeschützte Schraube für die Befestigung der Powerpanel H2O Platten auf Holz- und Metall- Unterkonstruktionen. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m² Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m² Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583926	3,9 x 35	500	25.10	Pa


Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze



Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H2O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m² Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m² Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4454992	3,9 x 40 BS	250	27.50	Pa

Powerpanel HD



Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbeonplatte mit Sandwichstruktur. Für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau, kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm. Die unverputzte Powerpanel HD bietet mit der HD Fugentechnik einen temporären Wetterschutz für 6 Monaten und mit anschliessend aufgebrachtem Putzsystem einen dauerhaft wirksamen Wetterschutz

	Beschreibung	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3775439	Kleinformat	15,0	40	41.50	m ²
01577776	Grossformat	15,0	30	41.50	m ²
01577777	Grossformat	15,0	30	41.50	m ²

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Armierungsband HD

Das fermacell Armierungsband HD ist ein einseitig selbstklebendes, schiebefestes Polyestergewebe mit verstärktem Mittelstreifen. Die selbsthaftende Beschichtung ist mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Hochfestes Gewebe mit verstärktem Mittelstreifen (40 mm breit) und schnelle Montage, da einseitig selbsthaftend. Verbrauch ca. 2.0 lfm/m²

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577778	120	50	144.00	Ro



Therm38

Mit fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf

	Dicke (mm)	Beschreibung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031672	38.0	Rundnuten	50	101.30	m ²



Therm38 nur Quernuten

Mit fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf


	Dicke (mm)	Beschreibung	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031673	38.0	Quernuten	50	70.70	m ²



Estrich-Elemente

Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaser-Platten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Die Estrich-Elemente sind für viele Aufgaben ideal geeignet: Brandschutz, Schallschutz (Luft-/Trittschall), Wärmeschutz, Fussbodenheizungssysteme, Fussbodengehbeläge


	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567893	20.0	2 E 11 (EE 20)	74	24.70	m ²
01567379	25.0	2 E 22 (EE 25)	60	28.00	m ²



Estrich-Elemente (HF)

Zur Minderung von Luft- und Trittschall sowie zur Erhöhung des Brandschutzes werden Elemente mit Holzfaserdämmung angeboten. Die Estrich-Elemente HF sind stabil und hoch belastbar bis in die Randbereiche. Die Kombination aus natürlichen fermacell Gipsfaser-Platten und dem werkseitig aufgetragenen Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen bietet viele Vorteile

	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577783	30.0	2 E 31 (EE 20 HF 10)	60	32.25	m ²
01670972	35.0	2 E 33 (EE 25 HF 10)	50	33.70	m ²



Estrich-Kleber

Ist ein Einkomponentenklebstoff für gewerbliche Verwender auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans. In der Flasche für die sichere Verklebung der Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Während des Abbindeprozesses schäumt der Klebstoff auf, im abgeordneten Zustand ist er zähhart. Der fermacell Estrich-Kleber ist für das Verkleben von fermacell Estrich-Elementen in folgenden Bereichen geeignet: Zur Stufenfalz-Verklebung von fermacell Gipsfaser- sowie Powerpanel TE Estrich-Elementen. Zur Verklebung einer zusätzlichen 3. Lage fermacell Gipsfaser-Platten auf Gipsfaser Estrich-Elementen. Zur Vor-Ort-Verlegung von fermacell Gipsfaser Trockenestrich

	Gebinde à (kg)	Stück à (Pack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568194	1	18	19.20	Stk



Fermacell Bauplatten und Zubehör



Randdämmstreifen MF

Dient der Schallentkoppelung von Trockenestrich zu angrenzenden Bauteilen. Der fermacell Randdämmstreifen MF zeichnet sich aus durch: Nichtbrennbare Steinwolle mit einem Schmelzpunkt von über 1000° Celsius. Hochfeste Steinwolle. Niedrige Wärmeleitfähigkeit und niedrige dynamische Steifigkeiten. Schnelle und problemlose Verlegung. Steinwolle kann aufbereitet und als Rohstoff dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670974	1000 x 50 x 10	60	91.50	Ka
01670973	1000 x 100 x 10	30	56.05	Ka



Schnellbauschrauben für Estrich-Elemente

Dienen der Verschraubung der Estrich-Elemente miteinander. Die fermacell Schnellbauschrauben zeichnen sich durch folgenden Eigenschaften aus: Optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Verbrauch/m² Fussboden: 15 Stück


	Abmessung (mm)	für Estrich-Element (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01650185	3,9 x 19	20	6.60	Pa
01568315	3,9 x 19	20	17.95	Pa
01584226	3,9 x 22	≥ 25	7.25	Pa
01581459	3,9 x 22	≥ 25	18.90	Pa



Powerpanel TE Schrauben

Die Powerpanel TE Schraube wurde speziell für die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente entwickelt. Sie dient zur Fixierung der Elemente während der Aushärtung des Estrichklebers. Die spezielle Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt in den Estrich-Elementen. Die Kopfgeometrie sorgt für ein optimales Versenken des Schraubenkopfs im Powerpanel TE. Verbrauch/m² Boden: 20 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670978	3.5 x 23	500	19.55	Pa



Estrich-Wabe

Hoch schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell Wabenschüttung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577786	30.0	1500 x 1000	45.00	10.80	m ²



Wabenschüttung

Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell Estrich-Wabe. Verbrauch: 2 Säcke/m² bei 30-mm-Wabe, 4 Säcke/m² bei 60-mm-Wabe

	Sack à (l)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577785	15.0	22	6.30	Sa



Rieselschutzvlies

Rieselschutzvlies dient als Unterlage unter fermacell Ausgleichsschüttung, z.B. auf Holzdielen und Holzbalkendecken. Es verhindert insbesondere das "Wegrieseln" des Schüttungsmaterials durch Löcher, Risse und Spalten. Ausserst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. Verbrauch ca. 1.2 m² pro 1 m² Bodenfläche

	Farbe	Breite (m)	Rolle à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670976	weiss	1.50	75	99.95	Ro

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Ausgleichsschüttung

Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Ist das ideale Produkt zum Niveaueausgleich, bis 100 mm Schütthöhe, bei unebenen Fussböden im Wohnbereich. Auf wirtschaftliche Weise lassen sich effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz erstellen. Die Ausgleichsschüttung eignet sich hervorragend für den Einsatz unter fermacell Gipsfaser und Powerpanel TE Estrich-Elemente. Bei Schütthöhen >100 mm und in Feuchtebereichen empfehlen wir die gebundene Schüttung. Verbrauch ca. 10 l/m² bei 10 mm Schütthöhe

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567378	0.2 - 4.0	50	19.20	Sa



Gebundene Schüttung

Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 30 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nicht brennbar. Die Einsatzbereiche der fermacell gebundene Schüttung fangen dort an, wo die meisten Ausgleichsschüttungen an ihre Grenze stossen. Wegen der hohen Festigkeit und der Wasserunempfindlichkeit ist sie einsetzbar auf Holzbalkendecken, Gewölbedecken und Stahltrapezdecken, sowie in öffentlichen Gebäuden, Schulen etc. Die schnelle Begehbarkeit und Belegreife vereinfacht die weiteren Arbeiten erheblich. Hervorragend geeignet für den Einsatz unter Estrich-Elemente und Powerpanel TE. Verbrauch ca. 10 l/m² pro 10 mm Schütthöhe

	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670975	80	15	49.90	Sa



Plattenreisser

Spezialwerkzeug zum schnellen und einfachen Zuschneiden von fermacell Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialklinge für eine einfache Schnittkanten-Ausbildung bei der Spachtelfuge. Bei Ausführung der Klebefuge sollten die vom Werk zugeschnittenen Plattenkanten verwendet werden

	Abmessung (mm)	Griff	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562520	150 x 40 x 15	rutschfester Kunststoff	12.55	Stk



Fermacell Breitspachtel

Hochwertiges Spachtelwerkzeug für ein schnelles und effektives Auftragen der Fugen-, Flächen- und Feinspachtel-Produkte. Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität. Eigenschaften Blaustahlklinge: Formstabil, Hochflexibel und zum ansatzfreien Spachteln. Eigenschaften Kunststoffgriff: Handlich, leicht und rutschfest

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577787	250	9.80	Stk



Klebstoffabstosser

Der Klebstoffabstosser ist ein hochwertiges Spezialwerkzeug zum einfachen und schnellen Abstossen von ausgehärteten Klebstoffresten von allen fermacell Gipsfaser- und Powerpanel H2O-Platten und Estrich-Elementen. Dieses Werkzeug besitzt folgende Eigenschaften: Ein langer, ergonomisch geformter Stiel mit zwei rutscharmen Kunststoffgriffen ermöglicht ein rückenschonendes und effizientes Arbeiten. Die abnehmbare Doppelklinge ermöglicht ein einfaches Nachschleifen bei Abstumpfung. Die abgerundeten Kanten verhindern das Verkanten im Material


	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670971	1250 x 100 x 40	127.50	Stk





TROCKENBAU

Massgeschneiderte Lösungen



MACHEN WIR UNS AN DIE ARBEIT

PROTEKTOR PROFIL GMBH – Putzprofile und Trockenbausysteme

www.protektor.ch

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

Abhängedrähte

Mit Öse Ø 6. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562390	6042	250	33.00	Hstk
01562391	6043	375	43.35	Hstk
01562392	6044	500	50.25	Hstk
01562393	6045	750	70.50	Hstk
01562394	6046	1000	96.25	Hstk
01562395	6050	1500	156.50	Hstk



CD-Abhänger für CD 60-27

Mit Spezialspannfeder zur seitlichen Drahteinführung. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562400	6038	100	174.55	Ka



Flanschclips/Stützenclip 6141

Für CD 60-27. Zum Verkleiden von Stahlstützen und Trägern. Flanschdicken = 7 = 28 mm

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570434	6141	100	257.25	Ka



C-Deckenprofilverbinder für CD 60-27

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562402	6078	100	67.00	Hstk



Noniushänger für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562451	6018	130	148.80	Hstk




CD-Sicherheitsquerverbinder für CD 60-27

Zur Montage von höhengleichen Unterkonstruktionen Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN/Paar. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 400

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562426	6116	100	178.50	Ka




Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme



CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410


	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562433	6059	100	93.40	Hstk



U-Hänger für CD 60-27, vorgebogen

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 210

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562434	6157	125	93.40	Ka



U-Hänger schallentkoppelt, für CD 60-27

Vorgebogen. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562435	6160	125	438.40	Ka



Justierbare Direktabhängung für CD 60-27

2-teilig mit Sicherungsklammern. Abhängehöhe bis Unterkonstruktion CD-Profil 59-108 mm. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25kN, bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562445	6110	100	227.70	Ka



U-Hänger flach

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033968	6166	125 x 50	94.05	Ka
2033966	6167	125 x 60	93.85	Ka
2033967	6159	200 x 60	113.40	Ka



Justierstab für Noniushänger 6022

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Durchgehend gelocht


	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01650589	6022	300	103.40	Hstk

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

Kreuzschnellverbinder für CD-Profile

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012718	6101	100	74.40	Ka
2041686	6102	100	72.20	Ka



Kreuzschnellverbinder flach 6100

Für Verbindung von UA 50 auf CD 60-27. Geprüft nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Lieferform flach

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569719	6100	100	97.05	Ka



Montageset M8 x 20, SW 13

Bestehend aus: Flachkopfschrauben mit spez. Vierkantansatz, DIN 603/4,6 mit U-Schreiben und Muttern

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667559	6203	100	88.80	Ka



Sicherungsklammer 6199

Für Nonius-Abhängesystem Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, pro Verbindung: 2Stück. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562452	6199	100	22.45	Ka



Winkelanker für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25 kN/Paar. Paarweise montieren und mit Zange festdrücken


	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562506	6090	100	36.70	Ka



Hut - Federschiene 5007

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580738	5007	4000	11.50	m



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör


Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme



UW 50 RS-Wandprofile vorgestanzt 5272

Für Rundwände und Schräganschlüsse


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033969	5272	50	8	14.90	m



UW 75 RS-Wandprofile vorgestanzt 5273

Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033970	5273	75	8	16.75	m



UW 100 RS-Wandprofile vorgestanzt 5274

Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033971	5274	100	8	19.75	m



Winkelprofil 5177

Winkelprofil 40 x 40 mm


	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571365	5177	3000	8.65	m



C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 5120

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568674	5120	60	12	5.65	m
01568675	5120	60	12	5.65	m
01562403	5120	60	12	5.65	m
01562404	5120	60	12	5.65	m



CW 50 MAXI-CW-Profil 5211

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562405	5211	48.8	8	8.55	m
01562406	5211	48.8	8	8.55	m
01562407	5211	48.8	8	8.55	m
01562408	5211	48.8	8	8.55	m
01562409	5211	48.8	8	8.55	m
01571719	5211	48.8	8	8.55	m
01562410	5211	48.8	8	8.55	m

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

CW 75 MAXI-CW-Profil 5215

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562411	74	2500		9.05	m
01562412	5215	73.8	8	9.05	m
01562413	5215	73.8	8	9.05	m
01562414	5215	73.8	8	9.05	m
01562415	5215	73.8	8	9.05	m
01562416	5215	73.8	8	9.05	m
01562417	5215	73.8	8	9.05	m
01562418	5215	73.8	8	9.05	m
01562419	5215	73.8	8	9.05	m



CW 100 MAXI-CW-Profil 5216

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende

	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562420	5216	98.8	8	10.20	m
01562422	5216	98.8	8	10.20	m
01562424	5216	98.8	8	10.20	m
01562425	5216	98.8	8	10.20	m



Hut-Deckenprofil 5114

Hut-Deckenprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 700


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562443	5114	48	10	7.90	m



U-Anschlussprofil 5167

U-Anschlussprofil, Fertigung nach DIN EN 14195


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028768	5167	17.2	12	6.90	m




U-Anschlussprofil 5168

U-Anschlussprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562502	5168	28	16	6.65	m




Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme



UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562484	5129	49	6	22.45	m
01562485	5129	49	4	22.45	m
01562486	5129	49	4	22.45	m
01562487	5129	49	4	22.45	m
01562488	5129	49	4	22.45	m
01567580	5129	49	4	22.45	m



UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562489	5130	75	4	25.50	m
01562490	5130	74	4	25.50	m
01562491	5130	74	4	25.50	m
01562492	5130	74	4	25.50	m
01562493	5130	74	4	25.50	m
01562494	5130	74	4	25.50	m
01571720	5130	75	4	25.50	m



UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562496	5131	99	4	29.80	m
01562497	5131	99	4	29.80	m
01562498	5131	99	4	29.80	m
01562499	5131	99	4	29.80	m
01562500	5131	99	4	29.80	m
01562501	5131	99	4	29.80	m
01571721	5131	99	4	29.80	m



U-Anschlussprofil 5244

Verzinkt, für Vorsatzschalen (CD)

	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568258	5244	28,5	16	5,25	m



UW 50 U-Wandprofil 5230

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562503	5230	50	8	7,00	m

Protector Trockenbauprofile / Raumsysteme

UW 50 U-Wandprofil 5236

Für gleitenden Deckenanschluss


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667562	5236	50	4	19.25	m



UW 75 U-Wandprofil 5233

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562504	5233	75	8	7.90	m



UW 100 U-Wandprofil 5234

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1


	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562505	5234	100	8	8.80	m



U-Anschlussprofil 5179

Verzinkt, für höhengleiche CD-Konstruktionen

	Nummer	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028767	5179	32	16	8.50	m



Protector Bauplatten / Form- und Einbauteile

GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572064	1250	2500	60	11.05	m ²



GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572066	1250	2000	50	11.65	m ²
01578261	625	2500	48	15.30	m ²
01572065	1250	2500	50	11.65	m ²



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Protector Bauplatten / Form- und Einbauteile

GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp imprägniert

Bauplatten, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572103	1250	2000	50	18.80	m ²
01572102	1250	2500	50	18.80	m ²
01578262	600	2600	96	24.40	m ²

GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572271	1250	2000	40	14.80	m ²
01572272	1250	2500	40	14.80	m ²

GKB 18.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579809	1250	2000	30	18.30	m ²
01572067	900	2500	30	18.60	m ²
01579656	1250	2500	30	18.30	m ²

LaCURVE Gipskartonplatten GKB

Dekoform System für runde Bauteile

	Breite (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2007647	1200	2500	32	15.95	m ²
01580071	1200	3000	32	15.95	m ²

LaMassiv Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF

Faserarmiert und grundiert, Feuerwiderstand F30 (zweilagig F90). Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578260	625	2000	32	22.65	m ²
01572068	625	2600	32	22.65	m ²

LaFlamm Gipskarton-Feuerschutzplatten imprägniert GKFi

Faserarmiert und grundiert, Feuerwiderstand F30 (zweilagig F90). Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026860	1250	2000	30	25.90	m ²
01578929	625	2000	32	32.80	m ²
01578970	625	2600	40	32.80	m ²

LaHydro 12.5 mm

	Breite (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014145	1250	2000	50	34.15	m ²
2014144	1250	2500	50	34.15	m ²

Protector Systemzubehör

Schnellbauschraube SBM

Feingewinde


	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567583	SBM 90	6219	100	28.15	Ka



Schnellbauschraube SBH

Grobgewinde

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570782	SBH 25	6221	1000	31.45	Ka
2001486	SBH 35	6222	1000	41.05	Ka
2001487	SBH 45	6223	1000	58.15	Ka
01562473	SBH 55	6224	1000	46.15	Ka
2001488	SBH 75	6225	500	73.65	Ka
01570783	SBH 90	6226	250	31.95	Ka



Schnellbauschraube TN

Doppelganggewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Schraubenspitze für Blechdicke bis 0,7 mm, nach DIN 18182/2

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001493	6205	25	20.95	Ka
2001494	6206	35	29.20	Ka
2001495	6208	45	37.50	Ka



Schnellbauschrauben TB

Blechschaubengewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm, nach DIN 18182/2


	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001489	SBS 25	6215	1000	57.90	Ka
2001490	SBS 35	6216	1000	74.80	Ka
2001491	SBS 45	6217	1000	93.55	Ka
2001492	SBS 55	6218	1000	121.00	Ka



Spanplattenschraube mit HRK

Verzinkt 5x45mmSPS 45

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569918	6212	45	250	24.90	Ka



Anschlusswinkel AW

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 610

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562396	AW 50	6185	4.40	Stk
01562397	AW 75	6183	4.95	Stk
01562398	AW 100	6182	6.00	Stk



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Protector Systemzubehör




Blechschaube mit Flachkopf 4,2 x 13 mm

Mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm. Kopfaussendurchmesser 11 mm

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562464	6236	13	70.65	Ka
01569379	6237	19	81.00	Ka
01571664	6239	13	61.35	Ka

Topfix-H Schrauben verzinkt


Verzinkt



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028769	2539	60	100	59.85	Ka
2028770	2539	80	100	71.40	Ka
2028771	2539	100	100	82.95	Ka
2028772	2539	120	100	94.50	Ka

Bohrer zu Schrauben Topfix-H

HSS 8x50mm



	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028773	2577	50	8	15.75	Stk

Knauf Bauplatten und Zubehör

Aquapanel-Platten

Für Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwände und Trockenunterböden in Nassräumen sowie für kompakte und hinterlüftete Fassaden



	Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577902	Indoor	1250	12.5	50	33.10	m ²
01577903	Outdoor	1250	12.5	50	33.10	m ²
01577770	Outdoor	2500	12.5	30	31.70	m ²

Aquapanel Fugenspachtel

Zementgebundener Fugenspachtel zum Einlegen von Aquapanel Fugenband, aussen



	Farbe	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (m ² /kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584417	grau	10	0.7	89.00	Sa
2029736	grau	20	0.7	87.90	Sa

Aquapanel Maxi Schraube

Für Aquapanel auf Holz und Metall bis 0.7 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m²



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667565	39	4.2	35.45	Ka

Knauf Bauplatten und Zubehör

Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze

Mit Bohrspitze und Senkkopf. Für einlagige Beplankung von AQUAPANEL Cement Board auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m². Für Decke und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667564	39	3,9	41.75	Ka



Aquapanel Fassadenschraube SN 40

Zur Befestigung von AQUAPANEL Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen. Die Fassadenschraube SN 40 ist aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Das Gewinde der AQUAPANEL Fassadenschrauben SN 40 ist als HiLo-Gewinde ausgeführt

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008198	40	250	62.60	Pa



Cleaneo Akustikplatten

Akustikplatten 8/18 R gerade Rundloch. Akustikvlies kaschiert. Zur Verbesserung der Nachhallzeit. Mit Faservlies schwarz

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569884	1998	1188	25	48.00	m ²



Fireboard

Brandschutzplatten mit Glasvlies ummantelt, speziell für Stützen- und Trägerverkleidungen. Platte Typ GM-F-20.0 mm VK, Typ GM-F gem. EN 15283-1

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573555	2000	1250	30	47.40	m ²



Formplatte GKB 6.5

Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau. Die Knauf Formplatten werden aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ D-6.5 mm AK, Typ D gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566709	2500	900	66	21.32	m ²



Bauplatten GKB 9.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-9.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3788816	2000	1250	60	11.79	m ²
01566700	2500	1250	60	11.62	m ²



Knauf Bauplatten und Zubehör

Bauplatten GKB 12.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-12.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4118748	2500	625	60	15.46	m ²
01566701	2000	1250	50	12.18	m ²
01566702	2500	1250	50	12.18	m ²
01566703	2750	1250	50	12.18	m ²
01566704	3000	1250	40	12.36	m ²

Bauplatten GKB 15.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-15.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568247	2000	1250	40	15.66	m ²
01566706	2500	1250	40	15.66	m ²

Bauplatten GKB 18.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-18.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567461	2000	1250	36	19.26	m ²
01566707	2500	900	36	21.53	m ²
01566708	2500	1250	36	17.31	m ²

Bauplatten GKBI imprägniert 12.5

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H-12.5 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567894	2000	1250	50	18.83	m ²
01567465	2500	1250	50	19.11	m ²

Bauplatten GKBI imprägniert 15.0

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H-15.0 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581758	2500	1250	40	24.67	m ²

Massivbauplatten GKF 25.0

Knauf Massivbauplatten GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen eingesetzt. Eigenschaften: Guter Gefügestandhalt unter Brandeinwirkung. Massiver Charakter. Für grössere Unterkonstruktionsabstände geeignet. Hohe Stabilität auch bei einlagigen Konstruktionen. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567462	2000	625	20	25.90	m ²

Knauf Bauplatten und Zubehör

Feuerschutzplatten GKFI imprägniert 15.0

Knauf Feuerschutzplatten imprägniert werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Eigenschaften: Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme. Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671528	2000	1250	40	26.94	m ²



Feuerschutzplatten Piano 12.5

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF-12.5 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568504	2500	1250	50	17.92	m ²



Feuerschutzplatten Piano 15.0

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegsam, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF-15.0 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520


	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578817	2000	1250	40	19.26	m ²



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 12.5

Platte Typ DFH-12.5 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2044175	1000	1250	72	21.89	m ²
2012700	2000	1250	40	19.06	m ²
2012701	2500	1250	40	19.06	m ²



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 15.0

Platte Typ DFH-15.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2329599	1000	1250	50	21.89	m ²
2044176	2000	1250	40	23.33	m ²



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 18.0

Platte Typ DFH-18.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012699	2500	625	30	26.01	m ²




Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Bauplatten und Zubehör

Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 20.0

Platte Typ DFH-20.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013567	2000	625	30	31.11	m ²
2013566	2500	625	30	31.11	m ²



Verbundplatten EPS

Verbundplatten aus GK und EPS zur Wärmeverbesserung von Aussenwänden. Gipskarton-Verbundplatten mit Polystyrol SE 15

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573701	2500	1250	25	34.40	m ²
01573702	2500	1250	18	38.40	m ²



Vidiwall 2VT 2SK

GF-Platten 2-seitig VT, 2-seitig SK, wird im Elementbau hauptsächlich angewendet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578149	2540	1250	40	12.45	m ²
01578148	2540	1250	35	17.45	m ²



Vidiwall 4 SK

Universeller Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatten. Nicht brennbar, feuchtigkeitsbeständig

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571370	1000	1250	70	10.97	m ²
01571371	1000	1250	60	13.13	m ²
01571372	1000	1250	50	18.54	m ²
01571373	1000	1250	40	22.30	m ²

Vidiwall 4 VTF-Kanten

Eigenschaften wie 4 SK, mit 4 speziell abgeflachten VTF-Kanten für das schnellere Verfügen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578471	1000	1250	70	11.79	m ²
01578472	1000	1250	60	13.10	m ²
01578473	1000	1250	50	19.68	m ²
01578474	1000	1250	40	24.31	m ²

Vidiwall Fugenkleber

Gebrauchsfertiger, hochwertiger Fugenkleber für die Verklebung von Knauf Vidiwall Gipsfaserplatten. Auch geeignet zum Kleben von Beton, Stein, Holz, Metall, Kunststoff, etc. Geeignet für innen und aussen. Eigenschaften: Erhärtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit. Lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. Schnelle Aushärtung, hohe Endfestigkeit. Universell einsetzbar. Geruchsneutral. Pastös, überbrückt Materialunebenheiten

	Kartusche à (ml)	Verbrauch ca. (ml/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570243	310	20	11.37	Stk



Knauf Bauplatten und Zubehör

Vidiwall Schrauben auf Holz

Zur Befestigung von Gipsfaserplatten auf Holzunterkonstruktion

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570241	30	3.9	30.55	Ka
01570242	45	3.9	35.37	Ka



Vidiwall Schrauben auf Metall

Hardboardschrauben TN mit Nagelspitze und hoch/tief Gewinde für Vidiwall auf Metall bis 0.7 mm

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568550	42	3.9	75.30	Ka



Knauf Trockenbausystem und Zubehör

CD-Profil 60/27/06

Kaltverformte Stahlblechprofile mit C-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Grund- oder Tragprofil von abgehängten Decken und als Ständerprofil bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578253	2600	60	0.6	12	6.40	m
01578263	3100	60	0.6	12	6.40	m
01567443	4000	60	0.6	12	6.40	m



Deckenprofil NCD

Für die Direktmontage

	Breite (mm)	Länge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567495	94	4	10	8.90	m



Federschiene 60/27

Die Federschiene ist ein Stahlblechprofil, das durch die Lochnuten im Flanschbereich eine Federwirkung aufweist und durch die geringe Aufbauhöhe besonders platzsparend ist

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568488	4000	60	0.6	10	15.00	m



CW Ständerprofile 50 mm

CW Ständerprofile 50/48.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566718	2500	50	0.6	8	9.75	m
01566719	2750	50	0.6	8	9.75	m
01566720	3000	50	0.6	8	9.75	m
01566721	3250	50	0.6	8	9.75	m
01566723	3500	50	0.6	8	9.75	m
01566724	4000	50	0.6	8	9.75	m



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

CW Ständerprofile 75 mm

CW Ständerprofile 50/73.8/50/0.6



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566726	2500	75	0.6	8	10.25	m
01566730	2750	75	0.6	8	10.25	m
01566731	3000	75	0.6	8	10.25	m
01566735	3500	75	0.6	8	10.25	m
01568485	3750	75	0.6	8	10.25	m
01566737	4000	75	0.6	8	10.25	m

CW-Ständerprofile 100 mm

CW Ständerprofile 50/98.8/50/0.6



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566738	2500	100	0.6	8	11.75	m
01566746	4000	100	0.6	8	11.75	m

UW-Randprofile verzinkt

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 vornehmlich zur Anwendung als Randprofil für Wände und freitragende Decken



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566750	4000	50	0.6	8	8.15	m
01566751	4000	75	0.6	8	9.00	m
01566753	4000	100	0.6	8	10.00	m

UD-Randprofil


Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen. UD-Profile für Wandanschlüsse in Verbindung mit CD-Deckenprofilen



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566748	3000	28	0.6	16	7.15	m
01566749	3000	28	0.6	16	5.65	m

UA-Türprofile 50 mm


UA-Türprofile mit Langlöchern



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566756	2500	50	2.0	6	25.65	m
01568486	2750	50	2.0	6	25.65	m
01566757	3000	50	2.0	6	25.65	m
01651982	3250	50	2.0	6	25.65	m
01566759	4000	50	2.0	6	25.65	m

UA-Türprofile 75 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern




	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566760	2500	75	2.0	4	28.90	m
01566762	3000	75	2.0	4	28.90	m
01566764	3500	75	2.0	4	28.90	m
2041205	3750	75	2.0	4	27.81	m
01566765	4000	75	2.0	4	28.90	m

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

UA-Türprofile 100 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566767	2500	100	2.0	4	33.90	m



Inneneckprofil

Profil für Innenecken bei T-Verbindungen von Metallständerwänden

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574006	3500	60	20.35	m



Flexibles Eckprofil

Für kraftschlüssige Verbindung von Innenecken, Übergang Kniestock zu Dachschräge


	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002427	50	100	164.00	Ro



Alux-Kantenschutz

Alux-Kantenschutz Rolle

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579236	30	52	68.30	Ro



Eckschutzschiene in Stahl verzinkt

Eckschutzschiene für Aussenecken bei Metallständerwänden

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574007	2500	31	0.5	3.55	m
01574003	3000	31	0.5	3.25	m



Kantenschutz verzinkt Typ 001

Kantenschutz Stahl verzinkt. Für Vollgipsplatten

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568762	2500	27	0.4	15	2.60	m
01568763	3000	27	0.4	15	2.60	m



Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Kantenschutzprofil Trim-L in Stahl verzinkt

Kantenschutzprofil Stahl verzinkt



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567498	2750	23	0.5	20	4.00	m

Nonius-Kurzabhänger

Für T-Schienen mit Noniusbügel



	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002429	45-75	100	98.90	Hstk

Knauf Nonius-Hänger-Unterteil

Für CD-Profil 60/27. Das Nonius-Hänger-Unterteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können Unterkonstruktionen aus CD-Profilen in der Höhe variabel abgehängt werden. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet. Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN



	Länge (mm)	Breite (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567365	120	17	100	102.41	Hstk

Nonius-Hänger-Oberteil

Das Nonius-Hänger-Oberteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können die unterschiedlichen Nonius-Abhänger an der Rohdecke befestigt werden. Dank seiner Vielzahl verfügbarer Längen ist die Nonius-Abhängung in der Höhe extrem variabel. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Abhängegewichte bis 0,4 kN. Dank durchgehender Lochung nahezu stufenlose Höhenjustierung möglich. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet



	Länge (mm)	Breite (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567326	200	13	100	67.24	Hstk
01567327	300	13	100	98.96	Hstk
01567585	400	13	100	130.07	Hstk
01567328	500	13	100	163.06	Hstk
01567586	600	13	100	194.02	Hstk

Nonius-Klammer verzinkt

Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten. 2 Klammern pro Befestigungspunkt benötigt



	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567500	50	100	32.89	Hstk

Niveau-Verbinder

Der Niveauverbinder sorgt für eine sichere und stabile Kreuzverbindung von CD 60/27 Deckenprofilen in Unterkonstruktionen niveaugleicher Unterdecken. Einfache Montage. Passgenauer Sitz auf Knauf Deckenprofilen. Bedarf: 1 Kreuzverbinder pro Verbindungspunkterforderlich



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01651773	148	56	1.0	50	301.46	Hstk

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

CD-Multiverbinder

Verbinder aus Stahlblech für vielseitige Einsatzzwecke in Verbindung mit den passenden Adaptern und Knauf CD 60/27 Profilen. Haupteinsatzgebiet ist die Längsverbinding von CD 60/27 Profilen. In Kombination mit den zugehörigen Adaptern sind dem Einsatz für Design-Lösungen in flexibelsten Winkeln zudem keine Grenzen gesetzt. Eigenschaften: Schnelle und einfache Profilverbindung. Universell einsetzbar. Flexible Seitenwangen gleichen Profiltoleranzen aus. Blockiert den Kreuzverbinder nicht

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567363	100	61	0.5	100	73.08	Hstk



Drehankerwinkel

Der Drehankerwinkel aus Stahlblech ist eine Alternative zum Kreuzverbinder, der auch bei schräg aufeinander zulaufenden Grund- und Tragprofilen eingesetzt werden kann. Er kann so zurecht gedreht werden, dass Profilverbindungen in allen Winkeln möglich werden. Dabei wird bei der Montage besonders wenig Platz zwischen Roh- und Unterdecke benötigt. Ausserdem kann er auch im Profil-Randbereich eingesetzt werden (einseitige Montage)

	Länge (mm)	Breite (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01662605	54	58	100	65.47	Hstk



Befestigungswinkel

Für UA-50-Türprofile

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566766	150	42	2.0	10.40	Stk



Direktabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567329	62	30	1.0	100	124.59	Hstk
01577974	62	30	1.0	100	191.73	Hstk



Direkt-Schwingabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568346	62	30	1.0	100	520.19	Hstk



Schnellaufhänger

Schnellaufhänger für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569251	90	58	100	99.62	Hstk



Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Kreuzverbinder

Der Kreuzverbinder für CD 60/27 aus Stahlblech sorgt für die einfache und sichere Verbindung der Grund- und Traglattung einer Unterkonstruktion aus CD-Profilen

Karton à (Stück)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567364	100	55.57	Hstk



Schnellanker W-ZS 6-5

Für Betonuntergrund

Länge (mm)

Pack à (Stück)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2007898	35	200	107.10	Pa

Universalverbinder

Universalverbinder für CD Profile. Der Universalverbinder aus Stahlblech ist ein besonders cleverer Helfer zur universellen Verbindung von Deckenprofilen. Er kann nicht nur als Längsverbinder sondern auch für niveaugleiche T-Verbindungen in flexiblen Winkeln und in Sonderfällen sogar als Abhänger eingesetzt werden. Hoch flexibel. Multifunktional einsetzbar. Einfache Montage

Länge (mm)

Breite (mm)

Dicke (mm)

Karton à (Stück)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002428	82	57	0.5	100	170.93	Hstk



Türpfosten-Steckwinkel PROFI

Winkelverbinder für UA-Profile. Steckverbindung garantiert sicheren Halt der Profile. Mit Kabeldurchlass für die problemlose Installation. Besondere Stabilität durch 2 mm Materialstärke

Länge (mm)

Breite (mm)

Dicke (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567577	115	48.5	1.5	34.41	Ka
01567578	115	73.5	1.5	40.60	Ka



Draht mit Öse verzinkt

Der Draht mit Öse ist eine besonders wirtschaftliche Art der Abhängung von Unterdecken bei Abhängelasten von bis zu 0,25 kN. In Kombination mit den passenden Abhängern bietet er schnelle Montage und hohe Flexibilität. Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN

Länge (mm)

Dicke (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567358	250	4.0	33.50	Hstk
01567359	375	4.0	44.41	Hstk
01567360	500	4.0	57.86	Hstk
01567361	750	4.0	85.16	Hstk
01567357	1500	4.0	166.10	Hstk



Direktmontage-Clip

Direktmontage-Clip für CD 60/27 für Gewindestange M6

Länge (mm)

Breite (mm)

Karton à (Stück)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

	Länge (mm)	Breite (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580330	102	44	100	106.65	Hstk



Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Randwinkel

Randwinkel in Stahl verzinkt

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566761	3000	40	0.6	10	5.90	m



Revo 12.5 Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Zu Beplankungsdicken 12.5 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000981	200	200	65.11	Stk
2000982	300	300	70.67	Stk
2000983	400	400	81.18	Stk
2000984	500	500	92.20	Stk
2000985	600	600	103.64	Stk



Revo 18 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Für alle Beplankungsdicken von 15 bis 18 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000986	200	200	78.30	Stk
2000987	300	300	83.14	Stk
2000988	400	400	93.76	Stk



Revo 25 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappe für Wand und Decke. Beplankungsstärke 20 mm und 25 mm. Alu-Top Revisionsklappen Kombi D/W. Mit Diamantplatte GKF eingeklebt. Klappe inkl. Dichtung

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000991	200	200	81.39	Stk
2000992	300	300	86.54	Stk
2000993	400	400	96.84	Stk



Holzverstärkungen

Türhölzer gehobelt, keilgezinkt für Türen in C-Wandprofile passend

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001204	3000	45	5.56	m
2001205	3000	70	8.20	m



Trennstreifen PE

Trennstreifen PE einseitig 10 mm selbstklebend, für Decken


	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577975	30	30	27.65	Ro



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Blindniete POP



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567374	30	3.2	16.35	Ka

Drehstiftdübel



Der Knauf Drehstiftdübel ist ein hochwertiger Kunststoff-Nageldübel mit verzinkter Qualitätsschraube. Die zulässige Belastung bei Scherbeanspruchung beträgt 0,5 kN. Nageldübel in Nylonqualität. Vormontiert mit verzinktem Kreuzschlitznagel mit Senkkopf und Pozidriv-Antrieb. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Nagelschraube mit Kreuzschlitz zum Lösen und Nachjustieren. Verdreh- bzw. Torsionsschutz

	Typ	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567587	K 6/35	35	100	19.70	Ka
01568496	L 8/80	80	50	16.80	Ka

Blechschaube LN für Metall auf Metall

Rundkopf verzinkt auf Metall bis 0.7 mm



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014147	11	3.5	74.50	Ka

Universalschraube FN für Holz und Metall

Schnellbauschraube aus unlegiertem Stahl mit doppelgängigem Gewinde und Nagelspitze, korrosionsgeschützt durch Phosphatierung. Leichtes und schnelles Einschrauben. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Doppelgängiges Spezialgewinde, Flachkopf



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577978	35	4.3	55.01	Ka

Schraube für Gipskarton auf Gipskarton

Typ 6 TN, für Gipskarton auf Gipskarton



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567370	38	5.5	102.31	Ka

Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Holz

Mit Grobgewinde für Gipskartonplatten auf Holz



	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567452	32	3.9	30.55	Ka
01567454	55	3.9	49.23	Ka
01567455	70	4.2	52.88	Ka
01567479	90	4.8	77.34	Ka

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Metall

Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567449	25	3.5	22.23	Ka
01567450	35	3.5	28.32	Ka
01567451	45	3.5	35.63	Ka



Schnellbauschrauben TEKS mit Bohrspitze TB

Schraube mit Bohrspitze für Gipskartonplatten auf Metall. Für 0.7 - 2.25 mm Blechdicke. Selbstschneidend. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Trompetenkopf. Inkl. 1 Bit

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567446	25	3.5	26.39	Ka
01567447	35	3.5	34.61	Ka
01567448	45	3.5	42.63	Ka



Schnellbauschrauben Black-Star lose, GK auf Holz

Typ 3TN mit Nagelspitze für GK auf Holz

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568490	35	4.0	44.36	Ka
01568491	42	3.8	56.54	Ka
01568492	57	4.3	72.47	Ka
01568493	70	4.3	55.72	Ka



Schnellbauschrauben Black-Star lose, GK auf Metall

Typ 1TN mit Stufenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke, Feingewinde

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568494	25	3.5	27.61	Ka
01568495	35	3.5	38.57	Ka



Senkkopfschraube SN 30

Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Leichtes und schnelles Einschrauben. Selbstschneidend. Trompetenkopf. Inkl. 1 Bit

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569820	30	3.5	54.81	Ka



Brio Schrauben

Für sichere Verbindungen der einzelnen Elemente bis zur Aushärtung des Falzklebers

	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671036	22	500	15.60	Ka



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör


Knauf Trockenbausystem und Zubehör



Brio Falzkleber

Für Stufenfalzverklebung von Brio-Elementen. Quellfähiger, mit Feuchtigkeit reagierender und abbindender 1K-PUR-Kleber. Sehr gute Dosierbarkeit. Spezialdüse mit Doppelöffnung. Schnelle Aushärtung. Nach 4 h begehbar. Farbton blau. Zähflüssige Konsistenz. Für innen

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672593	0,8	40	18.50	Stk



Brio Element Gipsfaser

Homogene Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche mit eingefrästem 35 mm breitem Stufenfalz. Ist extradünn, leicht und hat eine tolle Oberfläche. Sein intelligenter Falz macht ihn besonders stabil. Er ist einfach zu verlegen, hochbelastbar, für alle gängigen Oberbeläge geeignet und bietet verbesserter Schall- und Brandschutz

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671035	1200	600	70	30.75	m ²



Uni ott

Knauf Uniflott ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Geringer Trocknungsschwund. Sehr hohe Rissicherheit. Besonders leichtgängig zu verspachteln durch sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Leichtes Reinigen der Werkzeuge und Gefässe

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567489	5	200	21.72	Sa
01567490	25	42	97.85	Sa



Uni ott Finish

Gebrauchsfertige und leichtgängig zu verarbeitende Spachtelmasse als Endverspachtelung im System Uniflott. Sehr leicht schleifbar und schnell trocknend. Geeignet für innen, Decke und Wand

	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029156	20 (Gebinde)	24 (Gebinde)	74.69	Geb
2029157	25 (Sack)	36 (Sack)	88.20	Sa



Uniflott imprägniert

Knauf Uniflott imprägniert ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze abgestimmtes pulverförmiges Spachtelmaterial. Uniflott imprägniert ist wasserabweisend und farblich an imprägnierte (grüne) Knauf Platten angepasst. Gutes Haftvermögen. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Geringer Trocknungsschwund. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Hohes Wasserrückhaltevermögen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568781	5	200	26.03	Sa



Fugenfüller leicht

Fugenfüller Leicht ist ein auf Gipsbasis aufgebautes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Knollenfrei anmischbar. Sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Gutes Haftvermögen. Hohe Ergiebigkeit. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Ausreichende Verarbeitungszeit. Hohes Wasserrückhaltevermögen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567488	10	100	23.75	Sa

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Dämmplatte Knauf FF

Flumroc Dämmplatte Knauf FF, Steinwolle


	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578820	1010	630	9.40	m ²
2000956	1010	630	9.70	m ²
4118149	1010	630	11.50	m ²
4118150	1010	630	15.50	m ²



Stahlzarge

Stahlzarge Typ Knauf Plus stumpf. Zum Streichen. Rechts und links verwendbar

	Wandstärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671134	100	800	219.00	Stk
01671136	125	700	227.00	Stk



Perlfix Ansetzgips

Knauf Perlfix ist ein durch Zusätze auf seinen Anwendungsbereich abgestimmter pulverförmiger gipsgebundener Ansetzkleber. Gutes Haftvermögen. Ergiebig. Gut anmischbar. Steiler Festigkeitsanstieg nach Versteifungsbeginn

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567487	30	40	25.12	Sa



Türblätter zu Stahlzarge

Türblätter zu Stahlzarge Knauf und Knauf Plus V-10 EI30. V-10 Brandschutztüre EI30/34 dB zum Streichen, links

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032555	800	2000	599.00	Stk



Fugendeckstreifen KURT

Kurt ist ein 50 mm breiter Fugendeckstreifen mit mittiger Falzrinne aus formstabilem hochreissfestem Spezialpapier. Seine feinen Faserhärchen krallen sich in den Spachtel und sorgen so für höchste Fugenfestigkeit

	Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001251	75	20	50.39	Ro



Gitterstreifen selbstklebend


Kein Vorspachteln erforderlich, selbstklebend, zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577973	90	50	26.25	Ro



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör


Knauf Trockenbausystem und Zubehör



Urinal-Tragständer

Annäherungselektronik Geberit, alle Wassersysteme

	Kauf-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579271	94018482	286.00	Stk



Waschtisch-Tragständer

Standatterie, einseitig Rohr in Rohr und Wanddurchführung

	Kauf-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578870	94018461	139.50	Stk

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Riolita Cassette - Rostabdeckungen

Wedi Riolita Muldenrost verfliesbar, Komponente 3 - Rostabdeckungen


	Modul	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012894	700	10	199.90	Stk
2012899	800	10	229.60	Stk
2012904	1000	10	272.15	Stk



wedi Riolita – Rinnenset

Rinnenset passend zu Modul 700, 800, 1000, Siphon, Fliesenanschläge (ohne Rostabdeckung), Adapter Butyl-Dichtband, PE-Randdämmstreifen, Hybrid-Kleber


	Modul	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012891	700	535.35	Stk
2012896	800	578.90	Stk
2012901	1000	594.80	Stk



wedi Riolita - Duschelement

Bodengleiches Duschelement zur direkten Verfließung mit waagrecht oder senkrecht Bodenablauf für Neubau und Renovierungsbauvorhaben

	Modul	Format (mm)	Rinnenmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012890	700	900 x 1000	700	560.10	Stk
2012895	800	1000 x 1000	800	589.80	Stk
2012900	1000	1200 x 1000	1000	625.40	Stk



wedi Riolita Panel - Rostabdeckungen

Wedi Riolita Designrost, Edelstahl 4 mm gebürstet. Komponente 3 - Rostabdeckungen

	Modul	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012893	700	203.85	Stk
2012898	800	225.65	Stk
2012903	1000	294.40	Stk




Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral

Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau


	Länge (mm)	Breite (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismenge einheit
01509130	900	900	zentral	512.60	Stk
01509134	1200	1200	zentral	571.00	Stk



wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral

Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau


	Länge (mm)	Breite (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismenge einheit
2000649	1000	1000	dezentral	538.35	Stk
2000651	1500	1500	dezentral	641.25	Stk



Fundo Primo Unterbauelement (EPS), zentral

Zu wedi Fundo Quadratplatten 2, 3 und 4 cm, Höhenausgleich bis 9 cm

	Länge (mm)	Breite (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismenge einheit
2000644	900	900	zentral	145.00	Stk
2000645	1000	1000	zentral	145.00	Stk
2000646	1200	1200	zentral	171.00	Stk
2000647	1500	1500	zentral	223.00	Stk



Fundo Primo Unterbauelement (EPS), dezentral

Zu wedi Fundo Quadratplatten 2, 3 und 4 cm, Höhenausgleich bis 9 cm

	Länge (mm)	Breite (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismenge einheit
2000653	900	900	dezentral	145.00	Stk
2000654	1000	1000	dezentral	145.00	Stk
2000655	1200	1200	dezentral	171.00	Stk
2000656	1500	1500	dezentral	223.00	Stk



Glasgitter-Gewebestreifen

Glasgitter-Gewebestreifen ist ein alkalibeständiges GlasfaserGewebeband zum Abdecken von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten sowie zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismenge einheit
01562174	50	5	24	4.85	Ro
01562175	50	10	12	9.70	Ro
01562176	50	15	8	14.55	Ro
01562177	50	20	6	19.40	Ro



Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend

Fibatape ist ein selbstklebendes, alkalibeständiges GlasfaserGewebeband zum Abdecken von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten sowie zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismenge einheit
01569136	45	4.8	24	4.75	Ro
01569137	90	4.8	24	8.55	Ro
01571505	90	10	12	18.05	Ro



Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

Isolierdorn

Isolierdorn aus Kunststoff für die Befestigung der wedi Bauplatten auf losen Mauerwerken. Bohrung 8 mm. Befestigungsart 5 Stück pro m2



	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569956	Isolierdorn, IDP 0-2	8 x 50	250	49.00	Hstk
01569957	Isolierdorn, IDP 2-4	8 x 70	250	54.00	Hstk
01569958	Isolierdorn, IDP 4-6	8 x 90	250	60.00	Hstk
01569959	Isolierdorn, IDP 6-8	8 x 110	250	63.00	Hstk

Kunststofffrondelle

Für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben



	Typ	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01509108	35	35	29.45	Ka

Dämmplattenteller

Dämmplattenteller verzinkt, für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben



	Durchmesser (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01509112	35	100	37.05	Ka

Thumaflex Dichtband

Dichtband doppelseitig vlieskaschiert, aus TPEbeschichtetem, querdehnbarem und längsstabilem Polypropylen-Vlies. Höchste Sicherheit für Nassräume, Schwimmbäder, Balkone, Keller und Fassaden. Dauerhafte Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen. Kostengünstig und Arbeitszeit sparend; effizient und leicht anwendbar



	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5422244	blau	50	3.85	m
01582282	blau	10	3.90	m
01509115	blau	50	4.00	m
01562526	blau	10	4.05	m

Thumaflex Butyl-Dichtband

Sanitärabdichtung aus butylbeschichtetem Polypropylen Vlies, mit geteilter, überlappender Release Papierabdeckung. Höchste Sicherheit für Nassräume, Schwimmbäder, Balkone, Keller und Fassaden. Dauerhafte Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen. Kostengünstig und Arbeitszeit sparend; effizient und leicht anwendbar



	Farbe	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5422245	weiss/grau	10	10	4.30	m

Thumaflex Dichtmanschetten

Profi-Dichtmanschette zur sicheren Eindichtung von Rohrabdichtungen. Bestehend aus einem Vlies und einer flexiblen Beschichtung




	Bezeichnung	Format L x B (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583881	Boden	425 x 425	29.45	Stk
01583880	Wand	120 x 120	5.90	Stk

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

Thumafelx Innenecke/Aussenecke

Profi-Dichtmanschette 90° zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Ecken. Bestehend aus einem Vlies und einer flexiblen Beschichtung

	Model	Farbe	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583882	Innenecke	blau	25	9.95	Stk
01583883	Aussenecke	blau	25	9.95	Stk



wedi Tools - Steckverbinder Wand

Bauplattenverbinder, aus schlagfestem Kunststoff

	für Plattenstärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571449	20 - 50	100	5.80	Stk



Keilschienen

Gefälleabschluss, passend zu Wedi Riolta, Ausführung links und rechts, Material CNS 1.4301, Sichtseite geschliffen

	Anschlag	Höhe 1 (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002431	linker	8	1200	97.00	Stk
2002432	rechter	8	1200	97.00	Stk
2002433	linker	10	1200	99.00	Stk
2002434	rechter	10	1200	99.00	Stk
2002435	linker	12.5	1200	104.00	Stk
2002436	rechter	12.5	1200	104.00	Stk



wedi Fundo Plano - Komplettsystem

Bodenelement wedi Fundo Plano, Komplettsystem mit Ablauftechnik, Ablauf zentral

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3842906	900	900	972.75	Stk
3842907	1000	1000	1111.30	Stk
3842909	1200	900	1156.80	Stk
3842908	1200	1200	1195.90	Stk



Revisionstüren inkl. Schlüssel

Revisionstüre Softline, beschichtet, inkl. Schlüssel. Stahlblech verzinkt, weiss beschichtet RAL 9016. Tür mit versenktem Vierkantverschluss. Tür aushängbar, links und rechts anschlagend einbaubar. Einfache Montage und sicherer Halt durch Maueranker. Für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar), Feuchtraum geeignet

	Nennmass B x H (mm)	Durchreichmass B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568196	150 x 150	125 x 145	25.00	Stk
01568197	150 x 300	125 x 295	90.00	Stk
01570456	200 x 200	175 x 195	26.00	Stk
01568198	300 x 300	275 x 295	32.00	Stk
01568199	400 x 400	375 x 395	39.00	Stk
01568200	500 x 500	460 x 470	58.00	Stk
01571906	600 x 600	560 x 570	66.00	Stk




Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen



Thumaphon N

Die Thumaphon - Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatten wurden für die Entkoppelung und Trittschallminderung von Oberflächenbelägen zur Anwendung für den Innen- und Aussenbereich entwickelt. Eine zusätzliche Trittschallminderung von bis zu 11 dB erzielen wir in vollständiger zementärer Verklebung mit dem Untergrund und dem Oberflächenbelag (Feinsteinzeugfliesen, amtliches Prüfzeugnis). Bei fachgerechter Verlegung von den Thumaphon - Elementen werden auftretende Scher- und Zugbewegungen zwischen dem Untergrund und dem Oberflächenbelag verringert. Die Thumaphon - Elemente in den Stärken 3 bis 15 mm sind als sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff EC1 plus eingestuft, flexibel und verrottungsbeständig

	Typ	Länge (mm)	Stärke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6530860	N400	1000	4	15	18.55	m ²
6191900	N900	1000	9	6	27.10	m ²
01509119	N1500	1000	15	4	39.90	m ²



wedi Bauplatte

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht sie zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Die wedi Bauplatte kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil


	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571396	1250	600	136	42.35	m ²
01509099	1250	600	136	39.00	m ²
4475768	1250	600	100	41.60	m ²
01509092	2500	600	50	41.60	m ²
01509101	2500	625	50	45.00	m ²
01509093	2500	600	50	45.20	m ²
01509094	2500	600	36	51.45	m ²
01509098	2500	600	36	57.95	m ²
01509095	2500	600	24	63.85	m ²
01572707	2500	600	24	77.50	m ²



wedi Bauplatte XL und XXL

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht die wedi Bauplatte zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Sie kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil. Die grossformatigen Bauplatten zeichnen sich insbesondere durch ihre aussergewöhnliche Breite von bis zu 1,20 m aus. So sind sie nicht nur ideal als freistehende Wändenutzbar, sondern reduzieren auch die Anzahl der Stossübergänge und vereinfachen dabei die Montage enorm. Die Bauplatten XL und XXL vereinen alle Vorzüge der klassischen wedi Bauplatte und sind zudem trotz ihrer Grösse besonders leichtgewichtig und einfach handzuhaben. Qualität ganz gross

	Bezeichnung	Länge (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000355	Bauplatte XL	2500	20	25	49.80	m ²
2000357	Bauplatte XL	2500	50	12	75.90	m ²
2000359	Bauplatte XXL	2500	50	12	79.60	m ²



Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte

Als Lager zwischen Wanne und Sockelstein. Unterbricht wirksam die Übertragung des in der Wanne erzeugten Körperschalls auf Böden und Decken


	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562524	400	120	50	7.05	Stk

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Mensolo-L -Winkelement

Vorgefertigte L-Elemente mit 20 mm Stärke. Bestehend aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfaserge-webe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Der blaue XPS-Kern ist zu 100% wasserdicht und bleibt auch bei möglichen Beschädigungen voll funktionstüchtig

	Schenkellänge (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01509102	150 x 150	2500	60	56.40	Stk
01509103	200 x 200	2500	40	81.65	Stk
01509104	300 x 300	2500	40	103.45	Stk
01509105	200 x 400	2500	40	103.45	Stk



Thumalit - Wannensockelstein

Mit angemessener Sorgfalt und der Verwendung geeigneter Materialien und Produkte lassen sich Badewannen und deren Verkleidungen praktisch schallbrückenfrei einbauen. Thumalit Wannensockelsteine garantieren einen raschen Baufortschritt, guten Sitz der Badewanne und einwandfreie schalltechnische Ausführung der Arbeiten

	Typ	für Höhe von (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570214	II	9/11/14/17/21	120	13.30	Stk



wedi Bathboard - Wannerverkleidung

Inkl. 2 Wannenfüsse, höhenverstellbar. Einfache Montage, dazu hohe Stabilität und geringes Gewicht

	Ausführung	Länge (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01509097	Kopfstück	760	30	30	44.20	Stk
01509096	Längsstück	1800	30	30	82.15	Stk
01509113	Längsstück	2100	30	30	124.70	Stk



wedi Wannen-Distanzhalter-Set

Druckteller mit integrierter Schallisolierung, Arretierungsplatte, Kunststoffdorn

	Abmessung (mm)	Karton à (Set)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570759	100	100	6.70	Se



wedi I-Board - WC-Installationsverkleidungsplatte

Installationsverkleidungsplatte, inkl. Aussparungen für WC-Leitungen und Halterungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034512	1200	1245	30	105.90	Stk



wedi Wannenfüsse

Wannenfüsse aus Kunststoff

	Stärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562539	30	50	11.60	Stk



Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS Typ 3

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0.031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q.3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie



	Stärke (mm)	Format (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032339	50	200 x 60	40	40.80	m ²
2032340	60	200 x 60	32	47.70	m ²
2032341	75	200 x 60	26	56.20	m ²
2032342	100	200 x 60	20	72.10	m ²
2032343	125	200 x 60	16	87.40	m ²
2032344	150	200 x 60	14	102.10	m ²

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS KD Typ 2

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0.031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q.3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie



	Stärke (mm)	Format (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032345	50	100 x 60	80	50.10	m ²
2032346	60	100 x 60	64	56.90	m ²
2032347	75	100 x 60	52	65.20	m ²
2032348	100	100 x 60	40	80.80	m ²
2032349	125	100 x 60	32	96.10	m ²
2032350	150	100 x 60	28	110.85	m ²

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten HS Typ 3

UNITEX HS Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus expandierten Polystyrol EPS und Zement gebundener Holzwolle haben sich seit bald 40 Jahren in diversen Objekten und Anwendungen bewährt. Dank seinen ausgewogenen Eigenschaften sowie einfacher Verarbeitung bietet dieser Klassiker vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und Dämmösungen sowohl für Neubauten als auch bei Sanierungen



	Stärke (mm)	Format (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568207	25	200 x 60	80	24.95	m ²
01568208	35	200 x 60	58	29.20	m ²
01568209	50	200 x 60	40	36.30	m ²
2032326	60	200 x 60	32	41.85	m ²
01568210	75	200 x 60	26	50.40	m ²
2001318	100	200 x 60	20	65.40	m ²
01577578	125	200 x 60	16	78.75	m ²
2032327	150	200 x 60	14	92.80	m ²

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW Typ 3

Mehrschicht-Dämmplatten aus druckfester Steinwolle 0.040 W/mK, beidseitig beschichtet mit Grauzement gebundener Holzwolle. Format 2000 x 600 mm. Andere Formate, Dicken und Spezialausführungen auf Anfrage



	Stärke (mm)	Format (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568212	35	200 x 60	58	43.35	m ²
01568213	50	200 x 60	40	53.00	m ²
2032328	60	200 x 60	32	61.65	m ²
01568214	75	200 x 60	26	73.35	m ²
01568215	100	200 x 60	20	93.95	m ²
2032329	125	200 x 60	16	113.95	m ²
2032330	150	200 x 60	14	131.65	m ²

Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW KD light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

	Stärke (mm)	Format (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032336	100	100 x 60	40	97.75	m ²
2032337	125	100 x 60	32	114.15	m ²
2032338	150	100 x 60	28	130.15	m ²



UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

	Stärke (mm)	Format (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032331	50	200 x 60	40	53.00	m ²
2032332	60	200 x 60	32	61.60	m ²
01672092	75	200 x 60	26	70.95	m ²
2032333	100	200 x 60	20	88.75	m ²
2032334	125	200 x 60	16	105.55	m ²
2032335	150	200 x 60	14	121.90	m ²



UNICEM Leichtbauplatten

UNICEM Leichtbauplatten bestehend aus den natürlichen Rohstoffen Holz, Grau- oder Weisszement und Wasser sind schallabsorbierend, feuchtigkeitsregulierend, nicht brennbar (Gq.3), wärmespeichernd und diffusionsoffen. Dadurch eignen sie sich hervorragend für akustische Massnahmen und Tropfwasserschutz in Einstellhallen, Kellern sowie gewerblichen und industriellen Gebäuden sowie Anwendungen im Bereich des sommerlichen Wärmeschutzes

	Stärke (mm)	Format (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568217	25	200 x 60	70	21.70	m ²
01568218	35	200 x 60	50	26.20	m ²
01568219	50	200 x 60	36	33.90	m ²



Permapack Trockenbau Zubehör

Permafix 390 - Fugenrissband

Fugenrissband Einseitig selbstklebend. Gewebestreifen aus Glasfasern als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen. Alkalibeständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit

	Farbe	Breite (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582660	weiss	50	24	8.14	Ro
01582205	weiss	50	24	10.40	Ro
01582206	weiss	100	12	21.42	Ro



Permafix 650 - PE-Trennstreifen

PE-Trennstreifen, einseitig mit Klebstreifen. Einsatz im Trockenbau als Trennung bei Anschlüssen der Beplankung an die Wände, Böden und Decken. Ergibt eine saubere Trennfuge und ist schalldämmend. 10 mm Klebstreifen bei 30 mm Band, 12 mm Klebstreifen bei 50 mm Band

	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001391	weiss	30	2	10	13.80	Ro
2001395	weiss	50	2	6	18.23	Ro



Permapack Trockenbau Zubehör

Permafix 652 - Isolierfilz

Isolierfilz, beidseitig klebend. Einsatz im Trockenbau für eine saubere Trennung der Anschlussprofile oder Hölzer von angrenzenden Böden, Wänden und Decken. Ist schalldämmend und selbstklebend für einfache Verarbeitung



	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001397	grau	25	3	6	8.86	Ro
2001400	grau	43	3	6	14.83	Ro
2001402	grau	68	3	4	17.85	Ro
2001404	grau	93	3	3	31.52	Ro

GENERATION FUTURO. INNOVATION IN STEINWOLLE VON FLUMROC.



GENERATION
FUTURO

Flumroc-Steinwollprodukte,
hergestellt mit natürlichem
Bindemittel aus überwiegend
nachhaltigen Rohstoffen, ohne
Zugabe von Formaldehyd.

Natürlicher Brandschutz.
Schmelzpunkt über 1000 °C.



Die Naturkraft aus Schweizer Stein



Schmelzpunkt
> 1000 °C

Steinwolle von Flumroc.
**Brandschutz schafft
Sicherheit.**

www.flumroc.ch/1000grad



Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc Dämmplatten 1

Wärme- und Schalldämmung im Zweischalenmauerwerk oder als Ausfachung in Holzkonstruktionen. Die standfeste, elastische Steinwolldämmplatte 1 für den universellen Einsatz

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000779	30	100 x 60	12.0	6.50	m ²
2000780	40	100 x 60	9.0	7.90	m ²
2000781	50	100 x 60	7.2	9.80	m ²
2000782	60	100 x 60	6.0	11.90	m ²
2000783	80	100 x 60	4.8	13.30	m ²
2000784	100	100 x 60	3.6	16.60	m ²
2000785	120	100 x 60	3.0	19.90	m ²
01563737	140	100 x 60	2.4	22.90	m ²
2000786	160	100 x 60	2.4	25.90	m ²
01563739	180	100 x 60	1.8	28.70	m ²
01563740	200	100 x 60	1.8	30.80	m ²
2000787	220	100 x 60	1.8	33.70	m ²
2000788	240	100 x 60	1.2	41.60	m ²



Flumroc Dämmplatten 3

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden mit Holzunterkonstruktionen, in Blechkassetten bei Industriefassaden, als Schalldämmung in Trennwänden

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563720	30	100 x 60	9.6	9.30	m ²
01563722	40	100 x 60	7.2	12.30	m ²
01563724	50	100 x 60	6.0	15.00	m ²
01563727	60	100 x 60	4.8	18.00	m ²
01563730	80	100 x 60	3.6	23.20	m ²
01563733	100	100 x 60	3.0	29.30	m ²



Flumroc Duo

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden sowie im Zweischalen-Sichtmauerwerk. Der zweischichtige Aufbau der Steinwolldämmplatte mit einer elastischen unteren Seite und einer härteren Aussenschicht macht DUO zur perfekten Dämmung für Aussenwände. Eine Rastermarkierung erleichtert den Zuschnitt

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567874	60	100 x 60	15.40	m ²
01567875	80	100 x 60	19.90	m ²
01567876	100	100 x 60	25.20	m ²
01567877	120	100 x 60	30.10	m ²
01567878	140	100 x 60	35.00	m ²
01567879	160	100 x 60	39.70	m ²
01567880	180	100 x 60	43.90	m ²
01567881	200	100 x 60	48.20	m ²



Flumroc Duo D20

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden. Flumroc-Dämmplatte DUO D20 werkseitig auf der verdichteten Oberfläche mit einem Abstand von 200 mm für die Montage der Alu-Winkel geschlitzt. Die Hinterlüftungslatte wird mit Distanzschrauben auf das Tragwerk im Lot verschraubt. Einseitig verdichtet, geschlitzt in der verdichteten Zone, nicht brennbar, wasserabweisend, diffusionsoffen, schnell und einfach zu verarbeiten, recycelbar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031974	80	100 x 60	19.90	m ²
2031975	100	100 x 60	25.20	m ²
2031976	120	100 x 60	30.10	m ²
2031977	140	100 x 60	35.00	m ²
2031978	160	100 x 60	39.70	m ²
2031979	180	100 x 60	43.90	m ²
2031980	200	100 x 60	48.20	m ²
2031981	220	100 x 60	52.80	m ²



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe



Flumroc Duo C

Wärme- und Schalldämmung in Metallkassetten-Wänden. Die Flumroc Dämmplatte Duo C ist auf einer Längsseite für den Kassettensteg geschlitzt. Sie ist dicker als die Kassettentiefe, sodass der Kassettensteg (40, 60 und 80 mm) überdämmt ist. Einseitig verdichtet, Zusatzdämmung in einem Arbeitsgang, nicht brennbar, wasserabweisend, diffusionsoffen, mit Rastermarkierung, schnell und einfach zu verarbeiten, recyclingbar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031982	180	100 x 60	43.90	m ²
2031983	200	100 x 60	48.20	m ²
2031984	220	100 x 60	52.80	m ²



Flumroc-Dämmplatte MONO

Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5713831	120	100 x 60	33.20	m ²
5713832	140	100 x 60	38.70	m ²
5713833	160	100 x 60	43.90	m ²
5713834	180	100 x 60	48.50	m ²
5713835	200	100 x 60	53.10	m ²
5713836	220	100 x 60	58.40	m ²

Flumroc-Dachrandkeile

Flumroc-Dachrandkeile


	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5714215	40 x 40 x 100	96	2.00	Stk



Flumroc Bodenplatten

Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden mit normaler Belastung, z.B. im Wohn- und Bürobereich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563698	15	100 x 60	12.0	6.50	m ²
01563699	20	100 x 60	9.6	9.20	m ²
01563700	25	100 x 60	7.2	12.00	m ²



Flumroc-Dämmplatte TOPA

Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5374030	50	100 x 60	35.80	m ²
5374031	60	100 x 60	38.50	m ²
5374032	80	100 x 60	46.00	m ²
5374033	100	100 x 60	53.90	m ²
5374034	120	100 x 60	61.50	m ²
5374035	140	100 x 60	68.00	m ²



Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700

Steinwolleplatte mit hoher Rohdichte und einer speziellen Faserverbindung. Schmelzpunkt > 1000 °C. Anwendung: Wärme-, Schall- und Brandschutzdämmung von Hochtemperaturanlagen sowie Lüftungskanälen

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563701	30	100 x 60	10.70	m ²
01563702	40	100 x 60	14.10	m ²
01563703	50	100 x 60	18.00	m ²
01563704	60	100 x 60	21.30	m ²

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500

Reinialu gitterverstärkt. Wärme- und Schalldämmung im Hochtemperaturbereich bis zu 750 °C, z.B. Rauchgasrohre, Stahlkamine, Hochdruckdampfleitungen, Brandschutzdämmung von Lüftungskanälen

	Stärke (mm)	Format (cm)	Raumgewicht ca. (kg/m ³)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563705	30	100 x 500	80	18.50	m ²
01563706	40	100 x 500	80	22.00	m ²
01563707	50	100 x 500	80	26.00	m ²
01563708	60	100 x 300	80	28.80	m ²
01563709	80	100 x 300	80	37.80	m ²
01563710	100	100 x 250	80	45.00	m ²



Flumroc Lamellmatte FML 250

Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033267	20	700 x 100	8.00	m ²
2033268	25	600 x 100	8.80	m ²
01566271	30	500 x 100	9.30	m ²
2033270	40	400 x 100	11.20	m ²
2033271	50	300 x 100	13.90	m ²
2031572	60	250 x 100	15.90	m ²
2033272	80	400 x 100	18.40	m ²
2033273	100	300 x 100	21.80	m ²



Flumroc-Dämmplatte SOLO

Wärme- und Schalldämmung in Holzbalkenkonstruktionen mit Zwischenmass von 460 bis 700 mm, zum Beispiel zwischen Sparren oder im Holzständerbau. Mit einer Knautschzone entlang der Längsseite lässt sich die Steinwollplatte SOLO bis zu 50 mm in ihrer Breite stauchen und somit einfach zwischen zwei Holzbalken einklemmen - ohne Zuschnitt, ohne Befestigungsmittel

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563743	100	100 x 50	16.60	m ²
2000793	100	100 x 55	16.60	m ²
2000794	100	100 x 57,5	16.60	m ²
2000795	100	100 x 60	16.60	m ²
2000796	100	100 x 65	16.60	m ²
2000798	120	100 x 55	19.90	m ²
3807940	120	100 x 57,5	19.90	m ²
2008231	120	100 x 60	19.90	m ²
2000954	120	100 x 65	19.90	m ²
01563749	140	100 x 55	22.90	m ²
2000800	140	100 x 57,5	22.90	m ²
01563750	140	100 x 60	22.90	m ²
01563752	140	100 x 65	22.90	m ²
2001817	160	100 x 55	25.90	m ²
2000801	160	100 x 57,5	25.90	m ²
2000953	160	100 x 60	25.90	m ²
2000960	160	100 x 65	25.90	m ²
2032663	180	100 x 50	28.70	m ²
3760871	180	100 x 52,5	28.70	m ²
01563758	180	100 x 55	28.70	m ²
2031945	180	100 x 57,5	28.70	m ²
01563759	180	100 x 60	28.70	m ²
01563760	180	100 x 65	28.70	m ²
2043863	200	100 x 50	30.80	m ²
2002538	200	100 x 55	30.80	m ²
4457200	200	100 x 57,5	30.80	m ²
2002539	200	100 x 60	30.80	m ²
01672715	200	100 x 65	30.80	m ²



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe



Flumroc-Feingranulat

Wärme- und Schalldämmung in Form von losen Flocken für schlecht zugängliche Bauteile oder zum Füllen von Installations-schächten. Wärmeleitzahl 0.045 W/mK, Verbrauch Schüttgewicht ca. 90 kg/m³, hohe Füllungen ca. 120 kg/m³

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000397	15	2.64	Kg



Flumroc-Stopfwolle FLB 700

Stopfdämmung für Hohlräume im Wärme- und Schallschutzbereich, z.B. doppelwandige Leitungen und Behälter, bei Wärme-einwirkung bis zu 750 °C. Wärmeleitzahl 0.045 W/mk, Verbrauch: normale Stopfung ca. 100 - 140 kg/m³, harte Stopfung ca. 160 - 200 kg/m³

	Ballen à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563761	15	3.93	Kg



Flumroc-Dämmplatte ECCO

Wärme- und Schalldämmung für Deckenstirnen und im Steildach. Als brandschützende Verkleidung brennbarer Bauteile

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563711	30	100 x 60	6.0	13.10	m ²
01563712	40	100 x 60	4.8	16.60	m ²
01568203	50	100 x 60	4.8	19.70	m ²
01568204	60	100 x 60	4.2	22.50	m ²
01568205	80	100 x 60	3.0	29.40	m ²
01563713	100	100 x 60	2.4	36.20	m ²



Flumroc-Dämmplatte PRIMA

Einseitig verdichtet, Wärme- und Schalldämmung von Flachdächern mit Schutzschicht und ohne Nutz- und Schutzschicht. Rohdichte im Mittel ca. 120 kg/m³, Rohdichte verdichtete Zone ca. 210 kg/m³

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567887	60	100 x 60	2.4	18.40	m ²
01567888	80	100 x 60	1.8	24.60	m ²
01567889	100	100 x 60	1.2	30.70	m ²
01567890	120	100 x 60	1.2	36.30	m ²
01567891	140	100 x 60	1.2	42.30	m ²
01571278	160	100 x 60	1.2	48.30	m ²
01571279	180	100 x 60	1.2	54.40	m ²
01571280	200	100 x 60	1.2	60.40	m ²



Flumroc-Dämmplatte MEGA

Wärme- und Schalldämmung von Flachdächern, speziell für die begehbaren mit Nuttschicht und unter schwimmenden Unter-lagsböden für grosse Dämmstärken

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569496	60	100 x 60	31.10	m ²
01569497	80	100 x 60	40.00	m ²
01569498	100	100 x 60	49.80	m ²
01569499	120	100 x 60	58.70	m ²

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc-Dämmplatte 341

Dämmung unter schwimmenden Unterlagsböden mit erhöhten Ansprüchen und Brandabschottungen von Kabeln und Rohren in Wand und Decke. Eine spezielle Faserausrichtung mit verstärkter Bindung macht die Steinwollplatte 341 besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569522	30	1000 x 600	18.70	m ²
01569521	40	1000 x 600	25.10	m ²
01569520	50	1000 x 600	27.70	m ²
6188361	60	1000 x 600	33.10	m ²



Flumroc-Dämmplatte PARA

Mit spezieller Wellfaserstruktur mit einseitiger härterer Oberfläche durch eine unterschiedliche Verdichtung. Als Wärme- und Schalldämmung im Steildach, Dämmung über den Sparren. Rohdichte im Mittel ca. 90 kg/m³


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671382	60	100 x 60	3.0	15.50	m ²
01671383	80	100 x 60	2.4	20.60	m ²
01671384	100	100 x 60	1.8	25.90	m ²
01671385	120	100 x 60	1.2	31.10	m ²
01671386	140	100 x 60	1.2	36.10	m ²
01671387	160	100 x 60	1.2	41.40	m ²
01671388	180	100 x 60	1.2	46.50	m ²
01671389	200	100 x 60	1.2	51.70	m ²



Flumroc Haltekralle MS

Ermöglicht die verdeckte Montage der Flumroc TOPA Platten ohne Kleber-Einsatz und störende Stern- oder Telleranker. Bedarf: Plattenmass 1000/600 mm³, 4 Stück/m²

	Bezeichnung	für Flumroc TOPA (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025584	MS38	60	2.60	Stk
2025585	MS58	100	2.70	Stk
2025586	MS98	140	2.80	Stk
2025587	MS138	160	3.10	Stk




Swisspor ROC Dämmen


Swisspor ROC Typ 1

Leichte Allzweck-Baudämmplatte aus Steinwolle. Wärmeleitfähigkeit 0.038 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Zwischalen-Mauerwerk. Fassadenelemente (Holz- oder Metallbau). Dämmende Ausfachung im Ständer- und Riegelbau. Schallabsorption

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571667	30	1000 x 600	9.60	4.80	m ²
01571668	40	1000 x 600	7.20	6.00	m ²
2012889	50	1000 x 600	7.20	7.40	m ²
01571670	60	1000 x 600	7.80	8.80	m ²
01571671	80	1000 x 600	3.60	10.40	m ²
2010897	100	1000 x 600	3.60	13.00	m ²
2012513	120	1000 x 600	3.00	15.70	m ²
01571674	140	1000 x 600	2.40	18.20	m ²
01571675	160	1000 x 600	1.80	20.80	m ²
01571676	180	1000 x 600	1.80	23.60	m ²
2032471	200	1000 x 600	1.80	26.10	m ²




Swisspor ROC Dämmen



Swisspor ROC Typ 3

Mittelschwere Baudämmplatte für erhöhte Anforderungen bezüglich Stabilität und Zusammendrückbarkeit. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Zweischalen-Mauerwerk, Dachausbau. In Blechkassetten für Industriefassaden. Dämmende Ausfachung im Ständer- und Riegelbau


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571677	30	1000 x 600	9.60	7.50	m ²
01571678	40	1000 x 600	7.20	10.20	m ²
2012905	50	1000 x 600	7.20	12.40	m ²
01571680	60	1000 x 600	4.80	14.70	m ²
01571681	80	1000 x 600	3.60	19.30	m ²
01571683	120	1000 x 600	2.40	28.70	m ²
2027881	140	1000 x 600	2.40	33.80	m ²
2032472	160	1000 x 600	1.80	38.50	m ²
2032473	180	1000 x 600	1.80	43.20	m ²
2032474	200	1000 x 600	1.80	48.00	m ²



Swisspor ROC Typ 1/50

Für Trockenbau - Gipsformat


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000440	50	1200 x 625	6.50	m ²



Swisspor ROC Typ 150 (Dach)

Schwere Dämmplatte speziell gefertigt für Flachdächer und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Unter Dachböden in Verbindung mit Hartfaser- oder Spanplatten (bedingt begehbar). Wärmedämmung für nicht genutzte Flachdächer (Warmdach)

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572895	60	1200 x 600	2.88	18.30	m ²
01572896	80	1200 x 600	2.16	24.50	m ²
2032475	100	1200 x 600	1.44	30.60	m ²
01572898	120	1200 x 600	1.44	36.00	m ²
01572899	140	1200 x 600	1.44	42.10	m ²
2032476	160	1200 x 600	0.72	48.10	m ²
2032477	180	1200 x 600	0.72	54.10	m ²
2032478	200	1200 x 600	0.72	60.10	m ²



Swisspor ROC Bodenplatte TS

Schwere Dämmplatte, speziell optimiert für Trittschallschutz. Wärmeleitfähigkeit 0.037 W/mK, Brandkennziffer A1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Trittschall- und Luftschalldämmung unter schwimmenden Estrichen im Wohn- und Bürobereich

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570787	15	1200 x 625	7.50	6.00	m ²
01570788	20	1200 x 625	7.50	7.40	m ²
01570789	25	1200 x 625	6.00	9.90	m ²
01580828	30	1200 x 625	6.00	10.40	m ²

Swisspor XPS Dämmen

Swisspor XPS 300 GE

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0,033 / W/mK > 80 = 0,035$. GE = beidseitige Oberflächenprägung. Die Oberflächenprägung dient zur Haftungsverbesserung von Grundputzen, Klebern oder Beton (beim Einlegen auf die Schalung). Dicke 20 mm Oberfläche glatt. Bis zur Erdauffüllung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innenwand, Decke, Sockel-Perimeterdämmung, Kühlhäuser



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798572	20	1250 x 600	9.00	m ²
3798573	30	1250 x 600	9.70	m ²
3798574	40	1250 x 600	12.80	m ²
3798575	50	1250 x 600	16.10	m ²
3798576	60	1250 x 600	19.20	m ²
3798577	80	1250 x 600	25.60	m ²
3798578	100	1250 x 600	32.00	m ²
3798579	120	1250 x 600	38.40	m ²
3798580	140	1250 x 600	44.80	m ²
3798581	160	1250 x 600	51.20	m ²
3798582	180	1250 x 600	60.30	m ²
3798583	200	1250 x 600	67.00	m ²
3798584	220	1250 x 600	83.60	m ²
3798585	240	1250 x 600	91.20	m ²
3798586	260	1250 x 600	98.80	m ²
3798587	280	1250 x 600	106.40	m ²
3798588	300	1250 x 600	114.00	m ²
3798589	320	1250 x 600	121.60	m ²
3798590	340	1250 x 600	129.20	m ²
3798591	360	1250 x 600	136.80	m ²

Swisspor XPS 300 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0,033 / W/mK > 80 = 0,035$. SF = Stufenfalz ab 30 mm. Vielseitig einsetzbare Wärmedämmplatte für den Innen- und Aussenbereich. Dicke 20 mm glatte Kanten, glatte Oberfläche. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschrift vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innen- und Aussenwand. Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach), Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser). Druckbelastete Böden



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798592	20	1250 x 600	10.35	m ²
3798593	30	1250 x 600	10.70	m ²
3798594	40	1250 x 600	14.25	m ²
3798595	50	1250 x 600	17.85	m ²
3798596	60	1250 x 600	21.40	m ²
3798597	80	1250 x 600	28.50	m ²
3798598	100	1250 x 600	35.65	m ²
3798599	120	1250 x 600	42.80	m ²
3798600	140	1250 x 600	49.90	m ²
3798601	160	1250 x 600	57.05	m ²
3798602	180	1250 x 600	67.30	m ²
3798603	200	1250 x 600	74.75	m ²
3798604	220	1250 x 600	93.60	m ²
3798605	240	1250 x 600	102.15	m ²
3798606	260	1250 x 600	110.65	m ²
3798607	280	1250 x 600	119.15	m ²
3798608	300	1250 x 600	127.65	m ²
3798609	320	1250 x 600	136.15	m ²
3798610	340	1250 x 600	144.70	m ²
3798611	360	1250 x 600	153.20	m ²

Swisspor XPS Dämmen



Swisspor XPS 500 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0.033$ / $W/mK > 80 = 0.035$. SF = Stufenfalz. Ein Dämmstoff mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die hohe Druckspannung zeichnet diesen Dämmstoff aus. Einfaches Verlegen spart Zeit und Kosten. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschrift vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798612	40	1250 x 600	18.85	m ²
3798613	50	1250 x 600	23.60	m ²
3798614	60	1250 x 600	28.30	m ²
3798615	80	1250 x 600	37.70	m ²
3798616	100	1250 x 600	47.15	m ²
3798617	120	1250 x 600	56.60	m ²
3798618	140	1250 x 600	69.25	m ²
3798619	160	1250 x 600	79.10	m ²
3798620	180	1250 x 600	97.30	m ²
3798621	200	1250 x 600	108.10	m ²
3798622	220	1250 x 600	118.90	m ²
3798623	240	1250 x 600	129.70	m ²
3798624	260	1250 x 600	140.55	m ²
3798625	280	1250 x 600	151.35	m ²
3798626	300	1250 x 600	162.15	m ²
3798627	320	1250 x 600	172.95	m ²
3798628	340	1250 x 600	182.85	m ²
3798629	360	1250 x 600	194.60	m ²



Swisspor XPS 700 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: $W/mK < 60 = 0.033$ / $W/mK > 80 = 0.035$. SF = Stufenfalz. Wo Dämmstoff höchsten Druckbelastungen gewachsen sein muss, ist swissporXPS 700 SF genau richtig. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschrift vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzvorrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden. Strassen- und Geleisebau

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798630	50	1250 x 600	35.65	m ²
3798631	60	1250 x 600	42.80	m ²
3798632	80	1250 x 600	57.05	m ²
3798633	100	1250 x 600	71.30	m ²
3798634	120	1250 x 600	88.30	m ²
3798635	140	1250 x 600	103.05	m ²
3798636	160	1250 x 600	117.75	m ²
3798637	180	1250 x 600	132.50	m ²
3798638	200	1250 x 600	147.20	m ²
3798639	220	1250 x 600	167.00	m ²
3798640	240	1250 x 600	182.15	m ²
3798641	260	1250 x 600	197.35	m ²
3798642	280	1250 x 600	212.50	m ²
3798643	300	1250 x 600	227.70	m ²
3798644	320	1250 x 600	242.90	m ²
3798645	340	1250 x 600	258.05	m ²
3798646	360	1250 x 600	273.25	m ²

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS 15

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.038 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563666	10	1000 x 500	1.75	m ²
01563668	15	1000 x 500	2.65	m ²
01563670	20	1000 x 500	3.00	m ²
01563672	25	1000 x 500	3.80	m ²
01563674	30	1000 x 500	4.50	m ²
01563676	40	1000 x 500	6.00	m ²
01563678	50	1000 x 500	9.90	m ²
01563680	60	1000 x 500	9.10	m ²
01563682	80	1000 x 500	12.10	m ²
01563684	100	1000 x 500	15.05	m ²
01563686	120	1000 x 500	18.05	m ²
01563688	150	1000 x 500	22.65	m ²
01563690	200	1000 x 500	30.15	m ²
01563692	250	1000 x 500	37.70	m ²
01563694	300	1000 x 500	45.20	m ²
01563696	500	1000 x 500	75.35	m ²

Swisspor EPS 20

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.036 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563667	10	1000 x 500	1.95	m ²
01563669	15	1000 x 500	3.00	m ²
01563671	20	1000 x 500	3.45	m ²
01563673	25	1000 x 500	4.35	m ²
01563675	30	1000 x 500	5.30	m ²
01563677	40	1000 x 500	7.00	m ²
01563679	50	1000 x 500	8.75	m ²
01563681	60	1000 x 500	10.45	m ²
01563683	80	1000 x 500	14.05	m ²
01563685	100	1000 x 500	17.50	m ²
01563687	120	1000 x 500	20.95	m ²
01569082	140	1000 x 500	24.50	m ²
01563689	150	1000 x 500	26.20	m ²
2000380	160	1000 x 500	27.95	m ²
2000381	180	1000 x 500	31.50	m ²
01563693	250	1000 x 500	43.70	m ²
01563697	500	1000 x 500	87.40	m ²

Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Swisspor EPS Dämmen



Swisspor EPS 30

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.033 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574665	10	1000 x 500	3.00	m ²
01566257	20	1000 x 500	5.40	m ²
01566365	30	1000 x 500	8.15	m ²
01566258	40	1000 x 500	10.80	m ²
01568148	50	1000 x 500	13.55	m ²
01568855	60	1000 x 500	16.20	m ²



Swisspor EPS-T

Die swissporEPS-T Trittschalldämmplatten bekämpfen erfolgreich den Lärm und erhöhen damit die Lebensqualität im Wohn- und Bürobereich ganz erheblich. Geringere Heizkosten sind die erfreuliche wirtschaftliche Nebenwirkung dieses erstklassigen und ausgereiften Produktes. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wirkungsvolle Trittschalldämpfung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen. Flachdach, Terrassen

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568541	17/15	1000 x 500	3.20	m ²
01568542	22/20	1000 x 500	3.80	m ²
01568543	32/30	1000 x 500	5.40	m ²
01568544	43/40	1000 x 500	7.00	m ²



Swisspor Roll EPS-T PE Plus

PE-Plus: PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, überall wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2043727	17/15	12.00	5.40	m ²
01577570	22/20	12.00	6.00	m ²



swisspor Roll EPS-T Typ 2

Typ 2: Beschichtet mit Alu/PE Folie, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577571	22/20	12.00	7.10	m ²
01577574	32/30	9.00	8.70	m ²



swisspor Roll EPS-T Typ 3

Typ 3: Beschichtet mit Alu/PE Folie und integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T macht's möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Speziell für Bodenheizung mit Klips-Fixierung

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577572	22/20	12.00	7.80	m ²
01577575	32/30	9.00	9.30	m ²

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS Styromull

EPS Styromull, loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenba (Erdlockerung) und Füllmaterial

	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580075	250	27.50	Sa

Swisspor EPS Dach 150

Angenehme Temperaturen im Sommer und Winter dank vorzüglichem Wärmedämmvermögen. Sie sorgen für mehr Behaglichkeit in den Räumen. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung für Flachdach (Warmdach). Wärmedämmung für Steildach. Nutzmass: 1180 x 1180 mm

	Dicke (mm)	Nutzmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3791978	50	1180 x 1180	12.85	m ²
3791979	60	1180 x 1180	14.35	m ²
3791980	80	1180 x 1180	17.45	m ²
3791975	100	1180 x 1180	21.70	m ²
3791976	120	1180 x 1180	26.10	m ²
3791977	140	1180 x 1180	30.45	m ²
3791981	160	1180 x 1180	34.85	m ²
3791982	180	1180 x 1180	39.20	m ²
3791984	200	1180 x 1180	43.55	m ²




5

Swisspor EPS Perimeter

Swisspor EPS Perimeterplatten werden zur aussenseitigen Wärmedämmung von erdberührten Wänden und/oder unter massiven, statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen eingesetzt. swisspor EPS Perimeterplatten sind eine wirtschaftliche Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Perimeter-Wandbereich bis 6 m (kein drückendes Wasser). Wärmedämmung unter statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen. Mechanischer Schutz der Abdichtung


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572773	50	1250 x 600	14.40	m ²
01572774	60	1250 x 600	17.25	m ²
01572775	80	1250 x 600	23.00	m ²
01572776	100	1250 x 600	28.75	m ²
01572777	120	1250 x 600	34.50	m ²
01572778	140	1250 x 600	40.25	m ²
01572779	160	1250 x 600	46.00	m ²
01572780	180	1250 x 600	54.85	m ²
01572781	200	1250 x 600	60.95	m ²
2032445	220	1250 x 600	70.85	m ²
2032446	240	1250 x 600	77.30	m ²



Swisspor EPS Perimeter Drain


Mit einer integrierten Drainage- und Filterschicht bietet die swissporEPS Perimeter Drain Spitzenresultate im Unterterrain-Bereich. Hohe Druckfestigkeit, hohe Abfluss-Leistung, vorzügliches Dämmvermögen und mechanischer Schutz der Abdichtung. Kurz: Die wirtschaftlich Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Sockel- und Perimeterbereich mit sporadisch auftretendem Sicherwasseranfall (kein drückendes Wasser) bis 3.5 m. Mechanischer Schutz der Abdichtung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580448	60/70	1250 x 600	37.35	m ²
01580467	80/90	1250 x 600	43.10	m ²
01580475	100/110	1250 x 600	48.85	m ²
01580478	120/130	1250 x 600	54.75	m ²
01580479	140/150	1250 x 600	60.50	m ²
01580482	160/170	1250 x 600	66.25	m ²
2032447	180/190	1250 x 600	74.75	m ²
2032448	200/210	1250 x 600	80.85	m ²
2032449	220/230	1250 x 600	90.25	m ²
2032450	240/250	1250 x 600	96.70	m ²



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Swisspor EPS Dämmen




Swisspor EPS Perlen

EPS Perlen, loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zuschlagsstoff für zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenbau (Erdlockerung) und Füllmaterial

	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566341	250	52.50	Sa

Swisspor PUR Dämmen



Swisspor PUR Alu

Die sehr guten Wärmedämmeigenschaften garantieren in jeder Konstruktion eine optimierte Aufbauhöhe. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten


	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566382	20	1200 x 600	15.00	m ²
01566486	30	1200 x 600	17.50	m ²
01566259	40	1200 x 600	20.10	m ²
01566487	50	1200 x 600	22.70	m ²
01566261	60	1200 x 600	25.10	m ²
01581252	70	1200 x 600	28.20	m ²
01568351	80	1200 x 600	28.40	m ²
01566260	100	1200 x 600	35.00	m ²
2013839	120	1200 x 600	42.00	m ²
2013840	140	1200 x 600	49.00	m ²



Swisspor PUR Vlies

Polyurethan-Hochleistungs-Dämmstoffplatten sind ökologisch und ökonomisch sinnvolle Wärmedämmungen. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01668012	20	1200 x 600	11.80	m ²
01668013	30	1200 x 600	15.10	m ²
01568744	40	1200 x 600	17.90	m ²
01563861	50	1200 x 600	20.60	m ²
01563863	60	1200 x 600	21.80	m ²
01563865	80	1200 x 600	24.80	m ²
01563866	100	1200 x 600	30.50	m ²
01568745	120	1200 x 600	36.60	m ²
01668011	140	1200 x 600	42.70	m ²



Swisspor PUR Premium

Der Hochleistungsdämmstoff swissporPUR Premium überzeugt mit dem rekordtiefen, noch nie dagewesenen λ -Wert von lediglich 0.020 W/(m·K). Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032460	20	1200 x 600	17.10	m ²
2032461	30	1200 x 600	20.40	m ²
2032462	40	1200 x 600	23.60	m ²
2032463	50	1200 x 600	26.30	m ²
2032464	60	1200 x 600	28.90	m ²
2032465	70	1200 x 600	32.50	m ²
2032466	80	1200 x 600	34.40	m ²
2032467	100	1200 x 600	41.00	m ²
2032468	120	1200 x 600	49.20	m ²
2032469	140	1200 x 600	57.40	m ²
2032470	160	1200 x 600	65.60	m ²

Swisspor AIROFOM Dämmen

Swisspor AIROFOM Schutzmatte

PE-Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE). Anwendung: Schutz von alubeschichteten Materialien im Kontakt mit rohem Beton gegen mechanische und korrosive Beschädigung

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566381	5	1500	75.00	2.30	m ²



Swisspor AIROFOM Randstellstreifen mit PE-Folien Beschich

Aus PE-Schaum. Vermeidet Schallbrücken bei den Wand- und Türanschlüssen. Gestattet Bewegungen in allen Richtungen des schwimmend gelagerten Estrichs

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032451	8	120	1.19	m
2032452	8	150	1.31	m
01578988	8	180	1.44	m
01579048	8	200	1.55	m



Swisspor AIROFOM Randstellstreifen

Farbe: weiss. Aus PE-Schaum zum vermeiden von Schallbrücken bei den Wand- und Türanschlüssen. Gestattet Bewegungen in allen Richtungen des schwimmend gelagerten Estrichs

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671021	8	100	0.45	m
01671022	8	120	0.53	m
01671023	8	150	0.68	m
01671024	8	180	0.82	m
01671025	8	200	0.90	m



Swisspor Zubehör Dämmen

Swisspor Klebeband

PE-Klebeband auf Rolle einseitig klebend. Anwendungsgebiet: Klebeband für das Überkleben der Stossfugen von swisspor Roll-EPS und swisspor Roll-GLASS Produkten

	Breite (mm)	Rolle à (m ¹)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568536	75	66.00	6.84	Ro



Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

Klemmplatte KP-035/HB

Produktbeschreibung: Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011226	30	1200	16	9.72	m ²
7011227	40	1200	12	11.64	m ²
7011228	50	1200	10	14.52	m ²
7011238	60	1200	8	17.50	m ²
7011229	80	1200	6	19.44	m ²
7011230	100	1200	5	24.36	m ²
7011231	120	1200	4	29.28	m ²
7011232	140	1200	3	33.48	m ²
7011239	160	1200	3	37.90	m ²
7011233	180	1200	3	42.00	m ²
7011234	200	1200	2	45.36	m ²
7011235	220	1200	2	49.44	m ²
7011236	240	1200	2	60.60	m ²



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe



Klemmplatte KP-036/HB

Produktbeschreibung: Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3774465	40	1200	12	15.85	m ²
3774466	50	1200	10	19.45	m ²
3774467	60	1200	8	23.65	m ²
3774468	80	1200	6	26.50	m ²
3774469	100	1200	5	33.00	m ²
3774470	120	1200	4	39.60	m ²
3774471	140	1200	3	45.60	m ²
3774472	160	1200	3	51.50	m ²
3804430	180	1200	3	57.00	m ²
3774474	200	1200	2	61.20	m ²



Fassaden-Dämmplatte FPS

Produktbeschreibung: Steinwolle-Fassadendämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden sowie hinter Vormauerungen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026801	30	1200	10	10.30	m ²
2026802	40	1200	8	14.00	m ²
2026804	50	1200	7	17.20	m ²
2026805	60	1200	6	20.90	m ²
2026806	80	1200	4	26.40	m ²
2026808	100	1200	3	33.50	m ²
2026810	120	1200	3	39.95	m ²
2026811	140	1200	3	47.10	m ²
2026813	160	1200	3	53.60	m ²
2026814	180	1200	2	60.80	m ²
3774491	200	1200	2	66.25	m ²
3774493	220	1200	2	72.75	m ²



Trennwand-Dämmplatte TW

Produktbeschreibung: Gebundene Steinwolle-Trennwandplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, schallschluckend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz in Vorsatzschalen und Trennwänden, z.B. selbsttragende Ständerwände

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026787	40	1200	15	5.50	m ²
2026789	50	1200	12	6.80	m ²
2026791	60	1200	10	8.10	m ²
2026793	80	1200	8	9.60	m ²
2026794	100	1200	6	12.10	m ²
2026796	120	1200	5	14.60	m ²
2026797	140	1200	4	17.00	m ²
2026798	160	1200	4	19.40	m ²
2026799	180	1200	3	22.10	m ²
2026800	200	1200	3	24.40	m ²

Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40

Produktbeschreibung: Gebundene Steinwolle-Feuerschutzplatte mit einer Nennrohdichte von 42 kg/m³, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, schallschluckend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nichtbelastbare Wärme-, Schall- und Branddämmung. Speziell für Brandschutzkonstruktionen in Schachtwänden geeignet

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3774477	40	1200	9.00	14.75	m ²
3774478	50	1200	7.50	18.25	m ²
3774479	60	1200	6.00	22.10	m ²
3774480	80	1200	4.50	24.70	m ²
3774481	100	1200	3.75	30.95	m ²



Trittschall-Dämmplatte TPS

Produktbeschreibung: Steinwolle-Trittschalldämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Trittschalldämmung von Decken für erhöhte Wohnraumbelastung (Mehrfamilienhaus). Trittschalldämmplatte belastbar bis zu einer Auflast von 6,5 kPa, entsprechend Eigengewicht Unterlagsboden plus Verkehrslast. Bei Unterlagsboden Stärke max. 100 mm ergibt sich eine zulässige Verkehrslast bis 4 kPa

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026815	20	1200	12	10.40	m ²
2031496	25	1200	10	12.85	m ²
2026817	30	1200	8	16.05	m ²
2026819	35	1200	7	18.70	m ²



Flachdach-Dämmplatte DDP-RT

Produktbeschreibung: Hochverdichtete, druckfeste Steinwolle-Dachdämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig, diffusionsoffen. Anwendungsbereiche: Wärme-, Schall- und Branddämmung im nicht belüfteten Flachdach. Widerstandsfähig gegen Heissbitumen und Flammeneinwirkung bei bituminösen Schweissbahnen. Formstabil, daher einlagige Verlegung auch bei grossen Dämmschichtdicken möglich. Wärme-Schall- und Branddämmung in begehbaren Dachräumen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3774505	60	1200	44	17.80	m ²
3774506	80	1200	32	23.80	m ²
3774507	100	1200	26	29.70	m ²
3774508	120	1200	22	35.10	m ²
3774509	140	1200	18	40.90	m ²
3774510	160	1200	16	46.70	m ²
3774511	180	1200	14	52.60	m ²
3774512	200	1200	12	58.60	m ²
3774513	220	1200	10	62.70	m ²



Schrägdach-Dämmplatte SDP-035

Produktbeschreibung: Steinwolle-Steildachdämmplatte, druckbelastbar, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Durch erhöhte Kantenstabilität als Aufsparrendämmung für Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz von Steildächern geeignet. Die Verlegung erfolgt ein- oder zweilagig auf vollflächiger Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten. Wärme- Schall- und Branddämmung in begehbaren Dachräumen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3774495	60	1200	3.75	15.00	m ²
3774497	80	1200	3.00	20.00	m ²
3774498	100	1200	2.25	25.10	m ²
3774499	120	1200	2.25	30.10	m ²
3774500	140	1200	1.50	35.00	m ²
3774501	160	1200	1.50	40.10	m ²
3774502	180	1200	1.50	45.10	m ²
3774503	200	1200	0.75	50.10	m ²
3774504	220	1200	1.50	54.00	m ²



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe



Kerndämmplatte TP-KD 432

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, einseitig mit Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen


	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3760914	60	1250	4.50	12.05	m ²
3760915	80	1250	3.75	14.50	m ²
3760916	100	1250	3.00	17.75	m ²
3760917	120	1250	2.25	20.70	m ²
3760918	140	1250	2.25	23.95	m ²
3760919	160	1250	2.25	27.10	m ²
3760920	180	1250	2.25	29.60	m ²
3760921	200	1250	2.25	31.95	m ²
3760922	220	1250	2.25	34.90	m ²



Kerndämmplatte TP-KD 430

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, einseitig mit Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3804361	40	1250	9.00	6.10	m ²
3804362	50	1250	7.50	7.30	m ²
3804363	60	1250	6.00	8.90	m ²
3804364	80	1250	4.50	10.60	m ²
3804365	100	1250	3.75	13.15	m ²
3804366	120	1250	3.00	14.95	m ²
3804367	140	1250	2.25	17.35	m ²
3804368	160	1250	2.25	19.60	m ²
3804369	180	1250	2.25	21.40	m ²
3804370	200	1250	2.25	23.15	m ²
3804371	220	1250	2.25	25.20	m ²
3804372	240	1250	2.25	33.65	m ²



Fassaden-Dämmplatte TP 432 B

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, einseitig mit Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3804373	60	1000	4.80	11.15	m ²
3804374	80	1000	3.00	14.85	m ²
3804375	100	1000	2.40	17.90	m ²
3804376	120	1000	1.80	21.25	m ²
3804377	140	1000	1.80	24.45	m ²
3804378	160	1000	1.80	27.45	m ²
3804379	180	1000	1.80	30.90	m ²
3804380	200	1000	1.80	34.10	m ²
3804381	220	1000	1.80	37.45	m ²

Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Rolle à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3760886	100	4200	5.04	17.35	m ²
3760887	120	3500	4.20	20.45	m ²
3760888	140	3000	3.60	23.75	m ²
3760889	160	2500	3.00	27.10	m ²
3760890	180	2200	2.64	30.70	m ²
3760891	200	2000	2.40	34.40	m ²



Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

Produktbeschreibung: Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Rolle à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3760892	80	7000	8.40	10.25	m ²
3760893	100	6300	7.56	12.40	m ²
3760894	120	5300	6.36	15.10	m ²
3760895	140	4500	5.40	17.75	m ²
3760896	160	4000	4.80	19.15	m ²
3760897	180	3500	4.20	21.25	m ²
3760898	200	3200	3.84	23.05	m ²
3760899	220	3300	3.96	26.20	m ²
3760900	240	3000	3.60	28.15	m ²
3760901	260	2500	3.00	30.50	m ²



5

Isover Glaswolle

Isover PS 81

Steife Glaswolleplatten. Anwendungsbereiche: Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563791	12/10	60	20.25	5.20	m ²
01563792	15/12	60	15.00	6.20	m ²
01563793	20/17	60	11.25	7.90	m ²
01563795	30/27	60	7.50	11.40	m ²



Isover Wolle Triv

Lose Glaswollflocken. Stopfdichte 40 kg/m³. Anwendungsbereiche: Wärmedämmung für schlecht zugängliche Dachräume, Installationsschächte usw. Kann mit geeigneten Einblasmaschinen verarbeitet werden. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK

	Sack à (kg)	Sack à (m ³)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563828	15	0.25	45.00	Sa



Isover PB F 030, 60 x 100

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bund à (m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563821	80	60	3.60	20.90	m ²
01563825	120	60	2.40	30.90	m ²
01563826	140	60	2.40	35.70	m ²



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Isover Glaswolle



Isover PB F 030, 60 x 125

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563817	40	60	9.00	10.90	m ²
01563819	60	60	6.00	15.90	m ²
01563820	80	60	4.50	20.90	m ²
01563824	120	60	3.00	30.90	m ²
2025326	160	60	2.25	40.30	m ²



Isover Isotherm 035

Platten aus gekreppter Glaswolle mit einseitiger Markierung 10 x 10 cm und hoher Druckfestigkeit. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung von Steildächern mit sichtbaren Sparren sowie von Estrichböden (unter geeigneten Holzwerkstoffplatten). Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572294	40	60	6.00	11.40	m ²
01572295	50	60	4.50	13.90	m ²
2033704	60	60	3.75	16.30	m ²
2033705	80	60	3.00	20.80	m ²
01572298	100	60	2.25	24.70	m ²
01572299	120	60	2.25	29.00	m ²
2033706	140	60	1.50	33.90	m ²
01572300	160	60	1.50	38.40	m ²
4424470	180	60	1.50	41.20	m ²
4424471	200	60	1.50	44.10	m ²

Isover Glaswolle Natura



Isover PB M 035

Halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031961	30	60	18.00	5.60	m ²
2031962	40	60	13.50	7.00	m ²
2031963	50	60	10.50	8.30	m ²
2031964	60	60	9.00	10.20	m ²
2031965	80	60	7.50	12.20	m ²
2031966	100	60	6.00	15.00	m ²
2031967	120	60	4.50	17.10	m ²
2031968	140	60	4.50	19.90	m ²
2031969	160	60	3.00	22.50	m ²
2031970	180	60	3.00	24.50	m ²
2031971	200	60	3.00	26.50	m ²
2031972	220	60	3.00	28.80	m ²
2031973	240	60	3.00	31.50	m ²

Isover Glaswolle Natura

Isover Uniroll 035

Gerollte Selbstklemplatten aus Glaswolle, ohne Beschichtung, mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden. Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK



	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2018671	60	120	8.40	10.00	m ²
2018672	80	120	6.36	11.70	m ²
2018673	100	120	5.40	14.20	m ²
2018674	120	120	4.68	17.30	m ²
2018675	140	120	4.08	20.30	m ²
2018676	160	120	3.12	21.90	m ²
2032660	180	120	2.76	24.30	m ²
2032661	200	120	2.64	26.40	m ²
2033681	220	120	2.52	30.00	m ²
2033682	240	120	2.52	32.20	m ²

Isover Stellstreifen

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle, einseitig mit Glasvlies beschichtet. Auch mit Beschichtung und Überlappung aus PE mit Selbstklebeband erhältlich. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden



	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567931	10	12	1.20	m
01567932	10	15	1.50	m

Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle, einseitig mit Glasvlies beschichtet. Aus PE-Folie mit Selbstklebeband. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden



	Dicke (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567930	10	15	2.50	m

Isover Luftdichtheit

Isover Flammex N

Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht für den Hochbau. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem, schwer entflammarem Polyäthylen. Flammex N muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563798	200	5000	1.40	m ²
01563799	300	3300	1.40	m ²



Isover Flammex SR

Spezielle Dampfbremse für Steildächer mit Aufdachdämmung. Ideal mit ISOTHERM 035 kombinierbar. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem Polyäthylen mit rauer, rutschhemmender Oberfläche. Flammex SR muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566500	200	5000	3.10	m ²



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Isover Luftdichtheit



Isover Vario KM Duplex UV

Feuchteadaptive Dampfbremse (Polyamid). Abgestimmt auf die Komponenten des VARIO-Komplettsystems. Anwendungsbereiche: Holzbauten, Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Vario KM Duplex UV muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572302	150	4000	4.40	m ²

Isover Zubehör

Isover Messer



Doppelschneidiges Messer (Fiskars). Weitere Isover-Produkte auf Anfrage: Isover Thermo-Plus Deckenplatten. Sichtseite mit einem weissen, robusten Glasgewebe kaschiert und über die Kanten gezogen. Haltekralen (Thermo-Plus) für die Befestigung für die direkt unter Decken verlegte Deckenplatte. Anwendungsbereiche: Speziell zum Schneiden der ISOVER Dämmstoffe

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563815	20	32.60	Stk

Multipor Dämmstoffe

Multipor Mineraldämmplatte WI

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer



	Höhe (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671854	50	600	8	22.95	m ²

Multipor Mineraldämmplatte WAP

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer



	Höhe (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671855	60	600	10	27.55	m ²
01671856	80	600	5	36.55	m ²
2028570	100	600	6	45.00	m ²
01671858	120	600	5	54.00	m ²
2044263	140	600	4	63.00	m ²
2017183	160	600	variiert	72.00	m ²
2017157	200	600	3	89.95	m ²

Thumag wedi Trittschalldämmungen

PE-Randdämmstreifen Standard

Universell einsetzbarer Randdämmstreifen aus Polyethylenschaum. Elastisch, verrottungsfest, wasser- und säurebeständig. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten



	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563655	5	50	0.20	m
01563656	5	50	0.23	m
01566501	5	50	0.28	m
01563657	5	50	0.36	m
01563658	8	50	0.40	m
01569480	8	50	0.46	m
01563659	8	50	0.60	m
01571782	10	25	0.46	m
01571734	10	25	0.71	m

Thumag wedi Trittschalldämmungen

PE-Randdämmstreifen selbstklebend mit Lasche

Spezial-Randdämmstreifen mit selbstklebenden Folienlappen aus Polyethylenschaum, besonders geeignet für Fliessestriche. Mit PE-Folien-Beschichtung und Abreiss-Perforierung. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten

	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579776	8	50	1.06	m
01579777	8	50	1.16	m



Thumag wedi Schutzabdeckung

Beton Abdeckbahn

Schützt frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung, verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung. Verpackungsmaterial für alle Bereiche, Winterbaumatte, Extrudierter Polyethylen-Schaumstoff. Geschlossenzellig; 100% HFCKW- und HFKW-frei

	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572529	10	50	4.45	m ²



Atravis Betonschutzmatten

Atravis Betontherm

Betontherm ist das ideale Abdeckmaterial um den Beton im Abbindeprozess optimal zu schützen. Während die weisse Oberfläche den Beton im Sommer vor einer zu raschen Austrocknung schützt, hilft die dunkle Seite den Beton in kälteren Tagen vor Kälte zu schützen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Nimmt keine Feuchtigkeit auf. Extra robust. weiss/anthrazit - für den Einsatz im Sommer und Winter. ACHTUNG - Im Winter dunkle Seite nach oben, im Sommer helle Seite nach oben


	Stärke (mm)	Breite (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563916	10	1.45	weiss/anthrazit	5.30	m ²



Atravis Betonmatte Winter

Die Betonmatte ist eine kostengünstige Variante zu Betontherm. Die Matte findet ihren Einsatz vornehmlich in kalten Herbst- und Wintertagen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Schützt den Beton in kalten Tagen. Kostengünstige Lösung. 1-farbig; für den Einsatz im Winter

	Stärke (mm)	Breite (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576750	9	1.5	anthrazit	3.15	m ²



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Atravis Dampf- und Luftdichtsystem



Atravis Starvap TM 100

Die extra starke Dampfbremse für den Profi mit erhöhten Diffusionswiderstand und hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Sie bewährt sich dank hohen Reiss- und Durchstossfestigkeiten besonders bei der Verlegung im rauen Baualltag. Die StarvapTM 100 ist auf die Anforderungen im Wohnungsbau ausgerichtet und kann im Neubau sowie im Renovationsbau eingesetzt werden

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567399	0.2	2000	2.73	m ²
2031315	0.2	3000	2.73	m ²

ZZ Wancor Flachdach und Dämmung



Styrodur 2800 C

Sie beidseitig mit einem Waffelmuster geprägte Wärmedämmplatte mit glatten Kanten für Anwendungen im Verbund mit Beton, Putz und anderen Deckschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7501239	10	1250 x 600	10.60	m ²
7501240	20	1250 x 600	8.40	m ²
7501241	30	1250 x 600	12.50	m ²
7501242	40	1250 x 600	16.70	m ²
7501243	50	1250 x 600	20.90	m ²
7501244	60	1250 x 600	25.00	m ²
7501245	80	1250 x 600	33.30	m ²
7501246	100	1250 x 600	41.70	m ²
7501269	120	1250 x 600	50.00	m ²
7501552	140	1250 x 600	58.40	m ²
7501600	160	1250 x 600	67.50	m ²
7501609	180	1250 x 600	76.30	m ²
7501717	200	1250 x 600	85.80	m ²
7502471	220	1250 x 600	117.00	m ²
7502488	240	1250 x 600	128.40	m ²



Styrodur 2800 C geklebt

Sie beidseitig mit einem Waffelmuster geprägte Wärmedämmplatte mit glatten Kanten für Anwendungen im Verbund mit Beton, Putz und anderen Deckschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7502594	260	1240 x 590	139.40	m ²
7502595	280	1240 x 590	150.40	m ²
7502599	300	1240 x 590	161.40	m ²



Perimate DI-A

Durch eingefräste Drainrillen und einem aufkaschierten Filtervlies ist Perimate DI ein Dämm- und Drainelement in einem. Das Filtervlies schützt die Drainrillen zuverlässig gegen Zuschlämmen und die hohe Druckfestigkeit der Platten ermöglicht den Einbau bis in grosse Tiefen. Perimate DI ist durch die Kombination zweier Funktionen im Einbau äusserst zeit- und kostensparend und kann direkt hinterfüllt werden


	Dicke (mm)	Format (mm)	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566284	80	1250 x 600	0.033	49.20	m ²
5357191	140	1250 x 600	0.036	106.50	m ²

ZZ Wancor Flachdach und Dämmung

Roofmate SL-A

Die hohe Dauerhaftigkeit der Platten macht Roofmate zum idealen Dämmstoff in Umkehrdächern. Da die Dämmung oberhalb der Abdichtung eingesetzt werden kann, schützt sie die Dachhaut effizient gegen thermische und mechanische Einflüsse, wodurch sich die Lebensdauer des Flachdaches erheblich verlängert. Schutz- und Nutzschichten können mit einer Trennschicht direkt auf der Dämmung aufgebracht werden


	Dicke (mm)	Format (mm)	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Bruttopreis	Preismenge einheit
01563893	30	1250 x 600	0.033	10.90	m ²
01563894	40	1250 x 600	0.033	14.50	m ²
01563895	50	1250 x 600	0.033	18.20	m ²
01563896	60	1250 x 600	0.033	21.80	m ²
01563897	80	1250 x 600	0.033	29.00	m ²
01563898	100	1250 x 600	0.034	36.30	m ²
01563899	120	1250 x 600	0.034	43.50	m ²
01563900	140	1250 x 600	0.036	50.90	m ²
2033623	160	1250 x 600	0.036	58.20	m ²
2033624	180	1250 x 600	0.036	70.00	m ²
2033625	200	1250 x 600	0.036	78.40	m ²



Floormate 500-A

Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschium (XPS): Platten mit allseitigem Stufenfalz, verdichtete, glatte Oberfläche, für Boden-, Flachdachdämmung hoher Belastungsstufen, z.B. Industrieböden und Parkdecks, zugelassen für Einsatz im drückenden Wasser und unter lastabtragender Gründungsplatte, zugelassen für begrünte und befahrbare Umkehrdächer

	Dicke (mm)	Format (mm)	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Bruttopreis	Preismenge einheit
01667795	40	1250 x 600	0.034	16.90	m ²
01667796	50	1250 x 600	0.034	20.90	m ²
01667798	80	1250 x 600	0.035	33.50	m ²
01667799	100	1250 x 600	0.035	41.80	m ²
01667800	120	1250 x 600	0.035	50.20	m ²
01667801	140	1250 x 600	0.036	62.80	m ²
01667802	160	1250 x 600	0.036	72.50	m ²



Floormate 700-A

Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschium (XPS): Platten mit allseitigem Stufenfalz, verdichtete, glatte Oberfläche, für Boden-, Flachdachdämmung hoher Belastungsstufen, z.B. Industrieböden und Parkdecks, zugelassen für Einsatz im drückenden Wasser und unter lastabtragender Gründungsplatte, zugelassen für begrünte und befahrbare Umkehrdächer

	Dicke (mm)	Format (mm)	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Bruttopreis	Preismenge einheit
2033626	50	1250 x 600	0.034	34.50	m ²
2033627	60	1250 x 600	0.034	41.50	m ²
2033628	80	1250 x 600	0.035	55.50	m ²
2033629	100	1250 x 600	0.035	69.50	m ²
2033630	120	1250 x 600	0.035	87.00	m ²




JACKODUR Wärmedämmung

JACKODUR KF 300 Standard SF

Einsatzbereiche: Perimeterdämmung (Kelleraußenwand, unter Bodenplatte), Umkehrdachdämmung (bekiest, begrünt, als Plusdach), Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau. Eigenschaften: Stufenfalz Kantenausbildung, glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismenge einheit
01569280	30	1265 x 615	9.15	m ²
01569281	40	1265 x 615	12.20	m ²
01569282	50	1265 x 615	15.25	m ²
01569283	60	1265 x 615	18.30	m ²
01569284	80	1265 x 615	24.40	m ²
01569285	100	1265 x 615	30.50	m ²
01569286	120	1265 x 615	36.60	m ²
01569723	140	1265 x 615	42.70	m ²
2010340	160	1265 x 615	48.80	m ²
2032454	180	1265 x 615	58.50	m ²
2032455	200	1265 x 615	65.00	m ²
2032456	220	1265 x 615	75.90	m ²




Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

JACKODUR Wärmedämmung

JACKODUR KF 300 Gefiniert GL

Einsatzbereiche: Wärmebrückendämmung, Sockeldämmung, verlorene Schalung, Dämmung unter Estrich, Putzträger, Unterbau für Kühlhausbau. Eigenschaften: Glatte Kantenausbildung, "gefinierte" extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571783	10	1250 x 600	6.70	m ²
01569272	20	1250 x 600	6.50	m ²
01569273	30	1250 x 600	9.15	m ²
01569274	40	1250 x 600	12.20	m ²
01569275	50	1250 x 600	15.25	m ²
01569276	60	1250 x 600	18.30	m ²
01569277	80	1250 x 600	24.40	m ²
01569278	100	1250 x 600	30.50	m ²
01569279	120	1250 x 600	36.60	m ²
01570799	140	1250 x 600	42.70	m ²
2001369	160	1250 x 600	48.80	m ²
01668209	180	1250 x 600	58.50	m ²
2014584	200	1250 x 600	65.00	m ²
2032453	220	1250 x 600	75.90	m ²

Landolt Folien und Vliese

Landolt TSP™ 220

TSP? 220 ist ein thermisch verfestigtes Vlies mit gleitfreundlicher Beschichtung und 3 mm Stärke. Auf der Oberseite ist es mit einer gleitfreundlichen Beschichtung für das speditive Verlegen von schwimmende Parkett- und Laminatböden versehen. Vorteile: Einfache Verlegung, schnelles Verlegen (ohne Kleber), schnelles Verlegen dank speziell gleitfreundlicher Oberfläche



	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582738	3	100	220	3.16	m ²
01582739	3	200	220	3.66	m ²

Landolt TSU™ 550

TSU? 550 ist ein Trittschalldämmvlies für schwimmende Unterlagsböden und Flieseestriche. Die Oberseite ist mit blauer PE-Folie aufkaschiert und mit einer einseitigen Überlappung (10 cm) versehen. Vorteile: Einfache Handhabung und Verlegung, Kombiprodukt - 2 Arbeitsgänge in Einem, äusserst robust. Rollenbreite: 95 / 190 cm + 10 cm Folienüberlappung



	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566503	5.5	95	550	5.77	m ²
01566502	5.5	190	550	5.77	m ²

Landolt Contraphon™

Contraphon? ist ein Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden und ist schallabsorbierend. Vorteile: Verringert Staubentwicklung in Wohnraum, frei von flüchtigen Schadstoffen, schnelle Handhabung und Verlegung, leicht, äusserst reissfest und langlebig



	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m ²)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577797	1.2	100	70	schwarz	1.65	m ²
01577800	1.3	100	170	schwarz	2.55	m ²

Landolt Folien und Vliese

Landolt Frivolit™

Frivolit? ist ein Isolierpolster für Tür- und Fensterfugen, besteht aus sekundärer Baumwolle und Acrylfasern, eingeschlossen in durchkreuzten Polyesterfasern. Es zersetzt sich nicht über die Jahre. Zudem ist es FCKW- und HFCKW-frei und ersetzt Polyurethanschaum nachhaltig. Vorteile: Geschmeidigkeit, frei von Schadstoffen, passt sich den unterschiedlichen Dehnfugen der verschiedenen Bauteile an, einfache Anwendung

	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563852	30 - 50	60 - 80	7.45	Kg



Landolt Frost- und Bautenschutzmatte

Landolt Froma

Froma ist eine Frost- und Bauten- Schutzmatte aus 100% Polypropylen-Stapelfasern, Oberseite mit aufkaschierter hellblauer PE-Folie. Anwendungsbereiche: Betonarbeiten bei tiefen und hohen Temperaturen. Diverse Anwendungen in Hoch- und Tiefbau. Eigenschaften: Hohe Schutzwirkung gegen Kälte/Wärme. Temperaturverbesserung (5-15°C). Schnelle und handliche Verlegung. Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Extra reissfest und mehrmals verwendbar. Umweltfreundlich

	Stärke (mm)	Breite (m)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582525	3	2	50	3.20	m ²
01582526	3	4	100	3.20	m ²



5

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

Foamglas S3

Foamglas S3 wird bei erhöhten Ansprüchen an die Druckfestigkeit eingesetzt: Flachdach (z.B. befahrbar), Bodendämmung

	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566282	600 x 450	40	3.24	26.20	m ²
01568950	600 x 450	50	2.70	32.75	m ²
01568951	600 x 450	60	2.16	39.30	m ²
01568952	600 x 450	80	1.62	52.40	m ²
01568953	600 x 450	100	1.35	65.50	m ²
01568954	600 x 450	120	1.08	78.60	m ²



Foamglas T4+

Foamglas T4+ wird in folgenden Bereichen eingesetzt: Flachdach, Fassade, Boden- und Perimeterdämmung, Metall- und Spezialdächer, Innendämmung (Wand, Boden, Decke)

	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563835	600 x 450	30	4.32	18.15	m ²
01563837	600 x 450	40	3.24	24.20	m ²
01563839	600 x 450	50	2.70	30.25	m ²
01563841	600 x 450	60	2.16	36.30	m ²
01563842	600 x 450	70	1.89	42.35	m ²
01563844	600 x 450	80	1.62	48.40	m ²
6204432	600 x 450	90	1.62	54.00	m ²
01563846	600 x 450	100	1.35	60.50	m ²
01563849	600 x 450	120	1.08	72.60	m ²
01568962	600 x 450	140	1.08	84.70	m ²
01572613	600 x 450	150	0.81	90.75	m ²
01572614	600 x 450	160	0.81	96.80	m ²
01572615	600 x 450	170	0.81	102.85	m ²
01572616	600 x 450	180	0.81	108.90	m ²



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

Foamglas Wall Board W+F

Foamglas Wall Board W+F besteht aus verklebten Foamglas W+F Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist gelb, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566283	1200 x 600	100	2.16	60.00	m ²

Foamglas Floor Board T4+

Foamglas Floor Board T4+ besteht aus verklebten Foamglas T4+ Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist grün, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies



	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563836	1200 x 600	40	4.32	28.00	m ²
01563838	1200 x 600	50	3.60	34.00	m ²
01563840	1200 x 600	60	2.88	40.00	m ²
01563843	1200 x 600	80	2.16	52.00	m ²
01563845	1200 x 600	100	2.16	64.00	m ²
01563848	1200 x 600	120	1.44	76.00	m ²
3808080	1200 x 600	140	1.44	88.00	m ²

PC 11 - Adhäsiv-Bitumen-Kaltkleber

PC 11 ist ein gebrauchsfertiger Einkomponenten-Adhäsiv-Bitumen-Kaltkleber und wird zur streifenweisen Verklebung von Foamglas Platten und Foamglas Ready Board / Ready Block auf Profilblechen eingesetzt. PC 11 ist ein dauerplasto-elastischer, alterungsbeständiger Kleber, der ein gutes Haftvermögen auf Profilblechen oder Bitumenbahnen hat



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563832	schwarz	28	9.15	Kg

PC 47 - Bitumenkaltkleber

Gebrauchsfertiger Bitumenkaltkleber, 1-komponentig



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563833	35	4.75	Kg

PC 56 - Bitumenkaltkleber

PC 56 ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Reaktionskleber auf Basis einer kunststoffvergüteten Bitumenemulsion für Komponente A und Pulver für Komponente B. Mischungsverhältnis nach Gewicht: 3 Teile Komponente A, 1 Teil Komponente B. PC 56 wird zum Anbringen von Foamglas Platten sowohl bei einlagiger als auch zweilagiger Verlegung auf Beton, Mauerwerk oder Holz und als Abspachtelung der Foamglas Oberfläche eingesetzt



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563834	schwarzbraun	28	4.35	Kg

PC 78 - Oberputz

PC 78 ist ein werkmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlener Marmors. Der fertig gemischte Oberputz PC 78 wird auf tragfähigen und stabilen Untergrund, wie z.B. auf den Grundputz PC 164, aufgetragen. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man diverse Putzstrukturen



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570725	weiss	25	4.30	Kg

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

PC 164 - Beschichtungsmasse

PC 164 ist eine lösungsmittelfreie 1-Komponenten-Beschichtungsmasse bzw. Kleber auf Kunstharzbasis, die speziell für die Anwendung auf Foamglas Platten bestimmt ist. Sie ist im Gebäudeinneren als Einbettmasse auf Foamglas Dämmung bei Decken oder Wänden geeignet. PC 164 kann auch als Kleber für Innen- sowie Aussenanwendungen eingesetzt werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563831	weiss	25	4.70	Kg



PC 150 - Glasarmierungsgewebe

PC 150 ist ein grobmaschiges alkalibeständiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf Foamglas Dämmung. Die grosse Maschenweite (ca. 3.5 x 3.5 mm) ermöglicht das leichte Durchdringen von schweren Beschichtungsmassen oder Mineralputz und eine gute Bindung an Dämmung und Gewebe. Die Dicke des Gewebes stellt sicher, dass die notwendige Menge an Beschichtungsmasse aufgetragen wird und sich die gewünschte Festigkeit ergibt

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01665122	50	1	106.85	Ro



PC Anker F - Mechanische Befestigung

PC Anker F aus Edelstahl sind zur wärmebrückenfreien Befestigung von Foamglas Platten an Wänden und Decken geeignet. Die mechanische Sicherung erfolgt z.B. mit einem Nageldübel verdeckt im Gugenbereich der Dämmplatte. Dadurch wird die dampfdichte Foamglas Dämmschicht nicht durchbrochen. Das System bleibt wärmebrückenfrei

	Typ	Steghöhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572617	0	20	100	2.15	Stk
01567966	1	30	100	2.40	Stk
01567974	2	60	100	3.05	Stk



Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör

Marmoran Marmopor PLUS 031

Die Marmopor PLUS 031 Wärmedämmplatte besteht zu beinahe 100% aus dunkelgrauem EPS und einer beidseitig sehr dünnen, reflektierenden Deckschicht aus weissem EPS. Diese verhindert wirksam ein zu starkes Aufheizen der Platten in unverputztem Zustand. Dank einem sehr hohen Füllgrad an Infrarotabsorbern der dunkelgrauen EPS-Schicht wird ein ausgezeichneter, deklarierter Lambda-Wert von 0,031 W/mK erzielt. Die Marmopor PLUS 031 Dämmplatten können leicht von Hand oder mit Heissdraht-Schneidhilfen verarbeitet werden

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002447	120	100 x 50	37.08	m ²
2002448	140	100 x 50	43.26	m ²
2002450	180	100 x 50	55.62	m ²
2002451	200	100 x 50	61.80	m ²



Marmoran Standard PS20 036

EPS-Wärmedämmplatten, oszillierend geschnitten, weiss

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563883	60	100 x 50	18.20	m ²
01563887	80	100 x 50	24.30	m ²
01563889	100	100 x 50	30.30	m ²
01563892	120	100 x 50	36.40	m ²



Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör

Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör



Marmoran Standard PS15e 038

EPS-Wärmedämmplatten, oszillierend geschnitten und durchgehend elastifiziert


	Stärke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563885	80	102 x 50	21.92	m ²
01563890	120	104 x 50	32.88	m ²



Marmoran Baukleber KK10

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Einbettungsmasse/Baukleber KK 10 dient als Kleber und Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationen, zur Verklebung von Wand-, Boden- und Deckenplatten aus Keramik, Steinzeug und Mosaik auf saugfähige Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Beton und Gasbeton, sowie zur Verklebung von Akustik-, Dämm- und Weichfaserplatten auf vorerwähnte Untergründe. Dieser ist innen und aussen einsetzbar. Produktvorteile: Exzellente Haftzugfestigkeit. Klebe- und Einbettungsmasse für die Aussenisolation. Universell einsetzbar. Schnell und leicht zu verarbeiten. Verbrauch bei Verklebung von Dämmplatten: Ca. 3.0 - 4.0 kg/m². Verbrauch bei Gewebeeinbettung: Ca. 3.0 - 4.5 kg/m²

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561973	20	24	3.20	Kg



Marmoran Marmonet Bahnen MA11

Stahlarmierungs-Gitterbahnen, punktgeschweisst und dickverzinkt als Putzarmierung (Ø 1,1 mm). Marmoran Marmonet Bahnen MA11 werden immer beim System Robusto als Stahlarmierung zusammen mit Robusto Grundputz KK 78 eingebettet. Verbrauch: Pro m² ist mit 1.10 m¹ Gewebe zu rechnen

	Rollenbreite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566645	100	25	482.00	Ro

Isola Vermiculite

Isola Vermiculite

Universalmaterial. Vermiculite ist der Markenname für expandiertes Vermiculite. Der mineralogische Fachbegriff ist: Aluminium- Eisen Magnesium Silikat, das zur Gruppe der Glimmerminerale gehört. Es wurde vom Institut für Baubiologie in Rosenheim auf gesundheitliche und ökologische Aspekte geprüft und empfohlen

	Typ	Körnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563855	M	2.00 - 4.00	34.45	Sa
01563854	G	4.00 - 8.00	36.45	Sa



Isola Vermibit

Bituminierte Ausgleichsschüttung. Vermibit besteht aus Vermiculite Körnern, die mit einer speziellen Bitumenschicht überzogen werden. Vermibit ist die empfohlene Ausgleichsschüttung für schwimmende Fussbodenkonstruktionen in Alt- und Neubauten. Dank der trockenen Verarbeitung benötigen Sie bei Vermibit keine Wartezeit. Installationsrohre können lose auf dem Boden verlegt werden. Die Überdeckung der Rohre sollte mindestens 20 mm sein. Der Verbrauch für 1m² bei 3 cm Schütthöhe liegt bei ca. 35 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 5 cm Schütthöhe liegt bei ca. 58 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 8 cm Schütthöhe liegt bei ca. 90 Liter

	Körnung (kg/m ³)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563856	145	100	60.00	Sa



Stamisol Beton Isoliermatte

Stamisol BI Beton Isoliermatte

Wirksame Wärmedämmung Sommer wie Winter. Sommerseite gegen intensive Sonneneinstrahlung, Regen, zu rasche Austrocknung. Winterseite gegen schädliche Kälteeinwirkung und frühzeitiges Abfließen. Hohe mechanische Festigkeit. Flexibel und leicht. Wasserdicht. Thermische Isolierung. Sehr gute Abmessung 2,6 x 10 m. 2-fache Funktionalität. Umfassender Schutz vor Regen und Schnee, extremen Temperaturen und grossen Flächen. Wiederverwendbar. Faltbar und wickelbar (z.B. für Lagerung und Transport). Wirksame Wärmedämmung im Sommer und Winter: Sommerseite (gegen intensive Sonneneinstrahlung, Regen, zu rasche Austrocknung) Winterseite (gegen schädliche Kälteeinwirkung und frühzeitiges Abfließen)

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01657104	2.6	10	28.50	m ²



Ampack Lärmschutz

Idikell Schwerfolie

Massive Verbesserung der Schalldämmung je nach Konstruktion. Viskoelastische Schwerfolie mit Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw. Hervorragende Schalldämmung. Entdröhnt. Kleberbeschichtung für einfachere Montage

	Typ	Länge (mm)	Brandkennziffer (VKF)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566498	4001/05	1000	5.3	39.90	m ²
01571148	4021/05	1000	5.2	31.85	m ²



Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

Munot Kaminabdeckungen



Munot Zugregler A einzüger

Eigenschaften Zugregler Modell A: Schützt vor Versottung, sorgt für gleichmässigen Brand und störungsfreien Betrieb bei jedem Wetter. Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562762	A 47	47/47	70	430.00	Stk
01562763	A 52	52/52	101	480.00	Stk
01562764	A 55	55/55	118	502.00	Stk
01562765	A 60	60/60	140	542.00	Stk
01562766	A 68	68/68	227	566.00	Stk



Munot Zugregler A zweizüger

Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566570	A 52/78	52/78	160	738.00	Stk
01566571	A 52/84	52/84	165	793.00	Stk
01566384	A 55/88	55/88	182	824.00	Stk
01566572	A 60/92	60/92	228	846.00	Stk



Munot Zugregler B einzüger

Munot Typ B ist in Qualität und Funktion genau wie Modell A. Unterschiede zu Modell A: Verteiler statt Dächli und Oberteil gradlinig statt geschwungene Linien

	Modell	Aussenmass (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562767	B 47	47/47	83	393.00	Stk
01562768	B 52	52/52	102	417.00	Stk



Munot Kaminhut D

Die Abdeckplatte schützt den Kamin. Die Grösse der Öffnungen darunter garantieren einen ungestörten Rauchabzug. (mit Abdeckplatte und Klötzli, je nach Modell)

	Modell	Aussenmass (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562773	D 47	47/47	84	414.00	Stk
01562774	D 52	52/52	91	454.00	Stk
01562775	D 55	55/55	107	494.00	Stk
01562776	D 60	60/60	128	536.00	Stk
01562777	D 64 a	64/64	126	481.00	Stk
01562778	D 73 a	73/73	159	536.00	Stk
01562779	D 73 b	73/73	156	536.00	Stk
01562781	D 78 c	78/78	158	619.00	Stk
01562782	D 83 a	83/83	174	666.00	Stk
01562783	D 83 b	83/83	171	666.00	Stk
01562784	D 83 c	83/83	168	666.00	Stk



Munot Kaminhut DZ

Kaminhut mit Ziegelstruktur

	Farbe	Typ	Zugweite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566663	grau	DZ 52	25	124	504.00	Stk
01566664	rot	DZ 52	25	124	634.00	Stk

Munot Kaminabdeckungen

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger

Mit Steigung gegen die Zugöffnung. Regenwasser kann frei abfließen und wird an der Unterseite durch eine Rille vom Mauerwerk abgehalten, Zugöffnung quadratisch (cm als Massangabe) oder rund (Ø als Massangabe)

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung (cm/Ø)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562798	F55	55/55	20/20	165.00	Stk
01562799	F55	55/55	25/25	164.00	Stk
01562800	F55	55/55	16	164.00	Stk
01562802	F55	55/55	16/16	164.00	Stk
01562803	F55	55/55	12	164.00	Stk
01562804	F60	60/60	20/20	177.00	Stk
01562805	F60	60/60	25/25	177.00	Stk
01562807	F60	60/60	18	177.00	Stk
01562808	F60	60/60	20	177.00	Stk
01562810	F64	64/64	25/25	199.00	Stk
01562811	F64	64/64	25/25	199.00	Stk
01562812	F64	64/64	25	199.00	Stk
01562814	F68	68/68	20/20	207.00	Stk
01562815	F68	68/68	25/25	207.00	Stk
01562816	F68	68/68	16	207.00	Stk
01562817	F68	68/68	25	207.00	Stk
01562818	F68	68/68	30	207.00	Stk
01562819	F73	73/73	20/20	226.00	Stk
01562820	F73	73/73	25/25	226.00	Stk
01562821	F73	73/73	30/30	226.00	Stk
01562823	F73	73/73	30	226.00	Stk
01562825	F78	78/78	20/20	268.00	Stk
01562826	F78	78/78	18	268.00	Stk
01562827	F78	78/78	25	268.00	Stk
01562829	F83	83/83	20/20	291.00	Stk
01562830	F83	83/83	16	291.00	Stk
01562831	F83	83/83	18	291.00	Stk
01562832	F83	83/83	30	291.00	Stk
01562833	F88	88/88	20/20	308.00	Stk
01562834	F88	88/88	16	308.00	Stk
01562835	F88	88/88	18	308.00	Stk
01562836	F95	95/95	20/20	345.00	Stk
01562837	F95	95/95	16	345.00	Stk
01562838	F95	95/95	18	345.00	Stk
01562839	F95	95/95	30	345.00	Stk



6

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen

Munot-Kaminabdeckplatte ohne Zugöffnung

	Modell	Aussenmass (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562801	F55 z	55/55	164.00	Stk
01562809	F60 z	60/60	177.00	Stk
01562813	F64 z	64/64	199.00	Stk
01562828	F78 z	78/78	268.00	Stk
01562840	F95 z	95/95	345.00	Stk



Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger

Zweizüger Kaminabdeckplatte mit quadratischer Zugöffnung

	Modell	Aussenmass (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566563	F 64/96	64/96	68	286.00	Stk



Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

Munot Kaminabdeckungen

Munot Oberteil



	zu Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit
01661120	A47	175.00	Stk
01566657	A52	187.00	Stk
01651539	A55	203.00	Stk
01566658	A60	223.00	Stk
01573663	B47	175.00	Stk
01573664	B52	187.00	Stk
01566662	D55	289.00	Stk
01573666	D64-A/B/C	199.00	Stk
01573667	D68-A/B/C	207.00	Stk

Munot Unterteil



	zu Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566385	A47/B47	175.00	Stk
01566386	A52/B52	187.00	Stk

Munot Unterteil zu Modell D60



	zu Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573665	D60	321.00	Stk

Munot Verteiler



Verteiler zu Kaminhut B60

	zu Modell	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581679	B60	9	43.00	Stk

Munot Klötzli einzeln



Munot Klötzli zu Kaminhut Modell D

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562841	D91	26.00	Stk

Munot Ersatzdächli



Munot Dächli zu A47 und A52

	Modell	Innen (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562770	A47	17/17	9	81.00	Stk
01562771	A52	21/21	17	97.50	Stk

Schamotte Steine

Schamotte Steine A 40

Hochwertiger, stark gepresster, massgenauer und stark belastbarer Schamottestein. Für Hochtemperaturbereich, Industrie-feuerungen, Schnitzfeuerungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562843	250	124	10.30	Stk
01562847	300	150	10.10	Stk
01562846	300	150	17.55	Stk
01562848	300	200	15.15	Stk
01562850	400	200	20.25	Stk
01562851	400	200	25.75	Stk
01562852	500	150	19.40	Stk
01562853	500	150	24.25	Stk
01562854	500	200	24.65	Stk
01562855	500	200	32.80	Stk



Schamottesatz A 40

Formsteine für eine hochwertige Schamottierung von Ölkesseln, Ausschamottierung von Heizkesseln

	VSO-Nr.	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562884	01	250	6.85	Stk
01562885	02	250	10.65	Stk



Schamotte Steine B29HQ

Strapazierbarer Schamottestein, Hafnerqualität. Für den allgemeinen Ofen- und Kaminbau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562859	250	90	2.6	6.50	Stk
01562862	250	124	1.7	5.45	Stk
01562858	250	124	3.5	7.20	Stk
01562864	300	90	3.0	7.45	Stk
01562869	300	150	1.7	7.00	Stk
01562868	300	150	2.4	7.75	Stk
01562867	300	150	3.4	8.85	Stk
01562866	300	150	5.0	11.65	Stk
01562871	300	200	4.6	15.60	Stk
01562872	300	300	8.5	40.80	Stk
01562873	320	120	4.2	12.10	Stk
01562878	400	200	4.6	15.35	Stk
01562879	400	200	6.1	20.25	Stk
01562880	500	150	4.1	14.75	Stk
01562882	500	200	5.7	19.40	Stk
01562883	500	200	7.3	25.30	Stk



Feuerfeste Mörtel und Zubehör

Schamotte Mörtel MA 30

Gelb. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562906	25	40	40.90	Sa



Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte

Feuerfeste Mörtel und Zubehör



Schamotte Mörtel MB

Rot. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562908	25	40	31.25	Sa



Cheminée Fertigmörtel F-MB

Weiss, Cheminée-Fertigmörtel. Für Schamottesteine B29, B31, und A40 Anwendungstemperatur bis 1250 °C. Mischverhältnis: Fertigmischung (Wassergabe = 25 Vol.%)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562903	10	70	19.75	Sa
01562905	25	40	38.90	Sa



Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver)

Erzlehm fett, zum Anstreichen von Öfen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562904	25	40	36.25	Sa



CreaBeton Entwässerungsrinnen und Strassenoberbau	7.2
CreaBeton Rohre und Schächte	7.4
CreaBeton Kabelbau und Rechteckkanäle	7.9



ACO Drain Linienentwässerung	7.10
ACO Edelstahlrinnen	7.19
ACO Schächte und Abdeckungen	7.19



Rehau PP Kanal- und Sickertechnik	7.20
Rehau PVC Rohre und Formstücke	7.27
Rehau Spülstutzen und Zubehör	7.32



PLASTIKA BALUMAG AG

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke	7.36
Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke	7.39

CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



Betonkragen Typ BK 60

Mit Aussparung, Typ BK 60, BK C 250

	Aussendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013565	80	10	7.5	111.00	Stk



Betonkragen Typ BK 70

Mit Aussparung, Typ BK 70, BK C 250

	Aussendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562921	90	10	7.5	119.00	Stk



Betonkragen Typ BK universal

Mit Aussparung, Typ BK universal, BK B 125

	Aussendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562920	90	10	5	148.00	Stk



Betonkragen Typ ER 1/15

Mit Aussparung exzentrisch, BK C 250

	Durchmesser (cm)	Aussendurchmesser (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562922	46	80	7.5	110.00	Stk



Konen oval exzentrisch

Unbewehrt. Einstieg Breitseite rund. Ohne Falzmuffe oben

	Typ	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573065	2	90	60	408.00	Stk
01573066	2	90	60	530.00	Stk

Konen oval, quadratischer Abschluss

Einstieg Schmalseite mit quadratischem Abschluss

	Typ	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566785	1	90	60	530.00	Stk

CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 mit Gefälle, mit Auslauföffnung

Mit Gefälle J 0.5%. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100

	Typ	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574030	5.1	1000	185/190	75.00	Stk
01574023	10.1	1000	210/215	75.00	Stk



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 mit Gefälle, ohne Auslauföffnung

Mit Gefälle J 0.5%. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574019	1	1000	165/170	43.50	Stk
01574024	2	1000	170/175	43.50	Stk
01574025	3	1000	175/180	43.50	Stk
01574027	5	1000	185/190	43.50	Stk
01574031	6	1000	190/195	43.50	Stk
01574032	7	1000	195/200	43.50	Stk
01574034	9	1000	205/210	43.50	Stk



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 ohne Gefälle, ohne Auslauföffnung

Ohne Gefälle. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574017	0	1000	165	43.50	Stk



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 ohne Gefälle, mit Auslauföffnung

Ohne Gefälle. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100


	Typ	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574018	0.1	1000	165	75.00	Stk
01574029	50.1	1000	190	75.00	Stk
01574022	100.1	1000	215	75.00	Stk



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände ohne Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Ohne Ablauf


	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574035	11	zu Rinne 0, 1-2	17.20	Stk



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände mit Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Mit Ablauf DN 100

	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574038	15	zu Rinne 0	37.20	Stk
01574039	16	zu Rinne 1-5, 50	37.20	Stk
01574040	17	zu Rinne 6-10, 100	37.20	Stk



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



Zwillingspfostensockel

Für Hauptstrassen. Mit Aussparung für Strassenmarkierung und Schneestange

	Länge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584471	35	25	69.50	Stk

CreaBetonB Rohre / Schächte



Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562959	70	60	214.00	Stk
01567515	80	60	226.00	Stk
01562957	80	60	215.00	Stk
01562960	80	60	215.00	Stk
01573716	80	60	284.00	Stk
01573064	100	60	284.00	Stk
01562955	100	60	284.00	Stk
01667958	100	60	450.00	Stk
01562956	125	60	410.00	Stk



Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562961	60	40	186.00	Stk
01562963	80	60	226.00	Stk
01568803	80	60	215.00	Stk
01562962	80	60	215.00	Stk
01581588	100	60	284.00	Stk
01569524	100	80	388.00	Stk



Betonrohre mit Boden D 30 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562964	30	55	88.50	Stk
01562966	40	55	123.00	Stk
01562967	40	105	134.00	Stk
01562968	50	55	156.00	Stk
01562969	50	105	182.00	Stk
01562970	60	55	183.00	Stk
01562971	60	105	223.00	Stk
01562972	70	55	229.00	Stk
01562973	70	105	278.00	Stk
01562974	80	55	277.00	Stk
01562975	80	105	327.00	Stk
01562976	100	55	373.00	Stk
01562977	100	105	477.00	Stk
01562978	125	55	590.00	Stk
01562979	125	105	705.00	Stk

CreaBetonB Rohre / Schächte

Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562980	10	20	25.50	Stk
01562982	10	30	25.50	Stk
01562983	10	40	25.50	Stk
01562984	10	50	25.50	Stk
01562985	10	100	25.50	Stk
01566798	12	20	26.30	Stk
01566799	12	25	26.30	Stk
01566800	12	30	26.30	Stk
01562986	12	50	26.30	Stk
01562987	12	100	26.90	Stk
01562989	15	20	27.00	Stk
01562990	15	25	27.00	Stk
01562991	15	30	27.00	Stk
01562992	15	40	27.00	Stk
01562993	15	50	27.00	Stk
01562994	15	100	29.30	Stk
01562996	20	15	32.00	Stk
01562997	20	20	32.00	Stk
01562998	20	25	32.00	Stk
01562999	20	30	32.00	Stk
01563000	20	40	32.00	Stk
01563001	20	50	32.00	Stk
01563002	20	100	34.10	Stk
01563003	25	10	36.90	Stk
01563004	25	20	36.90	Stk
01563005	25	25	36.90	Stk
01563006	25	30	36.90	Stk
01563007	25	40	36.90	Stk
01563008	25	50	36.90	Stk
01581532	25	75	41.10	Stk
01563009	25	100	41.10	Stk
01566806	30	5	47.50	Stk
01563010	30	10	47.50	Stk
01563011	30	15	47.50	Stk
01563012	30	20	47.50	Stk
01563013	30	25	47.50	Stk
01563014	30	30	47.50	Stk
01563015	30	40	47.50	Stk
01563016	30	50	47.50	Stk
01563017	30	100	55.10	Stk
01566804	40	5	65.50	Stk
01563018	40	10	65.50	Stk
01563019	40	15	65.50	Stk
01563020	40	20	65.50	Stk
01563021	40	25	65.50	Stk
01563022	40	30	65.50	Stk
01563023	40	40	65.50	Stk
01563024	40	50	65.50	Stk
01566808	40	75	77.80	Stk
01563025	40	100	77.80	Stk
01566803	50	5	81.50	Stk
01563026	50	10	81.50	Stk
01563027	50	15	81.50	Stk
01563028	50	20	81.50	Stk
01563029	50	25	81.50	Stk
01563030	50	30	81.50	Stk
01563031	50	40	81.50	Stk
01563032	50	50	81.50	Stk
01566807	50	75	118.00	Stk
01563033	50	100	118.00	Stk
01566802	60	5	98.00	Stk
01563034	60	10	98.00	Stk
01563035	60	15	98.00	Stk



CreaBetonB Rohre / Schächte



Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563036	60	20	98.00	Stk
01563037	60	25	98.00	Stk
01563038	60	30	98.00	Stk
01563039	60	40	98.00	Stk
01563040	60	50	98.00	Stk
01579108	60	60	138.00	Stk
01563041	60	75	138.00	Stk
01563042	60	100	138.00	Stk
01563043	70	10	123.00	Stk
01563044	70	15	123.00	Stk
01563045	70	20	123.00	Stk
01563046	70	25	123.00	Stk
01563047	70	30	123.00	Stk
01563048	70	40	123.00	Stk
01563049	70	50	123.00	Stk
01582675	70	75	167.00	Stk
01563050	70	100	167.00	Stk
01563051	80	10	146.00	Stk
01563052	80	15	146.00	Stk
01563053	80	20	146.00	Stk
01563054	80	25	146.00	Stk
01563055	80	30	146.00	Stk
01563056	80	40	146.00	Stk
01563057	80	50	146.00	Stk
01579109	80	60	199.00	Stk
01563058	80	75	199.00	Stk
01563059	80	100	199.00	Stk
01563060	100	10	218.00	Stk
01563061	100	15	218.00	Stk
01563062	100	20	218.00	Stk
01563063	100	25	218.00	Stk
01563064	100	30	218.00	Stk
01563065	100	40	218.00	Stk
01563066	100	50	218.00	Stk
01563067	100	75	302.00	Stk
01563068	100	100	302.00	Stk
01563069	125	25	352.00	Stk
01563070	125	50	352.00	Stk
01563071	125	100	442.00	Stk



Betonsickerrohre D 10 bis 40 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563088	25	100	65.50	Stk
01567973	60	100	245.00	Stk
01569179	80	100	350.00	Stk
01569254	100	100	535.00	Stk

CreaBetonB Rohre / Schächte

Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger Einstieg

Unbewehrt, Zentrisch, Rechteckiger Einstieg, Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566712	P27.1	70	mit rechteckiger Einlauföffnung	239.00	Stk
01566713	P27.3	80	mit rechteckiger Einlauföffnung	320.00	Stk



Konen Typ SG/GR/AR runder Einstieg

Unbewehrt, Zentrisch, Runder Einstieg, Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566714	P27.2	70	55.5	239.00	Stk
01566715	P27.4	80	60	320.00	Stk

Konen Typ SG/GR/AR frü System Kofel und Nivo

Unbewehrt, Zentrisch, Rechteckiger Einstieg, Für System Kofel und Nivo, Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568392	P27.5	70	239.00	Stk



7

Schachtringe oval WN/LN 90/110 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571764	90	110	224.00	Stk
01568236	90	110	224.00	Stk
01566736	90	110	286.00	Stk
01571763	90	110	355.00	Stk



Schachtringe oval WN/LN 120/150 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667959	120	150	243.00	Stk
01667960	120	150	379.00	Stk
01566747	120	150	600.00	Stk



Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm

Unbewehrt, Einstieg Schmalseite rund, Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667961	120	150	100	790.00	Stk



CreaBetonB Rohre / Schächte



CRENO Normschachtboden mit Seitenanschluss

Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010180	60	50	125	495.00	Stk
2010181	60	50	150	505.00	Stk
2010185	60	60	200	605.00	Stk
2010182	80	50	150	555.00	Stk
2010184	80	50	150	585.00	Stk
2010186	80	50	150	585.00	Stk
2010188	80	50	150	540.00	Stk
2010190	80	50	150	540.00	Stk
2010192	80	50	150	540.00	Stk
2010194	80	50	150	540.00	Stk
2010183	80	60	200	615.00	Stk
2010187	80	60	200	605.00	Stk
2010189	80	60	200	605.00	Stk
2010191	80	60	200	605.00	Stk
2010193	80	60	200	605.00	Stk
2010195	80	60	200	605.00	Stk
2010196	100	50	150	695.00	Stk
2010198	100	50	150	735.00	Stk
2010200	100	50	150	735.00	Stk
2010202	100	50	150	695.00	Stk
2010204	100	50	150	695.00	Stk
2010206	100	50	150	695.00	Stk
2010208	100	50	150	695.00	Stk
2010197	100	60	200	730.00	Stk
2010199	100	60	200	765.00	Stk
2010201	100	60	200	765.00	Stk
2010203	100	60	200	770.00	Stk
2010205	100	60	200	770.00	Stk
2010207	100	60	200	770.00	Stk
2010209	100	60	200	770.00	Stk



CRENO Normschachtboden ohne Seitenanschluss

für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010174	60	50	468.00	Stk
2010175	60	50	473.00	Stk
2010176	80	50	515.00	Stk
2010177	80	60	545.00	Stk
2010178	100	50	675.00	Stk
2010179	100	60	710.00	Stk

CENTUB® Klebeanschlussstücke

Klebeanschlussstück für KS-R. Inkl. Keilgleitdichtung

	Durchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573706	250 - 600	150	90	170.00	Stk
01573705	700 - 1000	150	90	200.00	Stk
01573707	300 - 600	200	90	223.00	Stk
01667964	700 - 1000	200	45	223.00	Stk
01667962	700 - 1000	250	90	300.00	Stk

CreaBetonB Rohre / Schächte

keres® Mini Normschachtboden

Mit Seitenanschluss. Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009942	40	20	100	194.00	Stk
2009943	40	24	150	194.00	Stk
2009944	40	28	200	194.00	Stk
2009941	50	33	200	299.00	Stk
01573302	55	35.5	150	299.00	Stk



Strassenabläufe mit Aussparung

Mit Aussparung. Exkl. Schachtfutter


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573300	60	140	330.00	Stk
01585011	70	150	476.00	Stk



Strassenabläufe ohne Aussparung

Ohne Aussparung


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573708	60	140	308.00	Stk
7004925	70	140	414.00	Stk
01568237	70	150	453.00	Stk



Strassenabläufe mit Schachtfutter

Mit Aussparung. Inkl. Schachtfutter für PVC-, HDPE- oder PP-Rohre

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575996	60	140	345.00	Stk
7004926	70	140	454.00	Stk
01585030	70	150	491.00	Stk



CreaBetonB Kabelbau / Rechteckkanäle

Abdeckplatten zu Kabelschächten

Bewehrt. Inkl. Handgriff aufgesetzt

	Typ	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566787	30	110	10	77.50	Stk
01579781	40	120	10	79.50	Stk



Aufsatzrohr mit Aussparung

Aufsatzrohr mit Aussparung für Kabeleinführung

	Aussparung	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574064	1	25	85.50	Stk
01574065	1	30	101.00	Stk
01585174	2	30	119.00	Stk




Strassenbau- und Tiefbauprodukte

CreaBetonB Kabelbau / Rechteckkanäle

Stangensockel exkl. Briden

Stangensockel exkl. Briden




- 1. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 2. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 3. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 4. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 5. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 6. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100

	Typ	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570559	U71.1	30	220	412.00	Stk
01570560	U73.1	35	220	575.00	Stk

vordere Brücke zu Stangensockel

Vordere Brücke zu Stangensockel. Feuerverzinkt. Exkl. Schrauben und Muttern




- 1. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 2. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 3. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 4. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 5. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 6. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570561	für Stangen D 18-20 cm	30	77.50	Stk
01570562	für Stangen D 21-22 cm	30	77.50	Stk
01570563	für Stange D 20-22 cm	35	77.50	Stk
01570564	für Stange D 23-26 cm	35	77.50	Stk

hintere Brücke zu Stangensockel

Hintere Brücke zu Stangensockel. Feuerverzinkt. Exkl. Schrauben und Muttern



- 1. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 2. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 3. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 4. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 5. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100
- 6. Bei allen Dimensionen im Maßstab 1:100

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570565	für Stangen D 33-35 cm	30	53.00	Stk
01570566	für Stangen D 20-26 cm	35	53.00	Stk

Sechskantschrauben mit Mutter M 20

Sechskantschrauben mit Mutter M 20. Feuerverzinkt

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570567	für alle Querschnitte	6.70	Stk

ACO Drain Linienentwässerung

Monoblock PD 100 V

Monoblock NW 100, aus Polymerbeton. Monolithische Bauweise, ohne Klebefuge, anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400



	Typ	Farbe	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045528	0.0	anthrazit	23.0	164.00	Stk

Monoblock PD 100 V Stirnwand

Stirnwand für Rinnenende DN 100. Durchgefärbt. Mit Lippenlabirinthdichtung



	Farbe	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045532	anthrazit	2.5	41.00	Stk

ACO Drain Linienentwässerung

Monoblock PD 100 V Kombistirnwand

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton. Durchgefärbt

	Farbe	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045531	anthrazit	2.0	29.00	Stk



Monoblock PD 100 V Revisionselement mit Gussrost

Revisionselement mit Gussrost mit senkrechten Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400

	Typ	Farbe	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045529	0.1	anthrazit	24.0	204.00	Stk



Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Li

Einlaufkasten mit Schlammeimer aus Kunststoff DN 100 mit Lippenlabirinthdichtung. Aus Polymerbeton. Belastungsklassen A 15 - D 400

	für Anschluss	Farbe	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045530	DN 100	natur	50.0	311.00	Stk



Doppelstegrost NW 100

Doppelstegrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250

	Material	Schlitzweite (mm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579473	Stahl verzinkt	10	50	200	54.00	Stk
01579472	Stahl verzinkt	10	100	200	72.00	Stk
01579475	Edelstahl	10	50	200	196.00	Stk
01579474	Edelstahl	10	100	200	291.00	Stk



Gitterrost PLUS NW 100

Gitterrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen B 125 - D 400

	Klasse	Material	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243540	B 125	Stahl verzinkt	12.3	50	100	46.00	Stk
6243539	B 125	Stahl verzinkt	12.3	100	100	61.00	Stk
6243543	C 250	Stahl verzinkt	12.3	50	100	61.00	Stk
6243542	C 250	Stahl verzinkt	12.3	100	200	81.00	Stk
6243545	D 400	Stahl verzinkt	12.3	50	100	76.00	Stk
6243544	D 400	Stahl verzinkt	12.3	100	100	102.00	Stk
6243547	B 125	Edelstahl	12.3	50	100	144.00	Stk
6243546	B 125	Edelstahl	12.3	100	100	200.00	Stk
6243549	C 250	Edelstahl	12.3	50	100	231.00	Stk
6243548	C 250	Edelstahl	12.3	100	100	303.00	Stk
6243551	D 400	Edelstahl	12.3	50	100	293.00	Stk
6243550	D 400	Edelstahl	12.3	100	100	405.00	Stk



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

ACO Drain Linienentwässerung



Gussrost GGG NW 100

Gussrost aus Gusseisen GGG. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250

	Klasse	Material	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579471	A 15 - C 250	Gusseisen GGG	12.0	50	200	46.00	Stk
01579480	A 15 - E 600	Gusseisen GGG	12.0	50	200	54.00	Stk



Gussrost GGG KTL NW 100

Gussrost mit mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Gusseisen GGG KTL-beschichtet. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Klasse	Material	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504934	A 15 - C 250	GGG KTL	12.3	50	51.00	Stk
4504935	A 15 - E 600	GGG KTL	12.3	50	59.00	Stk



Kombistirnwand V 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579410	Stahl verzinkt	2.0	25.00	Stk
01579411	Edelstahl	2.0	37.00	Stk
01579412	GGG KTL	2.0	31.00	Stk



Kombistirnwand für Flachrinne V 100

Kombistirnwand für Flachrinne. Aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672509	Stahl verzinkt	2.0	25.00	Stk
01579457	Stahl verzinkt	2.0	25.00	Stk
01579458	Stahl verzinkt	2.0	25.00	Stk
6243554	Edelstahl	2.0	37.00	Stk
01579459	Edelstahl	2.0	37.00	Stk
01579460	Edelstahl	2.0	37.00	Stk
01579461	GGG KTL	2.0	31.00	Stk
01579462	GGG KTL	2.0	31.00	Stk



Längsstabrost NW 100

Längsstabrost aus Edelstahl V2A. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125

	Material	Maschenweite (mm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243564	Edelstahl	6	50	100	144.00	Stk
6243562	Edelstahl	6	100	100	200.00	Stk



Längsprofilrost NW 100

Längsprofilrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125


	Material	Maschenweite (mm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243558	Stahl verzinkt	8	50	100	62.00	Stk
6243557	Stahl verzinkt	8	100	100	88.00	Stk
6243560	Edelstahl	8	50	100	144.00	Stk
6243559	Edelstahl	8	100	100	200.00	Stk

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Flachrinne

Flachrinne aus Polymerbeton. NW 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B 125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672507	FL 6	Stahl verzinkt	100	6.0	30	91.00	Stk
01579445	FL 8	Stahl verzinkt	100	8.0	30	91.00	Stk
01579447	FL 10	Stahl verzinkt	100	10.0	30	91.00	Stk
6243552	FL 6	Edelstahl	100	6.0	30	203.00	Stk
01579449	FL 8	Edelstahl	100	8.0	30	203.00	Stk
01579451	FL 10	Edelstahl	100	10.0	30	203.00	Stk
01579453	FL 8	GGG KTL	100	8.0	30	113.00	Stk
01579455	FL 10	GGG KTL	100	10.0	30	113.00	Stk



Multiline V 100 Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung für

Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Ablauf DN 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B 125, C250 und D400

	Zarge	Zargenhöhe (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579446	Stahl verzinkt	4.0	100	9.0	30	FL 8	101.00	Stk
01579448	Stahl verzinkt	4.0	100	11.0	30	FL 10	101.00	Stk
01579450	Edelstahl	4.0	100	9.0	30	FL 8	214.00	Stk
01579452	Edelstahl	4.0	100	11.0	30	FL 10	214.00	Stk
01579454	GGG KTL	5.0	100	9.0	30	FL 8	123.00	Stk
01579456	GGG KTL	5.0	100	11.0	30	FL 10	123.00	Stk



Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf

Flachrinne für senkrechten Ablauf mit eingeschlossenem senkrechten PE-Stutzen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm. Belastungsklassen A 15, B 125, C250 und D400

	Zarge	Breite (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672508	Stahl verzinkt	13.5	30	FL 6	101.00	Stk
6243553	Edelstahl	13.5	30	FL 6	214.00	Stk



Multiline V 100 Einlaufkasten Kurzform

Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B 125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579486	DN 100	Stahl verzinkt	45.0	10	0.0 - 10	212.00	Stk
01579487	DN 150	Stahl verzinkt	45.0	10	0.0 - 10	212.00	Stk
01579490	DN 100	Edelstahl	45.0	10	0.0 - 10	355.00	Stk
01579491	DN 150	Edelstahl	45.0	10	0.0 - 10	355.00	Stk
01579494	DN 100	GGG KTL	45.0	10	0.0 - 10	244.00	Stk
01579495	DN 150	GGG KTL	45.0	10	0.0 - 10	244.00	Stk



ACO Drain Linienentwässerung



Multiline V 100 Einlaufkasten Langform

Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Höhe (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579488	DN 100	Stahl verzinkt	60,0	0,0 - 20	238,00	Stk
01579489	DN 150	Stahl verzinkt	60,0	0,0 - 20	238,00	Stk
01579492	DN 100	Edelstahl	60,0	0,0 - 20	397,00	Stk
01579493	DN 150	Edelstahl	60,0	0,0 - 20	397,00	Stk
01579496	DN 100	GGG KTL	60,0	0,0 - 20	274,00	Stk
01579497	DN 150	GGG KTL	60,0	0,0 - 20	274,00	Stk



Multiline V 100 Rinnenkörper mit Vorformungen

Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400


	Typ	Zarge	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579317	0.1	Stahl verzinkt	50	15,0	12	0,0/0,2/0,0,2/	81,00	Stk
01579326	5.1	Stahl verzinkt	50	17,5	12	5,0/5,2/5,0,2/	81,00	Stk
01579335	10.1	Stahl verzinkt	50	20,0	12	10,0/10,2/10,1	81,00	Stk
6243538	15.1	Stahl verzinkt	50	25,5	12	15,0/15,2/15,1	81,00	Stk
01579343	20.1	Stahl verzinkt	50	25,0	12	20,0/20,2/20,1	81,00	Stk
01579347	0.1	Edelstahl	50	15,0	12	0,0/0,2/0,0,2/	110,00	Stk
01579356	5.1	Edelstahl	50	17,5	12	5,0/5,2/5,0,2/	110,00	Stk
01579367	10.1	Edelstahl	50	20,0	12	10,0/10,2/10,1	110,00	Stk
01579373	15.1	Edelstahl	50	22,5	12	15,0/15,2/15,1	110,00	Stk
01579377	20.1	Edelstahl	50	25,0	12	20,0/20,2/20,1	110,00	Stk
01579381	0.1	GGG KTL	50	15,0	12	0,0/0,2/0,0,2/	93,00	Stk
01579391	5.1	GGG KTL	50	17,5	12	5,0/5,2/5,0,2/	93,00	Stk
01579400	10.1	GGG KTL	50	20,0	12	10,0/10,2/10,1	93,00	Stk
01579404	15.1	GGG KTL	50	25,5	12	15,0/15,2/15,1	93,00	Stk
01579408	20.1	GGG KTL	50	25,0	12	20,0/20,2/20,1	93,00	Stk

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabirinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579316	0.0.2	Stahl verzinkt	100	16.0	24	0.0/0.1/1	101.00	Stk
01579325	5.0.2	Stahl verzinkt	100	18.5	24	5.0/5.1/5/6	101.00	Stk
01579334	10.0.2	Stahl verzinkt	100	21.0	24	10.0/10.1/10	101.00	Stk
01579338	15.0.2	Stahl verzinkt	100	23.5	24	15.0/15.1	101.00	Stk
01579342	20.0.2	Stahl verzinkt	100	26.0	24	20.0/20.1	101.00	Stk
01579346	0.0.2	Edelstahl	100	16.0	24	0.0/0.1/1	214.00	Stk
01579355	5.0.2	Edelstahl	100	18.5	24	5.0/5.1/5/6	214.00	Stk
01579366	10.0.2	Edelstahl	100	21.0	24	10.0/10.1/10	214.00	Stk
01579371	15.0.2	Edelstahl	100	23.5	24	15.0/15.1	214.00	Stk
01579376	20.0.2	Edelstahl	100	26.0	24	20.0/20.1	214.00	Stk
01579380	0.0.2	GGG KTL	100	16.0	24	0.0/0.1/1	123.00	Stk
01579390	5.0.2	GGG KTL	100	18.5	24	5.0/5.1/5/6	123.00	Stk
01579399	10.0.2	GGG KTL	100	21.0	24	10.0/10.1/10	123.00	Stk
01579403	15.0.2	GGG KTL	100	23.5	24	15.0/15.1	123.00	Stk



Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabirinthdichtung un

Rinnenkörper mit Lippenlabirinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100 und seitlichen Vorformungen. Aus Polymerbeton, mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400. Lippenlabirinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Für senkrechten Anschluss DN 100 und seitlichen Vorformungen. Typ 15.2 aus Polymerbeton

	Typ	Zarge	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579318	0.2	Stahl verzinkt	50	16.0	12	0.0/0.1/1	92.00	Stk
01579327	5.2	Stahl verzinkt	50	18.5	12	5.0/5.1/5/6	92.00	Stk
01579336	10.2	Stahl verzinkt	50	21.0	12	10.0/10.1/10	92.00	Stk
6243537	15.2	Stahl verzinkt	50	23.5	12	15.0/15.1	92.00	Stk
01579344	20.2	Stahl verzinkt	50	26.0	12	20.0/20.1	89.00	Stk
01579348	0.2	Edelstahl	50	16.0	12	0.0/0.1/1	120.00	Stk
01579357	5.2	Edelstahl	50	18.5	12	5.0/5.1/5/6	120.00	Stk
01579368	10.2	Edelstahl	50	21.0	12	10.0/10.1/10	120.00	Stk
01579374	15.2	Edelstahl	50	23.5	12	15.0/15.1	120.00	Stk
01579378	20.2	Edelstahl	50	26.0	12	20.0/20.1	120.00	Stk
01579383	0.2	GGG KTL	50	16.0	12	0.0/0.1/1	103.00	Stk
01579392	5.2	GGG KTL	50	18.5	12	5.0/5.1/5/6	103.00	Stk
01579401	10.2	GGG KTL	50	21.0	12	10.0/10.1/10	103.00	Stk
01579405	15.2	GGG KTL	50	23.5	12	15.0/15.1	103.00	Stk
01579409	20.2	GGG KTL	50	26.0	12	20.0/20.1	103.00	Stk



ACO Drain Linienentwässerung



Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlgefälle

Rinnenkörper aus Polymerbeton. Nennweite 100. Mit Sohlgefälle 0.5%. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B 125, C 250 und D 400

	Typ	Zarge	Länge (cm)	Höhe Anfang (cm)	Höhe Ende (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579319	1	Stahl verzinkt	100	15.0	15.5	24	91.00	Stk
01579320	2	Stahl verzinkt	100	15.5	16.0	24	91.00	Stk
01579321	3	Stahl verzinkt	100	16.0	16.5	24	91.00	Stk
01579322	4	Stahl verzinkt	100	16.5	17.0	24	91.00	Stk
01579323	5	Stahl verzinkt	100	17.0	17.5	24	91.00	Stk
01579328	6	Stahl verzinkt	100	17.5	18.0	24	91.00	Stk
01579329	7	Stahl verzinkt	100	18.0	18.5	24	91.00	Stk
01579330	8	Stahl verzinkt	100	18.5	19.0	24	91.00	Stk
01579331	9	Stahl verzinkt	100	19.0	19.5	24	91.00	Stk
01579332	10	Stahl verzinkt	100	19.5	20.0	24	91.00	Stk
01579349	1	Edelstahl	100	15.0	15.5	24	203.00	Stk
01579350	2	Edelstahl	100	15.5	16.0	24	203.00	Stk
01579351	3	Edelstahl	100	16.0	16.5	24	203.00	Stk
01579352	4	Edelstahl	100	16.5	17.0	24	203.00	Stk
01579353	5	Edelstahl	100	17.0	17.5	24	203.00	Stk
01579358	6	Edelstahl	100	17.5	18.0	24	203.00	Stk
01579359	7	Edelstahl	100	18.0	18.5	24	203.00	Stk
01579361	8	Edelstahl	100	18.5	19.0	24	203.00	Stk
01579362	9	Edelstahl	100	19.0	19.5	24	203.00	Stk
01579363	10	Edelstahl	100	19.5	20.0	24	203.00	Stk
01579384	1	GGG KTL	100	15.0	15.5	24	113.00	Stk
01579385	2	GGG KTL	100	15.5	16.0	24	113.00	Stk
01579386	3	GGG KTL	100	16.0	16.5	24	113.00	Stk
01579387	4	GGG KTL	100	16.5	17.0	24	113.00	Stk
01579388	5	GGG KTL	100	17.0	17.5	24	113.00	Stk
01579393	6	GGG KTL	100	17.5	18.0	24	113.00	Stk
01579394	7	GGG KTL	100	18.0	18.5	24	113.00	Stk
01579395	8	GGG KTL	100	18.5	19.0	24	113.00	Stk
01579396	9	GGG KTL	100	19.0	19.5	24	113.00	Stk
01579397	10	GGG KTL	100	19.5	20.0	24	113.00	Stk

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper ohne Sohlgefälle

Rinnenkörper aus Polymerbeton. Nennweite 100. Ohne Sohlgefälle. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579315	0.0	Stahl verzinkt	100	15.0	24	91.00	Stk
01579324	5.0	Stahl verzinkt	100	17.5	24	91.00	Stk
01579333	10.0	Stahl verzinkt	100	20.0	24	91.00	Stk
01579337	15.0	Stahl verzinkt	100	22.5	24	91.00	Stk
01579341	20.0	Stahl verzinkt	100	25.0	24	91.00	Stk
01579345	0.0	Edelstahl	100	15.0	24	203.00	Stk
01579354	5.0	Edelstahl	100	17.5	24	203.00	Stk
01579364	10.0	Edelstahl	100	20.0	24	203.00	Stk
01579369	15.0	Edelstahl	100	22.5	24	203.00	Stk
01579375	20.0	Edelstahl	100	25.0	24	203.00	Stk
01579379	0.0	GGG KTL	100	15.0	24	113.00	Stk
01579398	10.0	GGG KTL	100	20.0	24	113.00	Stk
01579402	15.0	GGG KTL	100	22.5	24	113.00	Stk
01579406	20.0	GGG KTL	100	25.0	24	113.00	Stk



Stegrost NW 100

Stegrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse A 15

	Material	Schlitzweite (mm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579464	Stahl verzinkt	10	50	200	31.00	Stk
01579463	Stahl verzinkt	10	100	200	35.00	Stk
01579466	Edelstahl	10	50	200	82.00	Stk
01579465	Edelstahl	10	100	200	117.00	Stk



Stirnwand V 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Mit Lippenlabyrinthdichtung DN 100, für Rinnenende. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm

	Zarge	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579413	Stahl verzinkt	4.0	41.00	Stk
01579414	Stahl verzinkt	4.0	41.00	Stk
01579415	Stahl verzinkt	4.0	41.00	Stk
01579416	Stahl verzinkt	4.0	41.00	Stk
01579417	Stahl verzinkt	4.0	41.00	Stk
01579418	Edelstahl	4.0	54.00	Stk
01579419	Edelstahl	4.0	54.00	Stk
01579420	Edelstahl	4.0	54.00	Stk
01579421	Edelstahl	4.0	54.00	Stk
01579422	Edelstahl	4.0	54.00	Stk
01579423	GGG KTL	4.0	48.00	Stk
01579424	GGG KTL	4.0	48.00	Stk
01579425	GGG KTL	4.0	48.00	Stk
01579426	GGG KTL	4.0	48.00	Stk
01579427	GGG KTL	4.0	48.00	Stk



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

ACO Drain Linienentwässerung



Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und Rost

Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und schraublosem, arretiertem Rost. Aus Polymerbeton. NW 100. PKW-befahrbar

	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045525	11.8	50	12	169.00	Stk



Self Rinne inkl. Rost

Rinne inkl. Rost Stahl verzinkt. NW 100. Aus Polymerbeton. Mit freiem Rinnenquerschnitt und schraubenlos arretiertem Rost

	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045524	11.8	50	12	40.00	Stk
2045523	11.8	100	12	55.00	Stk



Stirwand

Stirwand aus Polymerbeton. Für Rinnenende mit Stutzen DN 100

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045527	33.00	Stk



Kombistirwand

Self Euroline Kombistirwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045526	19.00	Stk



Stirwand SD 100

Stirwand aus Polymerbeton. Für Rinnen mit Sohlengefälle. Für Rinnenanfang

	Zarge	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504939	GGG KTL	3.4	54.00	Stk



Kombistirwand SD 100

Kombistirwand aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504938	GGG KTL	3.4	27.00	Stk

ACO Drain Linienentwässerung

Swissdrain SD 100 ohne Sohlengefälle

Swissdrain SD 100 ohne Sohlengefälle. Mit integrierter Dichtung. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Gusszarge 8 mm KTL-beschichtet. NW 100. Belastungsklassen D 400 - F 900

	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504937	16.0	100	20	265.00	Stk



Rohrstutzen PE-HD

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563596	DN 100	10	19.00	Stk



ACO Edelstahlrinnen

Kunststoffrost schwarz

Verschraubt. Nennweite 100

	Klasse	Material	Breite (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009221	C 250	Kunststoff schwarz	12.3	50	43.00	Stk



ACO Schächte und Abdeckungen

Sanierungsschachtboden

Sanierungsschachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamenttring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%.

	Typ	Schachtboden DN (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563540	9	600	225	465.00	Stk
01563541	9	600	265	475.00	Stk



Norm-Schachtboden Monolith

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamenttring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%.

	Typ	Hauptrinne DN (mm)	ds (mm)	Höhe H (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582542	9	800	150	400	360	565.00	Stk
2007700	9	800	200	450	410	591.00	Stk
01672098	9	1000	150	400	360	705.00	Stk

ACO Schächte und Abdeckungen




Norm-Schachtboden Monolith 125

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamenttring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohllängefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%.

	Typ	Hauptrinne DN (mm)	ds (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002983	9	800	345	290	565.00	Stk
2002985	9	1000	410	340	705.00	Stk

Schachtfutter mit Gummidichtung lose

Schachtfutter mit Gummidichtung lose, aus Polymerbeton, für PE- und PVC-Rohre.



	Typ NW	Ø De (mm)	Ø Di 1 (mm)	Z (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569418	110	150.0	212.7	10.1	210	16.00	Stk
01569419	125	170.0	138.6	11.5	174	18.00	Stk
01569420	160	205.0	175.5	13.0	120	22.00	Stk
01569421	200	250.0	217.6	14.4	72	36.00	Stk
01569422	250	300.0	275.3	23.1	48	47.00	Stk
01569423	315	370.0	430.8	24.1	36	61.00	Stk
01652270	355	410.0	384.5	28.5	24	78.00	Stk
01569424	400	460.0	430.8	28.8	18	88.00	Stk

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

Schachtfutter Faserzement KGF

Inkl. Dichtung



	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563448	100	20.00	Stk
01563450	125	23.00	Stk
01563452	160	29.00	Stk
01563453	200	49.00	Stk
01563454	250	62.00	Stk
01563456	300	105.00	Stk
01563458	400	270.00	Stk

Montageschlüssel-Set

Speziell für den Einbau von AWADOCK POLYMER CONNECT entwickelt. Werkstoff: Edelstahl. Farbe: Silber.



	Bezeichnung	für Nennweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017817	Montageschlüssel-Set AWADOCK PC (2-teilig)	160	65.00	Stk
3844210	Montageschlüssel-Set AWADOCK PC (2-teilig)	200	65.00	Stk

Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

AWADOCK Polymer Connect KG-KG

Anschluss (mit Kugelgelenk-Anschluss) von Kanalrohren aus PP-, PE-, PVC und GFK an glattwandige Kunststoffrohre. Farbe: Orange/Grau/Schwarz.

	Hauptrohr DN/OD (mm)	Anschlussrohr DN/OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017811	200	160	185.00	Stk
2017812	250	160	185.00	Stk
2017813	315	160	185.00	Stk
2017814	400	160	185.00	Stk
2017815	500	160	185.00	Stk
2017816	630-700	160	185.00	Stk
3844205	250	200	210.00	Stk
3844206	315	200	210.00	Stk
3844207	400	200	210.00	Stk
3844208	500	200	210.00	Stk
3844209	630-700	200	210.00	Stk



AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk

Anschluss von Kanalrohren DN 160/200 aus PVC und PP an Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre. Anschluss DN 200 anderer Rohrwerkstoffe mittels Übergangsstück möglich. Farbe: Schwarz/Grün.

	Typ	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580158	A	160	145.00	Stk
01580159	B	160	145.00	Stk
3844211	C	160	145.00	Stk
3844212	A	200	245.00	Stk
3844213	B	200	245.00	Stk
3844214	C	200	245.00	Stk



7

AWADUKT FLEX-Übergang Normalbetonrohre

Aus EPDM, inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen).

	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576751	NBR 10	110	45.00	Stk
01576752	NBR 12	125	52.00	Stk
01576753	NBR 15	160	72.00	Stk
01576754	NBR 20	200	115.00	Stk
01576755	NBR 25	250	132.00	Stk
01576756	NBR 30	315	165.00	Stk
3844215	NBR 40	400	475.00	Stk



AWADUKT FLEX-Übergang Steinzeugrohre

Aus EPDM, inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen).

	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576757	STZ 10	110	35.00	Stk
01576758	STZ 12	125	42.00	Stk
01576759	STZ 15	160	62.00	Stk
01576760	STZ 20	200	95.00	Stk



Rehau PP Kanal- und Sickerstechnik

AWADUKT PP SN 4 Rohr

Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhüllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe, Dichtungen nach DIN EN 681-1. Rohr innen und außen glatt. Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m². Farbe: Grün, durchgehend eingefärbt. Rohre höhen- und fluchtgerecht verlegen. Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe. Proctordichte: min. 95 %.



	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2044366	110	1	11.20	m
2044370	110	2	9.95	m
2017327	110	6	6.00	m
2044367	125	1	14.80	m
2044371	125	2	12.45	m
2017320	125	6	7.75	m
2044368	160	1	22.20	m
2044372	160	2	19.70	m
2017328	160	6	12.35	m
2044369	200	1	41.70	m
2044373	200	2	33.20	m
2017329	200	6	19.90	m
4485754	250	6	30.70	m
4485755	315	6	48.50	m
4485756	400	6	100.25	m

AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht

PP SN 4 Sickerrohr gelocht mit Steckmuffe. Farbe: Schwarz.



	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581789	110	5	6.00	m
01581790	125	5	7.75	m
01581791	160	5	12.35	m
3844225	200	5	19.90	m

AWADUKT PP SN 8 Rohr

PP SN 8 Rohr. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.



	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204478	110	6	6.70	m
6204479	125	6	8.40	m
6204480	160	6	13.75	m
6204481	200	6	21.95	m
6204482	250	6	34.65	m
6204483	315	6	54.85	m
6204484	400	6	111.00	m

AWADUKT PP SN 8 Rohr EQ

Hochlast Kanalrohrsystem aus Polypropylen mit Steckmuffe. Rohre in Anlehnung an die Schweizer Norm SN EN 13476-2. Kompakter mehrschichtiger Wandaufbau aus Polypropylen. Bis zu 40% CO₂ Einsparung, 46% Wassereinsparung und 60% Primärenergie im Vergleich zu herkömmlichen PP-Kanalrohrsystemen. Nachgewiesen durch Einsatz von Sekundärrohstoffen. Zu 100% recycelbar. Inklusive 10 Jahre Herstellergarantie gemäss REHAU Garantiebedingungen.



	Nennweite (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485567	110	6	6.50	m
4485568	125	6	8.90	m
4485569	160	6	14.45	m
4485570	200	6	21.45	m
4485571	250	6	38.55	m
4485572	315	6	61.10	m
4485573	400	6	102.30	m

Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

AWADUKT PP SN 8 Übergangsrohr

PP SN 8 Übergangsrohr mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün.

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485636	125/110	6.15	Stk
4485637	160/110	8.30	Stk
4485638	160/125	9.05	Stk
4485639	200/160	14.10	Stk
4485640	250/200	97.45	Stk
4485641	315/250	165.00	Stk



AWADUKT PP SN 8 Bogen 15°

PP SN 8 Bogen mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485578	110	15	4.15	Stk
4485582	125	15	5.45	Stk
4485586	160	15	9.20	Stk
4485590	200	15	18.05	Stk
4485594	250	15	55.05	Stk
4485598	315	15	87.50	Stk
4485602	400	15	228.00	Stk



AWADUKT PP SN 8 Bogen 30°

PP SN 8 Bogen mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485579	110	30	4.15	Stk
4485583	125	30	5.45	Stk
4485587	160	30	9.20	Stk
4485591	200	30	18.05	Stk
4485595	250	30	55.05	Stk
4485599	315	30	87.50	Stk
4485603	400	30	228.00	Stk



AWADUKT PP SN 8 Bogen 45°

PP SN 8 Bogen mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485580	110	45	4.15	Stk
4485584	125	45	5.45	Stk
4485588	160	45	9.20	Stk
4485592	200	45	18.05	Stk
4485596	250	45	55.05	Stk
4485600	315	45	87.50	Stk
4485604	400	45	228.00	Stk



Rehau PP Kanal- und Sickerntechnik

AWADUKT PP SN 8 Bogen 90°

PP SN8 Bogen mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485581	110	90	5.25	Stk
4485585	125	90	6.70	Stk
4485589	160	90	11.55	Stk
4485593	200	90	22.55	Stk
4485597	250	90	77.60	Stk
4485601	315	90	104.65	Stk
4485605	400	90	314.00	Stk

AWADUKT PP SN 8 Einfachabzweiger 45°

PP SN 8 Einfachzweiger mit Lippendichtringen. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.



	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485620	110/110	45	7.60	Stk
4485621	125/110	45	9.75	Stk
4485623	125/125	45	10.85	Stk
4485622	160/110	45	18.05	Stk
4485624	160/125	45	19.85	Stk
4485625	160/160	45	21.50	Stk
4485626	200/160	45	37.90	Stk
4485627	200/200	45	42.25	Stk
4485628	250/160	45	76.70	Stk
4485629	250/200	45	83.00	Stk
4485630	250/250	45	173.20	Stk
4485631	315/160	45	126.30	Stk
4485632	315/200	45	140.75	Stk
4485633	315/250	45	259.80	Stk
4485634	315/315	45	270.60	Stk
5406629	400/200	45	260.00	Stk

AWADUKT PP SN 8 Doppelsteckmuffe

PP SN 8 Doppelsteckmuffe mit Lippendichtringen. Eigenschaften: Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C.



	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485613	110	118	3.85	Stk
4485614	125	130	5.40	Stk
4485615	160	148	8.70	Stk
4485616	200	173	16.95	Stk
4485617	250	213	54.95	Stk

AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen

Farbe: Verkehrsgrün.



	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485644	110	51	2.90	Stk
4485645	125	53	3.45	Stk
4485646	160	63	5.60	Stk
4485647	200	74	9.40	Stk
4485648	250	89	36.00	Stk
4485650	315	89	56.00	Stk
5417667	400	89	99.00	Stk

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 8 Überschiebmuffe

PP SN 8 Überschiebmuffe mit Lippendichtringen. Farbe: Verkehrsgrün.

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485606	110	118	3.60	Stk
4485607	125	130	5.05	Stk
4485608	160	148	8.15	Stk
4485609	200	173	15.90	Stk
4485610	250	213	48.35	Stk
4485611	315	290	74.90	Stk
4485612	400	350	169.00	Stk



AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen

PP SN 8 Tauchbogen mit Griff.

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485651	110	50.10	Stk
4485652	125	62.65	Stk
4485653	160	80.95	Stk
4485654	200	117.55	Stk

AWADUKT PP SN 10 Rohr

PP SN 10 Rohr mit Steckmuffe und Dichtung. Vorteile: Absolute Dichtheit. Minimaler Verschleiß. Möglichst störungsfreier Betrieb über die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer von mindestens 100 Jahren. Umfangreiches Formteilprogramm. Hohe statische und dynamische Belastungsfähigkeit. Hohe Abriebfestigkeit. Chemische und thermische Belastbarkeit. Safety-Lock-Dichtsystem. Fremdwasserdichtheit. Innensignierung, erlaubt eindeutige Identifikation des Rohrsystems bei der Kamerabefahrung. Einsatzmöglichkeiten: Kommunale Entwässerung, Industrie, Molkerei, Flughafen, Wasserschutzzone II und III, Flüssigboden, Sonderanwendungen.

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4448163	110	6	8.30	m
3821063	125	6	10.50	m
01671547	160	6	15.80	m
01671548	200	6	24.50	m
01671549	250	6	38.20	m
3844227	315	6	59.30	m
4476121	400	6	98.60	m
5713802	500	6	162.00	m



AWADUKT PP SN 16 Bogen 15°

PP SN 16 Bogen mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinkelung: 15, 30 Grad.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4448164	110	15	8.00	Stk
3821064	125	15	14.00	Stk
01582426	160	15	17.00	Stk
01582427	200	15	38.00	Stk
01582428	250	15	94.00	Stk
01582429	315	15	116.00	Stk
4476122	400	15	228.00	Stk



Rehau PP Kanal- und Sickertechnik



AWADUKT PP SN 16 Bogen 30°

PP SN 16 Bogen mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinkelung: 15, 30 Grad.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4448165	110	30	8.00	Stk
3821065	125	30	14.00	Stk
01582430	160	30	17.00	Stk
01582431	200	30	38.00	Stk
01582432	250	30	94.00	Stk
01582433	315	30	116.00	Stk



AWADUKT PP SN 16 Bogen 45°

PP SN 16 Bogen mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinkelung: 15, 30 Grad.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4448166	110	45	8.00	Stk
01582434	160	45	17.00	Stk
01582435	200	45	38.00	Stk
01582436	250	45	94.00	Stk
01582437	315	45	116.00	Stk
4476124	400	45	228.00	Stk



AWADUKT PP SN 16 Einfachabzweiger 45°

PP SN 16 Einfachzweiger mit Dichtringen. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Abzweigen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abzweig: 45 Grad.

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3821068	110/110	45	15.00	Stk
01582443	200/160	45	62.00	Stk
01582446	200/200	45	74.00	Stk
01582444	250/160	45	98.00	Stk
01582447	250/200	45	132.00	Stk
01582445	315/160	45	138.00	Stk
4484043	315/200	45	175.00	Stk
01582450	315/250	45	260.00	Stk
01582451	315/315	45	315.00	Stk
5357251	400/160	45	265.00	Stk
5357252	400/200	45	290.00	Stk
5357253	400/250	45	350.00	Stk
5357254	400/315	45	440.00	Stk

AWADUKT PP SN 16 Doppelsteckmuffe

PP SN 16 Doppelsteckmuffe mit EPDM Dichtringen.

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5405510	125	130	12.00	Stk
2034256	160	157	18.00	Stk
2034255	200	183	29.00	Stk
4485748	250	225	49.00	Stk
4485749	315	259	68.00	Stk

Rehau PP Kanal- und Sickerstechnik

AWADUKT PP SN 16 Übergangsrohr

PP SN 16 Übergangsrohr mit EPDM Dichtring.

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3821070	160/110	19.00	Stk
3821071	200/160	42.00	Stk
5374168	250/200	98.00	Stk
5374169	315/250	196.00	Stk
5357426	400/315	275.00	Stk



AWADUKT PP SN 16 Überschiebmuffe

PP SN 16 Überschiebmuffe mit EPDM Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Überschiebmuffen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Überschiebmuffe für nachträglich einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige.

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
448167	110	122	8.00	Stk
01582438	160	157	18.00	Stk
01582439	200	183	29.00	Stk
01582440	250	225	49.00	Stk
01582441	315	259	68.00	Stk
4476125	400	350	145.00	Stk



AWASCHACHT PP Schachtboden RML

	Farbe	Nennweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002925	schwarz	400	118.00	Stk
2002926	orange	400	124.00	Stk



Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Kanalrohr SN2

	NW mm	Länge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000965	100	500	7.70	m
2000967	125	500	9.00	m
2001045	150	500	13.60	m
01563430	200	500	20.70	m
01563434	250	500	34.50	m
01563438	300	500	52.50	m
3807762	100	50	18.00	Stk
01563416	100	100	14.00	m
01563417	100	200	11.00	m
3807763	125	50	22.00	Stk
01563420	125	100	16.00	m
01563421	125	200	13.00	m
3807764	150	50	30.00	Stk
01563424	150	100	23.00	m
01563425	150	200	19.00	m
3807765	200	50	48.00	Stk
01563428	200	100	35.00	m
01563429	200	200	29.00	m
01563445	400	500	91.00	m



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Sickerrohre gelocht



	NW mm	Länge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000966	100	500	8.80	m
2001046	125	500	9.90	m
01563476	160	500	14.50	m

Rehau PVC Abzweiger



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563226	100/100	9.00	Stk
01563227	125/100	11.00	Stk
01563228	125/125	12.00	Stk
01563229	160/100	15.00	Stk
01563230	160/125	16.00	Stk
01563231	160/160	18.00	Stk
01563232	200/100	29.00	Stk
01563233	200/125	30.00	Stk
01563234	200/160	31.00	Stk
01563235	200/200	39.00	Stk
01650768	250/100	79.00	Stk
01563236	250/125	85.00	Stk
01563237	250/160	96.00	Stk
01563238	250/200	130.00	Stk
01563239	250/250	188.00	Stk
01563242	300/160	163.00	Stk
01563243	300/200	180.00	Stk
01563245	300/300	280.00	Stk
01563251	400/400	680.00	Stk

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Bogen

	NW mm	Bogen °	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563273	100	15	4.20	Stk
01563274	100	30	4.20	Stk
01563275	100	45	4.20	Stk
01563276	100	67	5.20	Stk
01563277	100	87	5.20	Stk
01563278	125	15	6.00	Stk
01563279	125	30	6.00	Stk
01563280	125	45	6.00	Stk
01563281	125	67	7.20	Stk
01563282	125	87	7.20	Stk
01563283	160	15	9.00	Stk
01563284	160	30	9.00	Stk
01563285	160	45	9.00	Stk
01563286	160	67	11.00	Stk
01563287	160	87	11.00	Stk
01563288	200	15	18.50	Stk
01563289	200	30	18.50	Stk
01563290	200	45	18.50	Stk
01563291	200	67	22.00	Stk
01563292	200	87	22.00	Stk
01563293	250	15	75.00	Stk
01563294	250	30	77.00	Stk
01563295	250	45	86.00	Stk
01563297	250	87	99.00	Stk
01563298	300	15	94.00	Stk
01563299	300	30	103.00	Stk
01563300	300	45	119.00	Stk
01563301	300	87	171.00	Stk
01563307	400	45	272.00	Stk
01563308	400	87	450.00	Stk



Rehau PVC Doppelmuffen KGD

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563394	100	4.80	Stk
01563395	125	6.50	Stk
01563396	160	9.60	Stk
01563397	200	19.00	Stk



Rehau PVC Muffendeckel KGM

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563317	100	2.50	Stk
01563320	125	3.00	Stk
01563321	160	3.50	Stk
01563323	200	6.50	Stk
01563325	250	36.00	Stk
01563327	300	56.00	Stk
01563330	400	99.00	Stk
01563332	500	250.80	Stk



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Reduktion KGR



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563399	125/100	4.50	Stk
01563400	160/100	6.50	Stk
01563401	160/125	7.50	Stk
01563402	200/125	17.00	Stk
01563403	200/160	13.00	Stk
01563404	250/160	66.00	Stk
01563405	250/200	58.00	Stk
01563408	300/250	90.00	Stk
01563410	400/300	212.00	Stk
01563412	500/400	372.00	Stk

Rehau PVC Überschiebemuffen KGU



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563464	100	4.50	Stk
01563465	125	6.00	Stk
01563466	160	9.00	Stk
01563467	200	18.00	Stk
01563468	250	49.00	Stk
01563469	300	76.00	Stk
01563471	400	160.00	Stk

Rehau PVC Abzweiger 90° KGEAT T-Stück



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563492	100/100	10.00	Stk
01563493	125/100	13.00	Stk
01563494	125/125	14.00	Stk
01563496	160/160	22.00	Stk
01563498	200/200	48.00	Stk
01563500	250/250	205.00	Stk
01563503	300/300	310.00	Stk

Rehau PVC Anschlussstücke KGEZ

Für Übergang von Zement auf PVC



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563256	100	38.00	Stk
01563257	125	44.00	Stk
01563258	160	65.00	Stk
01563259	200	96.00	Stk
01563260	250	250.00	Stk
01563261	300	320.00	Stk

Rehau PVC Anschlussstücke KGKZ

Für Übergang von PVC auf Zementrohr, mit verjüngtem Spitzende.



	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563252	100	21.00	Stk
01563253	125	25.00	Stk
01563254	160	35.00	Stk
01563255	200	45.00	Stk

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Kanalstopfen KGS für Spitzende

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563359	100	8.50	Stk
01563361	125	9.50	Stk
01563363	160	11.00	Stk
3844218	200	15.00	Stk



Rehau PVC Klebeschellen 45° KGAB

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563367	125/100	39.00	Stk
01563368	150/125	42.00	Stk
01650780	250/150	92.00	Stk
01563372	250/200	102.00	Stk
01563373	300/150	105.00	Stk
01563374	300/200	119.00	Stk
01563378	400/200	172.00	Stk



Rehau PVC Manschetten KGESZ

Für seitlichen Anschluss an Betonrohr, mit Betonummantelung.

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844219	110	88.00	Stk
3844220	125	102.00	Stk
01563388	160	120.00	Stk
01563390	200	140.00	Stk



Rehau PVC Tauchbogen KGBT

	NW mm	Bogen °	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563266	100	90	25.00	Stk
01563267	100	90	40.00	Stk
01563268	125	90	29.00	Stk
01563269	125	90	46.00	Stk
01563270	160	90	41.00	Stk
01563271	160	90	62.00	Stk



Rehau Lippendichtungen KGRU

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563336	100	0.60	Stk
01563337	125	0.90	Stk
01563338	160	1.20	Stk
01563339	200	2.40	Stk
01563340	250	5.50	Stk
01563341	300	7.00	Stk



Rehau Spülstutzen und Zubehör



Rehau Spülstutzen HD-PE

Mit Deckel und Muffe aus POM. Aus HD-PE für Kanal- und Sickerleitungen, UV-stabilisiert, Drehverschluss mit Vierkant-schlüssel.

	NW mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563482	100	49.50	Stk
01563484	125	53.50	Stk

Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 33 / S 16 / SN 4.



	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813732	110	129.2	5.10	m
3813733	125	147.3	6.65	m
3813734	160	186.3	10.65	m
3813735	200	230.6	17.30	m

SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 29 / S 14 / SN 8.



	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813736	110	129.2	5.70	m
3813737	125	147.3	7.25	m
3813738	160	186.3	11.85	m
3813739	200	230.6	19.20	m
3813740	250	290.8	30.85	m
3813741	315	361.1	48.70	m
3813742	400	455.3	81.00	m

SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 33 / S 16 / SN 4 (Basisrohr).



	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813743	110	129.2	5.35	m
3813744	125	147.3	7.00	m
3813745	160	186.3	11.20	m
3813746	200	230.6	18.20	m

SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 29 / S 14 / SN 8 (Basisrohr).



	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813747	125	147.3	7.65	m
3813748	160	186.3	12.50	m
3813749	250	290.8	32.40	m

Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.

	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813750	110	129.2	3.80	Stk
3813754	125	147.3	5.10	Stk
3813758	160	186.3	8.50	Stk
3813761	200	230.6	19.00	Stk
3813764	250	290.8	48.00	Stk
3813767	315	361.1	86.00	Stk



SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.

	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813751	110	129.2	3.80	Stk
3813755	125	147.3	5.10	Stk
3813759	160	186.3	8.50	Stk
3813762	200	230.6	19.00	Stk
3813765	250	290.8	48.00	Stk
3813768	315	361.1	86.00	Stk



SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.

	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813752	110	129.2	3.80	Stk
3813756	125	147.3	5.10	Stk
3813760	160	186.3	8.50	Stk
3813763	200	230.6	19.00	Stk
3813766	250	290.8	48.00	Stk
3813769	315	361.1	86.00	Stk



SP Steckmuffen-Bogen 88.5° gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.

	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813753	110	129.2	4.70	Stk
3813757	125	147.3	5.90	Stk
3820299	160	186.3	10.70	Stk
3820300	200	230.6	26.00	Stk
5714298	250	290.8	52.00	Stk



SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal inkl. Dichtungen SN 12

Gespritzt, PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009. S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813770	110	129.2	7.10	Stk
3813772	125	147.3	10.20	Stk
3813775	160	186.3	22.00	Stk
3813778	200	230.6	41.00	Stk
3820301	250	290.8	86.00	Stk



7

Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen SI

Verlängert, PP-HM füllstofffrei. EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.S 13.3 / SN 8 (SN 12).



	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813771	125	147.3	9.50	Stk
3813773	160	186.3	21.00	Stk
3813774	160	186.3	21.50	Stk
3813776	200	230.6	38.00	Stk
3813777	200	230.6	38.00	Stk
3813779	250	290.8	78.00	Stk
3813780	250	290.8	78.00	Stk

SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

PP-HM füllstofffrei. EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.S 13.3 / SN 8 (SN 12)



	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813781	125	129.2	7.50	Stk
3813782	160	129.2	11.00	Stk
3813783	160	147.3	11.00	Stk
3813784	200	129.2	17.00	Stk
3813785	200	147.3	17.00	Stk
3813786	200	186.3	17.00	Stk
3813787	250	230.6	45.00	Stk

SP Doppel-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei. EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.S 13.3 / SN 8 (SN 12).



	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813788	110	129.2	3.20	Stk
3813789	125	147.3	4.50	Stk
3813790	160	186.3	7.80	Stk
3813791	200	230.6	15.00	Stk

SP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei. EN 1852 / R 592012 / VSA 15009.S 13.3 / SN 8 (SN 12)



	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813792	110	129.2	3.20	Stk
3813793	125	147.3	4.50	Stk
3813794	160	186.3	7.80	Stk
3813795	200	230.6	15.00	Stk
3813796	250	290.8	45.00	Stk

SP Universal Muffendeckel

PP-HM füllstofffrei. EN 1852 / R 592012 / VSA 1500.



	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5422181	110	121.0	1.95	Stk
5422182	125	137.5	2.30	Stk
5422183	160	176.0	2.80	Stk
5422184	200	218.0	3.40	Stk

Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

LDPE Kabelschutz C + S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

Mit Dichtung und Muffendeckel. Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8.

	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941005	72 / 60	95.0	6.45	m
6941007	92 / 80	115.0	8.35	m
6941009	112 / 100	137.0	9.85	m
6941013	132 / 120	159.0	11.60	m
6941034	163 / 148	190.5	18.65	m



LDPE Bogen 90° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz.

	DN (mm)	R (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941048	72 / 60	600	42.20	Stk
6941051	92 / 80	800	45.20	Stk
6941053	112 / 100	1000	70.20	Stk
6941055	132 / 120	1200	94.50	Stk



LDPE Bogen 45° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz.

	DN (mm)	R (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941060	72 / 60	600	29.20	Stk
6941063	92 / 80	800	33.30	Stk



HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt.

	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941035	72	95.0	8.40	Stk
6941037	92	115.0	10.10	Stk
6941040	112	137.0	12.90	Stk
6941042	132	159.0	14.70	Stk



HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt.

	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941086	72	95.0	9.40	Stk
6941087	92	115.0	11.20	Stk



HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt.

	DN (mm)	D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941096	72	95.0	7.40	Stk
6941099	112	137.0	12.00	Stk



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System



HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt, geschweisst.

	DN (mm)	DN 2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001621	112	92	45.30	Stk
7001623	132	112	55.30	Stk
7001626	163	132	73.90	Stk

HDPE Streng-Flexbogen 90°

Weiss, innen glatt, nicht überbiegbar, bojakedicht.



	DN (mm)	R (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941072	72 / 60	600	48.90	Stk
6941075	92 / 80	800	51.00	Stk
6941078	112 / 100	1000	78.00	Stk
6941080	132 / 120	1200	103.90	Stk
6941081	163 / 148	1500	142.50	Stk

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGB - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012093	110	15	3.20	Stk
2012112	125	15	4.60	Stk
2012117	150	15	7.00	Stk
2012125	200	15	16.20	Stk
2012131	250	15	66.00	Stk
2012135	300	15	83.00	Stk

KGB - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012108	110	30	3.60	Stk
2012113	125	30	5.10	Stk
2018722	160	30	7.70	Stk
2012126	200	30	16.80	Stk
2012132	250	30	68.00	Stk
2012136	300	30	85.00	Stk

KGB - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012109	110	45	3.90	Stk
2012114	125	45	5.60	Stk
2018723	160	45	8.40	Stk
2012127	200	45	18.00	Stk
2012133	250	45	72.00	Stk
2012137	300	45	94.00	Stk
2017428	400	45	365.00	Stk

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGB - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012110	110	67	4.50	Stk
2012115	125	67	6.50	Stk

KGB - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2018721	110	87	4.60	Stk
2012116	125	87	6.80	Stk
2012121	150	87	9.90	Stk
2012129	200	87	22.00	Stk
2012134	250	87	77.00	Stk
2012138	300	87	103.00	Stk

KGEA - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012144	100/100	45	7.00	Stk
2012147	125/100	45	9.00	Stk
2012148	125/125	45	10.00	Stk
2018724	160/125	45	14.00	Stk
2018725	160/160	45	16.00	Stk
2018726	200/110	45	24.00	Stk
2018727	200/125	45	26.00	Stk
2018728	200/160	45	29.00	Stk
2018729	200/200	45	36.00	Stk
2018730	250/110	45	78.00	Stk
2018731	250/160	45	94.00	Stk
2018732	250/200	45	110.00	Stk
2012161	300/150	45	160.00	Stk
2012162	300/200	45	235.00	Stk
2012164	300/300	45	350.00	Stk
2017427	400/400	45	1250.00	Stk

KGEA - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012647	100/100	90	10.00	Stk
2012648	125/100	90	12.00	Stk
2012649	125/125	90	13.00	Stk
2018734	160/160	90	22.00	Stk
2018735	200/100	90	31.00	Stk
2018736	200/125	90	31.00	Stk
2018737	200/160	90	36.00	Stk
2017425	250/250	90	160.00	Stk
2017430	315/315	90	415.00	Stk



Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke



KGU - Überschiebemuffe

Überschiebemuffen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012641	110	4.10	Stk
2012642	125	5.90	Stk
2012643	150	8.60	Stk
2012644	200	17.20	Stk
2012645	250	40.00	Stk
2012646	300	58.00	Stk
2018739	400	240.00	Stk



KMM - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012657	110	4.30	Stk
2012658	125	6.40	Stk
2012659	150	9.50	Stk
2018740	200	19.00	Stk



KGM - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012635	110	2.20	Stk
2012636	125	2.90	Stk
2018741	160	3.40	Stk
2012638	200	6.30	Stk
2012639	250	38.00	Stk
2012640	300	58.00	Stk



KGR - Reduktionen

Reduktionen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012661	125/100	4.00	Stk
2012662	150/100	5.60	Stk
2012663	150/125	7.00	Stk
2018742	200/160	14.00	Stk
2018743	250/200	57.00	Stk
2018744	315/250	96.00	Stk
2012667	400/300	202.00	Stk

Tauchbogen PVC

Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	mit/ohne Handgriff	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012668	100	mit	46.00	Stk
2012672	100	ohne	28.00	Stk
2012669	125	mit	52.00	Stk
2012673	125	ohne	33.00	Stk
2012670	150	mit	71.00	Stk
2012674	150	ohne	46.00	Stk
2012671	200	mit	110.00	Stk
2012675	200	ohne	76.00	Stk

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGRU - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012688	110	0.55	Stk
2012689	125	0.80	Stk
2012690	160	1.05	Stk
2012691	200	2.10	Stk
2012692	250	5.80	Stk
2012693	315	8.00	Stk



Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 Kanalrohr SN 4

Kanalrohre aus Polypropylen.

	NW (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4448169	100	5	7.11	m
4448170	125	5	9.27	m
4448171	150	5	14.42	m
4448172	200	5	24.21	m
5355895	250	6	42.23	m



7

KG 2000 Kanalrohr SN 8

Kanalrohre aus Polypropylen mit angeformter Steckmuffe. SN8 Steifigkeit.

	NW (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671280	100	5	8.86	m
01671281	125	5	11.33	m
01671282	150	5	17.41	m
01671283	200	5	26.78	m
01671284	250	6	47.38	m
01671285	300	6	71.07	m
5422328	400	6	107.12	m



KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8

Sickerrohre aus Polypropylen gelocht, mit angeformter Steckmuffe. SN 8 Steifigkeit.

	NW (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243224	100	5	7.42	m
01671287	125	5	9.68	m
6243225	150	5	15.24	m
6243226	200	5	25.34	m
6243227	250	6	45.32	m



KG 2000 - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinwirkung standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671290	100	15	3.81	Stk
01671295	125	15	5.67	Stk
01671300	150	15	8.96	Stk
01671305	200	15	21.53	Stk
01671307	250	15	61.80	Stk
01671309	300	15	108.15	Stk
5422329	400	15	257.50	Stk

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671291	100	30	3.91	Stk
01671296	125	30	5.77	Stk
01671301	150	30	9.17	Stk
2017619	200	30	21.53	Stk

KG 2000 - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671292	100	45	4.22	Stk
01671297	125	45	6.08	Stk
01671302	150	45	10.20	Stk
01671306	200	45	21.53	Stk
01671308	250	45	66.95	Stk
01671310	300	45	113.30	Stk
5422330	400	45	391.40	Stk



KG 2000 - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671293	100	67	4.74	Stk
01671298	125	67	6.49	Stk
01671303	150	67	10.82	Stk

KG 2000 - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671294	100	87	4.94	Stk
01671299	125	87	6.90	Stk
01671304	150	87	11.33	Stk
2042698	200	87	46.35	Stk

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671311	100/100	45	8.76	Stk
01671312	125/125	45	12.88	Stk
01671313	150/100	45	15.86	Stk
01671314	150/125	45	18.54	Stk
01671315	150/150	45	21.32	Stk
01671316	200/150	45	45.32	Stk
01671317	200/200	45	51.50	Stk
01671318	250/150	45	97.85	Stk
01671319	250/250	45	108.15	Stk
2018508	300/150	45	175.10	Stk
01671320	300/200	45	180.25	Stk
01671321	300/300	45	195.70	Stk
5422331	400/150	45	319.30	Stk
5422332	400/200	45	350.20	Stk
5422333	400/400	45	669.50	Stk



KG 2000 - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671322	100/100	90	9.58	Stk



KG 2000 - Anschluss an Beton

Anschlussstück an Betonrohr. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671323	160	187	76.22	Stk
2011068	200	226	123.60	Stk



KG 2000 - Überschiebemuffe

Überschiebemuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinüssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671324	100	3.91	Stk
01671325	125	4.64	Stk
01671326	150	8.76	Stk
01671327	200	19.57	Stk
01671328	250	51.50	Stk
01671329	300	87.55	Stk
5422334	400	144.20	Stk



Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



KG 2000 - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671330	100	3.91	Stk
01671331	125	4.64	Stk
01671332	150	8.76	Stk
01671333	200	19.57	Stk
01671334	250	51.50	Stk
01671335	300	87.55	Stk
5422335	400	144.20	Stk



KG 2000 - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671336	100	1.96	Stk
01671337	125	2.27	Stk
01671338	150	3.40	Stk
01671339	200	7.62	Stk
01671340	250	45.32	Stk
01671341	300	73.13	Stk
5422336	400	103.00	Stk



KG 2000 - Reduktion

Reduktionen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671342	125/100	5.46	Stk
01671343	150/100	7.83	Stk
01671344	150/125	8.45	Stk
01671345	200/150	15.86	Stk
01671346	250/200	51.50	Stk
01671347	300/250	124.63	Stk
5422337	400/300	206.00	Stk



KG 2000 - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisationsrohren.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671348	100	0.93	Stk
01671349	125	1.24	Stk
01671350	150	2.06	Stk
01671351	200	4.02	Stk
01671352	250	5.67	Stk
01671353	300	11.33	Stk
5422338	400	19.57	Stk

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Tauchbogen

Tauchbogen aus Polypropylen.

	NW (mm)	mit/ohne Handgriff	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671354	100	mit	51.50	Stk
01671355	100	ohne	41.20	Stk
01671356	125	mit	57.68	Stk
01671357	125	ohne	47.38	Stk
01671358	150	mit	79.31	Stk
01671359	150	ohne	65.92	Stk
01671360	200	mit	170.98	Stk
01671361	200	ohne	158.36	Stk
2042699	250	mit	221.45	Stk
2042701	250	ohne	200.85	Stk
2042700	300	mit	324.45	Stk
2042702	300	ohne	303.85	Stk



KG 2000 - Reinigungsrohr

Reinigungsrohr zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671362	100	45.01	Stk
01671363	125	55.62	Stk
01671364	150	76.94	Stk
5422339	200	87.55	Stk



7

KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende

Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671365	100	25.75	Stk
01671366	125	41.20	Stk
01671367	150	61.80	Stk



KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe

Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671368	100	20.60	Stk
01671369	125	25.75	Stk
01671370	150	30.90	Stk



KG 2000 - Anschluss an Gussrohr inkl. GA Set

Anschluss an Gussrohr inkl. GA Set. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichtein?üssen standzuhalten.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671371	100	13.91	Stk
01671372	125	25.75	Stk
01671373	150	31.93	Stk



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke



KG 2000 - Spülstutzendeckel

Spülstutzendeckel aus Polypropylen, passend zu PP-Muffe, mit Vierkantdrehverschluss.

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042703	100	30.90	Stk
2042704	125	36.05	Stk
2042705	150	41.20	Stk
2042706	200	61.80	Stk
5422340	250	154.50	Stk
5422341	300	206.00	Stk
5422343	400	257.50	Stk



Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3797795	100	50.00	Stk
3797796	125	58.00	Stk
3797797	150	80.00	Stk
3797798	200	130.00	Stk
3797799	250	140.00	Stk
3797800	300	170.00	Stk



Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3797801	100	35.00	Stk
3797802	125	58.00	Stk
3797803	150	70.00	Stk
3797804	200	100.00	Stk
3797805	250	140.00	Stk
3797806	300	170.00	Stk



Flex-Übergang auf alle Rohrarten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377209	50	107.12	Stk
5377210	75	51.00	Stk
5377211	80	33.00	Stk
5377212	155	51.00	Stk
5377213	170	47.00	Stk



M.O.L. Anschlussdichtung auf Betonhauptrohre/-Schächte

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3797807	100	10.00	Stk
3808166	125	12.00	Stk
3797808	150	13.00	Stk
3797809	200	16.00	Stk
4476746	250	20.00	Stk
4476747	300	24.00	Stk
4476748	400	30.00	Stk
4476749	500	36.00	Stk

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

M.O.L. Anschlussdichtung ölbeständig auf Betonhauptrohre/

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3797810	100	15.00	Stk
3808167	125	17.00	Stk
3797811	150	18.00	Stk
3797812	200	23.00	Stk
4476742	250	32.00	Stk
4476743	300	39.00	Stk
4476744	400	48.00	Stk
4476745	500	58.00	Stk



Kupplungen zum Verbinden von Rohren

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377215	32	15.00	Stk
5377216	40	16.00	Stk
5377217	50	17.00	Stk
5377218	65	28.00	Stk
5377219	85	29.00	Stk
5377220	95	30.00	Stk
5377221	115	31.00	Stk
5377222	125	35.00	Stk
5377223	135	40.00	Stk
5377224	150	41.00	Stk
5377225	165	65.00	Stk
5377226	175	46.00	Stk
5377227	185	48.00	Stk
5377228	195	51.00	Stk
5377229	215	85.00	Stk



7

Symalit Rohre

Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung.

	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563212	72 x 60	5	6.65	m
01563214	92 x 80	5	8.60	m
01563216	112 x 100	5	10.15	m
01563217	132 x 120	5	11.95	m
01574315	163 x 148	5	19.20	m
4467736	72 x 60	10	6.10	m
4467790	92 x 80	10	7.85	m
01563222	112 x 100	10	9.15	m
4467791	132 x 120	10	10.90	m
4467774	163 x 148	10	17.60	m



Symalit Rohre

Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSOM , ohne Muffe

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung.



	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563213	72 x 60	5	5.45	m
01563215	92 x 80	5	7.10	m
01563218	163 x 148	5	16.15	m
01563221	92 x 80	10	7.10	m
01563223	112 x 100	10	8.25	m
01563225	132 x 120	10	9.80	m
01566659	163 x 148	10	16.15	m

Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe un

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung.



	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3820953	214 x 195	5	39.50	m
3820955	214 x 195	10	30.20	m

Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSOM, ohne Muffe

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung. Können mit Elektro-Schweissmuffen verbunden werden.



	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3820954	214 x 195	10	27.20	m

Symalit Längverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE

Aus PE. Für den nachträglichen Schutz von bestehenden Kabeln, Montage mit Einzugschlitzen.



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577925	92 x 80	5	27.70	m
01577731	112 x 100	5	30.00	m
01577926	132 x 120	5	32.10	m
01667978	214 x 200	5	53.70	m

Symalit Längverschluss Flexbögen, KRBL Vflex

Aus HDPE. Zu Längverschlussrohren.



	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7005953	112 x 100	1290	149.50	Stk

Symalit Muffen zu Längverschlussrohren, KRSL/VM

Die Längverschlussmuffe kann auch als Reparaturmuffe verwendet werden.



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574383	92 x 80	26.90	Stk
01574384	112 x 100	30.30	Stk
01574385	132 x 120	34.90	Stk
01671069	163 x 150	46.20	Stk
3820957	214 x 200	59.60	Stk

Symalit Rohre

Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung

Aus HDPE, hellgrau. Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinneiseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug.

	Typ	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571147	K55	50 x 4.6	4.35	m
01570737	K55	63 x 3.6	3.90	m



Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM K

Aus HDPE, hellgrau oder schwarz (dimensionsabhängig). Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinneiseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug. Rollendurchmesser ca. 2.2 bis 2.4 m.

	Typ	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2043643	K55	63 x 3.6	5.95	m



Symalit Bogen

Symalit Flexible Kabelschutzrohrbögen, KRBFK

Aus HDPE. Für Mastauführungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen. Können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden. Empfehlung: Betonumhüllung.

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563187	72 x 60	820	49.80	Stk
01563192	92 x 80	950	54.50	Stk
01563198	112 x 100	1120	68.40	Stk
01563202	132 x 120	1350	84.70	Stk
01578151	163 x 148	1590	135.70	Stk
3820959	214 x 195	2130	469.50	Stk
01563188	72 x 60	1240	67.30	Stk
01563193	92 x 80	1520	75.50	Stk
01563199	112 x 100	1780	98.60	Stk
01563203	132 x 120	2110	130.90	Stk
01563205	163 x 148	2370	194.80	Stk
3820958	214 x 195	3080	672.20	Stk



Symalit Bogen Standard, C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro,

KRB-H, Standardbogen. Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen.

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01650754	72 x 60	600	29.80	Stk
01563194	92 x 80	800	34.00	Stk
01563200	112 x 100	1000	49.70	Stk
01574322	132 x 120	1200	61.20	Stk
01574323	163 x 148	1500	93.80	Stk
01563189	72 x 60	600	43.00	Stk
01563195	92 x 80	800	46.10	Stk
01563201	112 x 100	1000	71.60	Stk
01563204	132 x 120	1200	96.40	Stk
01574324	163 x 148	1500	130.90	Stk



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Symalit Bogen

Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB-BL2000

KRB-BL2000 mit verlängertem Schenkel für Hauseinführungen. Aus PE, mit roten Streifen.



	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581656	72 x 60	300	77.60	Stk
01563191	72 x 60	600	77.60	Stk
01583650	112 x 100	600	143.90	Stk

Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB

Bogen 90°. KRB mit Spezialradien. Aus PE, mit roten Streifen. Für Richtungsänderungen in Kabelanlagen. Optimale Bedingungen beim Kabelzug.



	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563190	72 x 60	300	35.90	Stk
01563196	92 x 80	300	50.70	Stk

Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K

Aus HDPE, hellgrau.

	Typ	Durchmesser (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570738	K55	63 x 3.6	90	53.75	Stk
01581650	K55	63 x 3.6	90	53.75	Stk

Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55

0° bis 90° variabel



	Durchmesser (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579577	63 x 3.6	0 bis 90	66.00	Stk

Symalit SYSTA flex Kabelschutzrohrbögen

$R = \text{Durchmesser} \times 10$. Aus schlagzähem HDPE, Standard, von 0° bis 90° variabel. Optimaler Kabelschutz bei extremen Einsätzen. Aus schlagzähem HDPE. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Innenschicht mit Längsriefen ergibt geringe Reibung beim Kabelzug. Empfehlung: Betonumhüllung.



	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572944	72 x 60	1190	56.10	Stk
01572945	92 x 80	1385	58.50	Stk
01572946	112 x 100	1675	89.60	Stk
01572947	132 x 120	1900	119.30	Stk
01572948	163 x 148	2450	163.50	Stk

Symalit Formstücke

Symalit Reduktionen, KRSR



	Durchmesser1 (mm)	Durchmesser2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3820313	92 x 80	72 x 60	31.40	Stk
3814034	112 x 100	72 x 60	38.00	Stk
3814035	112 x 100	92 x 80	38.00	Stk
3814037	132 x 120	112 x 100	46.40	Stk
3814038	163 x 148	132 x 120	62.10	Stk

Symalit Formstücke

Symalit ProfilGummidichtungen, KRGSR

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581651	72 x 60	1.50	Stk
01581652	92 x 80	1.50	Stk
01581653	112 x 100	2.00	Stk
01581654	132 x 120	2.00	Stk
01581655	163/ x 148	2.60	Stk



Symalit Einführungsrohre, KRER MG

Polymer/BetonRohre für Schacht und Gebäudeeinführungen. Können in nachträglich erstellten Durchbrüchen eingemauert werden.

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3812780	72 x 60	250	33.50	Stk
01648887	92 x 80	250	37.80	Stk
3812782	112 x 100	250	47.50	Stk
01667980	132 x 120	250	56.15	Stk



Symalit Endkappen, KREK

Einsatz auf der glattendigen Rohrseite.

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01651540	72 x 60	3.00	Stk
01566661	92 x 80	3.30	Stk
01651541	112 x 100	4.10	Stk
01651543	132 x 120	5.30	Stk
01574321	163 x 148	7.00	Stk



Symalit Langmuffen für Antennenrohre

KRDMFMA

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574326	30	6.60	Stk
3788820	40	7.20	Stk



Symalit Doppelmuffen, KRDMK

	Typ	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570832	K55	63 x 3.6	15.60	Stk



Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM

	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563208	72 x 60	80	8.60	Stk
01563209	92 x 80	60	10.30	Stk
01563210	112 x 100	40	13.20	Stk
01563211	132 x 120	25	15.00	Stk
01574382	163 x 148	15	23.30	Stk



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Symalit Formstücke

Symalit Steckmuffe K55

Schrumpfbar

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573308	63	19.00	Stk

Symalit Endmuffen, KREM



	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010783	72 x 60	100	7.50	Stk
2010784	92 x 80	80	9.40	Stk
2010785	112 x 100	50	12.20	Stk
2010786	132 x 120	40	14.20	Stk
01667985	163 x 148	20	25.10	Stk

Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4475656	92 x 80	14.20	Stk
4475657	163 x 148	29.60	Stk

Symalit Reparaturmuffen, KRDMR



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813428	92 x 80	41.10	Stk
3813425	112 x 100	44.30	Stk
3813426	132 x 120	52.30	Stk

Symalit Zubehör

Symalit SYSPRO Kabelschalen weiss

Aus HDPE, inkl. 3 Verschlussklemmen. Hochwertiger Schutz von Kabelprovisorien, Werkleitungen und Kabelmuffen. Mehrfach einsetzbar. Die SYSPRO Halbschalen in den Nennweiten 100 und 150 mm sind in den Farben blau (Wasserleitung) und gelb (Gasleitung) auf Anfrage erhältlich.



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581658	DN 100	17.60	Paa
01581659	DN 150	28.55	Paa

Symalit SYSPRO Bogen 15°

Kabelschalen aus HDPE, weiss und rot.




	Farbe	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001844	weiss	DN 100	15.95	Paa
01581664	rot	DN 150	27.90	Paa

Symalit Zubehör

Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre

Für den lotgerechten und schnellen Einbau von Masten in Fundamentrohre.

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01646865	250	44.00	Stk
7009249	300	46.30	Stk



Symalit Kabelrohr -Universalabzweiger, KRAZU

Aus PE, zum Öffnen. Für den nachträglichen Einbau in bestehende Anlagen. Der starre Teil mit Längverschluss kann geöffnet und über ein bestehendes Kabelschutzrohr montiert werden.

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3813422	112 x 72	211.80	Stk



Geotextil-Kollektion: Überraschend vielfältig



Bei SYTEC finden Sie die grösste Auswahl an Geokunststoffen für jede erdenkliche Anwendung und dazu die kompetenteste Beratung, von der Dimensionierung bis zum fachgerechten Einbau.

SYTEC
G E O P R O D U C T S

www.sytec.ch

Sytec Geotextilien

Sytec NW Abdeckung

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit.

	Typ	Lieferbare Breiten (m)			Bruttopreis	Preismengen einheit
2043850	NW Abdeckvlies	1.00	1.00	25	2.60	m ²
01572505	NW Abdeckstreifen	1.00	100		1.30	m ²



Sytec NW Geovlies

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit.

	Typ	Flächenbezogene Nennmasse (g m ²)	Lieferbare Breiten (m)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01573083	NW Light	130	2.00	100	1.05	m ²
2013779	NW Light	130	2.00	Détail	2.75	m ²
01569333	NW Light	130	2.65	100	1.05	m ²
01569342	NW Light	130	2.65	Détail	2.75	m ²
01571519	NW Ligth	130	4.00	100	1.05	m ²
01671560	NW Light	130	4.00	Détail	2.75	m ²
01569334	NW Light	130	5.25	100	1.05	m ²
2028311	NW Uni	160	2.00	100	1.20	m ²
2000396	NW Uni	160	4.00	100	1.20	m ²
01569335	NW Medium	200	2.65	100	1.40	m ²
01569338	NW Medium	200	2.65	Détail	1.40	m ²
01569336	NW Medium	200	4.00	100	1.40	m ²
01571520	NW Medium	200	4.00	Détail	1.40	m ²
01569337	NW Medium	200	5.25	100	1.40	m ²
01569339	NW Medium	200	5.25	Détail	1.40	m ²
01569340	NW Forte	220	2.65	100	1.60	m ²
01569341	NW Forte	220	5.25	100	1.60	m ²




7

Sytec Filtergewebe HF1300

Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlammungsschutz von Drainagegraben, Kolksschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung.


	Typ	Breite m	Nom. Reissfestigkeit pro m ²	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017581	HF 1300	2.65	20/20	2.75	m ²
2017583	HF 1300	5.25	20/20	2.75	m ²
2017580	HF 1300	2.65	20/20	6.45	m ²
2017582	HF 1300	5.25	20/20	6.45	m ²



Sytec Filtergewebe HF400

Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlammungsschutz von Drainagegraben, Kolksschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung.

	Typ	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4457047	HF 400	525	2.95	m ²



Sytec Geotextilien



Sytec Trenn- und Armierungsgewebe

Funktion. Bewehren und Trennen. Anwendung. Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen. Verstärkung der Fundationsschicht. Mehr Tragfähigkeit mit weniger Kies. Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung.


	Typ	Breite m	Nom. Reissfestigkeit pro m ²	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568163	SG 30/30	4.2	30/30	1.20	m ²
2033631	SG 30/30	2.65	30/30	1.20	m ²



Sytecdrain MDP 1200

Funktion. Drainieren und konstruktives Abdichten, verlorene Schalung, mechanischer Schutz z.B. für Abdichtungen. Anwendung. Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Fugen werden mit Klebeband abgeklebt. Nutzen. Flächendrainage und Abdichtung gleichzeitig. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Drainage- und Schalungsmatte für einhäufig geschaltete Stützwände (z.B. Rühl- und Pfahlwände.) Langfristig trockene Keller- und Tunnelwände.

	Typ	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013774	MDP 1200	150	22.80	m ²



Sytecdrain TS 601

Funktion. Drainieren (=Flächendrainage). Anwendung. Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Nutzen. Flächendrainage mit min. Dicke und Gewicht. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Langfristig trockene Keller- und Stützwände.

	Typ	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013772	TS 601	190	10.70	m ²



Sytecdrain TST 601

Funktion. Drainieren (=Flächendrainage). Anwendung. Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Nutzen. Flächendrainage mit min. Dicke und Gewicht. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Langfristig trockene Keller- und Stützwände.

	Typ	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013773	TST 601	190	12.90	m ²



Sytec Jutegewebe J-Tex

Funktion. Erosionsschutz mit verrottbaren Naturfasermatten. Anwendung. Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen. Befristeter Erosionsschutz als Starthilfe für neue Ansaat oder Bepflanzung. Gewebe zersetzt sich nach 1 - 5 Jahren. Sauberhalten der Kiesfundation. Schutz gegen Unkraut.

	Breite cm	Rollenlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581499	122	50	2.00	m ²

Sytec Rohre



Sytec Spirel Spiralwellrohr

Funktion. Trotz geringem Eigengewicht bieten die Spiralwellrohre eine hohe Tragfähigkeit. Sie eignen sich vor allem für den Einsatz mit Meteor- und Sauberwasser, als Bachdurchlässe sowie als Werkleitungs- und Rückstaukanäle. Für den Einsatz in aggressiver Umgebung wird der feuerverzinkte Stahl zusätzlich mit einer Beschichtung aus HDPE angeboten. Das Zubehörprogramm umfasst Kupplungen, Formstücke und Schächte. Vorteile. Elastisches System, stark belastbar. Durchmesser 0.30 - 2.40 m, Standrohrlänge 6 m. Leichte Konstruktion - schneller Einbau. PE-Beschichtung für aggressive Umgebung.

	NW cm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578201	40	6	76.00	m
01578202	50	6	102.00	m
01578203	60	6	121.00	m
01578204	80	6	196.00	m
01578205	100	6	251.00	m

Landolt Geotextilien

Landolt Datex KN (DA)

Vernadeltes Trenn- und Filtervlies aus 100 % Polypropylen-Endlosfasern mit OPTIFORCE.

	Typ	Breite m	Gewicht g/m2	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582772	KN 7	2.00	95	1.26	m ²
01582773	KN 7	4.00	95	1.26	m ²
3775425	KN 7	6.00	95	1.26	m ²
01582775	KN 10	2.00	125	1.54	m ²
01582776	KN 10	4.00	125	1.54	m ²
3775426	KN 10	6.00	125	1.54	m ²
3775427	KN 13	2.00	155	1.77	m ²
3775428	KN 13	4.00	155	1.77	m ²
3775430	KN 13	6.00	155	1.77	m ²
01582781	KN 15	2.00	180	1.96	m ²
01582782	KN 15	4.00	180	1.96	m ²
01582784	KN 17	2.00	200	2.18	m ²
01582785	KN 17	4.00	200	2.18	m ²
3775431	KN 17	6.00	200	2.18	m ²
01582787	KN 20	2.00	250	2.73	m ²
01582788	KN 20	4.00	250	2.73	m ²
5418909	KN 20	6.00	250	2.73	m ²
3775437	KN 25	2.00	305	3.27	m ²
3775438	KN 25	4.00	305	3.27	m ²
3775432	KN 25	6.00	305	3.27	m ²
01667545	KN 10	1.00	125	2.80	m ²
01667546	KN 10	2.00	125	2.80	m ²



Landodrain

Geoverbundstoff zur Flächendrainage aus extrudierten PP Monofilien mit einseitigem (FD) oder beidseitigem (FDF) Vliesstoff.

	Typ	Rollenbreite m	Gewicht g/m2	Bruttopreis	Preismengen einheit
2044037	G20FDF	2.00	990	13.86	m ²
5418182	G12FDF	2.00	840	12.50	m ²



Landogeo

Bändchengewebe aus 100 % Polypropylen zum Trennen, Bewehren und Filtern.

	Breite m	Rollenlänge m	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030346	2.10	100	PP 15/15	1.12	m ²
5418911	5.20	100	PP 15/15	1.12	m ²
01672646	5.20	100	PP 25/25	1.33	m ²
5418444	5.20	100	PP30/30	1.59	m ²
01672648	5.20	100	PP 45/45	2.34	m ²
01672649	5.20	100	PP 60/60	3.03	m ²
5418912	5.20	100	PP 80/80	4.05	m ²



Strassenbau- und Tiefbauprodukte

Polyfelt Geotextilien



Polyfelt Geotextilien

Polypropylenfasern, UV-stabilisiert, mechanisch verfestigt (Vernadelung).

	Typ	1 m ² g	Rollenlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569269	TS 10	105	100	1.61	m ²
01564367	TS 10	105	100	1.61	m ²
01568995	TS 20	125	50	2.23	m ²
01572084	TS 20	125	100	1.94	m ²
01564370	TS 20	125	250	1.94	m ²
01667987	TS 20	125	100	1.94	m ²
01569221	TS 20	125	250	1.94	m ²
2008985	TS 20	125	100	1.94	m ²
01568978	TS 30	155	225	2.05	m ²
01568979	TS 30	155	225	2.05	m ²
01568664	TS 40	180	200	2.25	m ²
01568672	TS 40	180	200	2.25	m ²
01568980	TS 50	200	175	2.96	m ²
01568981	TS 50	200	175	2.96	m ²
01567797	TS 60	250	135	3.58	m ²
01564375	TS 60	250	135	3.58	m ²
01564377	TS 70	325	100	3.90	m ²

Sakret Strassenbelag Produkte

Sakret Kaltasphalt BIT

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Eigenschaften: Sehr lange haltbar. Festigkeit je nach Verdichtung. Frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar. Plastische Endhärte. Gebrauchsfertig. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 1 - 3 cm.



	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572756	schwarz	30	16.5	64.80	Geb

Sakret Grundierung E

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen. Für Boden im Aussenbereich. Zur Staubbindung und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT. Eigenschaften: Durchdringt verbleibende Staubreste. Dünflüssig. Verarbeitungsfertig.



	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2041211	schwarz	5	33.90	Geb

Sakret Aquabit 04

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Für Boden, zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Eigenschaften: Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt. Schnell abbindend. Kann früh für den Verkehr freigegeben werden. Lösemittelfrei. Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus. Sofort belastbar. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 8 - 30 mm.



	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m ²)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4509218	schwarz	25	25.0	74.65	Geb

Sakret Strassenbelag Produkte

Sakret Schachtkopfmörtel schnell SKS

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen sowie Setzen und Verankern von Steigeisen. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Eigenschaften: Hoher Frostwiderstand. Früh hochfest. Gute Haftung. Standfest. Manuell verarbeitbar. Verkehrsfreigabe nach ca. 3 Stunden möglich.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4509219	dunkelgrau	25	13.0	35.30	Sa





CreaBeton Entwässerungsrinnen und Strassenoberbau	8.2
CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör	8.4
CreaBeton Hochbau und Bausteine	8.5
CreaBeton Böschungs- und Mauerelemente	8.10
CreaBeton Platten und Bassinumrandungselemente	8.11
CreaBeton Stufen und Treppen	8.12
CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge	8.13
CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft	8.16



ACOSIM
MÖRTEL
SYSTEME

Acosim Swissdrain Drainagematte	8.22
--	-------------

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betondeckel voll begehbar

versenkt, BKA 15.



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562926	10	2.6	29.80	Stk
01650712	12	2.7	29.80	Stk
01562927	15	2.5	29.80	Stk
01562928	20	2.7	32.50	Stk
01562929	25	3.6	33.60	Stk
01562931	30	4.2	38.10	Stk
01562934	40	4.3	47.60	Stk
01562937	50	4.8	66.50	Stk
01562940	60	4.7	87.00	Stk
01562946	80	5.3	138.00	Stk
01562949	100	9.0	174.00	Stk

Betondeckel voll befahrbar

aufgesetzt, BK B 125.



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562930	30	7.0	75.50	Stk
01562933	40	8.2	103.00	Stk
01562936	50	9.0	153.00	Stk
01562939	60	10.2	159.00	Stk
01575510	70	11.8	220.00	Stk
01562945	80	11.2	259.00	Stk
01575513	100	11.8	380.00	Stk

Betondeckel gelocht begehbar

gelocht, versenkt, BKA 15



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575511	20	2.5	40.80	Stk
01562932	30	4.0	40.80	Stk
01562935	40	4.2	57.50	Stk
01562938	50	4.6	81.50	Stk
01562941	60	5.2	110.00	Stk

Betondeckel geschlitzt begehbar

geschlitzt, versenkt, BKA 15



	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562942	60	4.9	138.00	Stk

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch, auf

exzentrisch, aufgesetzt, BKA 15



	Aussendurchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562953	100	60	195	243.00	Stk
01570237	125	60	340	321.00	Stk

CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch, aufg

exzentrisch, aufgesetzt, BK B 125

	Aussendurchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562951	100	60	265	380.00	Stk
01562954	125	60	430	555.00	Stk



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch, aufge

zentrisch, aufgesetzt, BK A 15

	Aussendurchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568238	80	60	93	182.00	Stk



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch, aufge

zentrisch, aufgesetzt, BK B 125

	Aussendurchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562947	80	60	93	259.00	Stk
01562950	100	60	265	380.00	Stk



Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch, verser

zentrisch, versenkt, BK A 15

	Aussendurchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562948	80	60	75	139.00	Stk
01562952	100	60	140	175.00	Stk



Betondeckel mit DW-Aussparung begehbar

versenkt, BK A 15

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566828	30	4	41.20	Stk
01575514	40	4.3	50.50	Stk



Stellplatten maschinell, beidseitig gefast

grau, glatt, beidseitig gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573867	50	8	22	23.70	m
01573068	100	5	28	12.40	Stk
01568189	100	5	33	13.00	Stk
01568190	100	6	32	13.50	Stk
01568191	100	8	45	15.10	Stk
01580798	100	8	58	16.70	m



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



FINALGO Vakuum Stellplatten

grau, unbehandelt, beidseitig gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583975	100	6	45	15.60	m
01570819	100	6	60	20.10	m

Bundsteine gefast

grau, glatt, beidseitig gefast



	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578315	50	12	21	17.40	m

CreaBetonB Garteneinfassungen und Gartenzubehör

Bettonbretter vollkantig

grau, glatt, vollkantig, gegossen, leicht bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568188	100	4	28	38.40	Stk
01564324	150	4	42	60.00	Stk
01564325	200	4	56	78.00	Stk
01573063	200	4	76	104.00	Stk
01578538	250	4	70	98.00	Stk
01671801	250	4	95	132.00	Stk

Stellriemen gegossen

mit Nut und Kamm, grau, gerundet, leicht bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578199	50	4	14	20.90	Stk
01568117	100	4	28	35.10	Stk
01573524	150	4	42	51.50	Stk
01568118	200	4	56	65.00	Stk

Stellriemen gegossen, Bogenstück

mit Nut und Kamm, grau, gerundet, leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01669138	15	4	5	30.10	Stk
01568119	30	4	9	39.30	Stk

Stellriemen maschinell

mit Nut und Kamm, grau, gerundet, konisch, unbewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569895	50	5	30	7.90	Stk
2002720	100	5	30	10.40	Stk

CreaBetonB Garteneinfassungen und Gartenzubehör

FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten

grau, unbehandelt, gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01669141	100	5	25	10.90	m
01669144	100	5	32	10.90	m
01669147	100	5	38	11.80	m
01669150	100	5	50	17.80	m
01669151	100	5	62	22.40	m



Rasenkantensteine

Rasenkantensteine glatt, beliebige Linienführung dank spezieller Form, für Abgrenzung zwischen Rasen- und Pflanzflächen

	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01669193	erdbraun	16.7	6	3.40	Stk
01569357	grau	16.7	6	2.90	Stk
01582853	erdbraun	25	4.5	3.30	Stk
01582852	grau	25	4.5	2.90	Stk
01569358	erdbraun	33.3	6	4.70	Stk
01569356	grau	33.3	6	4.20	Stk



CreaBetonB Hochbau und Bausteine

Gitterroste für Licht- und Entlüftungsschächte

halbrund, feuerverzinkt, mit MW 33 x 33 mm

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564643	20	2.5	41.70	Stk
01564644	25	2.5	54.50	Stk
01564645	30	2.5	60.00	Stk
01564646	40	2.5	69.00	Stk
01564647	50	2.5	94.00	Stk
01564648	60	2.5	116.00	Stk
01564649	80	2.5	183.00	Stk
01564642	100	3	296.00	Stk



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Hochbau und Bausteine

Lichtschächte bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564089	80	60	179.00	Stk
01564087	80	60	179.00	Stk
01564086	80	60	209.00	Stk
01564085	80	60	261.00	Stk
01564084	80	60	312.00	Stk
01564088	80	60	366.00	Stk
01584407	80.5	70	221.00	Stk
01584408	80.5	70	313.00	Stk
01584391	80.5	70	367.00	Stk
01584392	80.5	70	425.00	Stk
01564095	100	60	188.00	Stk
01564093	100	60	188.00	Stk
01564092	100	60	244.00	Stk
01564091	100	60	301.00	Stk
01564090	100	60	356.00	Stk
01564094	100	60	412.00	Stk
01584393	100.5	70	238.00	Stk
01584394	100.5	70	360.00	Stk
01584395	100.5	70	414.00	Stk
01584382	100.5	70	471.00	Stk
01564104	120	60	215.00	Stk
01564102	120	60	215.00	Stk
01564101	120	60	274.00	Stk
01564100	120	60	330.00	Stk
01564099	120	60	384.00	Stk
01564103	120	60	463.00	Stk
01584383	120.5	70	254.00	Stk
01584384	120.5	70	367.00	Stk
01584385	120.5	70	425.00	Stk
01584386	120.5	70	505.00	Stk
01564110	140	60	237.00	Stk
01564108	140	60	237.00	Stk
01564106	140	60	359.00	Stk
01564105	140	60	416.00	Stk
01564109	140	60	520.00	Stk
01584387	140.5	70	288.00	Stk
01584388	140.5	70	406.00	Stk
01584389	140.5	70	465.00	Stk
01584390	140.5	70	565.00	Stk
01578062	170	60	278.00	Stk
01578068	170	60	278.00	Stk
01578069	170	60	399.00	Stk
01578071	170	60	610.00	Stk
01578072	190	60	307.00	Stk
01578073	190	60	307.00	Stk
01578075	190	60	585.00	Stk
01578076	190	60	660.00	Stk
01671721	210	80	850.00	Stk

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage ohne Aussendämmung

Spez.

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01564114	Typ KLEIN ohne Aussendämmung	42.00	Paa
----------	------------------------------	-------	-----



CreaBetonB Hochbau und Bausteine

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit oder ohne Aussendämmung

Spez.

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01564115 Typ KOMBI A ohne und bei
Aussendämmung 0/6-10 cm

70.00

Paa



Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit Aussendämmung

Spez.

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01570493 Typ ISO 20 bei Aussendämmung 6-20 cm

101.00

Paa



Schutzraumlichtschächte

bewehrt, bis 1 bar (atü)

Länge (cm)

Breite (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01564122

83

60

600.00

Stk

01564117

83

70

309.00

Stk

01564119

83

70

309.00

Stk

01564121

83

70

520.00

Stk

01564123

83

70

615.00

Stk

01584409

83

70

675.00

Stk



8

Dachwassersammler Typ 1

Einlauf oben, inkl. Deckel begebar mit DWS-Aussparung, Tauchbogen und Schachtfutter

Durchmesser (cm)

Höhe (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01566249

30

65

226.00

Stk



Dachwassersammler Typ 2

Einlauf seitlich, inkl. Deckel begebar voll, Tauchbogen und Schachtfutter

Durchmesser (cm)

Höhe (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01569294

30

89

286.00

Stk



Dachwassersammler Typ 3

Einlauf oben, inkl. Deckel begebar mit DWS-Aussparung, Vierkantaufsatz, Tauchbogen und Schachtfutter

Durchmesser (cm)

Höhe (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01569295

30

73

297.00

Stk



CreaBetonB Hochbau und Bausteine

Filterplatten



	Spez.	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571568	einfach	80	25	20.50	m ²
01568081	doppelwandig	50	25	22.70	m ²

Gitterroste für Lichtschächte begehbar

feuerverzinkt, mit Steg



	Länge (cm)	Breite (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573322	83	51	33/22	91.00	Stk
01575507	103	51	33/22	101.00	Stk
01575508	123	51	33/22	124.00	Stk
01575509	143	51	33/22	137.00	Stk
01570466	83	61	33/22	91.00	Stk
01570467	103	61	33/22	101.00	Stk
01570468	123	61	33/22	124.00	Stk
01570469	143	61	33/22	137.00	Stk
01570470	173	61	33/22	181.00	Stk
01570471	193	61	33/22	216.00	Stk

Gitterroste für Schutzraumlichtschächte


feuerverzinkt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570472	88	63	33/22	105.00	Stk

Betonkonsolen für Dachwasserschächte


Zubehör zu Dachwasserschacht, inkl. 2 Befestigungsanker M10



	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576680	40	40	48.40	Stk
01576681	60	40	58.00	Stk

Notausstiegschachtunterteile

für Anschluss mit Betonrohr D 100 cm, mit Boden, ohne Löcher für Steigeisen



Passend zu Betonrohr


	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577720	120	120	1220.00	Stk

CreaBetonB Hochbau und Bausteine

Tankraumschächte mit Gitterrost

Lichte Weite 30 x 30 cm, bewehrt


	Länge (cm)	Länge 1 (cm)	Breite 1 (cm)	Wandstärke (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01667775	40	30	30	50	5	108.00	Stk
01667776	40	30	30	100	5	165.00	Stk



Tankraumschächte mit Gitterrost

Gitterrost, feuerverzinkt, mit Maschenweite 33 x 33 mm

	Länge (cm)	Breite (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01667774	34	32		66.00	Stk



Licht- und Entlüftungschächte

Haltebügel für Halbschalen, feuerverzinkt

	Spez.	Durchmesser (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01667787	Typ K	25-40		46.90	Paa
01667788	Typ G	50+60		46.90	Paa




8

Dachwasserschächte Typ TB

Einlauf oben, mit Aussparung für Tauchbogen, exkl. Deckel.

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01671274	30	68	16		88.00	Stk



Dachwasserschächte Typ EO

Einlauf oben, mit Betonscheidewand, exkl. Deckel


	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01671275	30	68	15		138.00	Stk



Dachwasserschächte Typ ES

Einlauf seitlich, mit Betonscheidewand, exkl. Deckel

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01671276	30	68	15		155.00	Stk



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Böschung- und Mauerelemente

VERDURO Böschungselemente

Böschungselemente grau. Struktur und Form der VERDURO Böschungselemente begünstigen das Auffangen von Regenwasser und ermöglichen so ein üppiges Pflanzenwachstum. VERDURO ist das ideale System zur Befestigung von Böschungen, für Terrassierungen oder zur Hangsicherung. Die gestalterische Vielfalt und der einfache Einbau der VERDURO Steine sind die Vorteile für viele Anwendungsbereiche.



	Spez.	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564363	Normalelement	55	20	26.60	Stk
01564362	Normalelement	55	20	47.20	Stk
01564357	Abschlussbalken unten	44	11.5	16.40	Stk
01564352	Abschlusselement rechts	5	20	26.00	Stk
01564353	Abschlusselement links	5	20	26.00	Stk

HERBAG Böschungselemente

Böschungsstein grau, glatt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567178	64.5	24	27	16.80	Stk

Spaltsteine

1-seitig gespalten, grau, mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung.



	Spez.	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567049	Normalstein	38	13.5	9.90	Stk
01567052	Eckstein links	38	13.5	10.70	Stk
01567054	Eckstein rechts	38	13.5	10.70	Stk

Doppelspaltsteine


2-seitig gespalten, grau, mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung.



	Spez.	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584397	Normalstein	38	13.5	11.40	Stk
01584398	Eckstein	38	13.5	12.50	Stk

Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine

grau, abgerieben, gefast, bewehrt



	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567055	100	27.5	44.30	Stk

CreaBetonB Platten / Bassinumrandungselemente

RESIDENZA Gehwegplatten gefast gestrahlt

Ein Vorsatz aus Natursteinsplittern und die gestrahlte Oberfläche verleihen dieser Platte die gediegene, zeitlose Eleganz. Die sympathischen Farben machen RESIDENZA zum attraktiven und vielseitigen Belag für den begehbaren Bereich. Für die Integration eines Swimmingpools stehen farblich passende Bassinumrandungselemente zur Verfügung. Das weitere Sortiment umfasst Palisaden, Blockstufen, Römertritte, Lamellen, Sitzbankelemente sowie Pflanzen- und Brunnentröge.

	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569896	ALPINA (edelweiss)	50	4	57.00	m ²
01569897	CREMONA (gelb)	50	4	57.00	m ²
01569898	GRISCHUNA (grau-anthrazit)	50	4	57.00	m ²



ROZIT Gehwegplatten gefast gestrahlt

Der granitgelbe Vorsatz aus Naturgestein verleiht der ROZIT Gehwegplatte ihre natürliche, harmonische Wirkung. Der Natursteinvorsatz wird durch Strahlen zusätzlich veredelt, wodurch die Oberfläche der Platte rutschfest wird. Die Kanten der Platten sind rundum gefast.

	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671070	granitgelb	50	4	60.00	m ²



CASTELLO Gehwegplatten gewaschen

Mit Rundkorn 6 - 12 mm.


	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029155	SARINA (grau)	40	4	46.00	m ²
2029153	SARINA (grau)	50	4	45.50	m ²



Zubehör zu Platten, Lagerringe


rund, aus Gummi

	Spez.	Länge (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025583	ohne Abstandh.	13	0.9	-	2.20	Stk
01587164	mit Abstandh.	13	1.9	1	2.20	Stk



Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi


	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01587165	12	12	1.00	Stk
01587168	12	12	1.10	Stk
01587167	12	12	1.20	Stk



Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm

Abstandhalter aus Kunststoff, grau

	Spez.	Länge (cm)	Höhe (cm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025176	T-Stück	4	1.5	0.3	100	Pa
2025175	Kreuz-Stück	4	1.5	0.3	100	Pa




Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Platten / Bassinumrandungselemente

Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm


Abstandhalter aus Kunststoff, grau



	Spez.	Länge (cm)	Höhe (cm)	Pack à (Stk.)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2025184	T-Stück	4	3	0.5	100	24.50	Pa
2025179	T-Stück	4	3	0.3	100	21.50	Pa
2025183	Kreuz-Stück	4	3	0.5	100	24.50	Pa
2025178	Kreuz-Stück	4	3	0.3	100	21.50	Pa

Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm


Abstandhalter aus Kunststoff, grau



	Spez.	Länge (cm)	Höhe (cm)	Pack à (Stk.)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2025187	T-Stück	4	5	0.5	100	28.50	Pa
2025185	Kreuz-Stück	4	5	0.5	100	28.50	Pa
2025193	T-Stück	6.5	3	0.8	100	46.50	Pa
2025190	Kreuz-Stück	6.5	3	0.8	100	46.50	Pa

Zubehör zu Platten, Kreuzfugenaufleger für Plattenhöhe 2-

Kreuzfugenaufleger aus Kunststoff, transparent



	Spez.	Länge (cm)	Höhe (cm)	Pack à (Stk.)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2042538	Kreuz/T-Stück	5	1.7	0.3	100	18.50	Pa

CreaBetonB Stufen / Treppen

PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen.



	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573009	50	36	45	66.00	m
01587210	50	36	48	68.50	m
01573010	60	36	54	66.00	m
01587211	60	36	58	68.50	m
01573011	80	36	72	66.00	m
01587212	80	36	77	68.50	m
01573012	100	36	90	59.50	m
01587213	100	36	96	62.50	m
01573013	120	36	108	59.50	m
01587214	120	36	115	62.50	m
01573014	150	36	135	59.50	m
01564314	50	40	52	66.00	m
01564315	60	40	60	66.00	m
01575726	75	40	80	66.00	m
01564317	80	40	82	66.00	m
01564320	100	40	99	59.50	m
01564321	120	40	112	59.50	m
01564322	150	40	153	59.50	m
01564323	200	40	182	59.50	m

CreaBetonB Stufen / Treppen

CASTELLO Blockstufen gefast gewaschen, grau

grau, Trittkante gefast, mit Rundkorn 4-16 mm

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564319	100	36	90	92.00	m
01582680	120	36	108	92.00	m
01581760	150	36	135	92.00	m



PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau

grau, gestrahlt, Trittkante gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578190	100	40	99	87.00	m



PARCO Winkelstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasteten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen.

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582679	100	36	55	60.00	m



CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar.

	Typ	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010633	STARR	240	6.8	8.60	m
2010634	STARRFLEX	240	6.8	10.10	m



PAVE EDGE Randschienen für Gehwegplatten

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar.

	Typ	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010635	LIGHT	200	2.5	3.40	m



PAVE EDGE Nägel zu Randschienen

Zubehör zu PAVE EDGE Randschienen

	Länge (cm)	Schachtel à (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01586574	30	35	0.50	Stk




CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge



STANDARD Pflastersteine mit Nocken gefast glatt

glatt, gefast, mit Nocken


	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2152968	grau	10	6	138	23.20	m ²
2046399	grau	20	6	138	23.20	m ²
2156595	grau	20	6	138	23.20	m ²



CLASSIC Pflastersteine mit Nocken gefast glatt

glatt, gefast, mit Nocken

	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01569500	anthrazit	10	6	135	29.80	m ²
01570352	anthrazit	20	6	135	29.80	m ²
01570400	anthrazit	20	6	135	29.80	m ²
01564326	erdbraun	10	6	135	29.80	m ²
01564329	erdbraun	20	6	135	29.80	m ²
01564328	erdbraun	20	6	135	29.80	m ²
01584400	grau	20	8	175	31.10	m ²
01584401	grau	20	8	175	31.10	m ²



CLASSIC Pflastersteine ohne Nocken gefast glatt

glatt, gefast, ohne Nocken

	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01570290	grau	20	4.5	100	26.20	m ²
01570291	grau	20	4.5	100	26.20	m ²



CLASSIC Sickersteine mit Nocken fino gefast

CLASSIC Sickersteine mit Nocken, fino, gefast und haufwerksporig. Der CLASSIC Sickerstein ist ein wasser- und luft-durchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche dauerhaft befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dem CLASSIC Sickerstein sieht man seine Offenheit nicht an. Der Eindruck täuscht. Der Sickerstein verfügt über jede Menge kleiner Poren, welche durchschnittliche Regenwassermengen problemlos versickern lassen. Die feinkörnige Oberfläche ist angenehm griffig und bietet einen hohen Geh- und Fahrkomfort.


	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01667543	grau	20	6	133	26.20	m ²
01667544	grau	20	6	133	26.20	m ²



CARENA Pflastersteine gefast glatt

glatt, gefast, mit Nockenverbund

	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01578854	anthrazit	12.5	6	133	29.80	m ²
01578853	anthrazit	25	6	133	29.80	m ²
01578852	anthrazit	25	6	133	29.80	m ²
01570488	grau	37.5	8	133	31.10	m ²



CARENA Sickersteine fino gefast

Der CARENA Sickerstein eignet sich geradezu ideal für private, öffentliche und gewerbliche Flächen, von welchen anfallendes Meteorwasser schnell abgeleitet und der Luftaustausch für das Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern gewährleistet werden soll. Das intelligente Nockenverbundsystem, verfüllt mit Feinsplitt 2-4 mm, sorgt für eine gute Verfestigung von befahrenen Flächen.

	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01574471	grau	25	6	133	26.20	m ²
01574473	grau	25	6	133	26.20	m ²

CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

BETA Verbundsteine gefast

Auf vielen Millionen Quadratmetern hat der BETA Verbundstein seine hervorragende Verbundwirkung bewiesen. Egal ob der Stein im Englischverbund, im Fischgrat- oder Parkettmuster versetzt wird, durch seinen Rundumverbund ist er äusserst stabil. Der BETA Pflasterstein mit seiner unverkennbaren Form lässt sich schnell verlegen. Im Nu sind auch grössere Plätze perfekt gepflastert.

	Farbe	Spez.	Breite (cm)	m2 à (kg)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01570209	erdbraun	halber Randstein	11.25	6	135	37.60	m ²
01570208	erdbraun	Randstein	11.25	6	135	37.60	m ²
01570210	erdbraun	Normalstein	11.25	6	135	31.80	m ²
01569943	grau	Normalstein	11.25	6	135	27.20	m ²



TEGULA Pflastersteine Kanten gebrochen

Unverwechselbar im Charakter ist der Pflasterstein mit den gebrochenen Ecken und Kanten. Die Steine wirken, als wären sie von Hand bearbeitet. Der original TEGULA® ist ein Klassiker unter den Pflastersteinen mit hohem Nutzwert. Er ist robust und pflegeleicht und wird gern im rustikalen Umfeld eingesetzt. Spannende Eindrücke entstehen aber auch in der Symbiose mit moderner Architektur.

	Farbe	Spez.	Breite (cm)	m2 à (kg)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01578785	grau	Palettiert	8	7	160	49.80	m ²
01578786	grau	Palettiert	11	7	160	49.80	m ²
01578787	grau	Palettiert	16	7	160	49.80	m ²



UF Verbundsteine gefast

UF Verbundsteine bilden den idealen und formvollendeten Belag für fast unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten. Speziell für unsere klimatischen Verhältnisse entwickelt, bewähren sie sich seit vielen Jahren, auch unter härtesten Bedingungen. Ob handverlegt oder maschinell, eine mit dem UF Verbundstein verlegte Fläche nimmt hohe Verkehrsbelastungen ohne Verformung auf.

	Farbe	Spez.	Breite (cm)	m2 à (kg)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01567153	grau	Füllstein	12	6	140	34.80	m ²
01567151	grau	Normalstein	12	6	140	27.20	m ²
01567271	grau	Normalstein	12	8	140	33.10	m ²
01567152	grau	Anfangsstein	14	6	140	34.80	m ²
01567157	erdbraun	Füllstein	12	6	140	39.60	m ²
01567155	erdbraun	Normalstein	12	6	140	31.80	m ²
01567156	erdbraun	Anfangstein	14	6	140	39.60	m ²



UF Sickersteine fino gefast

Der UF Sickerstein ist ein wasser- und luftdurchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche gleichmässig befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dieser Stein gewährleistet die Oberflächenentwässerung und erreicht damit eine Verringerung der Abflussmengen in die Kanalisation. Im Bereich von befestigten Nutzflächen werden die Wurzeln von Sträuchern und Bäumen ausreichend beliefert und mit Niederschlagswasserversorgt.

	Farbe	Spez.	Breite (cm)	m2 à (kg)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01581044	grau	Füllstein	12	6.2	126	36.00	m ²
01581042	grau	Normalstein	12	6.2	126	28.20	m ²
01581043	grau	Anfangsstein	14	6.2	126	36.00	m ²



OMEGA Sechseckpflastersteine gefast glatt

Der OMEGA Sechseckpflasterstein setzt durch sein unkonventionelles Bienenwabenformat individuelle Akzente bei der Platzgestaltung. Mit der Anwendung von Trapez-, Rand- und Kombisteinen und dem Einsatz der verschiedenen Farben lassen sich äusserst kreative Muster in die Platzfläche einarbeiten. Dieses Pflaster ist besonders einfach zu verlegen und zeichnet sich durch seine gute Verbundwirkung aus. Es entstehen Pflasterflächen mit extravaganteren Noten.

	Farbe	Spez.	Breite (cm)	m2 à (kg)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01575799	grau	Randstein	25	6	135	35.90	m ²
01575800	grau	Trapezstein	12.5	6	135	35.90	m ²
01575798	grau	Normalstein	25	6	135	28.30	m ²
01667991	erdbraun	Randstein	25	6	135	40.90	m ²
01667992	erdbraun	Trapezstein	12.5	6	135	40.90	m ²
01667990	erdbraun	Normalstein	25	6	135	33.10	m ²



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

CreaBetonB Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

GRISON Rasengittersteine



GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig, mit Nocken. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen.

	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2000906	grau	60.2	10	145	29.00	m ²

GRISON Rasengittersteine



GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen.

	Farbe	Spez.	Breite (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01570727	grau	Füllsteine	8	8	0.90	Stk

QUADRO Rasengittersteine



Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim QUADRO 48%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen.

	Farbe	Spez.	Breite (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01570121	grau	Füllstein	9	10	0.90	Stk
01570122	erdbraun	Füllstein	9	10	1.00	Stk

CreaBetonB Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft

Halbschalen ohne Fuss unbewehrt

ohne Falz, ohne Fuss



	Länge (cm)	Durchmesser (cm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01563074	50	20		27.70	Stk
01563076	50	25		30.40	Stk
01563078	50	30		41.70	Stk
01563080	50	40		58.50	Stk
01563082	50	50		78.00	Stk
01563084	50	60		104.00	Stk
01570480	50	80		152.00	Stk
01563072	100	10		26.00	Stk
01563073	100	15		29.50	Stk
01563075	100	20		35.40	Stk
01563077	100	25		39.80	Stk
01563079	100	30		57.00	Stk
01563081	100	40		77.50	Stk
01563083	100	50		117.00	Stk
01563085	100	60		152.00	Stk
01563086	100	70		162.00	Stk
01563087	100	80		208.00	Stk

Sytec Steinkörbe

Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, mit Trennwand

Füllmaterial Ø 80 – 150 mm. Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672046	100 x 100	50	50	4.5	49.00	Stk
01672045	100 x 100	50	100	4.5	65.00	Stk
01672044	100 x 100	100	50	4.5	64.00	Stk
01672043	100 x 100	100	100	4.5	85.00	Stk
01672042	100 x 100	100	50	4.5	80.00	Stk
01672041	100 x 100	100	100	4.5	105.00	Stk
01672040	100 x 100	200	50	4.5	107.00	Stk
01672039	100 x 100	200	100	4.5	143.00	Stk
01672038	100 x 100	200	50	4.5	135.00	Stk
01672037	100 x 100	200	100	4.5	178.00	Stk



Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand

Füllmaterial Ø 40 – 80 mm. Semimaschinelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672056	50 x 100	50	50	4.5	59.00	Stk
01672055	50 x 100	50	100	4.5	75.00	Stk
01672054	50 x 100	100	50	4.5	76.00	Stk
01672053	50 x 100	100	100	4.5	101.00	Stk
01672052	50 x 100	100	50	4.5	97.00	Stk
01672051	50 x 100	100	100	4.5	133.00	Stk
01672050	50 x 100	200	50	4.5	126.00	Stk
01672049	50 x 100	200	100	4.5	173.00	Stk
01672048	50 x 100	200	50	4.5	164.00	Stk
01672047	50 x 100	200	100	4.5	222.00	Stk



Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwand

Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672036	100 x 100	50	50	4.5	49.00	Stk
01672035	100 x 100	50	100	4.5	65.00	Stk
01672034	100 x 100	100	50	4.5	64.00	Stk
01672033	100 x 100	100	100	4.5	85.00	Stk
01672032	100 x 100	100	50	4.5	80.00	Stk
01672031	100 x 100	100	100	4.5	105.00	Stk
01672030	100 x 100	200	50	4.5	95.00	Stk
01672029	100 x 100	200	100	4.5	126.00	Stk
01672028	100 x 100	200	50	4.5	122.00	Stk
01672027	100 x 100	200	100	4.5	158.00	Stk



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör



RAUDREN G Drainagerohr geschlitzt

Drainagerohr gerillt, hochflexibel und geschlitzt, PVC gelb.

	NW (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563531	50	50	1.40	m
01563532	65	50	1.90	m
01563533	80	50	2.70	m
01563535	100	50	3.90	m
01563537	125	50	6.90	m
01563539	160	50	9.90	m



RAUDREN G Drainagerohr ungeschlitzt

Drainagerohr gerillt, hochflexibel und geschlitzt, PVC gelb.

	NW (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563534	80	50	2.70	m
01563536	100	50	3.90	m



RAUDREN Abzweiger 45°

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581612	80/80	17.35	Stk
01581613	100/100	20.15	Stk

RAUDREN Doppelsteckmuffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581616	80	3.70	Stk
01563169	100	4.60	Stk
01581617	125	6.50	Stk

ACO Schachtabdeckungen



FI Schachtabdeckung aus Aluminium

FI Schachtabdeckung Rahmen und Deckelwanne aus Aluminium für den Innen- und Aussenbereich. Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung, verschraubt, für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 25 cm. Tagwasser- und geruchsdicht. Belastungsklasse A 15.

	Licht Weite a x b (mm)	Aussenmass c x d (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581517	600 x 600	720 x 720	5	491.00	Stk
01667955	800 x 800	920 x 920	5	737.00	Stk



FI Schachtabdeckung aus Stahl feuerverzinkt

Schachtabdeckung Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt, für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 25 cm im Innen- und Aussenbereich. Tagwasser- und geruchsdicht, verschraubt, Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung. Belastungsklasse A 15; Prüfkraft 125 kN bei fachgerechter Verfüllung mit Beton B45.

	Licht Weite a x b (mm)	Aussenmass c x d (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578161	450 x 450	570 x 570	5	404.00	Stk
01571144	800 x 600	920 x 720	5	570.00	Stk

ACO Markant Fenster und Zubehör

Markant Leibungsrahmen

Leibungsrahmen aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integrierter aussenseitiger Wassernase. Mit Fensteranschlägen und Befestigungspunkten.

	Fenster Nennweite (cm)	Rahmen aussen (cm)	Mauerstärke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564144	80 x 40	87.5 x 48.2	25	168.00	Stk
01564147	80 x 60	87.5 x 67.7	20	187.00	Stk
01564148	80 x 60	87.5 x 67.7	25	187.00	Stk
01564151	100 x 50	102.5 x 58.0	25	200.00	Stk
01564152	100 x 60	107.5 x 67.7	25	209.00	Stk
01564153	100 x 80	107.5 x 88.5	25	237.00	Stk
01564154	120 x 60	126.6 x 67.7	25	237.00	Stk
01564155	120 x 80	126.6 x 88.5	20	293.00	Stk
01564156	120 x 80	126.6 x 88.5	25	293.00	Stk



Markant Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV

Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV Isolierverglasung 14 mm, U-Wert 3.3. Beim Einbau von Fenstern mit Isolierverglasung auf über 1200 m ü.M. müssen die Isolierverglasungen für den Druckausgleich speziell ausgerüstet werden.

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Fenster aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564129	80 x 40	79.5 x 39.7	134.00	Stk
01564132	80 x 60	79.5 x 59.2	157.00	Stk
01564135	100 x 50	99.2 x 49.5	173.00	Stk
01564136	100 x 60	99.2 x 59.2	201.00	Stk
01564139	120 x 60	118.6 x 59.2	248.00	Stk
01564141	120 x 80	118.6 x 79.5	283.00	Stk



Markant Kunststoff-Fenster Kippflügel K 370 IV

Kunststoff-Fenster Dreh-/Kippflügel K 370 Isolierverglasung 24 mm, Ausführung rechts, 1-flügelig, U-Wert 1.1. Beim Einbau von Fenstern mit Isolierverglasung auf über 1200 m ü.M. müssen die Isolierverglasungen für den Druckausgleich speziell ausgerüstet werden.

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Fenster aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564130	80 x 40	79.5 x 39.7	294.00	Stk
01564133	80 x 60	79.5 x 59.2	304.00	Stk
01564137	100 x 60	99.2 x 59.2	417.00	Stk
01651036	100 x 80	99.2 x 76.5	523.00	Stk



Markant Kunststoff-Fenster Dreh-/Kippflügel K 370 IV, 2-fl

Kunststoff-Fenster Dreh-/Kippflügel 2-flügelig K 370 Isolierverglasung 24 mm, U-Wert 1.1. Beim Einbau von Fenstern mit Isolierverglasung auf über 1200 m ü.M. müssen die Isolierverglasungen für den Druckausgleich speziell ausgerüstet werden.

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Fenster aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564140	120 x 60	118.6 x 59.2	558.00	Stk
01564142	120 x 80	118.6 x 76.5	615.00	Stk



Schutzgitter

Weiss pulverbeschichtet. Passend zu allen Markant Leibungsfenstern.

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564124	80 x 40	91.00	Stk
01564125	80 x 60	105.00	Stk



Profilsager steifix und formo System



steifix gerade Randabschlussprofil

steifix gerade Randabschlussprofil für Verbundsteine und Gehwegplatten. Profilarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilunterseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite.


	Bundinhalt (m)	Profilgrösse mm		Bruttopreis	Preismengen einheit
01578944	25 x 2	75 / 25	2	4.00	m



steifix rund flexibles Randabschlussprofil

steifix rund flexibles Randabschlussprofil für die bogenförmige Verlegung. Profilarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilunterseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Steifix rund weist im Abstand von ca. 10 cm links und rechts des Steges keilförmige Ausstanzungen auf. Dadurch lässt sich das Profil individuell den Bogen- und Kreisformen der Pflastersteine anpassen. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite.


	Bundinhalt (m)	Profilgrösse mm		Bruttopreis	Preismengen einheit
01582759	10 x 2 = 20	75/25		5.90	m



steifix netz Randabschlussprofil

steifix netz Randabschlussprofil für Verbundsteine und Gehwegplatten. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum sicheren Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine. Dank dem angeschweissten Gewebe wird die Auflagefläche auf > 30 cm verbreitert. Die Stabilität des Randabschlusses wird erhöht und die Nägel für die Profilfixierung werden überflüssig. Profilarbe grau, Netz schwarz, Stablänge 2 m.


	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
2017360	10 x 2 = 20	75 / 25 + 300mm		7.00	m



steifix netz dim. 10 Randabschlussprofil

steifix netz dim. 10 Randabschlussprofil für Feinsteinzeugplatten. Steghöhe 10 mm, für die Anwendung von 20 mm dünnen Feinsteinzeugplatten. Farbe graubeiige. Bund: 10 Stk. à Länge 2 m.


	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)		Bruttopreis	Preismengen einheit
5417904	10 x 2 = 20	25 x 25		7.50	m



steifix Stahl gerade Randabschlussprofil

steifix stahl gerade. Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steifix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau.

	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)		Bruttopreis	Preismengen einheit
5419075	6 x 2 = 12	2		14.80	m



steifix Stahl rund Randabschlussprofil

steifix stahl rund. Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steifix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau.

	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)		Bruttopreis	Preismengen einheit
5419076	6 x 2 = 12	2		16.80	m

Profilsager steifix und formo System

Nivellierkeile Kunststoff

steinfix Nivellierkeile Kunststoff, 8 x 3 x 1 cm. Paket à 50 Stk.

Bundinhalt

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5419078

Paket an 50 Stück

30.00

Pa



Nägel

steinfix Nägel 24.5 cm, Paket à 5 kg (60 Stk.).

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5419077

5.50

Kg



formo System gerade Basisprofil

Basisprofil für gerade Strecken. Material: Hart-PVC

Farbe

Dimension (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5421573

grau

73 x 26 2000

4.40

m



formo System rund Basisprofil

Basisprofil für gerade runde kreisförmige Anordnungen. Material: Hart-PVC

Farbe

Dimension (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5421574

grau

73 x 26 x 2000

5.90

m



formo System Dach-Patch

Dach-Patch zur Befestigung des Basisprofils mit der Flachdach-Abdichtungsbahn. Material: TPO

Dimension (mm)

1 Pack Stück

Bruttopreis

Preismengen
einheit


5421591

200 x 200

10

12.60

Stk



formo System Trennstreifen schwarz

8 x 72 mm oder 8 x 98 mm, Oberkante angefasst (Gesamthöhe montiert: 75 mm oder 101 mm). Material: PE, UV-stabilisierung.

Höhe mm

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5421575

75

9.90

m

5421577

100

10.90

m



Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen

Profilsager steifix und formo System



formo System Trennstreifen lichtgrau

8 x 72 mm oder 8 x 98 mm, Oberkante angefasst (Gesamthöhe montiert: 75 mm oder 101 mm). Material: PE, UV-stabilisierung.

	Höhe mm		Bruttopreis	Preismengen einheit
5421576	75	2	12.00	m
5421578	100	2	13.50	m

formo System Verbindungselemente

Verbindungselemente-Set zum Zusammenfügen von zwei Trennstreifen und zu deren Fixierung auf dem Basisprofil. Material: Aluminium lackiert

	Höhe mm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5421579	75	schwarz	6.70	Stk
5421580	75	lichtgrau	6.70	Stk
5421581	100	schwarz	6.70	Stk
5421582	100	lichtgrau	6.70	Stk

formo System Verbindungselemente Eckstücke 90°-180°

Eckstück als Verbindungselement in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 90 bis 180 grad. Material: Aluminium lackiert


	Höhe mm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5421583	75	schwarz	13.60	Stk
5421584	75	lichtgrau	13.60	Stk
5421585	100	schwarz	13.60	Stk
5421586	100	lichtgrau	13.60	Stk



formo System Verbindungselemente Eckstücke 45°-90°

Eckstück als Verbindungselement in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 45 bis 85 grad. Material: Aluminium lackiert


	Höhe mm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5421587	75	schwarz	13.60	Stk
5421588	75	lichtgrau	13.60	Stk
5421589	100	schwarz	13.60	Stk
5421590	100	lichtgrau	13.60	Stk



Fugenprofil

Profilsager bietet mit dem neuen Fugenprofil eine einfache und verlässliche Lösung für geschlossene Fugen an. Anstelle eines herkömmlichen Fugenkreuzes zur Gewährung des Fugenabstandes wird bei der Plattenverlegung ein T-förmiges Kunststoffprofil zwischen die Platten gelegt. Somit gewährt das Fugenprofil die Distanz zwischen den Platten. Gleichzeitig dient es als Fugenfüller, der zusätzlich die Optik des Belages aufwertet.

	Höhe (mm)	für Platten (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7085144	13	20	3.80	m



Acosim Swissdrain Drainagematte

Acosim Swissdrain

SWISSDRAIN 12/17/27 mm ist eine hochwertige Flächendrainagematte unter Oberbelägen für alle Anwendungen mit variabler Entwässerungsrichtung und mit einem Spezial-Gittergewebe für alle Belagsaufbauten. Eignung: Für Aussen. Für Naturstein-, Keramik- und Betonbeläge. Für die gebundene wie ungebundene Bauweise. Auf Tiefgaragendecken. Auf Balkonen, Terrassen und Treppen. Für Mauerwerk. Eigenschaften: Einfache, rationelle und sichere Verlegung. Sichere variable Entwässerungsrichtung. Hohe Druckfestigkeit. Für begangene und befahrene Flächen. Kein Einsinken in Bitumenbahnen. Verbessert den Trittschall von Belagskonstruktionen. Entkoppelt den Belagsaufbau vom Untergrund

	Typ	Format Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6191892	12	1.20 x 32	23.10	m ²
6191893	17	1.20 x 30	26.90	m ²
6191894	27	1.20 x 20	29.30	m ²
7506518	8	1.25 x 32	21.00	m ²



Geotextilien für den Gartenbau

Landolt GEO 150

Vernadeltes Vlies aus 100 % Polypropylenfasern. Dehnung bei Höchstzugkraft längs 50 %, quer 60 %. Zugfestigkeit längs und quer 10 kN/m. Durchfluss senkrecht zur Ebene 90 m²/s.

	Breite m	Rollenlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
3775434	2	150	1.13	m ²
3775435	3	150	1.13	m ²
3775436	4	150	1.13	m ²





Entwässerungstechnik

WASSER

ENERGIE

TELECOM



BGS - Ihr Partner

Flexibilität, Qualifikation und konstant hohe Lieferbereitschaft – transparent kalkuliert.

Das sind die Voraussetzungen für eine solide Partnerschaft zwischen Ihnen und **BGS** Bau Guss AG.

- **Vollständiges Produktesortiment**
- **Komplette Systeme**
- **Maximaler Qualitätsstandard**
- **Technischer Support**



BGS Bau Guss AG
Lischmatt 7
CH-4624 Härkingen

Telefon +41 (0)62 389 04 80
Telefax +41 (0)62 389 04 81
E-Mail info@bgs.ch

Weitere Produkte unter
www.bgs.ch

Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Vollguss-Abdeckungen



BGS Schachtabdeckung Figur 111

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Handgriff. Spezifikation: 111-60P mit Pickelloch, 111-70/80 mit Ausgleichsrahmen. Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz. Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569840	111-30	275	32	110.00	Stk
01569899	111-40	380	32	158.00	Stk
01569841	111-50	475	36	198.00	Stk
01566508	111-60	570	40	245.00	Stk
01581419	111-60C	570	40	375.00	Stk
01581422	111-60PC	570	40	370.00	Stk
01569842	111-80	570	40	565.00	Stk

BGS Schachtabdeckung Figur 111Q

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Handgriff. Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010378	111-60Q	570	36	390.00	Stk

BGS Spezifikation zu Figur 111

Mit Pickelloch

	Varianten	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578873	111-60P	236.00	Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 115

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Handgriff. Spezifikation: 115-60P mit Pickelloch und Ventilation, 115-70/80 mit Ausgleichsrahmen. Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz. Typ C auf Zementrohr


	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577907	115-40	380	32	170.00	Stk
01569843	115-50	475	36	232.00	Stk
01566511	115-60	570	40	280.00	Stk
01569463	115-60C	570	40	415.00	Stk
01578874	115-60P	570	40	276.00	Stk
01572182	115-60PC	570	40	410.00	Stk
01571757	115-70	570	40	415.00	Stk
01570495	115-80	570	40	620.00	Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 121

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifikation: Der Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. 121-80 mit Ausgleichsrahmen. Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568868	121-60	575	46	285.00	Stk



BGS Vollguss-Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 125

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifikation: Der Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. 125-80 mit Ausgleichsrahmen. Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568869	125-60	575	46	340.00 Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 131

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, verschraubt, Handgriff, wasserdicht, geruchsdicht. Spezifikation: V = Versickerung. VS = Versickerung-Schlamm-sammler. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579581	131-40	390	45	375.00 Stk
01579582	131-50	490	50	435.00 Stk
01568870	131-60	590	50	480.00 Stk
01572927	131-60V	590	50	480.00 Stk
01577796	131-60VS	590	50	480.00 Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 135

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, verschraubt, Handgriff, wasserdicht, geruchsdicht, Gummi - Dichtung. Spezifikation: VS = Versickerung-Schlamm-sammler. Einbau: In Zementrohrfalz


Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570800	135-60	590	50	560.00 Stk
01572928	135-60VS	590	50	560.00 Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 136

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, verschraubt, Handgriff, wasserdicht, geruchsdicht, Gummi - Dichtung, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001583	136-60	590	50	715.00 Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 140

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Neopren-Einlage, Pickelloch, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation: Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr. Typ A in Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581423	140-60	600	60	485.00 Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 180

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Neopren-Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, mit Betonsockel erhältlich. Spezifikation: S = Mit Betonsockel. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569731	180-60	600	100	725.00 Stk
01569790	180-60S	600	200	1140.00 Stk



Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Vollguss-Abdeckungen



BGS Schachtabdeckung Figur 180H

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Neopren-Einlage, Handgriff, Drehsicherung, mit Betonsockel erhältlich. Spezifikation: S = Mit Betonsockel. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001582	180-60H	600	100	760.00	Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 190

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Neopren-Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, Ventilation, mit Betonsockel erhältlich. Spezifikation: S = Mit Betonsockel. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581426	190-60	600	100	775.00	Stk
01581427	190-60S	600	200	1190.00	Stk

BGS Guss-Beton Abdeckungen



BGS Schachtabdeckung Figur 403

Bruchlast: 30 kN. Radlast 1t. Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifikation: Mit Betonfüllung = B. Der Geruchverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Sitzflächen nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562912	403-60B	600	36	155.00	Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 405

Bruchlast: 50 kN. Radlast 3t. Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifikation: Mit Betonfüllung = B. Der Geruchverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Sitzflächen nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562911	405-50B	500	36	160.00	Stk
01562913	405-60B	600	37	195.00	Stk
01562916	405-80B	800	40	365.00	Stk
01562915	415-70B	700	40	360.00	Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 415

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifikation: Mit Betonfüllung = B. Der Geruchverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Sitzflächen nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562914	415-60B	600	36	225.00	Stk
01562917	415-80B	800	40	480.00	Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 440

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, Neopren-Einlage, Pickelloch, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifikation: Mit Betonfüllung = B. Einbau: Auf Zementrohr, Typ A in Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667898	440-60B	600	60	475.00	Stk

BGS Guss-Beton Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 470

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, für Pflastersteinfüllung, Neopren-Einlage, Drehsicherung, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570547	470-60	600	120	75	650.00 Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 470Q

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, für Pflastersteinfüllung, Neopren-Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Varianten	Rahmen O x O (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel E (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671485	470-Q60	600 x 600	95	650 x 650	795.00 Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 480

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, Neopren-Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, mit Betonfüllung und Sockel erhältlich. Spezifikation: Mit Betonfüllung = B. Mit Betonsockel = S. Einbau: In Zementrohrfalz

Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571467	480-60B	600	100	725.00 Stk



BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Strassenrost Figur 610

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, Selbstarretierung, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010383	610-10	450/360	100	400.00 Stk
2010384	610-20	450/360	100	430.00 Stk



BGS Strassenrost Figur 620

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, Schlitz quer zur Fahrbahn, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581488	620	450/360	100	370.00 Stk
2010385	620-20	450/360	100	400.00 Stk



BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Einlaufrost Figur 621

Ausführung/Eigenschaften: Gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation: 621-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573071	621-20	180	28	75.00	Stk
01572070	621-25	230	28	85.00	Stk
01566512	621-30	275	32	105.00	Stk
01569239	621-40	380	33	160.00	Stk
01569240	621-50	480	36	195.00	Stk
01566513	621-60	570	40	240.00	Stk
01579283	621-70	570	40	375.00	Stk
01569532	621-80	570	40	600.00	Stk



BGS Einlaufrost Figur 621Q

Ausführung/Eigenschaften: Gelocht, Schlüsselloch, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010379	621-60Q	570	36	390.00	Stk



BGS Einlaufrost Figur 625

Ausführung/Eigenschaften: Gelocht, Schlüsselloch. Spezifikation: 625-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569241	625-40	380	33	185.00	Stk
01569242	625-50	480	36	220.00	Stk
01566514	625-60	570	40	295.00	Stk
2008944	625-60C	570	40	430.00	Stk
01667502	625-70	570	40	430.00	Stk
01570721	625-80	570	40	650.00	Stk



BGS Einlaufrost Figur 625Q

Ausführung/Eigenschaften: Gelocht, Schlüsselloch, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010380	625-60Q	570	36	450.00	Stk



BGS Strassenrost Figur 635

Ausführung/Eigenschaften: Geschlitzt, flach. Spezifikation: 635-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578264	635-50	475	35	295.00	Stk
01566515	635-60	570	40	325.00	Stk
2010393	635-60C	570	40	460.00	Stk



BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Strassenrost Figur 635Q

Ausführung/Eigenschaften: Geschlitzt, flach, Sitzfläche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010381	635-60Q	570	36	480.00	Stk



BGS Einlaufrost Figur 636

Ausführung/Eigenschaften: Geschlitzt, mit Neopren-Einlage, Drehsicherung, flach, mit Betonsockel erhältlich. Spezifikation: S = Mit Betonsockel. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H/H2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010389	636-60	600	100/--	785.00	Stk
2010390	636-60S	600	--/200	1200.00	Stk



BGS Strassenrost Figur 640

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570608	640	450/360	100	360.00	Stk



BGS Strassenrost Figur 650

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, Schlitze quer zur Fahrbahn. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671486	650-10	514/234	100/50	350.00	Stk
01671487	650-20	514/234	100/50	370.00	Stk



BGS Gewölbter Rost Figur 670

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010392	670	430/350	125/30	400.00	Stk



BGS Strassenrost Figur 680

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010382	680-10	450/360	100	399.00	Stk
01575184	680-20	450/360	100	425.00	Stk




BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO



BGS Schachtabdeckung Figur 210SN

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Aufklappbar, Selbstnivellierend, hochziehbar, mit Neopren-Einlage, Deckel mit 3 Punkt Arretierung. Spezifikation Betoneinpassrahmen: Rahmen SNB600

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579290	210-60SN	616	190	860.00	Stk



BGS Schachtabdeckung Figur 220SN

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, Aufklappbar, Selbstnivellierend, hochziehbar, mit Neopren-Einlage, Deckel mit 3 Punkt Arretierung, mit Ventilation. Spezifikation Betoneinpassrahmen: Rahmen SNB600

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579291	220-60SN	616	190	890.00	Stk



BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N180

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, mit Neopren-Einlage, Pickelloch/Drehsicherung, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581418	N180	600	200	1200.00	Stk



BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N190

Ausführung/Eigenschaften: Vollgussabdeckung, mit Neopren-Einlage, Pickelloch/Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581425	N190	600	200	1250.00	Stk



BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N490

Ausführung/Eigenschaften: Guss-Beton Abdeckung, mit Neopren-Einlage, Pickelloch/Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581235	N490B	600	200	1250.00	Stk



BGS Strassenrost NIVO Figur N610S40

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, Selbstarretierung, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar


	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010386	N680S40	450/360	210/100	490/650	830.00	Stk

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Strassenrost NIVO Figur N620S40

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581430	N620S40	450/360	210/100	490/650	800.00	Stk



BGS Strassenrost NIVO Figur N640S40

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581433	N640S40	450/360	210/100	490/650	790.00	Stk



BGS Strassenrost NIVO Figur N680S40

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581436	N680S40	450/360	210/100	490/650	830.00	Stk



BGS Strassenrost NIVO Figur N610S50

Ausführung/Eigenschaften: mit Neopren-Einlage, flach, Selbstarretierung, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar


	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010387	N610S50	450/360	210/100	900	830.00	Stk



BGS Strassenrost NIVO Figur N620S50

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581431	N620S50	450/360	210/100	900	800.00	Stk



BGS Strassenrost NIVO Figur N640S50

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581434	N640S50	450/360	210/100	900	790.00	Stk



Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO



BGS Strassenrost NIVO Figur N680S50

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung.
Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581437	N680S50	450/360	900	210/100	830.00	Stk



BGS Strassenrost NIVO Figur N610S60

Ausführung/Eigenschaften: mit Neopren-Einlage, flach, Selbstarretierung, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010388	N610S60	450/360	210/100	790/900	830.00	Stk



BGS Strassenrost NIVO Figur N620S60

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Schlitz quer zur Fahrbahn, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581432	N620S60	450/360	210/100	790/900	800.00	Stk



BGS Strassenrost NIVO Figur N640S60

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät. Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581435	N640S60	450/360	210/100	790/900	790.00	Stk



BGS Strassenrost NIVO Figur N680S60

Ausführung/Eigenschaften: Mit Neopren-Einlage, flach, höhenverstellbar mit Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung.
Einbau: Höhe bis 60mm verstellbar

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581438	N680S60	450/360	790/900	210/100	830.00	Stk

BGS Guss-Bodenabläufe



BGS Bodenablauf Figur 800B

Ausführung/Eigenschaften: Quadratisch, Geruchsverschluss. Radlast: 1t

	Varianten	Lxl (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570464	800-0 B	145x145	33	45.00	Stk
2010394	800-1 B	165x165	40	55.00	Stk
01571559	800-2 B	185x185	50	75.00	Stk

BGS Guss-Bodenabläufe

BGS Bodenablauf Figur 805B

Ausführung/Eigenschaften: Rund, Geruchsverschluss, Radlast: 1t

	Varianten	L (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570458	805-0B	128	33	45.00	Stk
01571560	805-1B	145	40	55.00	Stk



BGS PVC/chrom Bodenablauf

BGS-Ablauf mit Auslauf vertikal. Material PVC zementgrau

	Aussenmasse (mm)	Ød (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569366	100 x 100	50	29.20	Stk
01569367	150 x 150	50	36.40	Stk
2000379	200 x 200	75	51.20	Stk
2009455	200 x 200	110	58.30	Stk



BGS Guss-Tauchbögen

BGS Tauchbogen Figur 950

Mit Handgriff. Anschluss einseitig für Anschluss PVC, andere Seite für Anschluss PP

	Varianten	Rohr (mm)	A (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01650848	950-10	120	240	105.00	Stk
01650849	950-12	150	250	125.00	Stk




BGS Schachtzubehör

BGS Gussring

Zu Figuren 111, 115, 621 und 625

	NW-Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671255	80	559.00	Stk



BGS Ring zu Begu-Deckel

	LW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01562918	600	71.00	Stk
01650709	700	129.00	Stk



BGS Betoneinpassrahmen SNB600

Rahmen zu Figur 210SN / 220SN

	Variante	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579292	SNB600	109.00	Stk



Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

BGS Schachtzubehör



BGS Aushebehaken

Verzinkt

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578843	287-6940	15	38.00	Stk
01578842	287-6910	60	40.00	Stk



BGS Vierkant - Schlüssel

Vierkant - Schlüssel aus Guss, 13 mm. Passend zu Figuren: 131, 135, 136, 138, 139, 312

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569531	5-800	21.00	Stk

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen

Giesserei Chur Guss Rahmen einzeln

	zu Figur	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582670	128-4/128-4a	70.00	Stk
01582664	125-4/125-4a	145.00	Stk
01568268	128-173-174 176/60/4	145.00	Stk

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 125

Mit Geruchverschluss. Passend in Zementrohrfalz

	Nummer	Zement Rohr NW cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566418	1	30	1	107.00	Stk
01566419	2	40	1	177.00	Stk
01566420	3	50	1	235.00	Stk
01566421	4	60	1	280.00	Stk
01566422	4a	60	5	339.00	Stk
01583613	5	70	1	439.00	Stk
01663203	6a	80	5	863.00	Stk



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 127

Mit Seitenverschluss. Passend in Zementrohrfalz mit überstehenden Schlaudern


	Nummer	Zement Rohr NW cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582654	2	40	1	257.00	Stk



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 128

Passend in Zementrohrfalz (4 und 4a mit Pickelloch)

	Nummer	Zement Rohr NW cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568144	1	30	1	107.00	Stk
01568145	2	40	1	137.00	Stk
01660673	3	50	1	197.00	Stk
01566423	4	60	1	232.00	Stk
01566424	4a	60	5	275.00	Stk



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 128 V

Passend in Zementrohrfalz, mit Pickelloch


	Nummer	Zement Rohr NW cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566426	4	60	1	282.00	Stk
01566427	4a	60	5	325.00	Stk



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 137

Mit Pickelloch und Ventilationslöchern

	Nummer	Rahmen cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566428	1	73	10	725.00	Stk



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 138

Mit Pickelloch


	Nummer	Rahmen cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572618	1	73	10	695.00	Stk



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 140

Auf Wunsch mit Schlammeimer und Bügel in Aluminium. Befahrbar. Für Beton- oder Asphaltfüllung. Auflageflächen bearbeitet

	Nummer	Rahmen cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566429	1	78	10	595.00	Stk



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 141

Befahrbar. Für Beton- oder Asphaltfüllung. Auflageflächen bearbeitet. Mit Zwischenrahmen 3.5 cm höhenverstellbar, Klasse D400

	Nummer	Zement Rohr NW cm	Raddruck t	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569876	1	60	10	944.00	Stk
01569880	Zwischenrahmen			303.00	Stk



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 133

Für Energieschächte. In der Längsachse zwei- und mehrteilig kombinierbar, wasser- und geruchsdicht. Für Betonfüllung Auflage- und Seitenflächen bearbeitet. Spiel- und klapperfrei

	Nummer	LW cm	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569732	133/3	208 x 100	120	3860.00	Stk



Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen

Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste

Giesserei Chur Guss Bodenablauf Figur 158

Mit Geruchsverschluss, quadratisch. Schluckvermögen: Nr. 1 ca. 50 l/min, Nr. 2 ca. 65 l/min.



	Raddruck t	Auslauf-Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566431	1	40	42.00	Stk
01566432	2	50	71.00	Stk

Giesserei Chur Guss Bodenablauf Figur 159


Mit Geruchsverschluss, rund. Schluckvermögen: Nr. 0 ca. 40 l/min, Nr. 1 ca. 50 l/min, Nr. 2 ca. 65 l/min, Nr. 4 ca. 90 l/min.



	Raddruck t	Auslauf-Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566433	0	30	36.00	Stk
01566434	1	40	44.00	Stk
01566435	2	50	59.00	Stk
01566436	4	80	169.00	Stk

Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 173

Mit Löchern und Ringrahmen, passend in Zementrohrfalz



	Typ	zu Rohr NW cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566440	1	30	125.00	Stk
01566441	2	40	165.00	Stk
01566442	3	50	200.00	Stk
01566443	4	60	260.00	Stk
01566444	4a	60	300.00	Stk
01566445	5	70	410.00	Stk
01570044	6	80	660.00	Stk

Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 175

Mit Rahmen, passend in Zementrohrfalz



	Typ	zu Rohr NW cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01660691	3	15	57.00	Stk
01566451	4	20	78.00	Stk
01566452	5	25	91.00	Stk

Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 230


Mit Betonsockel, klappertfrei, da mit Elastomer-Einlage, mit Zwischenrahmen 3.5 cm höhenverstellbar, Klasse C250.



	Material-Nr.	Rahmen cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569877	1	64 x 53	703.00	Stk

Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 231

Mit Rahmen




	Material-Nr.	Rahmen cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566453	1	62 x 53	403.00	Stk

Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste

Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 232

Mit Rahmen

	Material-Nr.	Rahmen cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566454	1	62 x 53	403.00	Stk



Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 233

Mit Rahmen

	Material-Nr.	Rahmen cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566455	1	62 x 53	429.00	Stk



Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 235

Mit Betonsockel, mit Rahmen, Klasse C 250.

	Material-Nr.	Rahmen cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569878	1	64 x 53	753.00	Stk
01569879	Zwischenrahmen		250.00	Stk





Landolt Floorliner absorb	10.3
Landolt Floorliner original	10.3
Landolt Floorliner FR	10.3
Landolt Floorliner vapor	10.3
Landolt Solprotec	10.3

LANDOLT™

+ Der Schweizer Spezialist für temporären Oberflächenschutz

«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»

Geovliesstoffe



Datex™

Schutz- und Abdeckprodukte



Floorliner™
ALLPROTECT by Landolt.com™

Trittschalldämmvliese Akustik- und Rieselschutzvliese



TS™ und Contraphon™



Floorliner™

WIR MACHEN DRUCK!

- Ihr Logo / Text / Ihre Grafik / Botschaft – einfach und unkompliziert
- In Kleinmengen und ohne Mehrkosten bei Druck in 10cm Höhe und mit einer Wiederholung von 3m. Einmalige Einrichtungskosten von CHF 300.–

Andere Dimensionen auf Anfrage.
Gültig für alle Produkte der Floorliner™ Familie.

So funktioniert's:

Kontaktieren Sie uns, Ihren Fachhändler oder besuchen Sie www.landolt.com
Auch auf: www.buildup.ch



ALLPROTECT by Landolt.com™

SICHERHEIT UND SCHUTZ HÖCHSTER QUALITÄT!

- In vertikaler und horizontaler Anwendung einsetzbar
- Stark haftend (Wand, Decken, Boden)
- 100% Rückstandsfrei und frei von Schadstoffen
- Klebt überall, Klebeband unnötig

LANDOLT™

FRITZ LANDOLT AG | Bahnhofstrasse 35
CH - 8752 Näfels | SWITZERLAND
Tel +41 (0)55 618 51 00 | Fax +41 (0)55 618 51 01
info@landolt.com | www.landolt.com

Landolt Abdeck- und Schutzvlies

Landolt Floorliner absorb

Vliesstoff aus Synthefasern, Oberseite mehrschichtig - absorbierend und undurchlässig, Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Mehrmals verwendbar. Niemals auf frisch verlegten Bodenbelägen, porösen Steinböden und Tonplatten verwenden, die aufsteigende Feuchtigkeit kann nicht entweichen und dadurch können Flecken entstehen. 205 gr/m²

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577877	100	50	3.41	m ²
01577878	200	50	3.41	m ²



Landolt Floorliner original

Floorliner? original ist ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie. Böden und Treppen werden damit auch unter ungünstigen Bedingungen optimal geschützt. Dank exklusiver Opticoat?-Haftbeschichtung lässt sich das Vlies leicht verlegen, entfernen und auf einer anderen Baustelle wieder verwenden. 180 gr/m²

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563914	100	50	2.40	m ²
01563915	200	50	2.40	m ²



Landolt Floorliner FR

Das Schutzvlies Floorliner? FR ist für spezielle Anwendung mit flammenhemmender Funktion. Es ist schwer brennbar nach Bfl s1 / DIN EN 13501-1 und zusätzlich Steuerrad zertifiziert und für den Einsatz in der internationalen Schifffahrt geeignet. 210 gr/m²

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026398	100	50	4.10	m ²
2026399	200	50	4.10	m ²



Landolt Floorliner vapor

Multifunktionales, dampffernes Schutz- und Abdeckvlies, mit Haftbeschichtung. OPTICOAT by Landolt. Vliesstoff aus Synthefasern, Oberseite mit dampfförderer PE-Folie als Flüssigkeitssperre, Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. Mehrmals verwendbar. Umweltfreundlich, frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672721	100	50	3.25	m ²
5418908	200	50	3.25	m ²



Landolt Solprotec

Solprotec? ist ein Schutzvlies mit poröser Schutzbeschichtung auf der Oberseite: Die ideale Lösung für frisch verlegte Böden. 150 gr/m²

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01665702	100	50	2.52	m ²
01569675	200	50	2.52	m ²



Atravis Abdeck- und Baufolien

Baufolien transparent

Aus Polyethylen, transparent. Beste Qualität, virgin, klar, Stärke/Gewicht 0.05 mm = 46 g/m², 0.10 mm = 92 g/m², 0.15 mm = 138 g/m², 0.20 mm = 184 g/m². Maximale mechanische Festigkeit, mit Gleitmittel und bedingt UV-stabil

	Dimension (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582199	1000/2000 x 0,20	9.2	9.89	Kg
01582200	1500/3000 x 0,20	13.8	9.89	Kg
01563958	1150/4000 x 0,20	18.4	9.89	Kg
01563962	1150/4000 x 0,30	27.6	9.89	Kg
01582201	1750/6000 x 0,20	27.6	9.89	Kg
01563951	1000/2000 x 0,10	9.2	9.89	Kg
01563954	1000/2000 x 0,15	13.8	9.89	Kg
01563952	1500/3000 x 0,10	13.8	9.89	Kg
01563957	1000/2000 x 0,20	18.4	9.89	Kg



Atravis Abdeck- und Baufolien



Baufolien transparent

Aus Polyethylen, transparent. Beste Qualität, virgin, klar, Stärke/Gewicht 0.05 mm = 46 g/m², 0.10 mm = 92 g/m², 0.15 mm = 138 g/m², 0.20 mm = 184 g/m². Maximale mechanische Festigkeit, mit Gleitmittel und bedingt UV-stabil

	Dimension (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563953	1150/4000 x 0,10	18.4	9.89	Kg
01563955	1500/3000 x 0,15	20.7	9.89	Kg
01563959	1500/3000 x 0,20	27.6	9.89	Kg
01563960	1150/4000 x 0,20	36.8	9.89	Kg
01566791	1750/6000 x 0,15	41.4	9.89	Kg
01563961	1750/6000 x 0,20	55.2	9.89	Kg
01563956	1150/4000 x 0,15	27.6	9.89	Kg
01563949	1000/2000 x 0,05	9.2	9.89	Kg
01671712	1000 x 0,12	11.2	9.89	Kg
01566790	1500/3000 x 0,05	13.8	9.89	Kg
01568005	1150/4000 x 0,05	18.4	9.89	Kg
01569574	2000/200 x 0.05	18.4	8.42	Kg



Baufolie Oeko transluzent

Aus PE-Recyclingmaterial, grünlich

	Dimension (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667579	1000/2000 x 0,10	50	5.31	Kg
01568514	1000/2000 x 0,15	50	5.31	Kg
01568517	1000/2000 x 0,20	50	5.31	Kg
2033384	1500/3000 x 0,10	50	5.31	Kg
01568515	1500/3000 x 0,15	50	5.31	Kg
01568518	1500/3000 x 0,20	50	5.31	Kg
2033385	1150/4000 x 0,10	50	5.31	Kg
01568516	1150/4000 x 0,15	50	5.31	Kg
01568519	1150/4000 x 0,20 mm	50	5.31	Kg



UB-Trennfolie

Aus PE-Recyclingmaterial, dunkelgrau

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568985	ca. 0.15	200	ca. 13.8	0.66	m ²
01568922	ca. 0.15	300	ca. 20.7	5.25	m ²



Baufolie schwarz

Aus Polyethylen. Als temporärer Sichtschutz oder als universelle Abdeckfolie

	Dimension (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567277	1000/2000 x 0,10	50	10.68	Kg
01566225	1000/2000 x 0,15	50	10.68	Kg
01566208	1500/3000 x 0,15	50	10.68	Kg
01566788	1500/3000 x 0,20	50	10.68	Kg
01667580	1150/4000 x 0,15	50	10.68	Kg
01570051	1150/4000 x 0,20	50	10.68	Kg

Atravis Abdeck- und Baufolien

PE-Maler- und Gipservolie

Grau. Gerippt. Hohe Rutschfestigkeit. Aus umweltfreundlichem PE

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563948	0.10	200	76.80	Ro
2012811	0.12	200	118.10	Ro



Abdeckfolie (Mod. F) HDPE-Sparrolle

Die Sparrolle eignet sich für alle Abdeckungsarbeiten, bei Renovationen und Reinigung. Sie schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Nässe. Gute Haftung an der Oberfläche

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565881	2	25	6.70	Ro



tegum

qualitativ
hochwertige Produkte
–
vielfältige
Dienstleistungen



Monarflex

branchen-
abgestimmtes
Sortiment

**Ihr dynamischer Partner für
Bau, Gewerbe und Fachhandel**



Wir bieten Ihnen erstklassige Produkte aus erfahrener Hand. Schnell und flexibel in der Logistik, kompromisslos bei der Qualität. Dank unserer langjährigen Präsenz im Baugewerbe sind wir gerüstet, Sie auch in Zukunft stets zuverlässig, kompetent und bedürfnisorientiert zu bedienen.

Tegum AG
Zürcherstr. 350 · CH-8500 Frauenfeld · www.tegum.ch
T +41 (0)52 723 63 30 · F +41 (0)52 723 63 18 · ch@tegum.ch

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum Monarflex 150 Rollenware

Universalplane, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m²

	Ausführung	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563935	mit Ösen	4	5.70	m ²
01563936	ohne Ösen	4	5.30	m ²



Tegum Monarflex Ultra Rollenware

Universalplane / Gerüstplane, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m²

	Ausführung	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563931	mit Ösen	4	8.80	m ²
01563932	ohne Ösen	4	8.45	m ²
01575198	ohne Ösen	4	8.45	m ²



Tegum Monarflex 150 Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568775	4	2	51.50	Stk
01568776	4	4	92.50	Stk
01568777	4	6	138.00	Stk
01568778	4	8	176.00	Stk



Tegum Monarflex Ultra Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12x12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563925	2	6	87.00	Stk
01563926	4	4	114.00	Stk
01563927	4	6	167.00	Stk
01563928	4	8	225.00	Stk
01563929	4	10	280.00	Stk
01563922	6	8	382.00	Stk
01563923	6	10	475.00	Stk
01563924	6	12	570.00	Stk



Teguplan Bändchengewebe-Blache

PE Bändchengewebe beschichtet. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Alu-Ösen am Rand. Olivgrün

	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570525	2 x 3	11.00	Stk
01570347	3 x 4	22.00	Stk
01570348	4 x 5	36.00	Stk
01570349	5 x 6	54.00	Stk
01570350	6 x 8	85.00	Stk
01570526	8 x 10	135.00	Stk



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Tegum Planen, Netze und Zubehör



Teguplan 250 Bändchengewebe-Blache

Für Gewerbe und Landwirtschaft. Trägergewebe HDPE, Beschichtung LDPE. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Messing-Ösen. Temperaturbeständig -40 bis +80 C°

	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033750	6 x 8	158.00	Stk
2033751	6 x 10	195.00	Stk
2033752	8 x 10	265.00	Stk
2033753	8 x 12	309.00	Stk
2033754	10 x 12	395.00	Stk
2033755	10 x 15	498.00	Stk
2033757	10 x 20	648.00	Stk
2033756	12 x 15	585.00	Stk

Tegufix Blitzbinder

Eignet sich zur schnellen Befestigung von Monarflex-Planen an den Randösen sowie von Netzen aller Art. Mehrfach verwendbar dank Patent-Sicherheitsverschluss



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563933	70	100	1.80	Stk

Tegufix Netzbinder

Einwegbinder aus Polyamid. Mit Superschnellverschluss, dient der rationellen Befestigung von Gerüstschutznetzen an Haltekonstruktionen



	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563965	grün	28	0.15	Stk
2044530	weiss	54	0.80	Stk

Tegum Tegunet 100 Gerüstschutznetz

Feinmaschig gewebtes Gerüstschutznetz. Lichtdurchlässig, formstabil, reissfest, UV-stabilisiert. Passend auf alle Normgerüste. Verstärkter Rand mit Metallösen (Abstand 50 cm). PE-Monofil. Maschenweite ca. 1.8 x 1.8 mm. WInddurchlass ca. 70 %



	Farbe	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571514	grün	1.8	2.50	m ²
01570607	grün	2.5	2.50	m ²

Tegum Tegunet 313 Container- und Ladegutnetz

Das Tegunet 313 besteht aus extrem widerstandsfähigem UV-stabilisiertem HDPE-Monofilament, welches speziell für extreme Beanspruchung konzipiert wurde. Es ist engmaschig, luftdurchlässig, wasserabweisend und klein zusammenlegbar. Durch die Konfektion mit Randverstärkung und Ösen, und dem am Rand eingezogenem Gummiseil, ist die Befestigung einfach und rasch zu bewältigen. Es gewährleistet Ihnen eine sichere Ladung, das Material kann nicht herausfallen. Geeignet als Abdeckung von offenen und geschlossenen Liefer- und Lastwagen, Anhängern, Containern usw



	Farbe	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028313	grün	3.50	205.00	Stk

DELTA Planen und Zubehör

Delta-Plan 1000 Plus

Universelle Schutz- und Abdeckplane. Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm. Gewicht ca. 220 g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672221	4	3	3.70	m ²
01672222	4	4	3.70	m ²
01672223	4	6	3.70	m ²
01672224	4	8	3.70	m ²
01672225	6	6	3.70	m ²
01672226	6	8	3.70	m ²
01672227	6	10	3.70	m ²



Delta-Plan 1500

Starke Ausführung. Für den Bau, das Haus, den Garten, fürs Hobby. Aus Hochdruckpolyethylen-Bändchengewebe mit einseitiger Niederdruckpolyethylen-Beschichtung (60 g/m²), UV stabilisiert, absolut wasserfest. Weiss mit blauem Gewebekaro. Ösenabstand 10 cm. Ösenausreisskraft ca. 700 N (70 kp). Gewicht ca. 140 g/m²

	Typ	Ausführung	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008264	1500E	ohne Ösen	50	4.20	m ²
01569222	1500	ohne Ösen	25	4.20	m ²
01567137	1500E	mit Ösen	6	115.20	Stk
01567132	1500E	mit Ösen	30	4.80	m ²
01567134	1500E	mit Ösen	40	4.80	m ²



Delta-Plan 2000 Blachen

Fertigblachen mit allseitigem Ösenrand. Die extrastarke Schutzblache für alles am Bau. Extrastarker Ösenrand, mit querlaufender Randverstärkung pro 4 m, mit zweiseitiger Beschichtung (2x50 g/m²), UV-stabilisiert, wasserfest. Grün mit schwarzem Gewebekaro. Ösenabstand 10 cm. Ösenausreisskraft ca. 700 N (70 kp). Gewicht ca. 220 g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008265	4	4	92.80	Stk
01567143	4	6	139.20	Stk
01567144	4	8	208.00	Stk
2008266	6	6	237.60	Stk
01567145	6	8	316.80	Stk
01568521	6	10	396.00	Stk
01568522	6	12	475.20	Stk
2008267	6	15	594.00	Stk
5356858	8	15	1020.00	Stk



10

Delta-Plan 2000 Rollen

Die extrastarke Schutzblache für alles am Bau. Mit querlaufender Randverstärkung pro 4 m, mit zweiseitiger Beschichtung (2 x 50 g/m²), UV-stabilisiert, wasserfest. Grün mit schwarzem Gewebekaro. Ösenabstand 10 cm. Ösenausreisskraft ca. 700 N (70 kp). Gewicht ca. 220 g/m²

	Ausführung	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008269	mit Ösenband	2	4.90	m ²
01667582	ohne Ösen	4	5.00	m ²
01568523	mit Ösenband	4	5.20	m ²
2008268	mit Ösenband	4	5.20	m ²



Delta-Gerüstplane

Gerüstschutzplane passend für alle Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2.50 m bzw. 2.57 m oder 3.00 m bzw. 3.07 m. Material: Gitterverstärkte PE-Folie mit 5 längsseitig aufgeschweissten Ösenbändern, UV-stabilisiert. Reissfestigkeit ca. 500 N/5 cm. Gewicht ca. 280 g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008270	4	20	4.40	m ²



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

DELTA Planen und Zubehör



Delta-Dachplane

Hochreissfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweissten Verstärkungsbändern im Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, UV-stabilisiert. Genügt der Sorgfaltspflicht beim Anbringen eines Notdachs. Material: LD-PE-Folie mit verstärktem PP-Gitter. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm (DIN 53354). Gewicht ca. 13.2 kg

	Fertigformat (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008276	6 x 10	4.20	m ²



Delta-Tex Gerüstschutznetz

Gerüstschutznetz passend für alle Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2.50 m bzw. 2.57 m oder 3.00 m bzw. 3.07 m. Material: Drehergewebe aus PP-Bändchen mit 3 verdichteten Ösenbändern, UV-stabilisiert. Reissfestigkeit ca. 550 N/5 cm. Gewicht ca. 90 g/m². Maschenweite 2 mm x 5 mm

	Rollenware (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008273	2,6 x 20	3.10	m ²



D-Plan L

Gerüstplane für schnelle Montage. Transparentes, leichtes und reissfestes Material. Reissfestigkeit ca. 750 N/5 cm. Gewicht ca. 200 g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008271	2.7	20	2.60	m ²
2008272	3.2	20	2.60	m ²

Pavatex Holzfaserplatten



PAVATEX Hartfaserplatten

Ist ein Holzwerkstoff der ausschliesslich aus heimischen Durchforstungshölzern und Sägewerksresthölzern umweltfreundlich und ohne fremde Bindemittel im Nassverfahren hergestellt wird. Durch das hohe Verdichten der fein aufgeschlossenen Holzfasern mit den holzeigenen Bindemittel resultiert eine Platte mit hoher Eigen- und Dimensionsstabilität. Die Platte hat beidseitig sehr harte Oberflächen, vorderseitig geschlossenen und glatt, rückseitig mit Siebstruktur

	Lieferform	Länge (cm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356340	HF-Platte	185	3	150	2.75	m ²
01571509	HF-Platte	185	5	150	4.25	m ²

Scheitlin Abdeckpapiere



Wellkarton Grobwellig 100 cm

Wellkarton grobwellig 100 cm x 75 lfm. A-Welle. S17/S17 ca. 430-440 gm²

	Farbe	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567299	grau	ca. 33	183.95	Ro



Wellkarton Feinwellig 100 cm

Wellkarton feinwellig 100 cm x 50 lfm S12/S12. B-Welle. 276 gm²

	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563857	14	75.05	Ro

Scheitlin Abdeckpapiere

Packzellulose

Packzellulose, 50 lfm brau. Ohne Hülse mit Holzspund. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammat. Guter Schutz des Bodens dank extraschwerer Grammat. Aus 100 % Recyclingpapier, ungebleicht, braun/grau. Hülsenlos gewickelt. 270 gm²

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569365	150	50	48.55	Ro



Handrollen Optima

Handrollen Optima mind. 40 gm², 50 lfm. Hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz. Aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563937	15.0	50	1.70	Ro
01563938	22.5	50	2.55	Ro



Apparaterollen grau spezial

Apparaterollen grau spezial, 380 lfm. Mit Spund und Hülse. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammat. Aus 100 % Recyclingpapier, ungebleicht, grau und einseitig glatt

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563939	30	380	26.20	Ro
01563940	30	380	31.35	Ro



Paraffinkraft beidseitig

Paraffinkraft (Ölpapier) 60 gm². Beidseitig paraffiniert. Hülsenlos Rolle ca. 6 kg

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563942	100	100	74.50	Ro



Kraftpack unkaschiert

Abdeckpapier aus unkaschiertem Kraftpapier 150g/m². Ohne Hülse mit Holzspund. Preiswerte Allroundqualität, wenn keine erhöhten Anforderungen bestehen. Ungebleicht, hellbraun. Hülsenlos gewickelt

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569293	150	88.9	61.70	Ro



Kraftpack kaschiert

Spezialabdeckpapier aus kaschiertem Recycling-Kraftpapier 155 gm². Kraft-PE-Kraft, öl- und wasserfest. Ohne Hülse mit Holzspund. Top-Qualität für höchste Ansprüche in Bezug auf die Dichte. Sandwichlaminat aus Recycling-Kraftpapier mit einer PE-Innenlage, ungebleicht, hellbraun. Extrem tritt- und reissfest, 100 % wasserdicht, öl- und säurebeständig. Hülsenlos gewickelt

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569564	150	86	112.35	Ro



Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder

Permapack Abdeckpapiere und -folien



Permafex 050 Abdeckpapier, mit Papierklebeband

Einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Maler- und Lackierbereich. Einseitig glatt. Gute Wasserbeständigkeit. Gute Lösemittelbeständigkeit. Einmal gefaltet

	Farbe	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567835	beige	180	3.30	Ro



Permafex 054 Abdeckfolie, mit Klebeband

Cover Quick mit hochstatischer HDPE Folie. Abdeckfolie mit Papierklebeband. Die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe. Reissfest. Temperaturbeständig bis 80°C. Lösemittelbeständig

	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671559	transparent	1400	200	10.97	Ro
01671463	transparent	2700	200	10.09	Ro

Permapack Klebebänder



Permafex 121

Papierklebeband für einfache Maler-, Lackier- oder Fugenarbeiten. Haftet zuverlässig ohne Rückstände zu hinterlassen. Nicht für Naturstein geeignet. Anwendungsdauer 1 Tag. Temperaturbeständig bis 60°C. Kurzzeitige Wasser- und Lösemittelbeständigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415841	19	50	2.83	Ro
5415842	25	50	3.30	Ro
5415843	30	50	3.81	Ro
5415844	38	50	4.74	Ro
5415845	50	50	5.97	Ro



Permafex 125

Hochprägniertes Papierklebeband. Geeignet für den Maler- und Gipsbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe. Auch nach mehreren Tagen rückstandslos entfernbar. Nitrofest und chemisch neutral. Nicht für Naturstein geeignet. Anwendungsdauer bis 5 Tage. Temperaturbeständig bis 120°C. Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit. Hohe Widerstandsfähigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566725	19	50	3.19	Ro
01566727	25	50	4.33	Ro
01566728	30	50	4.64	Ro
01568271	38	50	5.46	Ro
01566729	50	50	7.21	Ro



Permafex 212

Weich-PVC Schalungsband zum Abdichten von Betonschalungen. Kann auf staubigen, unebenen und leicht öligen Oberflächen eingesetzt werden. Das Band hat eine hohe Abrieb- und Reissfestigkeit. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe, sowie im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Nicht für Naturstein geeignet. Wasserfest, witterungsbeständig. Leicht einreiss- und abrollbar. Widersteht Schalungöl und nicht korrosiver Kleber

	Farbe	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567124	gelb	50	36	16.48	Ro

Permapack Klebebänder

Permafix 271

PVC Klebeband, quengerillt mit guter Abriebfestigkeit. Für allgemeine Arbeiten am Bau. Leicht einreissbar. Nicht für Naturstein geeignet. Witterungsbeständig. Formanpassungsfähig. Nicht korrosiver Kleber und leicht einreiss- und abrollbar

	Farbe	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570225	weiss	50	36	12.93	Ro
01575223	weiss	25	72	3.86	Ro



Permafix 273

PVC Betonband zum Abkleben und Schützen. Kann bis zu zwei Wochen nach dem Verarbeiten noch rückstandsfrei abgezogen werden (abhängig von Untergrund und Belastungen). Vielseitig einsetzbar im Maler- und Gipsergewerbe sowie im allgemeinen Bauhandwerk. Nicht für Naturstein geeignet. Witterungsbeständig. Formanpassungsfähig. Leicht einreiss- und abrollbar und nicht korrosiver Kleber

	Farbe	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568311	gelb	50	36	9.63	Ro



Permafix 279

PE-Bautenschutzband, für Abdeckarbeiten im Aussenbereich bei Maler- und Gipsarbeiten. Hohe UV-Beständigkeit, wasserfest, witterungsbeständig. Rückstandslos entfernbar bis 8 Wochen. Temperaturbeständig -40 °C bis +60 °C

	Farbe	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579766	orange	25	72	5.05	Ro
01579767	orange	38	48	7.62	Ro
01579768	orange	50	36	10.09	Ro



Permafix 291

Grobmaschiges Betongewebeband mit hoher Klebkraft. Gewebeverstärkt. Gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, hohe Reissfestigkeit. Leicht einreiss- und abrollbar. Wasserfeste Ausrüstung. Nicht korrosiver Kleber. Gute Abrieb- und Reissfestigkeit

	Farbe	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2044397	blau	44	24	10.30	Ro



Permafix 293

Feinmaschiges Betongewebeband, ideal für Arbeiten im Baubereich. Mit feinmaschigem Gewebe und hoher Klebkraft auch bei niedrigen Temperaturen. Gut einreissbar. Sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, hohe Reissfestigkeit. Leicht einreiss- und abrollbar. Formanpassungsfähig. Wasserfeste Ausrüstung. Nicht korrosiver Kleber und hohe Abriebfestigkeit

	Farbe	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028617	gelb	25	48	10.30	Ro
01567283	gelb	44	24	17.25	Ro



Permafix 295

High-Tack Betongewebeband mit sehr hoher Klebkraft. Ideal zum Abkleben und Befestigen auf rauen Untergründen im Innen- und Aussenbereich. Extrem reissfestes Gewebe und trotzdem leicht von Hand einreissbar

	Farbe	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015706	silber	44	24	18.54	Ro
01573102	silber	50	24	22.25	Ro



Permapack Klebebänder



Permafrix 517

Doppelseitiges PVC-Klebeband für Abdekarbeiten in Kombination mit Abdeckfolien oder Papierbahnen. Mit seinem klebfreien Rand kann ein sauberer Anschluss ausgeführt werden. Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Nicht für Naturstein geeignet. Gute UV-Beständigkeit. Einseitig mit Interliner und Einsatzdauer bis 4 Wochen

	Farbe	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015695	grün- Weiss	25	54	9.53	Ro



Permafrix 521

Doppelseitiges Standard-Klebeband für eine dauerhafte Verklebung von Teppichen, Plakaten, Displays, Profilen, Dekorfolien oder als Montagehilfe von Werkstücken. Gut von Hand einreissbar. Temperaturbeständig bis 75°C. Hohe Haftkraft und gute Alterungsbeständigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6995277	25	25	7.09	Ro
6995278	50	25	12.88	Ro
6995279	60	25	15.07	Ro



Permafrix 750

Langzeitabdeckband, aus original japanischem Reispapier geeignet für den Maler- und Gipserbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe. Für Langzeitanwendungen von bis zu 6 Monaten. Auf fast alle Oberflächen geeignet. Für saubere Abdekarbeiten mit randscharfen Farbkanten. Nicht für Naturstein geeignet. Hervorragende UV-Beständigkeit. Rückstandslos entfernbar, innen bis zu 6 Monaten, aussen bis zu 3 Monaten. Temperaturbeständig bis 80°C, kurzzeitig bis 150°C. Gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000383	19	50	8.50	Ro
2000384	25	50	11.23	Ro
2000385	38	50	17.00	Ro
2043724	50	50	22.40	Ro



Permafrix 8160 PRO

Selbstklebeband, PP, Naturkautschuk. Universal einsetzbares Selbstklebeband aus Polypropylen auf Naturkautschuk-Basis. Das hochtransparente Band ist etwas dicker und hat eine dickere Klebeschicht als das ECO Selbstklebeband, was die Haftung und die Reissfestigkeit erhöht. Es zeichnet sich durch seine leichte und geräuscharme Abrollbarkeit, seine Alterungs- und Temperaturbeständigkeit aus und ist hervorragend geeignet für die professionelle Verpackung auch von stabileren und schwereren Kartonagen und Wellpappen

	Breite (mm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573111	50	66	36	3.76	Ro



Permafrix 8100 PRO

Selbstklebeband, PVC, Naturkautschuk. PVC-Selbstklebeband auf Naturkautschuk-Basis mit sehr hoher Reissfestigkeit und Alterungsbeständigkeit, sowie leisem Abrollverhalten und sehr guter Anfangshaftung. Zum Gebrauch mit allen handelsüblichen Handabrollern. Anwendungen: Besonders geeignet für schwere Packgüter mit hohen Anforderungen an Stabilität und Haftung. Ausserdem ermöglicht es ein zuverlässiges Verkleben auch bei Kartonagen mit hohem Rezyklat-Anteil

	Farbton	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570462	transparent	38	48	5.10	Ro
01570461	transparent	50	36	6.44	Ro
01576878	havannabraun	38	48	5.20	Ro
01576882	havannabraun	50	36	6.54	Ro

Permafrix Warnband AT 8H

Warn- und Markierungsband. PVC. Selbstklebend

	Farbe	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015724	gelb-schwarz	50	10	20.50	Ro

Permapack Klebebänder

Coroplast 302

Elektro-Isolierband. Weich-PVC. Acrylatkleber. Das PVC-Klebeband Coroplast 302 wird für alle normalen Isolierarbeiten, u.a. Reparaturen beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen und zum Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb) verwendet. Das Band ist schwer entflammbar und besitzt eine sehr gute Alterungsbeständigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042638	19	25	6.54	Ro
2042639	50	25	16.48	Ro



Coroplast 910 SE

Hochwertiges Aluminiumklebeband für Abdichtungen von Rohrleitungen, Lüftungskanälen und aluminiumkaschierte Dämmstoffe. Hohe Abriebfestigkeit des Aluminiums. Ausgezeichnete Wasser- und Wasserdampfsperre. Ausgezeichnet alterungsbeständig, Temperaturbeständig von -40°C bis 80°C. Schwer entflammbar und gute Klebkraft auch bei tiefen Temperaturen

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570226	50	50	12.24	Ro
01571014	75	100	23.59	Ro



Nitto 228

Elektro-Isolierband, PVC. Das PVC-Klebeband Nitto 228 ist ein Premium Elektroisolierband aus Weich-PVC und eignet sich zur Erstelektroisolation, zur Kabelbaum-Fertigung und zum Schutz von Nieder- und Mittelhochspannungskabel-Spleissen. Das Band ist selbstverlöschend, hat eine hohe Anpassungsfähigkeit und eine gute Alterungsbeständigkeit

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017318	19	20	4.77	Ro



ProOne Kabelbinder

ProOne Kabelbinder transparent

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376474	100	2.5 x 100	2.00	Pa
5376475	136	3.6 x 136	2.50	Pa
5376476	202	4.8 x 202	3.90	Pa
5376477	298	4.8 x 298	5.85	Pa
5376478	362	7.6 x 362	15.80	Pa
5415731	365	4.8 x 365	9.10	Stk



ProOne Kabelbinder schwarz

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376479	100	2.5 x 100	2.00	Pa
5376480	136	3.6 x 136	2.50	Pa
5376481	202	4.8 x 202	3.90	Pa
5376482	298	4.8 x 298	5.85	Pa
5376483	362	7.6 x 362	15.80	Pa
5376484	365	4.8 x 365	9.10	Pa



Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBZ-DP

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-DP. Delta-Protekt, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich in schwach und mittelkorrosivem Klima. Für sicherheitsrelevante Befestigungen im gerissenen und ungerissenen Beton wie Geländer, Fassadenkonstruktionen, Deckenabhängungen Konsolen und Treppen



	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
4469098	M8/-/50	Delta-Protekt beschichtet	157.50	Hstk
4469099	M8/-/65	Delta-Protekt beschichtet	174.00	Hstk
4469100	M8/15/80	Delta-Protekt beschichtet	193.50	Hstk
4469101	M8/30/95	Delta-Protekt beschichtet	210.00	Hstk
4469102	M8/50/115	Delta-Protekt beschichtet	241.50	Hstk
4469103	M10/-/65	Delta-Protekt beschichtet	214.50	Hstk
4469104	M10/-/80	Delta-Protekt beschichtet	225.00	Hstk
4469105	M10/15/95	Delta-Protekt beschichtet	258.00	Hstk
4469106	M10/35/115	Delta-Protekt beschichtet	289.50	Hstk
4469107	M10/50/130	Delta-Protekt beschichtet	322.50	Hstk
4469108	M12/-/80	Delta-Protekt beschichtet	337.50	Hstk
4469109	M12/5/100	Delta-Protekt beschichtet	346.50	Hstk
4469110	M12/25/120	Delta-Protekt beschichtet	370.50	Hstk
4469111	M12/40/135	Delta-Protekt beschichtet	435.00	Hstk
4469112	M12/55/150	Delta-Protekt beschichtet	466.50	Hstk
4469113	M16/-/105	Delta-Protekt beschichtet	531.00	Hstk
4469115	M16/20/140	Delta-Protekt beschichtet	643.50	Hstk
4469116	M16/60/180	Delta-Protekt beschichtet	949.50	Hstk
4469117	M16/100/220	Delta-Protekt beschichtet	1560.00	Hstk
4469118	M20/-/125	Delta-Protekt beschichtet	1687.50	Hstk
4469119	M20/20/160	Delta-Protekt beschichtet	1929.00	Hstk

Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBZ-R

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-R. Edelstahl rostfrei A4 (1.4401) für Montagen im Aussenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
4469120	M8/-/60	Edelstahl A4	405.00	Hstk
4469121	M8/10/75	Edelstahl A4	421.50	Hstk
4469122	M8/20/85	Edelstahl A4	453.00	Hstk
4469123	M8/30/95	Edelstahl A4	475.50	Hstk
4469124	M8/40/105	Edelstahl A4	499.50	Hstk
4469125	M8/50/115	Edelstahl A4	531.00	Hstk
4469126	M10/-/65	Edelstahl A4	592.50	Hstk
4469127	M10/-/80	Edelstahl A4	624.00	Hstk
4469128	M10/15/95	Edelstahl A4	667.50	Hstk
4469129	M10/35/115	Edelstahl A4	763.50	Hstk
4469130	M10/50/130	Edelstahl A4	811.50	Hstk
4469131	M10/60/140	Edelstahl A4	844.50	Hstk
4469132	M10/100/180	Edelstahl A4	1335.00	Hstk
4469133	M12/-/80	Edelstahl A4	933.00	Hstk
4469134	M12/5/100	Edelstahl A4	997.50	Hstk
4469135	M12/30/125	Edelstahl A4	1168.50	Hstk
4469136	M12/55/150	Edelstahl A4	1261.50	Hstk
4469137	M12/85/180	Edelstahl A4	1608.00	Hstk
4469138	M12/125/220	Edelstahl A4	2491.50	Hstk
4469139	M12/160/255	Edelstahl A4	2893.50	Hstk
4469140	M12/180/275	Edelstahl A4	3054.00	Hstk
4469141	M12/190/285	Edelstahl A4	3375.00	Hstk
4469142	M16/5/125	Edelstahl A4	1857.00	Hstk
4469143	M16/20/140	Edelstahl A4	1929.00	Hstk
4469144	M16/30/150	Edelstahl A4	2106.00	Hstk
4469145	M16/60/180	Edelstahl A4	2338.50	Hstk
4469146	M16/100/220	Edelstahl A4	3535.50	Hstk
4469147	M20/30/165	Edelstahl A4	5142.00	Hstk
4469148	M20/60/195	Edelstahl A4	5625.00	Hstk
4469149	M20/100/235	Edelstahl A4	6267.00	Hstk
4469150	M20/130/265	Edelstahl A4	6910.50	Hstk
4469151	M20/1150/285	Edelstahl A4	7392.00	Hstk



Profix Bolzenanker PBA

Stahl blau verzinkt. Für Montagen im Innenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014617	M6/36/95	blau verzinkt	123.00	Hstk
2014618	M6/55	blau verzinkt	103.50	Hstk
2014619	M8/15/80	blau verzinkt	123.00	Hstk
2014620	M8/30/95	blau verzinkt	144.00	Hstk
2014621	M8/50/115	blau verzinkt	187.50	Hstk
2014608	M10/7/80	blau verzinkt	175.50	Hstk
2014606	M10/22/95	blau verzinkt	180.00	Hstk
2014607	M10/42/115	blau verzinkt	205.50	Hstk
2014610	M12/4/100	blau verzinkt	279.00	Hstk
2014609	M12/24/120	blau verzinkt	325.50	Hstk
2014611	M12/54/150	blau verzinkt	394.50	Hstk
2014612	M12/84/180	blau verzinkt	445.50	Hstk
2014614	M16/20/140	blau verzinkt	531.00	Hstk
2014615	M16/60/180	blau verzinkt	831.00	Hstk
2014613	M16/100/220	blau verzinkt	867.00	Hstk
2014616	M20/20/160	blau verzinkt	1011.00	Hstk



Eisenwaren - Befestigungen

Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBA-GS

Stahl blau verzinkt. Mit grosser Scheibe nach DIN 440 speziell für die Befestigung von Holzpfetten und anderen Holzkonstruktionen



	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045483	M8/-/65	blau verzinkt	141.00	Hstk
2045484	M8/30/95	blau verzinkt	160.50	Hstk
2014622	M12/104/200	blau verzinkt	471.00	Hstk
2014623	M12/164/260	blau verzinkt	549.00	Hstk
2014624	M12/204/300	blau verzinkt	703.50	Hstk
2014625	M12/254/350	blau verzinkt	831.00	Hstk
2014626	M16/150/270	blau verzinkt	1141.50	Hstk
2014627	M16/200/320	blau verzinkt	1227.00	Hstk

Profix Einschlaganker PEA

Stahl galvanisch verzinkt, blau, mit Innengewinde. Durch Eintreiben des Spreizkonus mit dem Einschlagwerkzeug wird die geschützte Ankerhülse aufgespreizt und im Bohrloch verkeilt. Geeignet für Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge. Zur Befestigung von Rohrleitungen, abgehängten Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagestützen, Gittern, Fassaden usw. im Innenbereich. Für Diamantbohrgeräte



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010028	M10 x 40	50	32.00	Pa
2010030	M12 x 50	50	43.00	Pa

Multi-Monti

Profix Betonschraube Multi-Monti MMS-PLUS-F

Senkkopf mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021651	7,5 x 60	6,0	65	50	25.50	Pa

Profix Betonschraube Multi-Monti MMS-P

Pan-Head mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2011396	5,0 x 50	4,0	40	200	53.60	Pa

Profix Betonschraube Multi-Monti MMS-SS

Sechskantkopf, mit angepresster Unterlegscheibe, zugzonentauglich. Material: Stahl blau verzinkt



	Bezeichnung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014886	7,5 x 60	50	35.50	Pa
2013346	10,0 x 80	25	42.50	Pa
2014887	12,0 x 100	25	56.50	Pa

Chemische Befestigungen

Profix Injektionssysteme PIT 345

Das Profixsystem für die Verarbeitung mit der komfortablen Spezialpistole pit-AP 345. Set besteht aus: 1 Kartusche 345 cm³ und 2 Mischrohre

	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010072	pit 345	345	48.30	Stk



Profix Injektionssysteme PIT 300

Kartusche für die Verarbeitung mit einer handelsüblichen Silikonpresse. Set besteht aus: 1 Kartusche 300 cm³ und 2 Mischrohre

	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010069	pit-S 300	280	30.00	Stk



Profix Konusbohrer PKB

Bohrer für Hinterschnitt-Bohrlöcher im Porenbeton. Zu Injektionssystem PIT

	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031373	PKB	64.00	Stk



Profix Zentriertüllen PKB-Z

Aus Kunststoff. Zur Fixierung der Gewindestange im Bohrloch

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031374	pkb-Z	10	12.90	Pa



Profix Ausbläser PAB

Zum Reinigen von Bohrlöchern

	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010064	PAB	41.80	Stk



Profix Ankerstange PIT-ASTA

Stahl blau verzinkt. Zzu Injektionssystem PIT und PIT-P

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010080	M10 x 110	10	10.10	Pa



Eisenwaren - Befestigungen

Chemische Befestigungen

Profix Siebhülse PIT-SH

Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025128	12 x 80	10	7.00	Pa

Profix Statikmischer PIT-SM

Mischrohr aus Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT



	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010074	PIT-SM 200	1.30	Stk

Allgemeine Befestigungen

Profix Gasbetondübel PGB-K

Polyamid (Nylon). Geeignet für Porenbeton (Gasbeton). Zur Befestigung von Fassaden- und Konstruktionen aus Holz und Metall, Fenstern, Türen, Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, Sanitärinstallationen usw



	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010104	PGB-K6	25	15.75	Pa
2010105	PGB-K8	25	20.00	Pa

Profix Backstein-Dübel PHB

Polyamid (Nylon). Geeignet für Backsteinmauerwerk, Lochsteine und Porenbeton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können



	Dimension (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010098	10 x 100	90	41.70	Pa

Rahmenbefestigung

Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010305	7.5 x 42	100	17.70	Pa
2010306	7.5 x 62	100	24.50	Pa
2010307	7.5 x 82	100	29.20	Pa
2010308	7.5 x 102	100	34.40	Pa

Rahmenbefestigung

Profix Abdeckkappen PFS-A

Kunststoff. Zu Fenstermontageschrauben PFS-SK

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010309	RAL 9010	50	9.65	Pa



Profix Nagelhülse PNH

Stahl blau verzinkt, mit Kragen, in einfacher und zeitsparender Durchsteckmontage verspannt sich die Hülse über die gesamte Länge im Bohrloch, das Bauteil wird durch den Kragen gehalten. Geeignet für untergeordnete Befestigungen im Innenausbau, Beton, Vollstein, druckfesten Naturstein. Zur Befestigung von Lattenkonstruktionen, Isolierplatten in Kombination mit Iso-Scheiben

	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014888	6/5/30	galvanisch verzinkt	32.20	Pa
2014889	6/10/40	galvanisch verzinkt	34.40	Pa
2010043	6/30/60	galvanisch verzinkt	43.00	Pa
2010046	6/50/80	galvanisch verzinkt	51.60	Pa
2010051	8/110/150	galvanisch verzinkt	94.00	Pa
2010048	8/30/70	galvanisch verzinkt	34.30	Pa
2010049	8/50/90	galvanisch verzinkt	39.70	Pa
2010050	8/70/110	galvanisch verzinkt	46.10	Pa
5374042	8/110/180	galvanisch verzinkt	161.00	Pa



Profix Nageldübel PN-S

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Senkkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Holzlatten, Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss- oder Putzprofilen, Fussleisten, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw

	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010281	5/10/30	Senkkopf verzinkt	25.60	Pa
2010282	5/20/40	Senkkopf verzinkt	28.20	Pa
2010283	5/30/50	Senkkopf verzinkt	29.20	Pa
2013345	6/1/25	Senkkopf verzinkt	27.00	Pa
2010284	6/15/40	Senkkopf verzinkt	33.00	Pa
2010285	6/35/60	Senkkopf verzinkt	41.40	Pa
2010286	6/55/80	Senkkopf verzinkt	51.40	Pa
2010287	8/20/60	Senkkopf verzinkt	26.20	Pa
2010288	8/40/80	Senkkopf verzinkt	30.50	Pa
2010289	8/60/100	Senkkopf verzinkt	39.00	Pa
2010290	8/80/120	Senkkopf verzinkt	48.30	Pa
2010291	10/50/100	Senkkopf verzinkt	35.00	Pa
2010292	10/90/140	Senkkopf verzinkt	48.50	Pa
2010293	10/110/160	Senkkopf verzinkt	57.50	Pa



Rahmenbefestigung

Profix Nageldübel PN-Z

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Zylinderkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss-, Kunststoff- oder Putzprofilen, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw



	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010295	5/15/35	Zylinderkopf verzinkt	27.00	Pa
2010294	5/5/25	Zylinderkopf verzinkt	24.60	Pa
2010296	6/10/35	Zylinderkopf verzinkt	30.80	Pa
2010297	6/15/40	Zylinderkopf verzinkt	33.00	Pa
2010298	6/25/50	Zylinderkopf verzinkt	36.80	Pa
2010299	6/35/60	Zylinderkopf verzinkt	41.40	Pa
2010300	8/10/50	Zylinderkopf verzinkt	24.40	Pa
2010304	8/100/140	Zylinderkopf verzinkt	60.00	Pa
2010301	8/40/80	Zylinderkopf verzinkt	30.50	Pa
2010302	8/60/100	Zylinderkopf verzinkt	39.00	Pa
2010303	8/80/120	Zylinderkopf verzinkt	48.30	Pa

Profix Porenbetonschrauben PPB

Spezialschraube für dauerhafte Befestigung im Porenbeton. Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Porenbeton, zur Befestigung von Unterkonstruktionen in Holz und Metall, Fenster- und Türrahmen, Tore, Konsolen, Kabelkanäle



	Dimension (mm)	Ausführung	Antrieb	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031368	8 x 110	blau verzinkt	T 25	127.50	Hstk
2031369	10 x 110	blau verzinkt	T 30	153.00	Hstk
2031372	10 x 160	blau verzinkt	SW 10	201.00	Hstk
2031371	10 x 110	blau verzinkt	SW 10	153.00	Hstk

Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010305	7,5 x 42	100	17.70	Pa
2010306	7,5 x 62	100	24.50	Pa
2010307	7,5 x 82	100	29.20	Pa
2010308	7,5 x 102	100	34.40	Pa

Spezialbefestigungen

Profix Dämmstoffhalter PDH

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen z.B. Mineralwolle



	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014649	8 x 60	30-40	40.20	Hstk
2014650	8 x 80	21-30	41.85	Hstk
2014641	8 x 100	70-80	45.00	Hstk
2014642	8 x 120	90-100	46.65	Hstk
2014643	8 x 140	110-120	57.00	Hstk
2014644	8 x 160	130-140	63.75	Hstk
2014645	8 x 180	140-150	72.45	Hstk
2014646	8 x 200	160-170	78.00	Hstk
2014647	8 x 220	180-190	88.50	Hstk
2014648	8 x 240	200-210	99.00	Hstk

Spezialbefestigungen

Profix Dämmstoffhalter Metall PDM

Stahl blau verzinkt, feuerbeständig nach DIN 4 102 (Klasse A1). Geeignet für Beton, Mauerwerk aus Voll-, Loch- und Kammerstein. Für Überkopfmontagen geeignet. Zur Befestigung von harten Platten und Dämmplatten

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031321	8 x 20 x 50	500	64.35	Hstk
2014654	8 x 50 x 80	250	66.00	Hstk
2014655	8 x 75 x 110	250	69.15	Hstk
2014656	8 x 100 x 140	250	76.50	Hstk
2014651	8 x 125 x 170	250	84.00	Hstk
2014652	8 x 150 x 200	250	90.00	Hstk
2031322	8 x 200 x 250	200	126.00	Hstk
2031323	8 x 250 x 300	200	144.00	Hstk



Profix Dämmstoffteller PDT 90mm

Kunststoff, unter Verwendung von Nageldübel PN 8 oder Nagelhülse PNH 8. Geeignet für Wandmontagen von weichen Dämmplatten

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014657	90 x 8	250	38.85	Hstk



Profix Isolierplattendübel PIP

Kunststoff mit Kunststoffnagel. Geeignet für Mauerwerk aus Beton, Naturstein, Porenbeton, Voll-, Loch- und Kammersteinen. Überkopfmontage nur nach Rücksprache mit der Profix-Hotline. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014663	10 x 70	250	40.20	Hstk
2014664	10 x 90	250	46.65	Hstk
2014658	10 x 110	250	48.30	Hstk
2014659	10 x 140	250	56.25	Hstk
2014660	10 x 150	250	64.35	Hstk
2014661	10 x 180	250	78.00	Hstk
2014662	10 x 210	250	97.50	Hstk
6941414	10 x 220	250	109.50	Hstk



Profix Isolierscheiben PIS 70mm

Metall sendzimiervzinkt, unter Verwendung von Nageldübel PN, Nagelhülse PNH oder Spanplattenschrauben. Geeignet für Wand- und Überkopfmontagen bei Verwendung mit Metaldübeln wie PNH und Multi Monti Betonschraubanker MMS

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010336	10 x 70	50	28.00	Pa



Spezialbefestigungen



Profix Universaldämmstoffhalter PIU

Aus Polypropylen, mit Stahl Nagel und kunststoffumspritztem Kopf für die Schlagmontage, sehr geringer Wärmedurchgangskoeffizient. Nagel vormontiert. Geeignet für Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton und Holz. Überkopfmontagen nur nach Rücksprache mit der Profix-Hotline. Zur Befestigung von harten Platten und Dämmplatten

	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027300	8 x 95	für Plattenstärke bis 60 mm	67.50	Hstk
2027301	8 x 115	für Plattenstärke bis 80 mm	72.45	Hstk
2027302	8 x 135	für Plattenstärke bis 100 mm	85.50	Hstk
2027303	8 x 155	für Plattenstärke bis 120 mm	94.50	Hstk
2027304	9 x 175	für Plattenstärke bis 140 mm	103.50	Hstk
2027305	8 x 195	für Plattenstärke bis 160 mm	115.50	Hstk
2027306	8 x 215	für Plattenstärke bis 180 mm	148.50	Hstk
2027307	8 x 235	für Plattenstärke bis 200 mm	157.50	Hstk
2027308	8 x 255	für Plattenstärke bis 220 mm	241.50	Hstk
2027309	8 x 275	für Plattenstärke bis 240 mm	274.50	Hstk
2027310	8 x 295	für Plattenstärke bis 260 mm	322.50	Hstk



Profix Putzdübel PPD

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam usw

	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014692	8 x 60	30-40	36.60	Hstk
2014693	8 x 80	50-60	40.20	Hstk
2014682	8 x 100	70-80	49.35	Hstk
2014683	8 x 120	90-100	58.50	Hstk
2014685	8 x 140	110-120	63.75	Hstk
2014686	8 x 160	120-130	67.20	Hstk
2014688	8 x 180	140-150	70.65	Hstk
2014689	8 x 200	160-170	78.00	Hstk
2014690	8 x 220	180-190	87.00	Hstk
2014691	8 x 240	200-210	99.00	Hstk

Bohr- und Schnellbauschrauben



Profix Schnellbauschrauben gegurtet G233

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Grobgewinde, gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber

	Dimension (mm)	Gewinde	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578446	3,9 x 25	grob	51.00	Pa
01578447	3,9 x 35	grob	57.00	Pa

Bohr- und Schnellbauschrauben

Profix Schnellbauschrauben gegurtet SB212

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Feingewinde. Gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber

	Dimension (mm)	Gewinde	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578443	3.9 x 25	fein	44.00	Pa
01578444	3.9 x 35	fein	49.30	Pa
01578445	3.9 x 45	fein	67.00	Pa



Profix Bohrschrauben DIN7504N

Bohrschrauben DIN7504N Profix. Martensistischer Edelstahl, spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4-Kant. Anwendung: Blech bis 2.0 auf Blech bis 2.0 mm. Alu bis 3.0 auf Alu bis 3.0 mm

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844192	4.2 x 13	1000	73.00	Pa
3844193	4.2 x 16	1000	75.00	Pa
3844194	4.2 x 19	1000	79.00	Pa
3844195	4.8 x 25	500	51.00	Pa
3844196	4.8 x 32	500	60.00	Pa
3844197	4.8 x 38	500	62.00	Pa
3844198	4.8 x 50	200	33.40	Pa



Spezialschrauben

Profix Dämmstoffschrauben PDS-W

Stahl blau verzinkt mit Dämmstoffteller flammhemmend ausgerüstet. Geeignet für: Beton, auch Überkopfmontagen und Brandschutzanwendungen bis F90. Zur Befestigung von: Alle Arten von Dämmstoff- und Mehrschichtplatten.

	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031354	7.5 x 75	weisser Teller	129.00	Hstk
2031355	7.5 x 100	weisser Teller	153.00	Hstk
2031356	7.5 x 125	weisser Teller	162.00	Hstk
2031357	7.5 x 135	weisser Teller	177.00	Hstk
2031358	7.5 x 150	weisser Teller	193.50	Hstk
2031359	7.5 x 175	weisser Teller	225.00	Hstk
2031360	7.5 x 200	weisser Teller	298.50	Hstk



Profix Distanzschrauben DS

Stahl blau verzinkt. Mit Antrieb T-Drive. Für gleichbleibende Distanzen

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010122	6/10 x 60	100	37.90	Pa
2010126	6/10 x 80	100	43.50	Pa
2010127	6/10 x 100	100	52.00	Pa
2010129	6/10 x 120	100	59.00	Pa
2010130	6/10 x 150	100	87.00	Pa
2010131	6/10 x 180	100	115.00	Pa
2025082	6/10 x 200	100	204.00	Pa



Spezialschrauben

TOPROC Distanzschrauben

Mit Antrieb Inbus, für gleich bleibende Distanzen. Stahl blau verzinkt



	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009105	6.0 x 60	59.00	Pa
7009106	6.0 x 80	66.00	Pa
7009107	6.0 x 100	81.00	Pa
7009108	6.0 x 120	90.00	Pa
7009109	6.0 x 150	117.00	Pa
7009110	6.0 x 180	150.00	Pa
7009111	6.0 x 200	186.00	Pa
7009112	6.0 x 230	219.00	Pa
7009113	6.0 x 250	254.00	Pa
7009114	6.0 x 300	322.00	Pa
7009115	6.0 x 350	388.00	Pa
7009116	6.0 x 400	498.00	Pa
7009117	6.0 x 450	555.00	Pa
7009118	6.0 x 500	605.00	Pa
7009119	6.0 x 600	687.00	Pa

Profix Justierschrauben T-Drive

Stahl blau verzinkt. Senkkopf mit Fräsrippen. Gehärtet. Mit Antrieb T-Drive. Justierbar. Für Distanzmontage von Holz/Holz-Konstruktionen, für Wand- und Deckenverkleidungen. Neu mit Schneidkerbe für verminderten Spalteffekt



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010113	6.0 x 70	100	19.00	Pa
2010114	6.0 x 80	100	22.10	Pa
2010115	6.0 x 90	100	25.10	Pa
2010116	6.0 x 100	100	27.00	Pa
2010117	6.0 x 110	100	33.40	Pa
2010119	6.0 x 120	100	35.20	Pa
2010121	6.0 x 145	100	51.00	Pa

Dachschraube Toproc F2000

Dachschrauben TOPROC F 2000. Stahl blau verzinkt. Selbstfurchendes Kopfgewinde Durchmesser 9 mm. Zylinderkopf mit Antrieb Innensechskant. Anwendung: Für vollisolierte Dächer, zur Befestigung des Wärmedämmsystems auf die Sparrenlage. Pro Schachtel liegt ein Bit 5 mm bei



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010735	7.0 x 300	100	215.00	Pa
2010737	7.0 x 360	100	280.00	Pa

Rostfreie-Schrauben

Profix Dichtscheiben

Dichtscheiben Profix Edelstahl A2. Mit Dichtung zu Bohrschrauben DIN7504N



	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844199	5.5 x 12 x 3	500	32.00	Pa

Rostfreie-Schrauben

Profix Schraubendreher-Bit 4-kt-konisch robertson

Schraubendreher-Bit 4kt-konisch zu Bohrschrauben DIN7504N

	Länge (mm)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844200	50	1/4	4.30	Stk
3844201	200	1/4	16.10	Stk
3844202	300	1/4	20.40	Stk



Profix Senkscheiben Cuvetten

Stahl verzinkt. Für Senkschrauben 90°. Gedrehte Ausführung

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014996	5.3/16/2.8	100	20.70	Pa
2014997	6.4/18/3.3	100	25.40	Pa
2014998	8.4/25/5.0	100	52.00	Pa



Profix Spenglerschraube Inox A2

Edelstahl rostfrei A2. Linsensenkopf. Mit Antrieb T-Drive. 3-teilig, mit Dichtscheibe und Cuvette

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008039	4.5	35	36.60	Pa
2008040	4.5	45	40.80	Pa



Drahtstifte und Draht

Profix Hartstahlstifte

Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027691	3.6 x 20	blau verzinkt	15.60	Pa
2013156	3.6 x 30	blau verzinkt	19.80	Pa
2013158	3.6 x 40	blau verzinkt	21.90	Pa
2013160	3.6 x 50	blau verzinkt	22.90	Pa
2013161	3.6 x 60	blau verzinkt	29.20	Pa
2013163	3.6 x 70	blau verzinkt	31.20	Pa
2013866	3.6 x 80	blau verzinkt	33.30	Pa



Profix Breitkopfstifte verzinkt

Verzinkt

	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030438	2.0 x 30	verzinkt	27.60	Kg
2030439	2.5 x 35	verzinkt	26.40	Kg



Eisenwaren - Befestigungen

Drahtstifte und Draht

SDL - Baustifte flach blank

Sortiment für Hoch- und Tiefbau, Dachdecker, Zimmermann / Schreiner. In diversen Ausführungen erhältlich



	Dimension (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012849	1,6 x 30	plastifiziert	6.00	Kg
2012850	1,8 x 30	plastifiziert	5.90	Kg
2012851	2,0 x 40	plastifiziert	5.25	Kg
2012852	2,2 x 50	plastifiziert	4.50	Kg
2012853	2,5 x 60	plastifiziert	3.20	Kg
2012854	2,8 x 70	plastifiziert	3.20	Kg
2012855	3,1 x 80	plastifiziert	3.20	Kg
2012856	3,5 x 90	plastifiziert	3.20	Kg
2012857	4,0 x 100	plastifiziert	3.20	Kg

Profix Eisendraht gegläht

Stahl blank. Schwarz gegläht



	Dimension (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013166	2.0	202	9.10	Kg
2013169	3.0	90	8.90	Kg
2013170	4.0	50	8.60	Kg

Profix Eisendraht verzinkt

Stahl blau verzinkt



	Dimension (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029359	1.0	805	70.50	Ro
2013172	1.2	560	13.20	Kg
2013173	1.4	412	12.70	Kg
2015001	1.5	360	12.50	Kg
2013176	2.0	202	11.90	Kg
2015002	3.0	90	11.40	Kg

Profix Zubehör

Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff

Pistole ist mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Für Ø 12 mm Polyamid-Stangen. Koffer bestehend aus: 1 Astfüller-Pistole, 1,5 mm extra-Düse, Schraubendreher (für Temperatureinstellung). Arbeitstemperatur bis 230°C



	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806767	Pistole bcd 180	220 - 240	56.25	Stk

Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff

Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoffe - Profi-Ausführung. Pistole mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Zubehör: 1,5 mm Extra-Düse, Schraubenzieher (für Temperatureinstellung). Geeignet für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Arbeitstemperatur 140 - 230°



	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806768	Pistole bcd 360	220 - 240	161.00	Stk

Profix Zubehör

Profix Astfüller-Starterset mit 4 verschiedenen Farben

Pistole ist mit festem Thermostat, für kurze Arbeitsaufgaben geeignet. Für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Koffer bestehend aus: 1 Astfüller-Pistole BCD 180, 1 Tüte mit 8 Stangen Astfüller in 4 verschiedenen Farben. Arbeitstemperatur bis 190° Celsius

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806766	Pistolen-Set bcd 180	220 - 240	65.00	Stk



Profix Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806780	Düse fein 1.5	Edelstahl	20.40	Stk
3806782	Düse standard 3.0	Edelstahl	20.40	Stk



Profix Astfüller-Hobel

Scharfer Hobel mit breitem Holzgriff. Für die Entfernung überstehenden Füllstoffes

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806772	50	90	74.00	Stk



Profix Astfüller-Kühleisen

Aluminium-Kühleisen. Lässt das Füllmaterial sehr schnell abkühlen

	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806774	50 x 50 x 30	Aluminium	34.30	Stk



Profix Astfüller-Kühleisen gross

Aluminium-Kühleisen gross mit Griff. Lässt das Füllmaterial sehr schnell abkühlen

	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806776	80 x 180	Aluminium	108.00	Stk



Profix Zubehör



Profix Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis

Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis. Die Astfüllstoffe sind besonders für Holzreparaturen entwickelt worden. Sie eignen sich für Reparaturen aller Holzarten und alle möglichen Schädigungen am Holz. Dies können Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten sein. Der verarbeitete Füllstoff ist wasserdicht und kälte- und hitzebeständig (-30° C bis + 120°C)

	Farbe	Beutel à (Stäbe)	Arbeitstemperatur °C	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806793	Kiefer	10	160	78.00	Beu
3806795	Buche	10	160	78.00	Beu
3806800	Weiss	10	160	117.00	Beu
3806804	Mahagoni	10	160	78.00	Beu
3806806	Walnuss	10	160	78.00	Beu
3806807	Schwarz	10	160	78.00	Beu
3806808	Kiefer hell	10	160	78.00	Beu
3806810	Grün	10	160	72.00	Beu
3806811	Gelb	10	160	78.00	Beu
3806812	Grau	10	160	78.00	Beu
3806813	Transparent	10	230	78.00	Beu
3806815	Mahagoni	10	230	78.00	Beu
3806817	Rosenholz	10	230	72.00	Beu
3806819	Wenge	10	230	78.00	Beu

Profix Nachfüllpack zu Astfüller-Starterset

Nachfüllpackungen zu Astfüller-Startersets 1, 2 und 3



	Farben	Beutel à (Stäbe)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806787	Ast, Kiefer, Eiche, Mahagoni	8	41.80	Beu
3806789	Esche, Buche, Walnuss, Schwarz	8	41.80	Beu
3806790	Weiss	8	57.00	Beu

Profix Wood Mastic Spachtelmasse E800

Wasserabweichende Einkomponenten Holzspachtelmasse zur Reparatur von Löchern und Rissen bis zu ca. 4 - 5 mm. Schleifrocken nach 1 - 2 Stunden



	Farbe	Inhalt (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3806827	Weiss	400	48.30	Stk
3806828	Fichte hell	400	48.30	Stk
3806830	Eiche	400	48.30	Stk
3806832	Kiefer	400	48.30	Stk
3806834	Walnuss Teak	400	48.30	Stk
3806836	Eiche Ast	400	48.30	Stk
3806838	Mahagoni	400	48.30	Stk

Profix Silikonauspresspistole PIT-APS

Silikonpistole PROFIX PIT-APS, aus Kunststoff für handelsübliche Kartuschen wie PIT 150 und PIT 300



	Auspresskraft (kN)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010078	1.25	33.30	Stk

Sortifix

Profix Mehrzweckdübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, von Lochziegeln über Porenbeton (Gasbeton) bis zu Leichtbauplatten. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013718	PGX 5 x 25	100	5.10	Pa
2013719	PGX 6 x 30	100	5.60	Pa
2013720	PGX 8 x 40	100	8.40	Pa
2013721	PGX 10 x 50	50	8.40	Pa
2013722	PGX 12 x 60	25	6.58	Pa
2013723	PGX 14 x 70	20	10.20	Pa



Profix Dübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für Vollsteinmauerwerk und Beton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010085	PS 4	100	3.65	Pa
2010087	PS 5	100	3.90	Pa
2010088	PS 6	100	5.80	Pa
2010090	PS 8	100	8.10	Pa
2010092	PS 10	50	8.45	Pa
2010093	PS 12	25	6.30	Pa
2010095	PS 14	20	9.10	Pa
2010096	PS 16	10	7.80	Pa



Profix Sockelschrauben T15

Stahl. Linsenkopf mit Antrieb T-Drive. Mit Nylosedübel PS 5 vormontiert

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010211	4.0 x 40	vernickelt	53.75	Pa
2010212	4.0 x 40	vermessingt	53.75	Pa



Sortifix

Profix TOPIX-Senkschrauben TX

Stahl verzinkt, Senkkopf. Mit Antrieb T-Drive. Mit Schaft und ausgeprägten Fräsrippen an der Kopfsenkung für einwandfreies Versenken. Reibgewinde hinter dem Verankerungsgewinde für tiefe Einschraubmomente und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Einziehen ohne Vorbohren. Mit Gleitschicht



	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010239	3,5 x 35	1000	37.00	Pa
2010240	3,5 x 40	500	21.75	Pa
2010241	4,0 x 35	500	20.50	Pa
2010242	4,0 x 40	500	24.25	Pa
2010243	4,0 x 45	500	27.00	Pa
2010244	4,0 x 50	500	30.00	Pa
2010245	4,0 x 60	200	19.00	Pa
2010246	4,5 x 35	500	26.00	Pa
2010247	4,5 x 40	500	29.50	Pa
2010248	4,5 x 50	200	15.00	Pa
2010249	4,5 x 60	200	25.80	Pa
2010250	4,5 x 70	200	27.80	Pa
2010251	4,5 x 80	200	34.40	Pa
2010252	5,0 x 35	500	34.50	Pa
2010253	5,0 x 40	500	37.00	Pa
2010254	5,0 x 50	200	16.40	Pa
2010255	5,0 x 60	200	18.40	Pa
2010256	5,0 x 70	200	24.80	Pa
2010257	5,0 x 80	200	28.00	Pa
2010258	5,0 x 90	200	36.60	Pa
6146904	5,0 x 100	100	19.30	Pa
2010260	5,0 x 120	100	31.10	Pa
2010261	6,0 x 60	200	29.00	Pa
2010262	6,0 x 70	200	31.20	Pa
2010263	6,0 x 80	100	16.10	Pa
2010264	6,0 x 90	100	18.30	Pa
2010265	6,0 x 100	100	21.50	Pa
2010266	6,0 x 110	100	31.10	Pa
2010267	6,0 x 120	100	32.20	Pa
2010268	6,0 x 140	100	42.90	Pa
2010269	6,0 x 160	100	59.00	Pa
2010270	6,0 x 180	100	75.00	Pa
2010271	6,0 x 200	100	92.00	Pa
2010272	6,0 x 220	100	124.00	Pa
2010273	6,0 x 240	100	129.00	Pa
2010274	8,0 x 80	100	36.50	Pa
2010275	8,0 x 140	100	59.00	Pa
2010276	8,0 x 160	100	70.00	Pa
2010277	8,0 x 180	100	86.00	Pa
2010278	8,0 x 200	100	99.00	Pa

Ejot-Dübel

Thumag Ejot Thermodübel TID-T 8/60

Schlagdübel mit Stahl Nagel (Befestigung von Dämmstoffplatten, ohne ETA-Zulassung). Für eine sichere Verankerung in Beton und Mauerwerk. Stabiler Stahl Nagel (bruchsicher). Kunststoffumspritzung zur Reduzierung von Wärmebrücken. Mit Zusatzteiler montierbar, Farbige Umspritzung zur Längenunterscheidung und Nagel vormontiert für schnelle Montage



	Typ	für Isolationen bis (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01668178	75	35	87.40	Ka
01668179	95	55	98.80	Ka
01668182	115	75	108.30	Ka
01668184	135	95	117.80	Ka
01668185	155	115	133.00	Ka
01671992	175	135	86.45	Ka
01671993	195	155	114.00	Ka
01671994	215	175	123.50	Ka
01671995	235	195	155.80	Ka
01671996	255	215	177.65	Ka
01671997	275	235	190.00	Ka
01671998	295	255	204.25	Ka

Schachtleitern und Zubehör

MSU Leitern 1105

Aus Aluminium. Verstärkte spezielle Legierung. Holmen Ø 30 mm. Abstand 330 mm. Sprossen Ø 20 mm. Gerippt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573985	90	72.00	Stk
01567662	100	80.00	Stk
01567663	130	104.00	Stk
01568481	150	120.00	Stk
01567664	160	128.00	Stk
01568482	180	144.00	Stk
01567665	190	152.00	Stk
01568483	200	160.00	Stk
2007654	210	168.00	Stk
01567666	220	176.00	Stk
01567667	250	200.00	Stk
01567668	280	224.00	Stk
01573984	300	240.00	Stk
01567669	310	248.00	Stk
01567670	340	272.00	Stk
01567671	400	320.00	Stk



MSU Leitern 1105 auf Mass

Mass max. Länge 600 cm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671113	auf Mass	1,04	cm



MSU Flach-Flanschkonsolen

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564667	8120	mit Holzschraube in V2A und Nypondübel	60	23.00	Stk
01567038	8121	mit Ankerbolzen und Mutter in V2A	60	24.00	Stk



Eisenwaren - Befestigungen

Schachtleitern und Zubehör



MSU Flanschkonsole 8115

Zu Alu-Leiter

	Bezeichnung		Bruttopreis	Preismengen einheit
01668143	8115		17.00	Stk



MSU Flanschkonsolen

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564666	8105	leicht (gepresst)	15.00	Stk
01567039	8110	gegossen, Bohrloch Ø 25 - 26 mm, 80 - 100 mm tief	17.00	Stk




MSU Fussnische

	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567037	1402	mit Handgriff	33.00	Stk



MSU Schlammeimer Alu

	Bezeichnung		Bruttopreis	Preismengen einheit
01668145	1810		98.00	Stk



MSU Steigbügel

Mit aufgepressten Ankerisolationshülsen

	Bezeichnung	Ausführung	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564664	350	Aluminium, gekröpft	80 - 100	16.00	Stk

Gewindedichtfaden



Tangit Uni-Lock Gewindefaden

Sofortige Metall-, Kunststoffgewinde Abdichtung mit Cutter-Vorrichtung für einfache Verarbeitung. Problemlos dosierbar. Einfaches Ausrichten von Hähnen

	Inhalt (m)		Bruttopreis	Preismengen einheit
6193546	160		17.90	Stk

Hörmann Feuerschutztüren


Hörmann Schloss KABA

Für bauseitig gelieferte KABA-Zylinder

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565875	49.00	Stk



Thumag Armierungen



NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter

Armierung für den Unterlagsboden. Drahtstärke 2 mm

	Ausführung	Länge (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564668	verzinkt	1.0	50 x 50	3.75	m ²
01564669	roh/blank	1.2	75 x 75	3.30	m ²



Thumamesh - Armierungsgewebe aus Glasgitter

Glasfasergittergewebe mit einer alkalibeständigen Oberflächenbehandlung. Für die Bewehrung von Unterlagsböden auf Zementbasis. Verhindert die Rissbildung während und nach der Abbindezeit

	Typ	Länge (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025931	SRG 120	5	40 x 40	2.85	m ²

SDL Drahtwaren



Drahtbinder geschweisst

Ausführung einfach verkupfert

	Länge (cm)	Draht Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002508	10	1.1	8.40	Bu
2002502	12	1.1	8.50	Bu
2002503	14	1.1	9.40	Bu
2002504	16	1.1	10.40	Bu
2002510	26	1.2	22.00	Bu
2002511	28	1.2	23.90	Bu
2002507	30	1.2	26.10	Bu
5418428	32	1.2	35.50	Bu

SFS unimarket Drahtbinder



PROFI Doppel-Drahtbinder

Doppel-Drahtbinder geschweisst, verkupfert. Werkstoff aus Stahl. Pro Bindestelle nur 1 Binder notwendig

	Länge (cm)	Draht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564478	10	1.1	35.90	Ka
01564480	12	1.1	36.44	Ka
01564482	14	1.1	34.98	Ka
01572552	16	1.2	44.14	Ka

Aschwanden Querkraftdorne



CRET - Querkraftdorne

Querkraftdorne zur Aufnahme kleiner Lasten bzw. zur Übertragung von Querkraften im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau

	Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564509	CRET-10	20	12.90	Stk
01564511	CRET-13	20	8.30	Stk
01564512	CRET-13	20	9.70	Stk

Aschwanden Querkraftdorne

CRET- Hülsen

CRET-Hülse zu CRET-10, -11, -13. Hülse aus Kunststoff rund

	Typ	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564508	CRET-P	22	3.50	Stk




Ruwa Lager- und Spezialmatten

Ruwa-K-Matten

Ruwa-K-Matten für konstruktive Bewehrung und werden vorwiegend verwendet, um Bauteile konstruktiv zu verwenden. Wenn sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen, können auch Spezialmatten nach Mass in Erwägung gezogen werden, um wirtschaftlich zu bewehren

	Typ	Format L x B (m)	Durchmesser längs/quer (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564672	K 188	5.00 x 2.00	6 / 6	1.80	Kg
01570584	K 335	5.00 x 2.00	8 / 8	1.80	Kg




Ruwa Anschluss-Systeme

Anschlusskörbe FIRIPA

Anschlusskörbe FIRIPA für den schnellen Anschluss. Ob in Bodenplatten, Randbewehrung für Decken oder Eckenausbildung von Wänden - FIRIPA Anschlusskörbe steigern die Produktivität und die Sicherheit auf der Baustelle. Korbbezeichnung N = normal / M = mittel

	Typ	Stärke (mm)	Bügelabstand (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574849	90 N	140-180	200	11.60	m
01574852	130 N	180-220	200	11.60	m
01582491	110 M	160-200	200	20.20	m
01582492	140 M	190-230	200	20.20	m
01582493	190 M	240-280	200	20.20	m




Ruwa Distanzkörbe

SUNO Distanzkorb

Einfaches und schnelles Verlegen auf der Baustelle. Stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Direkt auf der Schalung oder auf der zweiten Lage aufliegend. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Der Korb liegt auf der unteren Bewehrung und hält die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe


	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582367	8	10	3.60	m
01582369	10	10	3.60	m
01582370	11	10	5.90	m
01582371	12	10	5.90	m
01582373	14	10	4.00	m
01582374	15	10	4.55	m
01582379	20	10	4.40	m



KUFU Unterstützungskorb

Einfaches und schnelles Versetzen auf der Baustelle, stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Speziell ausgebildeter, witterungsbeständiger und rutschhemmender Kunststoff-Fuss. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Auf der Schalung stehend hält der Korb die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574861	15	10	5.90	m





	Seiten
Distanzrohr ungeschnitten rauh	13.2
Distanzrohr geschnitten ohne Kappen	13.2
Distanzrohr geschnitten mit Kappen	13.2
Distanzhalter - für Armierung	13.2
Distanzhalter - für Armierung rund UNI	13.2
Distanzhalter - constri-jet	13.2
Distanzrohrkappen K	13.3
Plastik-Verschlusszapfen PZ	13.3
Abdeckzapfen ADZ	13.3
Flupp-Zapfen FZ	13.3
Dreikantleisten - voll	13.3
Dreikantleisten - hohl	13.3
OPTI-Mauerstärken - am Stück gespritzt	13.4

Schalungsprodukte und Zubehör

Constri Schalungsprodukte und Zubehör



Distanzrohr ungeschnitten rau

Für Normal- und Grossflächenschalungen. Ungeschnittene Rohre in Bündeln mit Stange à ca. 3 m Länge

	Durchmesser (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565813	22	50	1.02	m
01565814	22	100	1.02	m



Distanzrohr geschnitten ohne Kappen

Für Normal- und Grossflächenschalungen

	Durchmesser (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01645658	22	18	24.30	Pa
01645659	22	23	29.20	Pa



Distanzrohr geschnitten mit Kappen

Für Normal- und Grossflächenschalungen. Auf Mauerstärken zugeschnittene Rohre mit Distanzrohrkappen nicht montiert, lose in Kartons verpackt. Durch Aufstecken der Kappen auf die Rohre erhalten Sie Ihre gewünschte Fixlänge. Alle Rohre mit rauher Oberfläche

	Durchmesser (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01659663	22	15	33.40	Hstk
01565815	22	20	40.60	Hstk
01565816	22	25	44.90	Hstk
01565817	22	30	50.30	Hstk
01565818	22	35	56.50	Hstk
01565819	22	40	62.30	Hstk



Distanzhalter - für Armierung

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank der eigenen Klemmwirkung schnelle Montage. Der gleiche Halter kann für Armierungen \varnothing 4-16 mm eingesetzt werden. Die Standardfarbe ist grau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565808	25	500	126.00	Tstk
01565810	30	500	140.00	Tstk
01583931	40	250	256.00	Tstk



Distanzhalter - für Armierung rund UNI

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank geringer Auflagefläche besonders für Sichtbeton geeignet. Für Eisendurchmesser 4 - 12 mm

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011635	25	1000	82.00	Pa
7011634	30	500	59.00	Pa



Distanzhalter - constri-jet

Aus hochschlagfestem Kunststoff (PP). Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank der eigenen Klemmwirkung schnelle Montage. Sehr stabil dank einer guten Standfläche. Der gleiche Halter kann für Armierungen \varnothing 4 - 16 mm eingesetzt werden. Er ist mit Nagellöchern versehen für die Anwendung bei stehenden Wänden. Die Standardfarbe ist grau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565807	20	500	102.00	Tstk
01565809	25	500	122.00	Tstk
01565811	30	500	128.00	Tstk

Constri Schalungsprodukte und Zubehör

Distanzrohrkappen K

Aus elastischem Kunststoff (PE). Montierte Kopfhöhe 10 mm. Farbe: blau. Diese federnden Kappen schonen die Schaltafeln und verhindern das Eindringen von Zementwasser in die Schalungsröhre. Die Spanneisen können mühelos herausgezogen werden. Die Kappen werden nach dem Ausschalen entfernt. Die Röhre werden mit Kunststoff- oder Gummizapfen verschlossen


	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565827	22	500	74.00	Tstk



Plastik-Verschlusszapfen PZ

Hohlpfropfen aus Kunststoff. Zum Verschliessen der Distanzrohre nach dem Ausschalen. Mit den ø Angaben für die entsprechenden Röhre zum Verschliessen

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576191	20	500	50.00	Tstk
01565861	22	500	46.00	Tstk



Abdeckzapfen ADZ

Aus Kunststoff (SB). Passend zu den Röhren mit den Innendurchmessern 22 mm. Kann angewandt werden wie ein Verschlusszapfen. Nach dem Ausschalen wird dieser Deckzapfen auf das Rohr aufgesteckt. Farbe: Betongrau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2018236	22	500	59.00	Sa



Flupp-Zapfen FZ

Aus Weich-PVC. Die Zahl der Typenbezeichnung = Innendurchmesser Rohr. Der Fluppzapfen wird mit einem stumpfen Griff-dorn ins Rohr getrieben. Durch das Stossen dehnt sich der Zapfen in der Länge aus und kann so ins Rohr getrieben werden


	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565858	22	500	199.00	Tstk



Dreikantleisten - voll

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für Anpassungen auch gut sägbar. Mit wechselseitig angeordneten Nagellöchern. Die Dreikantleisten können zum Brechen von Kanten bei Pfeilern, Stützmauern usw. auf die Schalung genagelt werden. Mehrmals einsetzbar. Stablänge 2.5 m

	Dimension (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566636	10 x 10	100	1.16	m
01566637	20 x 20	100	2.64	m
01583145	25 x 25	50	4.84	m



Dreikantleisten - hohl

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für Anpassungen auch gut sägbar. Mit wechselseitig angeordneten Nagellöchern. Die Dreikantleisten können zum Brechen von Kanten bei Pfeilern, Stützmauern usw. auf die Schalung genagelt werden. Mehrmals einsetzbar. Stablänge 2.5 m

	Dimension (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01645638	10 x 10	100	47.00	Bu
01566599	15 x 15	100	0.61	m
01645641	20 x 20	100	0.84	m
01583146	30 x 30	50	2.16	m



Schalungsprodukte und Zubehör

Constri Schalungsprodukte und Zubehör



OPTI-Mauerstärken - am Stück gespritzt

Diese Mauerstärken sind am Stück gespritzt

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565829	22 / 26	15	42.00	Hstk
01565830	22 / 26	18	42.70	Hstk
01565831	22 / 26	20	44.80	Hstk
01565832	22 / 26	25	49.50	Hstk
01565833	22 / 26	30	53.80	Hstk

MBT-Bautechnik Produkte



Mägert AHB Anschlaghalterung

Die Anschlaghalterung AHB dient als Anschlag (Kravatte) sowie als Distanzhalter für Wandschalungen. Das U-Eisen wird in den frischen Beton versetzt, oder vorgängig an die Anschlussseisen mit Eisenbindern gebunden. Nach dem Betonieren kann die Halterung exakt gerichtet und mit dem unverlierbaren Keil fixiert werden. Die Schalungsschoner dienen als optimale Auflagefläche für die Wandschalung und halten diese dank dem stabilen Rundeseisen in perfekter Distanz. Sie erreichen somit grosse Zeitersparnis, benötigen keinen Schussapparat und keine teure Munition

	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565792	15	25	2.70	Stk
3809139	18	25	2.70	Stk
01565793	20	25	2.90	Stk
01565794	25	25	2.90	Stk
01565795	30	25	2.90	Stk



Mägert ALU-Keile für UNO 6-12

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576265	50	0.30	Stk



Mägert Anschlaghalterung UNO 7.5

Der Typ UNO 7.5 dient als einseitige Anschlaghalterung für einhäutige Schalungen

	Typ	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2016766	UNO 7.5	250	3.00	Stk



Mägert Anschlaghalterung UNO

Der Typ UNO kann an Anschlussseisen von 8-12 mm Durchmesser befestigt werden

	Bezeichnung	Mauerstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568915	UNO 15	15	3.00	Stk
01576258	UNO 18	18	3.00	Stk
01568916	UNO 20	20	3.00	Stk
01568566	UNO 25	25	3.10	Stk
2029158	UNO 30	30	3.10	Stk

MBT-Bautechnik Produkte

Mägert Anschlaghalterung UNO Typ S

Der Typ UNO S kann an Anschlusseisen von 14-20 mm Durchmesser befestigt werden

	Typ	Mauerstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672813	UNO S 30	30	4.40	Stk



Mägert UNO Ankerhülse

Durch die hohe Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit wird die Glasfaser verstärkte UNO Ankerhülse zu einem von der Baustellenicht mehr wegzudenkenden Hilfsmittel. Die sorgfältig konstruierte Formgebung macht die Hülse im Bereich der Verankerung leicht und verhindert somit das abschlagen der Hülse während des Betonierungsvorgangs. Die baustellentaugliche Verpackung im Platikeimer mit 200 Ankerhülsen, Konussen mit vorgesteckten Nägeln und 100 Verschlusszapfen, Vereinfacht das Handling auf der Baustelle

	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576268	15	58	2.50	Stk



Mägert Ankerhülse V2A

Mit der Ankerhülse V2A können qualitativ widerstandsfähige Verankerung für DW-Stäbe Durchmesser = 15/20 mm erstellt werden. Die hohe Zugfestigkeit ermöglicht das Fixieren von einhäuptigen Schalungen, Arbeitsgerüsten und Sicherheitsverankerungen aller Art

	Durchmesser (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672814	15	mit Dywidaggewinde	5.35	Stk



Mägert Verschlusszapfen

Verschlusszapfen zu Ankerhülsen 15 mm

	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040772	15	1	10.00	Pa



Mägert Absperrhülsen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576266	50	3.80	Stk



Mägert Ausschalwinkel

Der MBT Ausschalwinkel ermöglicht ein einfaches Öffnen von geschlossenen Deckenschalhäuten. Die Lasche mit den Nagellöcher wird vor dem Betonieren mit einem Nagel fixiert. Der aus der Schalfafel herausragende Nagel weist darauf hin, dass das Hebelgewicht beim Ausschalen auf der gegenüberliegenden Seite angesetzt werden muss, wodurch sich das Ausschalen sehr einfach gestaltet

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01652701	100	1.50	Stk



MBT-Bautechnik Produkte

Mägert Klebanker V2A



Der DW-Klebanker ist die Lösung, wenn kein DW-Anker vorhanden ist. Aufwendige Konstruktionen wie einhäutige Wände und Sandwich-Wände aus Beton, können mit dem DW Klebanker schnell, rationell und sicher befestigt werden. Dies erspart teure Investitionen wie Stützböcke und deren kostenaufwendige Verankerungen. Der kleine Bohrloch-Durchmesser macht auch ein Versetzen des Ankers, bei einer engen Anordnung von Armierungseisen möglich. Für Fixationen in Beton, Spritzbeton, Felsen, Natursteine und solide Mauerwerke ist der Klebanker die Lösung. Zum Einkleben empfehlen wir nur den 2KTec von MBT

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576267	100	5.80	Stk

Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Kunststoff



Das Kombifix-System reduziert den Aufwand der Abschalung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmuerkonstruktionen auf ein Minimum. Der Abschalungswinkel wird mit den mitgelieferten Aluminiumnägeln auf die Deckenschalung fixiert, dadurch wird die Schubkraft des Deckenbetons in die Deckenschalung eingeleitet und erzeugt keinen Schub auf das Mauerwerk nach aussen. Mit der Kombifix-Klemme können je nach Typ Schalbretter und Isolationen von null bis zu einer maximalen Stärke von 35 cm, mittels des Exzenter-Mechanismus, stufenlos eingespannt werden. Das Lieferprogramm umfasst Abschalungswinkel von 16-36 cm Deckenstärke, in Metall und Kunststoff sowie Klemmen mit oder ohne Seitenschutz. Die Klemmen können auch ohne Kombifixwinkel zum Fixieren einer Absturzicherung verwendet werden. Mit dem einfachen Klammersystem Dila-Fix lässt sich zudem mit einem Kombifixwinkel Dilatationsfugen und Kragplattenanschlüsse sehr kostengünstig und bauphysikalisch einwandfrei erstellen

	für Decken (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576261	16 - 30	mit Dywidag	4.60	Stk
01576260	16 - 30	ohne Dywidag	4.40	Stk

Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Metall



Das Kombifix-System reduziert den Aufwand der Abschalung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmuerkonstruktionen auf ein Minimum. Der Abschalungswinkel wird mit den mitgelieferten Aluminiumnägeln auf die Deckenschalung fixiert, dadurch wird die Schubkraft des Deckenbetons in die Deckenschalung eingeleitet und erzeugt keinen Schub auf das Mauerwerk nach aussen. Mit der Kombifix-Klemme können je nach Typ Schalbretter und Isolationen von null bis zu einer maximalen Stärke von 35 cm, mittels des Exzenter-Mechanismus, stufenlos eingespannt werden. Das Lieferprogramm umfasst Abschalungswinkel von 16-36 cm Deckenstärke, in Metall und Kunststoff sowie Klemmen mit oder ohne Seitenschutz. Die Klemmen können auch ohne Kombifixwinkel zum Fixieren einer Absturzicherung verwendet werden. Mit dem einfachen Klammersystem Dila-Fix lässt sich zudem mit einem Kombifixwinkel Dilatationsfugen und Kragplattenanschlüsse sehr kostengünstig und bauphysikalisch einwandfrei erstellen

	für Decken (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3784767	16 - 25	10	7.85	Stk
3784768	26 - 28	10	9.05	Stk

Mägert RANDFIX-Winkel



Das Randfix-System reduziert den Aufwand der Abschalung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmuerkonstruktionen auf ein Minimum. Das Schalbrett kann auf der gewünschten Höhe mittels Spanneisen montiert werden. Nach Montage von Winkel und Abschalungsbrett wird der Winkel mit Aluminiumnägeln auf die Deckenschalung genagelt. Das Spanneisen ermöglicht schnelles Ausschalen, sowie die Montage eines Seitenschutzes. Das Lieferprogramm umfasst Abschalungswinkel für Deckenstärken von 12-60 cm. Für Deckenabsätze können auf Wunsch Sonderanfertigungen termingerecht geliefert werden. Typ 1 b und 1 c Abschalungswinkel

	Typ	Deckenstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565896	1 b	16 - 25	6.80	Stk
01565897	1 c	26 - 35	10.25	Stk

Mägert BKA Aussparungen



BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlchalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573210	25	4.25	Stk

MBT-Bautechnik Produkte

Mägert BKA Verschlusszapfen

BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576270	50	1.10	Stk



Mägert BKA Auflagehaken mit Nocken

BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798835	44.05	Stk



Mägert Wall-Grip Typ A1

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576262	85	100	3.80	m



Mägert Wall-Grip Typ S40

	Breite (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576263	85	40	3.00	Stk



Profilsager Produkte

ferrofix Decke Armierungsdistanzhalter

Schweizer Armierungsdistanzhalter aus Kunststoff. Breit, stabil, mit patentiertem Auflagerastersystem für rasches und exaktes Eisenverlegen. Grosse Ausstanzungen für richtigen Betondurchfluss

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553256	20	250	0.69	m
7553257	25	250	0.87	m
7553258	30	250	1.03	m
7553251	35	250	1.66	m
7553252	40	250	1.77	m
7553253	50	250	2.31	m



Schalungsprodukte und Zubehör

Profilsager Produkte



ferrofix Isolation Armierungsdistanzhalter

Kunststoff-Armierungsdistanzhalter mit sicherer Auflagefläche auf Isolationen und weiche Unterlagen, mit pat. Rasterkerben für exaktes Eisenverlegen

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553259	20	250	1.02	m
7553260	25	250	1.21	m
7553261	30	250	1.50	m
7553254	40	250	2.22	m



ferrofix Wand Armierungsdistanzhalter

Kunststoff-Distanzhalter für die Fixierung von senkrechten Wandarmierungseisen. 1 Profil für 4 Eisen-Ø von 8, 10, 12 und 14 mm einsetzbar, Rasterabstand 5 cm, Eisenüberdeckung 30 mm, nur annageln und Eisen einrasten ohne anzubinden

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553255	30	250	1.98	m



Profil Rostband

Das weiche Kunststoffband im Beton verhindert, dass Rostwasser die Sichtbetonwand runterfließt. Einfach und schnell schützen Sie damit Ihre hochwertige Betonwand vor Verschmutzung. Anwendung: Das weiche PVC-Band stecken Sie knapp zur Hälfte in den frischen Beton zwischen Bewehrung und Kante der sichtbaren Betonwand. So bildet der vorstehende Teil des Rostbandes ein konsequenter Damm, damit das Rostwasser nicht die Wand runterrinnt. Bevor Sie die nächste Schalungsetappe in Angriff nehmen, ziehen Sie das rostband mühelos wieder heraus. Vorteile: Staut Rostwasser, einfach um Ecken zu führen, elastisches Kunststoffprofil, mühelos und restlos herauszuziehen, wiederverwendbar, in Rollen geliefert

	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7506553	65	4	4.00	m

Schalungstafeln und -träger

Schalungstafel

Dreischichtplatten, dreischichtig verleimt. Oberfläche kunstharzvergütet, gelb. Gewicht ca. 13 kg/m². Richtpreise. Für grössere Mengen unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot

	Länge (cm)	Breite(cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573219	100	50	40	29.50	m ²
01568185	200	50	40/80	29.50	m ²
01568186	250	50	40/80	29.50	m ²
01568187	300	50	40/80	29.50	m ²
01572764	500	50	20/25	32.30	m ²
01574079	300	100	20	33.50	m ²
01573220	400	100	20	33.50	m ²
01578265	500	100	20/25	33.50	m ²

Schalungstafel Tanne

Pfeifer Schalungstafeln 3 Schichtig



	Format (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941720	50 x 27	300	29.50	m ²

Schalungstafeln und -träger

Schalungsträger PF20

Gurte stirnseitig gerundet, hochwertig verleimt. Gelb


	Länge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566783	245	80	12.35	m
01566784	290	80	12.35	m
01574078	330	80	12.35	m
2027987	390	80	12.35	m



Schalungstreifen PUR

PUR-Weichschaum auf Etherbasis. RG 20 kg/m³, Farbe grau

	Format (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575246	30 x 30	200	0.69	m



Abstandleiste

Abstandleiste

Abstandleiste mit seitlicher Ausstanzung. Für die untere Deckenarmierung

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7012238	25	2500	62.10	Hm
7012239	30	2500	67.66	Hm



Abstandleiste für Isolation

Abstandleisten ohne seitliche Ausstanzung. Für die untere Deckenarmierung

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7012242	25	2500	71.12	Hm
7012243	30	2500	79.68	Hm



Distanzhalter und Zubehör

Distanzhalter BAUBEDARF

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033644	12	100	45.15	Pa
2033645	15	100	45.15	Pa
2033646	18	100	48.40	Pa
2033647	20	100	48.40	Pa
2033648	25	100	53.25	Pa
2033649	30	100	58.90	Pa
2033650	35	100	67.50	Pa
2033651	40	100	71.60	Pa
2033652	50	100	83.70	Pa



Schalungsprodukte und Zubehör

Distanzhalter und Zubehör

Eisenkeile BAUBEDARF

Eisenkeile verzinkt zu Distanzhalter



	Stärke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033656	6	100	89.10	Hstk

Distanzhalter RASCHAL

Distanzhalter RASCHAL



	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568279	15	100	62.00	Pa
01568280	18	100	64.00	Pa
01568281	20	100	67.00	Pa
01651904	22	100	70.00	Pa
01568282	25	100	74.00	Pa
01568283	30	100	81.00	Pa
01568284	35	100	110.00	Pa
01568285	40	100	120.00	Pa
01568287	50	100	139.00	Pa
01568288	60	100	101.55	Pa

Henkel Komprimierungsbänder

Terocomp ecoMax 600

Schlagregendichtes, aber diffusionsoffenes Schaumstoff-Dichtband für Anschlussabdichtungen im Bereich Fenster/Fassade. Überstreichbar. In nur 3 Grössen für Fugenbreiten zwischen 2 - 20 mm. Für Fugen bis zu einer Gebäudehöhe von 100 m



	Typ	Fugenbreite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030397	15	2 - 6	8	14.50	Ro
01671047	15	5 - 12	8	15.85	Ro
2030398	20	9 - 20	6	20.25	Ro

Permapack Dichtungsbänder

Permafix 471

Schalungsband nicht komprimiert. Zum Abdichten von Schalungsbrettern und Elementfugen im Beton-Schalungsbau. Zum Ausfüllen von feinen Arbeitsfugen im Innenausbau. Als Polster- und Isoliermaterial sowie als Fugenfüller vor Versiegelungen einsetzbar. Stark komprimierbar. Sehr weich und anpassungsfähig. Einseitig mit Selbstklebestreifen. Nicht UV-beständig



	Breite (mm)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565847	9	10	weiss	1.85	Ro
01565848	15	10	weiss	2.78	Ro
01565850	19	10	weiss	3.76	Ro

Permafix 471 Einzelverpackung

Schalungsband nicht komprimiert. Zum Abdichten von Schalungsbrettern und Elementfugen im Beton-Schalungsbau. Zum Ausfüllen von feinen Arbeitsfugen im Innenausbau. Als Polster- und Isoliermaterial sowie als Fugenfüller vor Versiegelungen einsetzbar. Stark komprimierbar. Sehr weich und anpassungsfähig. Einseitig mit Selbstklebestreifen. Nicht UV-beständig



	Breite (mm)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565846	9	10	weiss	2.68	Ro
2001621	15	10	weiss	3.91	Ro
01565849	19	10	weiss	5.25	Ro

Rutz Kehlleisten aus Holz

Dreikantleisten Tannenholz

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001257	40 x 40	250	3.40	m
01571701	50 x 50	250	4.40	m



Bauspriesskeile

	Ausführung	Breite (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01649895	Hartholz	80	230	0.95	Stk
01646347	Weichholz	80	230	0.95	Stk



Dreikantleisten Abachiholz

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001252	10 x 10	250	0.40	m
2001253	15 x 15	250	0.40	m
2001254	20 x 20	250	0.67	m
2001255	25 x 25	250	1.13	m
2001256	30 x 30	250	1.35	m



Schalungszubehör

Kopf für Schalungstützen

Mit Rohr Durchmesser 26.9 mm. Mit Eckwinkeln, verzinkt

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6190968	19.50	Stk



Deckenstützen aus Stahlrohr

EMPA-geprüft (Bericht Nr.433726) schwarz pulverbeschichtet Mutter und Stecknagel verzinkt. Grobeinstellung von 10 zu 10 cm, Feineinstellung durch Flachgewindespindel

	Bezeichnung	ausziehbar (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565095	0	140 - 240	106.80	Stk
01565096	1	170 - 300	118.15	Stk
01565097	2	210 - 370	143.88	Stk



Dreifussständer verzinkt

Dreifussständer verzinkt

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6190969	49.00	Stk



Dachlatten



Schilliger Doppellatten Fichte / Tanne

Roh	Grösse (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573077	40/40	5.0	1.30	m
01572570	40/60	5.0	1.90	m
01584220	50/50	2.0	2.00	m
01584222	50/50	2.5	2.00	m
01565760	50/50	3.0	2.00	m
01565762	50/50	4.0	2.00	m
01565765	50/50	5.0	2.00	m
01568130	50/60	5.0	2.40	m
01652991	50/80	5.0	3.20	m
01584223	60/60	2.0	2.90	m
01565761	60/60	3.0	2.90	m
01565763	60/60	4.0	2.90	m
01565766	60/60	5.0	2.90	m
01577661	60/60	6.0	2.90	m
01578130	60/80	3.0	3.80	m
01565764	60/80	4.0	3.80	m
01565767	60/80	5.0	3.80	m
01570857	60/100	5.0	5.00	m
01577669	60/120	5.0	5.75	m

Schilliger Gerüstbretter Fichte / Tanne



	Masse (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577686	45/250	3	7.00	m
2008227	45/250	5	7.00	m
01652997	45/280	4	650.00	m ³
01570792	45/280	5	7.80	m
2002702	45/280	5	650.00	m ³
01570793	50/280	5	8.65	m

Schilliger Kantholz Fichte / Tanne



Roh	Masse (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572578	8/10	5.00	5.45	m
01577691	8/12	1.00	5.45	m
01577692	8/12	1.50	5.45	m
01577688	8/12	2.00	5.45	m
01577689	8/12	2.50	5.45	m
01577690	8/12	3.00	5.45	m
01565781	8/12	4.00	5.45	m
2002703	8/12	5.00	550.00	m ³
01577652	12/16	4.00	11.70	m
01577653	12/16	5.00	11.70	m

Konterlatten Fichte



Roh sägefrisch	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017358	45 x 50	500	1.80	m

Dachlatten

Doppellatten Fichte

Roh sägefrisch

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017353	50 x 60	500	2.40	m
2017354	50 x 80	500	3.20	m
2017355	60 x 60	500	2.90	m
2017351	60 x 80	500	3.80	m
2017352	60 x 100	500	4.80	m
2017357	60 x 120	500	5.75	m



Dachlatten Fichte

Roh sägefrisch

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015914	24 x 48	500	0.90	m
2015910	30 x 50	500	1.20	m



Latten keilgezinkt Fichte

2-seitig gehobelt

	Masse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577979	20 x 44	500	1.35	m
01576156	20 x 60	500	1.80	m
01583006	25 x 50	500	1.90	m
01576161	30 x 60	500	2.50	m
01576167	40 x 60	500	3.30	m
01652994	50 x 60	500	4.15	m
01652995	50 x 80	500	5.50	m
01576169	55 x 55	500	4.60	m
01584357	60 x 60	500	5.00	m
01576170	80 x 60	500	6.65	m
01576171	100 x 60	500	8.56	m
01576172	120 x 60	500	10.00	m
01584403	42 x 45	300	2.35	m
01584404	42 x 70	300	3.65	m
01584405	42 x 95	300	4.95	m



Sägemehl

Sägemehl

Plastiksack à ca. 20 kg = ca. 120 Liter

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565785	ca. 20	9.90	Sa



Ampack Bahnen



Ampatop Protecta (Plus)

Dreilagige hochreissfeste Unterdachbahn für normale Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage. Monolithische Technologie. Monolithische Technologie, Diffusionsoffen und dennoch winddicht. Schlagregendicht, aufgedruckte Schneidhilfe. Ampatop Protecta plus: beidseitig integrierte Tapes

	Typ	Breite (m)	Rolle (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031938	150	1.5	75	3.30	m ²
2031939	150 Plus	1.5	75	3.95	m ²



Ampatex DB 2 mit Ampacoll INT

Reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten PP-Fasern mit Polyethylen-Copolymer-Füllschicht. Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Dehnt und schrumpft nicht. Aufgedruckte Schneidhilfe, zieht keinen Staub an, transluzent gibt Sicherheit beim Ausblasen mit Zellulosefasern

	Qualität	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476879	DB2	150	3.65	m ²
4476883	DB2	300	3.45	m ²



Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT

Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476880	150	100	2.95	m ²
4476881	300	50	2.75	m ²



Ampatop Secura (Plus)

Zweilagiges, hochreissfestes Polyester-Vlies mit TPU-Beschichtung. Winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig. Monolithische Technologie. Dachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232. In den Breiten 1,5 m und 3 m erhältlich. Monolithische Technologie, Winddicht, regensicher, diffusionsoffen und beidseitig rutschhemmend. Ampatop Secura plus: mit integriertem Ta

	Typ	Breite (m)	Rolle (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031940	150	1.5	75	5.25	m ²
3843692	300	3.0	75	5.25	m ²
2031941	150 Plus	1.5	75	5.95	m ²



Ampatop Seal

Schweisbare Dachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweisst. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Ampatop Seal ist frei von PVC und Weichmachern. Verschweisbar mittels Quellschweissmittel Ampacoll LiquiSeal. Verschweisbar mittels Heissluft. Verarbeitungs- und verlegefreundliches Material, angenehme Haptik. Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall. Monolithische Technologie

	Typ	Breite (cm)	Rolle (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032351	150	150	45	9.95	m ²
2032353	150 Jumbo	150	600	9.95	m ²
3843693	300	300	60	9.95	m ²
3843694	300 Jumbo	300	1200	9.95	m ²



Tyvek H1

Einlagige reissfeste Winddichtung für geschlossene Fassaden. Flash-spun-bond Technologie. Bis +100° C temperaturbeständig. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Funktionsschichtdicke: 175 µm. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis +100 °C, hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568771	150	100	3.35	m ²
01568772	300	50	3.35	m ²

Ampack Bahnen

Ampatex SB 130

Reissfeste Schalungsbahn aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen), transluzent, die Unterkonstruktion bleibt jederzeit sichtbar. Für Aufsparrendämmsysteme, schrumpft und dehnt nicht, höchste Reissfestigkeit

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418846	3.0	50	3.50	m ²



Ampatex Cento

Dampfbremse mit hohem sD-Wert (> 100 m). Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin. Einfachere Verlegung dank geschmeidiger Oberfläche. sD-Wert > 100 m, sehr hohe Stabilität und Reissfestigkeit, schrumpft und dehnt nicht ohne Gleitmittel. Transluzent und recyclebar

	Qualität	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032181	Cento	150	3.75	m ²



Ampatex Resano inkl. Ampacoll XT

Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung. Dreilagige, reissfeste Dampfbremse mit feuchtevariablem sD-Wert aus einem PP-Vlies, einer Copolymer-Beschichtung und einem PP-Deckvlies. Verkauf inkl. Beipack 50 lfm Ampacoll XT 60 mm. Einsatzgebiete: Trockener Innenausbau, Dachsanierung von aussen und bauphysikalisch anspruchsvolle Anwendungen. Feuchtevariable Dampfbremse. Neue Technologie, entspricht modernster diffusionsoffener Bauweise, hohe Reiss- und Nagelausreissfestigkeit

	Qualität	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002398	Resano	150	4.65	m ²
3843696	Resano	300	4.55	m ²



Sisalex 518

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig Alu/PE-kaschiert, kann direkt lose auf zementgebundene Baustoffe verlegt werden, schützt zuverlässig vor eindringender Feuchte, fugenlos abdichtbar mit bewährter Klebetechnik

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573969	150	50	5.80	m ²



Sisalex 514

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig mit einer Alu-Kaschierung. Auch geeignet zur Eindämmung schädlicher Immissionen wie Elektromog, kombiniert Feuchte- und Strahlenschutz

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569852	150	50	5.50	m ²



Sisalex 30

Starkes Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Nicht verwenden bei scharfkantigen Schüttgütern! Höchste Alterungsbeständigkeit, staubdicht, diffusionsoffen. 100 % reine Cellulose. Sd-Wert 0.04 m

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582165	125	50	1.50	m ²



Dach- und Fassadenprodukte

Ampack Klebtechnik



Ampacoll LiquiSeal

Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweißung von Ampatop Seal. Keine weiteren Verwendung von Klebern, Heissluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich

	Dose à (Liter)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032355	1,25	6	38,00	Do



Ampacoll TubeSeal

Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen. Einsatz empfohlen bei einer Dachneigung bis maximal 25°. Ampacoll TubeSeal ist quellschweißbar

	Dimension (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032357	80 - 120	4	21,40	Stk



Ampacoll DoubleSeal

Doppelseitiges klebendes, feuchtestestes Acrylband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032358	30	25	1,05	m



Ampacoll XT 60

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgetragene Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569415	XT 60	60	1,20	m



Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt)

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgetragene Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030933	XT 60	60	1,63	m



Ampacoll XT 75

XT75: Optimal für das Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteilfugen. Auch geeignet zur Verklebung von Unterdachbahnen

	Typ	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001808	XT 75	75	1,62	m

Ampack Klebetechnik

Ampacoll INT

Für die Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau. Einfach von Hand reissbar, feuchteresistenter PP-Träger, transparent und dehnbar

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580789	60	40	0.79	m



Ampacoll BK 530

Qualitativ hochwertiges, beidseitig klebendes Klebeband aus Butylkautschuk, mit starker Klebekraft und hoher Alterungsbeständigkeit

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01651562	1	15	17.00	Ro



Ampacoll ND 60 / ND 80

Nageldichtungen für Unterdach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- und Schraubstellen

	Grösse (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569851	60x40	5	88.00	Ro
5422813	80x60	5	88.00	Ro



Ampacoll ND.Band

Nageldichtung in Bandform für Dach- und Schalungsbahnen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders geeignet für flächige Dacheindeckungen, da durch das Band abgedichtet wird. Nimmt kein Wasser auf. Optimale Breite, passt zu jeder Konterlatte

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584416	60	30	0.75	m



Ampacoll Superfix Kartusche

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20° verarbeitbar. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568976	310	15.50	Stk



Ampacoll Superfix Schlauchbeutel

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20° verarbeitbar. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Schlauchbeutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573194	600	24.80	Beu



Dach- und Fassadenprodukte

Ampacoll Klebetechnik



Ampacoll RA Kartusche

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01650297	310	11.60	Stk



Ampacoll RA Schlauchbeutel

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen

	Schlauchbeutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001807	600	19.20	Beu



Ampacoll AT

Universelles Klebeband zum Abkleben von Ueberlappungen von Dampfbremsen und Dampfsperren sowie von Stössen bei Holwerkstoffen im Dach und Wandbereich. Innenanwendung

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566772	0.3	50	10	0.99	m



Ampacoll DT Montageband


Beidseitig klebendes Montageband zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau. Für klammerfreie und schnelle Montage

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001811	20	50	0.50	m

DELTA Dachsysteme

DELTA-ALPINA


Wasser- und diffusionsoffene Unterdach- und Schalungsbahn für extreme Sicherheit und ausserordentliche Beanspruchung (SIA 232). Einfach und sicher, fugenlos und homogen verschweisbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356245	1.50	30	8.70	m ²
5356246	2.96	30	8.90	m ²

DELTA-FOXX PLUS

Diffusionsoffene, wasser- und winddichte Unterdach- und Schalungsbahn, hochfestes PET-Spezialvlies mit Dispersionsbeschichtung, schwer entflammbar. Reisskraft 300N/5 cm, Gewicht 270 g/m², Rollengewicht 20 kg. Sd-Wert ca. 0.02 m, Brandkennziffer 5.3lt EMPA



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568663	1.5	50	5.70	m ²

DELTA Dachsysteme

DELTA-FASSADE S PLUS / DELTA-FASSADE S

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn bei Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem maximalen Fugenanteil von 40 % der Fläche. Mit Klebezonen an beiden Rändern. Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Brandklasse E 5,2

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000376	1.5	50	5.90	m ²



DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. In Verbindung mit den DELTA-System-Komponenten sind die Anforderungen eines regensicheren Unterdachs entsprechend SIA 232 für erhöhte Anforderungen erfüllt. Auch als Unterdeck-/Unterspannbahn geeignet. Als DELTA-FOXX PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern für eine schnellere und sichere winddichte Verlegung. Mit dem Sd-Wert von ca. 0,02 m übernimmt DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX bei vollgedämmten Dächern mit harter Schalung sicher die abwandernde Restfeuchtigkeit. Die Wärmedämmung bleibt dauerhaft und zuverlässig trocken. Sd-Wert ca. 0.002 m, Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm, Gewicht ca. 270 g/m²


	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575861	1.5	50	5.70	m ²
3804110	2.95	25	5.90	m ²



DELTA-MAXX PLUS Energiesparmembran

Diffusionsoffene, wasser- und winddichte Unterdachbahn mit integriertem Selbstkleberand für vollgedämmte Steildächer. Speicherfähiges Polyestervlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger PU-Beschichtung und dichtendem Selbstkleberand. Sd-Wert ca. 0.15 m, Reisskraft 350N/5 cm, Gewicht 190 g/m²


	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000377	1.5	50	4.40	m ²
2000378	2.96	50	4.80	m ²



DELTA-DURO PLUS

3-lagige, diffusionsoffene Schalungs- und Unterdachbahn mit integriertem Selbstkleberand. Material: 3-lagige Steildachbahn aus reissfester, diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar gemäss Schweizer Brandschutznorm E 5.2. Sd-Wert ca. 0,02 m, Reisskraft ca. 290/220 N/5 cm, Gewicht ca. 205 g/m², Rollengewicht ca. 15,5 kg

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013460	1.5	50	3.70	m ²
2044436	2.95	25	4.10	m ²



DELTA-VENT S PLUS

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch als Unterdeck- / Unterspannbahn geeignet. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356827	1.5	50	3.40	m ²



DELTA-VENT S PLUS / DELTA-VENT S

Diffusionsoffene, wasserdichte Unterdeck- und Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch geeignet als Unterdeck-/Unterdachbahn. Reissfeste diffusionsoffene PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar, Brandkennziffer 5.3lt EMPA, Sd-Wert 0.02 m


	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582209	1.5	50	3.00	m ²
01583701	3.0	50	3.30	m ²



DELTA Dachsysteme

DELTA-FOL PVG PLUS / DELTA-FOL PVG


Dampfdurchlässige, wasserdichte Schalungsbahn, Dreischichtenmaterial bestehend aus einem Spinnvlies, einer Beschichtung und einem Oberflächenvlies. Verlegung auf Isolation oder Schalung, verkleben mit Kaltbitumenkleber oder Butylkautschukband



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564008	1.5	50	3.90	m ²

DELTA-EXXTREM

Wasserdichte, hoch-UV-stabilisierte Universalbahn speziell für Solar- und Fotovoltaik-Paneele und spezielle Deckungen, hitzebeständig bis 120° C



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356849	1.5	40	7.90	m ²

DELTA-VENT N

Winddichtung für geschlossene Fassaden. Hochreissfest. Hoher Diffusionswert. Wasserabweisend. Beidseitig verwendbar. OHNE integrierte Klebezonen



	Stärke (mm)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568659	0.2	150	2.80	m ²

DELTA-VENT N PLUS

Winddichtung für geschlossene Fassaden. Hochreissfest. Hoher Diffusionswert. Wasserabweisend. Beidseitig verwendbar



	Stärke (mm)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356825	0.2	150	3.20	m ²

Pavatex Boden- und Dachprodukte und Zubehör

PAVAROOF-K

Unterdachsystem für 2-fach belüftetes Dach. PAVAROOF-K ist das Unterdach-System mit speziell vergüteten Holzfaserver-Hartplatten für den Einsatz als Unterdach in zweifach belüfteten Dachkonstruktionen, d.h. für wärmegeämmte Steildächer mit Durchlüftungsraum zwischen Dämmschicht und Unterdachplatten. Zum System gehören der blaue PAVACLIP Unterdachhaken und der Abstandhalter mit integriertem Nagel. Das PAVAROOF-K Unterdach ist wirksamer Schutz gegen Regen, Flugschnee, Staub usw. Es verhindert durch geführtes Ableiten des eingedrungenen Regenwassers, dass Schäden entstehen und erhöht somit die Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion




	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578168	215 x 107	5.70	m ²
01578167	262 x 107	5.70	m ²
01578223	300 x 107	5.70	m ²

Pavatex Boden- und Dachprodukte und Zubehör

PAVISO

Unterdachsystem mit Zusatzdämmung, geschuppt. PAVISO ist die Kombination zweier in der Praxis seit vielen Jahren bewährter Produkte von Pavatex: PAVAROOF (Hartfaser-Unterdachplatte) und ISOLAIR (Unterdach-Dämmplatte). Zusammen, kombiniert zu einem neuen Unterdach-Element, sind sie noch überzeugender in der Leistung. PAVAROOF bietet die robuste und widerstandsfähige Oberfläche. ISOLAIR bringt als Zusatzdämmung die hervorragenden Werte gegen Kälte, Hitze und Lärm

	Dicke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577707	22	205 x 64	15.80	m ²



ISOLAIR

Diffusionsoffene Unterdeckplatte. PAVATEX-Unterdeckplatten sind drei Monate frei bewitterbar und wasserundurchlässig gemäss der europäischen Norm für Unterdeckplatten EN 14964. ISOLAIR Unterdeckplatten sind gleichzeitig auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wärmedurchgangs miteinbezogen werden. Für die Verwendung als Unterdeckplatte beachten Sie bitte die länderspezifischen Anwendungsbereiche gem. Regelwerk und Normen in den technischen Dokumentationen. ISOLAIR Unterdeckplatten sind als diffusionsoffene, wasserableitende Schicht bei Aussenwänden in Holzbaulose mit Vorhangfassaden einsetzbar

	Dicke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577789	52	250 x 77	15.10	m ²



PAVAPOR

Für PAVAPOR wurden erstmals Holzfasern zu einer genormten Trittschalldämmplatte verarbeitet. Das Ergebnis ist eine Dämmplatte mit aussergewöhnlich hoher Belastbarkeit bei hervorragender Trittschalldämmung in allen Anwendungsbereichen, d.h. unter Fliesenstrichen, Trockenestrichen wie z.B. Fermacell-Estrichelementen, Estrichziegeln, Verlegespanplatten sowie Fertigparkett. Die Einsatzgebiete sind Massiv- und Holzbalkendecken aller Art im Neubau und bei der Gebäudesanierung

	Dicke (mm)	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577594	17	102 x 60	5.00	m ²
01667269	22	102 x 60	5.55	m ²



PAVATAPE 75 / 150

Butylkautschukband. Zum wasser- und wetterfesten sowie UV-beständigen Abdichten der Plattenstösse, Anschlüsse und Durchdringungen von PAVATEX Dämm- und Unterdecksystemen. Bei Verklebung auf Holzfasernplatten und anderen porösen oder mineralischen Kontaktflächen erfolgt grundsätzlich ein Voranstrich mit PAVABASE oder PAVAPRIM

	Rollenbreite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581349	75	15	3.00	m
01581281	150	15	4.40	m



PAVABASE

Lösemittelfreier Haftgrund. PAVABASE kommt als Haftvermittler von PAVATAPE und PAVAFIX 60 auf PAVATEX-Holzfasernplatten und anderen porösen sowie mineralischen Baustoffen zum Einsatz. PAVABASE ist einfach und zuverlässig in der Verarbeitung

	Gebinde à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578945	5000	8.35	Li



PAVAPRIM

Lösemittelfreier Primer. PAVAPRIM kommt als Primer von PAVATAPE und PAVAFIX 60 auf PAVATEX-Holzfasernplatten und anderen porösen sowie mineralischen Baustoffen zum Einsatz. Der leistungsstarke PAVAPRIM weist eine hohe Selbstklebekraft auf, hat eine grosse Tiefenwirkung und ist wasser- und wärmebeständig

	Gebinde à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000053	1000	33.80	Geb



Pavatex Boden- und Dachprodukte und Zubehör

PAVATEX Hartfaserplatten

Hart-Braun 450. HF-Platte. PAVATEX-HARTFASER ist ein Holzwerkstoff der ausschliesslich aus heimischen Durchforstungshölzern und Sägewerksresthölzern umweltfreundlich und ohne fremde Bindemittel im Nassverfahren hergestellt wird. Durch das hohe Verdichten der fein aufgeschlossenen Holzfasern mit den holzeigenen Bindemittel resultiert eine Platte mit hoher Eigen- und Dimensionsstabilität. Die Platte hat beidseitig sehr harte Oberflächen, vorderseitig geschlossenen und glatt, rückseitig mit Siebstruktur



	Dicke (mm)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577591	3.2	282 x 107	3.20	m ²
01577589	3.2	282 x 207	3.20	m ²
01577590	5	282 x 207	4.50	m ²

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUVAP LL EVA

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, zum kleben und schweissen



	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672106	3.5	1.1	8.95	m ²

swisspor BIKUVAP LL EVA flam

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche. Unterseite Flammfolie für vollflächiges aufschweissen



	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042359	3.5	1.1	9.10	m ²

swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4

Hochreissfeste Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben



	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667673	3.8	1.1	12.30	m ²

swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam

Hochreissfeste Dampfbremse auf Profilblech oder zum vollflächigen aufschweissen auf vorbehandelten Untergrund



	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377232	3.8	1.1	12.55	m ²

swisspor BIKUPLAN LL VARIO v

Dampfbremse oder Unterbahn mit oberseitigem Klebe- und Schweissvlies, lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend / Flammnaht. Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappungen: Kaltselbstklebender Teil mit Andrückrolle anpressen, Flammnaht verschweissen. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben. Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren




	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000155	3.5	1.1	13.80	m ²

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUTOP LL SPEED

Hochwertige, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667674	4.2	1.1	14.15	m ²



swisspor BIKUTOP LL SPEED WF

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672107	4.2	1.1	14.60	m ²



swisspor BIKUTOP LL VERTE

Hochwertige, wurzelfeste, grün beschieferte Oberbahn

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575426	5.2	1.1	16.70	m ²



swisspor BIKUTOP LL RENO

Hochwertige, hellgrau beschieferte, Renovationsbahn mit Dampfentspannungsschicht für einlagige Abdichtungen (Wurzelfest)

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575425	5.3	1.1	18.85	m ²



swisspor BIKUPLAN LL KS Streifen

Kaltselbstklebebahn in Streifen Abziehfolie entfernen und auf Untergrund applizieren. Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000153	2.8	275	8.05	m



swisspor BIKUPLAN EGV3

Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebmasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmung kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568164	3	1	7.95	m ²



Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam

Dampfbremse und Unterbahn für Fläche und Aufbordung nach SIA 271 Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001368	3.5	1	8.75	m ²



swisspor BIKUTOP EP4 v

Dampfbremse und Unterbahn zum kleben und schweissen Oberbahn zum vollflächigen aufschweissen auf Unterbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn schweissen oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebermasse im Giess- und Einrollverfahren auf Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mehrlagige Abdichtung im Warmdachsystem, Oberbahn für mehrlagige Flachdachabdichtungen unter Schutz- und/oder Nutzsichten, mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser


	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672108	4	1	10.95	m ²



swisspor BIKUTOP EP4 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren


	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568167	4	1	11.25	m ²



swisspor BIKUTOP EP4 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekiester oder begehbaren Schutz- und Nutzsichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzsicht, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568996	4	1	10.95	m ²



swisspor BIKUTOP EP5 flam

Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter Schutz- und/oder Nutzsichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568169	5	1	12.65	m ²



swisspor BIKUTOP EP5 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Anwendungsgebiet: Flachdachabdichtungen unter Dachbegrünungen bzw. unter Schutz- und/oder Nutzsichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568172	5	1	13.10	m ²

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam

Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA 271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568722	5	1	13.10	m ²



swisspor BIKUTOP EP5 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter bekiester oder begehbar Schutz- und Nutzschrift, einlagig und vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschrift, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568170	5	1	12.65	m ²



swisspor BIKUVAP FLOOR

Kapillarwassersperre mit Aluminiumfolie unter schwimmende Estriche mit schnellaktivierbarer Überlappung Lose verlegt. Längs- und Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und mit Andrückrolle anpressen. Verarbeitungstemperatur = 10 °C. Anwendungsgebiet: Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf zementgebundenem Untergrund, Rautiefe < 1,0 mm

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009555	2	1.1	7.80	m ²



swisspor Bitumenlack VS 100

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (Haftvermittler) auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOPLL-Bahnen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575427	10	6.80	Li
01570228	25	6.40	Li



swisspor BIKUPONTE Primer

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUPONTE-, swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOPLL-Bahnen


	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563997	10	7.20	Li
01563998	25	6.80	Li



swisspor BIKUTOP DILATAPE

Selbstklebevlies zur Überbrückung von Stössen

	Dicke (mm)	Breite (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000148	2	0.1	9	66.75	Ro



Dach- und Fassadenprodukte

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen



swisspor Elastomer-Bitumenkeile

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000659	25	25	3.30	m



swisspor Trenn- und Schutzvliese

Mechanisch verfestigter und thermisch nachbehandelter Vliesstoff aus Polypropylen (PP)

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013445	2	100	1.50	m ²
2000156	2	50	3.00	m ²
2000157	2	25	6.10	m ²



swisspor Gummischrotmatte

Widerstandsfähige Schutzschicht gegen mechanische und andere Beschädigungen bei Abdichtungen im Hoch- + Tiefbau

	Dicke (mm)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001076	6	1.25	10.70	m ²
2001077	8	1.25	14.05	m ²



swisspor BIKUCOAT-Primer

Transparenten, lösemittelhaltiger Voranstrich für BIKUCOAT-PUR. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571729	2.5	112	15.20	Kg



swisspor BIKUCOAT PUR

Selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymischung für Detailanschlüsse Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

	Gebinde à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667678	4	silbergrau	32.30	Kg
01571728	12.5	grau	28.30	Kg



swisspor BIKUCOAT Alcalistop

1-Komponenten PUR auf Basis Reinacrylat zum Schutz von BIKUCOAT-PUR im Zusammenhang mit zementösen Überbauten. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042222	3	33.10	Kg
2042221	15	28.00	Kg

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies

Vlieseinlage für BIKUCOAT-PUR auf Polyesterbasis. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571730	105	50	104.00	Ro
01571731	150	50	114.00	Ro
01571732	200	50	122.00	Ro
01571733	300	50	151.00	Ro
01578871	1000	50	285.00	Ro



swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR

Öffner für BIKUCOAT Gebinde

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008899	58.00	Stk



swisspor Verarbeitungsset

Inhalt: 1 Flachpinsel, 1 Profi-Cuttermesser, 2 Kleinroller komplett (Moltopren), 1 Rührstab (Kunststoff rot), 6 Ersatzwalzen (3 Moltopren, 3 Nylon), 1 Tapezierschere inox, 280 mm, 1 Abdeckband 3M, 1 Einweg-Handschuhe Latex weiss gepudert (Karton zu 100 Stück), Set mit Folie eingepackt in: 1 Kunststoff-Eimer, blau, 8 Liter

Set	Bruttopreis	Preismengen einheit
01649761 1	88.00	Stk



swisspor VAPACELL Steildachbahnen

Elastomere Polymerbitumen Schalungs- und Unterdachbahn für Steildächer. Parallel zur Traufe von unten nach oben versetzt verlegen, Nähte verdeckt genagelt und min. 10 cm überlappt, Stösse versetzt angeordnet. Überlappungen sind kaltselbstklebend, Verarbeitungstemperatur bis 10 °C, bei tieferen Temperaturen, Klebefläche mit Wärmezufuhr aktivieren

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000373	1,09	20	5,75	m ²



soprema Bituminöse Systeme

Blockbitumen AP

Oxidationsbitumen

	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01729092	30	1.95	Kg



ELASTOCOL 500

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Zusätzen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568004	30	5.00	Li



Dach- und Fassadenprodukte

soprema Bituminöse Systeme



ELASTOCOL 600

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Naturharzen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667684	5	13.70	Kg



ELASTOCOL CN

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und Polyurethanharzen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667677	5	15.10	Kg



SOPRACOLLE 300 N

Gebrauchsfertige Kaltklebemasse auf Basis von Polymerbitumen, Lösungsmittel und mineralischen Füllstoffen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567400	25	5.20	Kg



SOPRAJOINT WF Dilatationsband

Ein Abdichtungssystem für Bewegungsfugen, dass sich optimal in die hochwertige Abdichtungssysteme der SOPREMA integrieren lässt. Die einfache Anwendung in der Praxis, bei grösster Sicherheit bezüglich Funktion und Langlebigkeit, macht für Sie das System Soprajoint WF besonders wertvoll

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672639	8 x 0.45	24.50	m



SOPRALEN

Elastomerbitumen-Dichtungsbahn

	Bezeichnung	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672857	EGV35 flam	1	9.98	m ²
01671634	EGV3 ts	1	8.82	m ²
01671637	EP4 flam	1	11.97	m ²
01649611	EP4 ts	1	11.03	m ²
01671638	EP5 ard flam	1	13.91	m ²
01671640	EP5 flam	1	13.91	m ²
01671641	EP5 ts	1	13.55	m ²
01671639	EP5 ard flam WF	1	14.86	m ²



SOPRALEN JARDIN

Elastomerbitumen-Dichtungsbahn. Abdichtung 2. Lage, für begrünte Dächer

	Bezeichnung	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671897	EP4 ard flam WF	1	13.45	m ²
01667667	EP5 ard flam WF	1	15.86	m ²

soprema Bituminöse Systeme

SOPRALEN flam Stick 30

	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667669	1	10	14.23	m ²



SOPRAVAP

	Bezeichnung	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671647	Alu ts	1	7.00	m ²
01671445	EVA 35 flam	1	9.25	m ²
01667670	Stick Alu ts	1.08	13.00	m ²



Henkel Dach- und Fassadenprodukte

Terofol KSK M+S

Selbstklebende, kaltverarbeitbare, wasserdampfsperrende Abdichtungsbahn auf Basis Elastomer-Bitumen-Masse. Kaschiert mit einer reissfesten PE-Folie. Bis -5 °C zu verarbeiten. Auch für feuchte Untergründe geeignet

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569833	100	15	355.50	Ro



Terofol sd 150 M+S

Selbstklebendes, wasserdampfbremsendes Abdichtungsband aus Elastomer-Bitumen. Mit PE-Folie kaschiert. Schutzpapier seitlich überstehend und geschlitzt. Bis -5 °C einsetzbar. Auch für feuchte Untergründe geeignet

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5422364	10	30	108.00	Ro
01570343	15	30	147.00	Ro
01570344	20	30	189.00	Ro
2017644	24	30	231.00	Ro



Terotech KDS

Kleb- und Dichtstoff elastisch. Zur fachgerechten Verklebung der Terofol-Abdichtungsbänder. MS-Polymer

	Schlauchbeutel à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581471	570	16	15.50	Stk



Terotech Primer M+S

Lösemittelhaltiger Primer zur Vorbereitung saugender Untergründe für Terofol-Abdichtbänder und Abdichtbahnen. Auch für feuchte Untergründe. Bis -10 °C verarbeitbar

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568975	5	110.00	Geb



Dach- und Fassadenprodukte

Henkel Dach- und Fassadenprodukte

Terostat 81


Selbstklebendes Butylkautschukband für Nahtverklebungen



	Stärke (mm)	Breite (cm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564007	1.5	1.5	7	17.60	Ro
01564005	1.5	1.5	4	33.00	Ro
01564006	2.0	3.0	4	57.75	Ro

Teroson TA ALU

Selbstklebendes, dampfdichtes Butyl-Kautschuk-Dichtband zur gas- und wasserdampfdiffusionsdichten Abdichtung, Abdichtung und Reparatur von Fugen, Nähten in der Klima- und Lüftungstechnik, im Metallbau sowie bei Fassaden



	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032641	0.9	75	126.50	Ro
01657343	1.1	150	233.75	Ro

CTW Dach- und Fassadenprodukte

CTW Faserklebemasse schwarz

Lösemittelhaltige, 1-komponentige, faserverstärkte Schutzbeschichtung auf Bitumenbasis. Zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Beton-Konstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit, Hang- und Sickerwasser und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände, Fundamente im Erdreich, erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Materialverbrauch je nach Objektart, Untergrund und Beanspruchung 2.5 - 3.5 kg/m² in 1 - 2 Arbeitsgängen



	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009539	10	7.80	Kg
2009538	25	6.70	Kg

Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

Stamisol FA

Membran für Fassaden mit gestalterischen Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 40%



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485561	2.50	26	25	6.17	m ²

Stamisol SD70 Dampfbremse

Rutschhemmende Dampfbremse, perfekt luftdicht, wird ganz speziell für Aufsparrendämmsysteme, auf Dachschalungen, Verlegeunterlagen oder Platten eingesetzt. Gewicht ca. 210 g/m², diffusionsäquivalente Luftschichtdicke SD ca. 160 cm, Freibewitterungszeit 4 Wochen



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573812	2	50	3.87	m ²

Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

Stamisol DW

Extrem dampfdurchlässige Unterdachbahn für flachgeneigte Steildächer ab 5° Dachneigung, bestehend aus einem hochreissfesten Polyester-Spinnvlies mit Spezialbeschichtung. Verkleben mit Stamisol-Kleber (Balco N55)

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Palette (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485562	2.50	26	23	10.84	m ²



Stamisol ECO

Diffusionsoffene Unterdachbahn für geneigte Steildächer ab 15° Dachneigung. Verkleben mit Stamisol Kleber

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485555	2.50	26	25	7.17	m ²



Stamcoll AS Kleber

Kartusche à (ml)

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671527	310	15.49	Stk



Stamcoll N55 Kleber

Kontaktkleber zum Verkleben der Stamisol-Unterdachbahnen und -Anschlüsse sowie für alle Weich-PVC-Materialien. Verbrauch ca. 40 g/lfm

Gebinde à (kg)

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2003288	4.5	23.50	Kg



Stamisol Dunstrohr Anschluss

Ø (mm)

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564014	90 - 150	13.55	Stk



Stamisol Nageldichtungen

Stanzlinge aus Weich-PVC-Schaum. Einseitig selbstklebend

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Rolle (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564013	4	50	400	68.21	Ro



Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör



Stamisol Schraubendichtung

Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid. Klebstoffbasis: Acryl. UV-Beständigkeit

	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Rolle (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573811	rot	6	80	177	106.40	Ro

Formtech Bautenschutz

Formtech Bautenschutzmatten

Die strapazierfähigen Gummigranulatmatten schützen allerlei Abdichtungen, Isolierungen und Membrane vor mechanischen Beschädigungen wie z.B. durch spitzes Gestein. Sie sind schnell verlegt und sofort begehbar. Anwendungsbereiche: Flachdach, Dachterrassen, Begrünungen von Dächern und Tiefgaragen, Parkgaragen (unter Fahrbelag) usw



	Dicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2003042	6	1250	12.10	m ²
2003043	8	1250	13.50	m ²
2003044	10	1250	17.40	m ²

ZZ Wancor

Fama Flachschiebeziegel

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu



	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667362	hellbraun	32.0 - 37.8	39.75	m ²
2027892	kupferbraun	32.0 - 37.8	39.75	m ²
6190004	braun	32.0 - 37.8	40.30	m ²
01580976	rot-alt	32.0 - 37.8	41.15	m ²
01581316	titangrau	32.0 - 37.8	41.15	m ²
7499748	terrabraun	32.0 - 37.8	40.30	m ²

Fama 1/2 Ziegel

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu



	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667363	hellbraun	32.0 - 37.8	3.10	Stk
01672783	braun	32.0 - 37.8	3.10	Stk

Fama Ortgangziegel links

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu



	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667583	ziegelrot	32.0 - 37.8	19.10	Stk
01583885	rot	32.0 - 37.8	19.10	Stk
01667364	hellbraun	32.0 - 37.8	20.15	Stk
01581356	kupferbraun	32.0 - 37.8	20.15	Stk
01581336	braun	32.0 - 37.8	20.15	Stk
01581492	rot-alt	32.0 - 37.8	21.65	Stk
01581493	titangrau	32.0 - 37.8	21.65	Stk
7499749	terrabraun	32.0 - 37.8	20.15	Stk

ZZ Wancor

Fama Ortgangziegel rechts

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667585	ziegelrot	32.0 - 37.8	19.10	Stk
01583886	rot	32.0 - 37.8	19.10	Stk
01667365	hellbraun	32.0 - 37.8	20.15	Stk
01581357	kupferbraun	32.0 - 37.8	20.15	Stk
01581337	braun	32.0 - 37.8	20.15	Stk
01581494	rot.alt	32.0 - 37.8	21.65	Stk
01581495	titangrau	32.0 - 37.8	21.65	Stk
7499750	terrabraun	32.0 - 37.8	20.15	Stk



Jura Flachziegel

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569371	naturrot	32.0 - 37.8	38.75	m ²
01569373	braun	32.0 - 37.8	40.05	m ²
01573251	hellbraun	32.0 - 37.8	40.05	m ²
7499793	altnatur	32.0 - 37.8	40.05	m ²



Jura Ortgangziegel links

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569374	naturrot	32.0 - 37.8	19.10	Stk
01573256	braun	32.0 - 37.8	20.20	Stk
01573254	hellbraun	32.0 - 37.8	20.20	Stk
01573259	altnatur	32.0 - 37.8	20.20	Stk



Jura Ortgangziegel rechts

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569375	naturrot	32.0 - 37.8	19.10	Stk
01573257	braun	32.0 - 37.8	20.20	Stk
01573255	hellbraun	32.0 - 37.8	20.20	Stk
01573260	altnatur	32.0 - 37.8	20.20	Stk



Swiss TL Flachschiebeziegel 10

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m² bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569380	naturrot	36.0 - 40.0	35.50	m ²
01573292	hellbraun	36.0 - 40.0	36.45	m ²
01573293	dunkelgrau	36.0 - 40.0	39.60	m ²
7012410	schwarz	36.0 - 40.0	39.60	m ²



ZZ Wancor



Swiss TL Ortgangziegel rechts

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m² bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667609	naturrot	36.0 - 40.0	18.65	Stk
01573296	dunkelgrau	36.0 - 40.0	22.45	Stk
01573294	hellbraun	36.0 - 40.0	19.80	Stk
01569378	alt-natur	36.0 - 40.0	19.80	Stk



Swiss TL Ortgangziegel links

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m² bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569376	naturrot	36.0 - 40.0	18.65	Stk
01573295	dunkelgrau	36.0 - 40.0	22.45	Stk



Campa Muldenziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570040	naturrot	31.9 - 37.9	40.55	m ²
01564048	braun	31.9 - 37.9	41.80	m ²
01573268	altnatur	31.9 - 37.9	43.00	m ²



Campa Ortgangziegel links

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571123	braun	31.9 - 37.9	20.30	Stk
01573271	altnatur	31.9 - 37.9	20.30	Stk



Campa Ortgangziegel rechts

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571125	naturrot	31.9 - 37.9	19.15	Stk
01571124	braun	31.9 - 37.9	20.30	Stk
01573272	rechts	31.9 - 37.9	20.30	Stk

ZZ Wancor

Campa 1/2 Ziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564049	naturrot	31.9 - 37.9	3.05	Stk
01571122	braun	31.9 - 37.9	3.10	Stk
01573253	altnatur	31.9 - 37.9	3.25	Stk
01652707	hellbraun	31.9 - 37.9	3.10	Stk



Arteso Muldenziegel

Arteso ist mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 die effiziente Alternative zum konventionellen Muldenziegel. Dieser Grossflächenziegel eignet sich besonders für Dächer mit grossen, ruhig laufenden Flächen. Er bietet volle Funktionalität, einen entsprechend guten Wasserabfluss und eine ausgewogene Erscheinung

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6944792	naturrot	36.0 - 40.0	39.45	m ²
01573619	altnatur	36.0 - 40.0	39.45	m ²



Neva Herzziegel

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564045	rot	33.0 - 37.0	42.70	m ²
01564042	braun	33.0 - 37.0	43.60	m ²



Neva 1/2 Ziegel

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671489	rot	33.0 - 37.0	3.15	Stk
01581315	braun	33.0 - 37.0	3.25	Stk



Neva Ortgangziegel links

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564046	rot	33.0 - 37.0	19.35	Stk



Neva Ortgangziegel rechts

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564047	rot	33.0 - 37.0	19.35	Stk



ZZ Wancor



Pada Pfannenziegel

Die ausgeprägte Wölbung des Pada-Pfannenziegels im Kontrast zur sanft geschwungenen Mulde resultiert in einer höchst ausgewogenen Dachflächenerscheinung. Dank seiner stark profilierten Form bietet Pada einen ausgezeichneten Wasserabfluss und eignet sich somit perfekt für flachgeneigte Dachkonstruktionen mit südlichem Ambiente

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667589	rot	35.0	42.50	m ²
01564050	braun	35.0	43.45	m ²
01564054	hellbraun	35.0	43.45	m ²



Pada Bordziegel

Die ausgeprägte Wölbung des Pada-Pfannenziegels im Kontrast zur sanft geschwungenen Mulde resultiert in einer höchst ausgewogenen Dachflächenerscheinung. Dank seiner stark profilierten Form bietet Pada einen ausgezeichneten Wasserabfluss und eignet sich somit perfekt für flachgeneigte Dachkonstruktionen mit südlichem Ambiente

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564051	braun	35.0	6.20	Stk
01573616	hellbraun	35.0	6.20	Stk



Pada Ortgangziegel rechts

Die ausgeprägte Wölbung des Pada-Pfannenziegels im Kontrast zur sanft geschwungenen Mulde resultiert in einer höchst ausgewogenen Dachflächenerscheinung. Dank seiner stark profilierten Form bietet Pada einen ausgezeichneten Wasserabfluss und eignet sich somit perfekt für flachgeneigte Dachkonstruktionen mit südlichem Ambiente

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564053	braun	35.0	20.15	Stk
01573273	hellbraun	35.0	20.15	Stk



Pada Ortgangziegel links

Die ausgeprägte Wölbung des Pada-Pfannenziegels im Kontrast zur sanft geschwungenen Mulde resultiert in einer höchst ausgewogenen Dachflächenerscheinung. Dank seiner stark profilierten Form bietet Pada einen ausgezeichneten Wasserabfluss und eignet sich somit perfekt für flachgeneigte Dachkonstruktionen mit südlichem Ambiente

	Farbe	Decklänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564052	braun	25.0 - 32.0	20.15	Stk



Firstziegel Fi 44

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667607	ziegelrot	13.60	Stk
01564039	rot	13.60	Stk
01573283	terrabraun	14.25	Stk
01573287	kupferbraun	14.25	Stk
01564034	hellbraun	14.25	Stk
01564035	rot-alt	16.75	Stk
01573288	titangrau	16.75	Stk



Firstziegel Fi 45

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572802	naturrot	14.15	Stk
01573262	hellbraun	14.80	Stk
01572803	braun	14.80	Stk
01572804	altnatur	14.80	Stk
01564030	braun	14.25	Stk

ZZ Wancor

Falz-Firstziegel FaFi 43

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01650955	braun	17.35	Stk
01564023	rot	17.05	Stk
01564022	rot-alt	20.30	Stk



Schneestop Universal DF verzinkt

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571698	braun	1.30	Stk
01582820	rot	1.30	Stk
01582824	schwarz	1.30	Stk
01582821	hellbraun	1.30	Stk
01582823	dunkelgrau	1.30	Stk




Velux

Eindeckrahmen EDW

Für den Standard-Einbau Bei profilierten Bedachungsmaterialien Passend für eine Dachneigung von 15°-90°

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570002	CK02 0100	Kupfer	199.00	Stk
01570004	CK04 0000	Alu	103.00	Stk
01570005	CK04 0100	Kupfer	206.00	Stk
01570006	CK04 0300	Titan	206.00	Stk
01570007	FK06 0000	Alu	113.00	Stk
01570008	FK06 0100	Kupfer	227.00	Stk
01570010	MK04 0000	Alu	117.00	Stk
01570011	MK04 0100	Kupfer	234.00	Stk
01570013	MK06 0000	Alu	122.00	Stk
01570014	MK06 0100	Kupfer	243.00	Stk
01570015	MK08 0000	Alu	130.00	Stk
01570016	MK08 0100	Kupfer	260.00	Stk
01570019	SK06 0000	Alu	144.00	Stk
01570020	SK06 0100	Kupfer	288.00	Stk
01570021	SK06 0300	Titan Ziegel	288.00	Stk
01570022	UK08 0100	Kupfer	328.00	Stk



Eindeckrahmen EDL

Für den Standard-Einbau Bei flachen Bedachungsmaterialien Passend für eine Dachneigung von 15°-90°

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570027	CK04 0300	Titan	206.00	Stk
01570025	CK04 0000	Alu	103.00	Stk
01582092	FK06 0000	Alu	113.00	Stk
01570031	MK04 0300	Titan	234.00	Stk
01582093	MK06 0000	Alu	122.00	Stk
01570167	MK08 0300	Titan	260.00	Stk
01570033	PK10 0000	Alu	147.00	Stk
01570035	SK06 0000	Alu	144.00	Stk
01570037	SK06 0300	Titan	288.00	Stk
01570036	SK06 0100	Kupfer	288.00	Stk
01570038	UK08 0000	Alu	164.00	Stk
01570039	UK08 0100	Kupfer	328.00	Stk



Dach- und Fassadenprodukte

Velux



Profiset EDW

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570100	SK06 2100	Kupfer	340.00	Stk
01570085	UK08 2000	Alu	229.00	Stk
01570101	UK08 2100	Kupfer	377.00	Stk
01582126	CK02 2000	Alu	171.00	Stk
01570072	CK04 2000	Alu	175.00	Stk
01570087	CK04 2100	Kupfer	268.00	Stk
01570073	MK04 2000	Alu	187.00	Stk
01570089	MK04 2100	Kupfer	293.00	Stk
01665869	MK06 2000	Alu	191.00	Stk
01570074	MK08 2000	Alu	199.00	Stk
01570091	MK08 2100	Kupfer	316.00	Stk
01570075	SK06 2000	Alu	212.00	Stk
01570092	SK06 2100	Kupfer	340.00	Stk
01570076	UK08 2000	Alu	229.00	Stk
01570093	UK08 2100	Kupfer	377.00	Stk



Profiset EDL

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570077	CK02 2000	Alu	171.00	Stk
01665871	CK02 2100	Kupfer	261.00	Stk
01570078	CK04 2000	Alu	175.00	Stk
01570094	CK04 2100	Kupfer	268.00	Stk
01570079	FK06 2000	Alu	184.00	Stk
01570095	FK06 2100	Kupfer	286.00	Stk
01570080	MK04 2000	Alu	187.00	Stk
01570096	MK04 2100	Kupfer	293.00	Stk
01570081	MK06 2000	Alu	191.00	Stk
01570082	MK08 2000	Alu	199.00	Stk
01570098	MK08 2100	Kupfer	316.00	Stk
01570083	PK10 2000	Alu	214.00	Stk
01570099	PK10 2100	Kupfer	345.00	Stk
01570084	SK06 2000	Alu	212.00	Stk



Unterdachschürzen BFX 1000

Vorkonfektionierte Unterdachschürze aus Faservlies mit plissierten Seitenteilen und Klebestreifen für die Montage am Fenster

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570127	CK02	55 x 78	41.00	Stk
01570128	FK06	66 x 118	41.00	Stk
01570130	MK08	78 x 140	41.00	Stk
01570131	PK10	94 x 160	41.00	Stk
01570132	SK06	114 x 118	41.00	Stk
01570133	UK08	134 x 140	41.00	Stk



Wärmedämmrahmen-Set BDX 2000

Für den fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach, verringert Wärmeverluste. Bestehend aus: Wärmedämmrahmen aus Polyethylen mit Stahl-Montageprofilen, inkl. Unterdachanschlusschürze BFX und Wasserabweirrinne. Durch den Einbau des Dämmrahmens wird der Bildung von Wärmebrücken am Fenster nachhaltig entgegengewirkt. Die im Set enthaltene Unterdachschürze stellt den Anschluss ans Unterdach sicher und die Wasserabweirrinne leitet oberhalb des Fensters auftretende Feuchtigkeit in das Sparrenfeld nebenan ab

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582101	CK02	55 x 78	92.00	Stk
01582103	CK04	55 x 98	92.00	Stk
01582104	FK06	66 x 118	92.00	Stk
01582116	SK06	114 x 118	92.00	Stk

Velux

Dampfbremse BBX 0000


Vorkonfektionierte Dampfbremse mit verstärkter Eckausführung und Eckfixierung mit Schrauben (inkl. Montagewerkzeug für rasche und sichere Befestigung in der Fensternut)

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01582117	CK02	55 x 78	41.00	Stk
01582119	CK04	55 x 98	41.00	Stk
01582120	FK06	66 x 118	41.00	Stk
01582121	MK04	78 x 98	41.00	Stk
01582122	MK06	78 x 118	41.00	Stk
01582123	MK08	78 x 140	41.00	Stk
01582124	SK06	114 x 118	41.00	Stk
01582125	UK08	134 x 140	41.00	Stk



Adapter ELX

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583597	MK04 0100	Kupfer	199.00	Stk



Dachfenster GGL

Kiefer massiv, klar lackiert, Wasserbasis, lösungsmittelfrei, Kiefer massiv, weiss gestrichen, Wasserbasis, lösungsmittelfrei NCS S 0500-N/-RAL 9003. Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / ~RAL 7043. Kupfer unbehandelt. Ti-tanzink unbehandelt

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031621	CK04 3070	Alu	483.00	Stk
2031622	CK04 3170	Kupfer	596.00	Stk
2031625	MK04 3070	Alu	543.00	Stk
2031629	SK06 3070	Alu	749.00	Stk
2031630	SK06 3170	Kupfer	925.00	Stk



Dachfenster GGU

Kiefer massiv, klar lackiert, Wasserbasis, lösungsmittelfrei, Kiefer massiv, weiss gestrichen, Wasserbasis, lösungsmittelfrei NCS S 0500-N/-RAL 9003. Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / ~RAL 7043. Kupfer unbehandelt. Ti-tanzink unbehandelt

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031623	CK04 0070	Alu	541.00	Stk
2031624	CK04 0170	Kupfer	668.00	Stk
2031627	MK04 0070	Alu	608.00	Stk
2031628	MK04 0170	Kupfer	750.00	Stk
2031631	SK06 0070	Alu	839.00	Stk
2031632	SK06 0170	Kupfer	1036.00	Stk



Teleskopbedienungsstange ZXT 200

Für GGL

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569018	35.00	Stk



KNOW-HOW VOM PROJEKT INS REGAL



Sika steht für Qualität und Kompetenz, unabhängig von der Grösse eines Projektes. Meilensteine der Architektur und Ingenieurskunst wie der beeindruckende Itaipu-Staudamm in Brasilien, das Shanghai World Financial Center oder der Schweizer Gotthardtunnel, als längster Zugtunnel der Welt, unterstreichen unser Know-how. 100 Jahre Erfahrung, erworben auf unzähligen Baustellen weltweit, widerspiegeln sich in einer umfangreichen Produktpalette für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Schützen und Verstärken.

Unsere Erfahrung ist Ihr Nutzen!

SIKA SCHWEIZ AG, CH-8048 Zürich, www.sika.ch
Technische Beratung 0800 81 40 40

BUILDING TRUST






ProOne Silikon	16.3
ProOne Silikon Sanitär	16.3
ProOne Acryl Dichtmasse Struktur weiss	16.3
ProOne Acryl Dichtmasse	16.3
ProOne Styrofoam 1K Panel NBS	16.3
ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO	16.4
ProOne Montagekleber PRO	16.4



PCI Bauchemie	16.26
PCI Plattenkleber	16.37
PCI Fugenmaterial	16.41
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung	16.45
PCI Dichtband	16.46
PCI Reinigung	16.48

MAPEI® - Der ideale Partner für alle Ihre Bauprojekte!



ProOne Dichtmasse und Klebstoffe

ProOne Silikon

Elastischer Silikondichtstoff. Speziell geeignet bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für feuchte Räume und Sanitärräume geeignet. Besitzt einen grossen Widerstand gegen Alterung und Witterungseinflüsse

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798656	weiss	310	9.80	Stk
3798655	transparent	310	9.80	Stk
4424491	hellgrau Manhattan	310	9.80	Stk
4424492	staubgrau	310	9.80	Stk
4477248	betongrau	310	9.80	Stk
4477249	schwarz	310	9.80	Stk
4477250	harmony grau	310	9.80	Stk
4477251	grau	310	9.80	Stk
4477252	anthrazit	310	9.80	Stk



ProOne Silikon Sanitär

Elastisch bleibender neutral härtender Silikondichtstoff. Speziell geeignet für das Abdichten von Fugen bei keramischen Ziegeln, Badewannen, Duschen, Bodenfugen. Für sehr feuchte Räume und Sanitärräume geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418147	grau	9.80	Stk
5418148	hellgrau Manhattan	9.80	Stk
5418149	weiss	9.80	Stk
5418150	transparent	9.80	Stk



ProOne Acryl Dichtmasse Struktur weiss

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur und ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Hat eine sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Kann ebenfalls für das Ausfügen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken verwendet werden. Von +5° C bis + 40°C

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424493	310	5.30	Stk



ProOne Acryl Dichtmasse

Hochwertiger plasto-elastischer Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis. Zum Abdichten und Füllen von Anschlussfugen, Nähten, Rissen und Löchern mit geringer Bewegungsaufnahme. Einfach zum Verarbeiten. Schnell überstreichbar

	Kartusche (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798657	310	weiss RAL 9010	3.50	Stk



ProOne Styrofoam 1K Panel NBS

1 K feuchtigkeithärtender Klebeschaum. Zur Verklebung von Polystyrol Dämmplatten. Anwendbar mit Schaumpistole

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376526	750	20.40	Stk



ProOne Dichtmasse und Klebstoffe



ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO

Universeller Kleb- und Dichtstoff. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs- und Anschlussfugen. Für Innen- und Aussenanwendungen. Klebt ohne Primer an nahezu allen im Bauwesen eingesetzten Materialien. Für porösen und nicht porösen Untergrund sowie für feuchten und nicht feuchten Untergrund geeignet

	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424494	290	11.50	Stk



ProOne Montagekleber PRO

Zum Dichten, Verkleben und Montieren von nahezu allen Materialien auf jedem Untergrund (porös und nicht porös). Für den Innen- und Aussenbereich. Bleibende Elastizität und schimmelresistent

	Kartusche (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798658	290	weiss	11.50	Stk
3798660	290	schwarz	11.50	Stk

Sika Beton- und Mörtelherstellung



Sika-4 A

Ist ein schnellbindendes Zusatzmittel zum Vordichten von Wasserinfiltrationen und zur Abbindebeschleunigung von Zementmörtel. Anwendungen: Sika-4a ist im Hoch- und Tiefbau universell anwendbar für flächenhaftes Vordichten bei Wasserinfiltrationen an Fels- oder Betonflächen. Abdichten von wasserführenden Rissen, Fugen und Kiesnestern. Stopfen von Wassereinbrüchen im Stollen- und Tunnelbau (Schaffen von trockenen Verhältnissen für nachträgliche Hauptabdichtung). Herstellung schnellbindender Mörtel für Montagearbeiten (Versetzen von Steigeisen, Schrauben, Bolzen und Schlaudern; Versetzen von Rahmen, Schächten und Abdeckungen aller Art). Herstellung schnellbindender Mörtel für Flickarbeiten in wasserführenden Gerinnen, Schächten

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564227	5	96	8.80	Kg
01564228	15	40	8.50	Kg



Sika Antisol E-20

Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen. Anwendung: In dünner Schicht auf frische Beton- oder Mörtelflächen aufgetragen, verhindert Sika Antisol E-20 einen zu frühen Wasserentzug. Sika Antisol E-20 eignet sich sowohl für Konstruktionsbeton als auch für zementöse gebundene Beschichtungssysteme. Es wird auf die zu schützende Oberfläche als geschlossener Film aufgesprüht. Im Besonderen sind folgende Anwendungsgebiete zu erwähnen: Bodenplatten, Betondecken, Betonbelagsbau, Überzüge, Hartbetonsysteme. Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg/m²

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566510	25	24	4.70	Kg



Sika Emulsion-93

Wasserbeständige, reaktionsfähige, synthetische Polymerdispersion. Sika Emulsion-93 eignet sich dank einer ausgewogenen Kombination von Polymeren und fein verteiltem Silicafume für folgende Anwendungen: Als Zusatz für wirtschaftliche und wirksame Haftschrämmen. Für abrasionsbeständige, staubarme Hartbetons in Industriebauten. Für widerstandsfähige zementöse Rampenbeschichtungen. Für leicht flexible, rissarme Überzüge im Industrie- und Wohnbau. Für Ausgleichs- und Baustellenflickmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz. Für horizontale Mörtel- oder Feinbetonvorlagen im Sperrbeton-Bau

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564205	10	40	9.10	Kg
01564206	25	24	8.90	Kg

Sika Beton- und Mörtelherstellung

Sika Rugasol-2 W flüssig

VOC-freier Oberflächenverzögerer für Waschbeton mit Holzschalungen. Rugasol-2W flüssig ist ein leicht spritzbares, wirtschaftliches Oberflächenverzögerungsmittel, das sich vor allem für Holzschalungen eignet. Es wird zweckmässig für folgende Arbeiten verwendet: Für Waschbeton. Zur Nachbehandlung der Frischbetonoberfläche bei horizontalen Arbeitsfugen, um nachträgliche aufwendige Spitzarbeiten zu vermeiden. So behandelter Beton bildet eine hervorragende Haftunterlage für Arbeitsfugen, Überzüge und Estriche. Zur Nachbehandlung von Gehwegen, Kunststeinen u.ä., die einen sichtbar bleibenden Waschbetoneffekt aufweisen sollen. Verbrauch: Die Auftragsmenge beträgt 0.10 - 0.20 kg/m², je nach Saugfähigkeit der Schalung. Bei stark saugenden Unterlagen, wie z.B. neuen oder ungehobelten Holzschalungen, müssen mindestens zwei Anstriche aufgebracht werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564196	gelb	25	10.80	Kg



Sika Rugasol-3 W Paste

Lösemittelfreier, pastöser Oberflächenverzögerer. Mit Rugasol-3W Paste werden Waschbetonstrukturen mit Holz- und Stahlschalungen erzielt. Folgende Einsatzgebiete sind für den Einsatz von Rugasol-3W Paste prädestiniert: Vertikale und horizontale Betonarbeitsfugen, um eine optimale Haftung der neuen Betonschicht zu erreichen. Die Vorbehandlung von Kontaktflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Verputz versehen werden (Vorversuche durchführen bezüglich Haftung des Verputzes). Rugasol-3W Paste eignet sich nicht für Waschbeton-Sichtflächen. Verbrauch: Ca. 0.20 kg/m²

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568918	rot	10	12.50	Kg



Sika Separol-6 W

Ein lösemittelfreies, vollständig biologisch abbaubares Trennmittel. Sika Separol-6W ist spritz- und streichfähig und eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen. Sika Separol-6W kann für Schalungen aus gehobelten oder rauen Brettern, Sperrholz, Stahl, beheizte Stahlschalungen bis +80 °C, Aluminium, Kunststoff verwendet werden. Der Auftrag sollte hauchdünn mit einem Sprühgerät erfolgen. Der Auftrag mit einem Lappen ist ebenfalls möglich, dabei sollte Sika Separol-6W punktuell aufgetragen und mit dem Lappen verteilt werden. Der Auftrag mit einem getränkten Lappen ist nicht zu empfehlen. 1 l Sika Separol-6W ist ausreichend für: Ca. 40 m² saugende Schalung und ca. 65 m² nicht saugende Schalung

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032750	25	24	6.50	Li



Sika Abdichten

Sika Colma Reiniger

Lösungsmittel zur Vorreinigung von Haftflächen und zur Reinigung von Geräten. Sika Colma-Reiniger wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt. Anwendung: Entfernen von Zieh- und Walzölen, Trennmitteln und anderen starken Verschmutzungen, zur Vorreinigung von: Leichtmetallen, Stahl, Edelstähle, GFK, Gummi. Sika Colma-Reiniger darf nicht für saugfähige Untergründe (Kunststoffe und Lacke) verwendet werden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564193	1	17.45	Geb
01564194	5	13.10	Kg



Sika Fugenbänder

Ganz oder teilweise einbetonierte Fugendichtungsbänder aus Weich-PVC zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen. Sika Fugenbänder sind in verschiedenen Typen und Abmessungen erhältlich, abgestimmt auf verschiedene Anwendungsgebiete und Lastfälle. Anwendung: Zur Abdichtung von Arbeitsfugen (Betonierfugen) und Bewegungsfugen (Dilatationsfugen). Grundwasserabdichtung. Stollen- und Tunnelbau. Vorteile: Hohe Festigkeit und Dehnung. Dauerhaft flexibel. Dauerhafte, gute Beständigkeit. Hohe Belastbarkeit (Wasserdruck). Gute Verschweissbarkeit. Vielseitige Formen und Typen, je nach Anwendungsgebiet

	Typ	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572789	Forte 19	30	24.30	m
01572790	Forte 24	30	29.70	m
2026917	Forte 24 Plus	15	32.60	m



Sika Abdichten



Sika Igolflex N

Lösemittelfreie, faserverstärkte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Vorteile: Einfache Verarbeitung. Gebrauchsfertig. Geruchlos, keine Brandgefahr. Kein Absacken auf vertikalen Flächen. Überdeckt feine Haar- und Schwindrisse. Dauerhaft plasto-elastisch auch bei tiefen Temperaturen. Beständig gegen Humussäuren und Salzlösungen. Lösemittelfrei

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572867	schwarz	25	5.70	Kg



SikaSwell P Typ 2507 H

Wasserquellfähiges Fugendichtband mit Hohlkammern zur Druckentlastung. Zum Abdichten von Arbeitsfugen im allgemeinen Hoch- und Tiefbau. Quellgrad und -Geschwindigkeit: doppelte Dicke nach 5 Tagen bei Wasserkontakt. Verkleben mit Sika Kontaktkleber. Bei feuchtem und rauem Untergrund verkleben mit Sika Swell S

	Breite (mm)	Stärke (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568760	25	7	5	26.50	m



SikaSwell S-2

1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis der bei Wasserkontakt quillt. Zum Abdichten von: Arbeitsfugen, Schacht-/Rohrdurchführungen, Durchdringungen. Zum Befestigen von: SikaFuko Swell 1, Sika Injectoflex-System Typ DI-1, SikaSwell-A 2010, SikaSwell-P Profilen. Vorteile: Einfache, rationelle Verarbeitung. Gute Haftung auf vielen Untergründen. Optimierte Quellgeschwindigkeit, keine Betonschädigung während der Aushärtung. Hohe Wirtschaftlichkeit. Quillt bei Wasserkontakt. Dauerhaft wasserbeständig. Anpassungsfähig an unterschiedliche Details

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568768	oxydrot	300	27.40	Stk



Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal

Tixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672006	A+B / hellgrau	6	23.30	Kg
01583954	A / weiss	20	16.40	Kg
01583955	B / dunkelgrau	10	16.40	Kg



Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid

Tixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026916	A / weiss	6	23.30	Kg
2026617	B / dunkelgrau	10	16.40	Kg



Sikadur-Combiflex SG System

Combi-pack: Band inkl. Kleber. Geklebtes Membranabdichtungssystem für Arbeitsfugen, Dehnfugen, Anschlussfugen und Risse. Es nimmt unregelmässige und hohe Bewegungen in verschiedene Richtungen auf. Das Sikadur-Combiflex SG System besteht aus: Sikadur-Combiflex SG Bänder. Vorgefertigte Abdichtungsbänder auf Basis von modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO). Sikadur-Combiflex CF Kleber. Typ N und Typ R. Als Abdichtungssystem für Arbeitsfugen, Anschlussfugen, Durchdringungen, Dilatationsfugen, Risse und Spalten

	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030409	6	196.00	Pa

Sika Abdichten

Sikadur-Combiflex SG Bänder

Flexible, vorgefertigte Abdichtungsbänder basierend auf modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO) mit verbesserten Haftungseigenschaften. Sikadur-Combiflex SG Bänder sind Bestandteil des Sikadur-Combiflex SG Systems. Anwendung: Abdichtungsbänder für das Sikadur-Combiflex SG System

	Typ	roter Mittelstreifen	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030416	SG-10 M 150	mit	15	25	8.20	m
2030417	SG-10 M 200	mit	20	25	9.10	m
2030418	SG-20 M 200	mit	20	25	16.50	m



Sikapren-101

Lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Verbrauch: Ca. 4.5 - 5.5 l/m² (Abhängig vom Untergrund und dem gewünschten Schutz, in 2 Schichten aufgetragen)

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671909	32	18	4.80	Li



Sika Bodenbeläge

Sikafloor Level-30

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für nachfolgende Deckbeläge für den Innen- und Aussenbereich. Anwendung: Sikafloor Level-30 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken von 4 - 30 mm in einem Arbeitsgang. Sikafloor Level-30 dient als Ausgleich unter Sikafloor-Kunstharzbelägen in Wohn- und industriell genutzten Bereichen mit leichter bis mittlerer Belastung. Im Aussenbereich ist der Sikafloor Level-30 zwingend mit einem wasserdichten Bodenbelag zu versehen. Sikafloor Level-30 ist auch als Unterlage für Keramik-, Parkett-, Textil-, PVC und Linoleumbeläge geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025578	beigegrau	25	2.40	Kg



Sikafloor-161

Lösemittelfreie, niedrigviskose, vorgefüllte 2-komponentige Grundierung auf Epoxidharzbasis. Als Grundierung für Sikafloor-Bodenbelagssysteme. Als Kratzspachtel gefüllt mit Quarzsand zur Egalisierung. Mit Roller oder Bürste gleichmässig auftragen. Mechanisch hochfest. Kurze Wartezeiten. Sehr wirtschaftlich

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4447994	10	30	19.50	Kg
4447995	30	30	14.20	Kg



SikaScreed SE-04

Schnell erhärtender Fertigmörtel für Zementestriche auf Trenn- und Dämmschichten oder im Verbund der Klasse CT-C40-F6 nach EN 13813. Anwendung: Geeignet für beheizte und nicht beheizte Estriche im Innen- und Aussenbereich und zur Reparatur von Zementestrichen. Vorteile: Frostbeständig. Hydraulisch schnell abbindend. Früh nutzbar. Chromatfrei nach TRGS 613. Verbrauch: Ca. 2.0 kg/m² pro mm Schichtstärke


	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01653941	grau	25	1.65	Kg



Sika Level Tape-8

Randdämmstreifen für aufgehende Bauteile angrenzend an schwimmende Estriche, Ausgleichsschichten und Estriche im Verbund. Anwendung: Speziell geeignet bei Fliessestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen, wie z.B. Sika Level Produkten. Auch einsetzbar bei erdfeuchten Materialien. Auf Beton, Trennlagen von schwimmenden Estrichen, alten Keramik- und Natursteinbelägen, Holzdielen und Spanplattenböden. Als Systemkomponente unter Sika® Silentboard DC

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356244	grau	20	2.60	m



Sika Bodenbeläge



Sika Level-399 XXL

Sehr schnell begehbarer und belegbarer, kunststoffvergüteter und pumpfähiger Fliessestrichmörtel der Klasse CTF-C40-F7 nach SN EN 13813 für den Innenbereich. Die staubarme Ausgleichsmasse kann auf verschiedensten Untergründen eingesetzt und mit gängigen Belagsmaterialien belegt werden. Anwendung: Als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage mit oder ohne Bodenheizung für sämtliche Beanspruchungsklassen nach SIA 251. Als Estrich im Verbund für die Beanspruchungsklassen II und III nach SIA 252. Als universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von (beheizten) Zement- oder Calciumsulfatestrichen oder Betonböden. Als Estrich oder Ausgleichsmasse unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden. Für zeitsparende und termingebundene Estricharbeiten. Verbrauch: Ca. 1.9 kg Mörtelpulver pro m² und mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476768	beigegrau	25	1.40	Kg



Sika Silentboard-DC

3 mm dünne Platte aus einem Kunstfasergemisch zur Entkopplung und Trittschallminderung von Fliesen- und Plattenbelägen. Sika Silentboard-DC ist als Trittschall- und Entkopplungsmatte unter Oberbelägen aus Naturstein-, Keramik- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren geeignet. Für schwimmende Beläge wie Parkett und Laminat ist Sika Silentboard-DC ebenfalls als Trittschallmatte einsetzbar. Die Anwendung kann Innen an Boden und Wänden auf folgenden Untergründen erfolgen: Tragfähige Untergründe wie Beton und Estriche, Alte Fliesen- und Natursteinbeläge, Gipskartonplatten, Trockenstrichelemente und andere Trockenbauelemente, Mischuntergründe, Spanplatten. Verbrauch: Je nach Geometrie der Verlegefläche ca. 1.1 m²/m²

	Länge (cm)	Breite (cm)	Bündel à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026609	120	60	6	24.90	m ²



Sikafloor-340 Level

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für höhere Schichtstärken auf zement- und kalziumsulfatgebundenen Untergründen für nachfolgende Deckbeläge im Innenbereich. Anwendung: Sika Level-340 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtdicken von 4 - 40 mm in einem Arbeitsgang. Sika Level-340 dient als Ausgleichsbelag unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011683	beigegrau	25	2.25	Kg



Sikafloor-400 Level AT

Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis. Anwendung: Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen. Ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011684	grau	25	2.10	Kg



SikaScreed HardTop-70

SikaScreed HardTop-70 ist ein weichplastischer, polymermodifizierter, schnellhärtender, rasch belast- und überarbeitbarer horizontaler Ausgleichsmörtel ab 10 mm Schichtstärke mit nahezu schwindfreier Erhärtung, vollständiger interner Trocknung und höchsten Ansprüchen an Abrieb- und Druckfestigkeit. Ist aufgrund seiner raschen Trocknung, schwindarmen Erhärtung und hohen Abrieb- und Druckfestigkeiten für folgende Anwendungen besonders geeignet: Kleinflächige Reparaturen von hoch belasteten Industriebelägen mit rascher Überarbeitbarkeit (2 Stunden) und schneller Nutzung (ab 18 Stunden). Kleinflächiger Ausgleich von bewitterten Aussenbereichen wie Terrassen, Laubengängen, Betonplatten für leichte mechanische Belastungen. Rasch trocknende Reparaturen im Verbund oder auch Anwendung als schwimmender Estrichersatz

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3656087	hellgrau	25	2.00	Kg

Sika Bodenbeläge

SikaScreed HardTop-80

Weichplastischer, polymermodifizierter, schnellhärtender, rasch belast- und überarbeitbarer horizontaler Ausgleichsmörtel ab 8 mm Schichtstärke mit nahezu schwindfreier Erhärtung, höchsten Ansprüchen an Abrieb- und Druckfestig. SikaScreed HardTop-80 ist aufgrund seiner raschen Trocknung, schwindarmen Erhärtung und hohen Abrieb- und Druckfestigkeiten für folgende Anwendungen besonders geeignet: Klein- und grossflächige Sanierungen von hoch belasteten Industriebelägen im Verbund mit voller Nutzbarkeit ab 24 Stunden. Rasch überarbeitbarer Ausgleichsmörtel für Sika-Kunsthartzbeläge. Verbrauch: Ca. 1.8 kg/m² SikaScreed®-10 BB (Fertighaftbrücke) und ca. 2.1 kg SikaScreed® HardTop-80 Pulver/m² und mm Fertig-mörtel. Der tatsächliche Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3656088	hellgrau	25	2.30	Kg

SikaCeram CleanGrout

Zementöser Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme und hoher Abriebbeständigkeit der Klasse CG 2 W A nach EN 13888 für Fugenbreiten von 1 - 8 mm. SikaCeram CleanGrout ist ein vorfabrizierter Fugenmörtel bestehend aus resistenten Zementen, ausgewählten Quarz-Zuschlägen und spezifischen Zusatzstoffen für Fugenbreiten von 1 - 8 mm. Die Zusatzstoffe schützen vor Schimmel, Bakterien und Pilzbewuchs was zu Flecken und/oder Zerstörung der Fuge führen kann. Die Farbe bleibt stabil über die Zeit ohne zu verbleichen. Anwendung: Alle Arten keramischer Fliesen, Innen- und Aussenbereich, Marmor, Mosaik Fugen von Belägen auf Heizstrichen. Vorteile: Wasserfest, Hohe Abriebbeständigkeit, UV-resistent, Frostbeständig, Schimmel-, pilz-, bakterienhemmend



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476763	weiss	5	2.50	Kg
7505708	manhattan	5	2.50	Kg
4476764	eis	5	2.50	Kg
4476766	anthrazit	5	2.50	Kg
7505705	jasmin	5	2.50	Kg
4476767	beige	5	2.50	Kg
7505707	braun	5	2.90	Kg
7505706	caramel	5	2.90	Kg
7009214	hellgrau	5	2.20	Kg
7505704	schwarz	5	2.90	Kg

SikaCeram-212 Fibre LD

1-komponentiger, staubreduzierter und gebrauchsfertiger Fliesenkleber, bestehend aus widerstandsfähigem Zement, hochwertigen Polymeren, Kunststofffasern, ausgewählten Quarzsanden sowie spezifischen Zusatzstoffen. Der Mörtel ist sehr emissionsarm und erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten, verringertes Abrutschen und verlängerte Offenzeit. Anwendung: Verlegung aller Arten von keramischen Fliesen und Platten, auch Feinsteinzeug. Verlegung auf verschiedensten Untergründen an Boden und Wand. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6146931	grau	25	1.00	Kg

SikaCeram-260 StarFlex

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, ausgewählten Quarzsanden, Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-260 StarFlex ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen sowie als Fliesbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-260 StarFlex erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizstriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten. Mit SikaCeram-260 StarFlex weiss: Verlegung durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine. Verlegung von Glasmosaik



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6191479	weiss	25	1.80	Kg
6943802	grau	25	1.75	Kg

Sika Bodenbeläge



SikaCeram-290 StarLight

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, natürlichen mineralischen Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-290 StarLight ist universell im Dünn- und Mittelbettverfahren auf Wand und Bodenflächen sowie als Fliesbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-290 StarLight erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto. Verlegung nicht durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizstriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204278	grau	15	2.55	Kg



SikaCeram-500 Ceralastic

SikaCeram-500 Ceralastic ist ein 1-komponentiger, faserverstärkter und flexibler Hochleistungsmörtel, bestehend aus widerstandsfähigem Zement, hochwertigen Polymeren, Kunststofffasern, ausgewählten Quarzsanden sowie spezifischen Zusatzstoffen. SikaCeram-500 Ceralastic erfüllt erhöhte Anforderungen als Fliesenkleber und Abdichtungsmörtel und entspricht den Klassen C2 E S2 nach EN 12004 und CM O1 P nach EN 14891. Verbrauch: 1.6 kg/m2 und mm

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6193252	dunkelgrau	20	7.50	Kg



SikaCeram-502 TG Flex

Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen wie verringerte Wasseraufnahmefähigkeit und hohe Abriebfestigkeit, CG 2 ArW gemäss EN 13888. Sika Ceram-502 TG flex eignet sich zum Verfugen von: Feinkeramischen Fliesen, Spaltplatten, Betonwerksteinen, Fassadenriemchen, Glasbausteinen. Sika Ceram-502 TG flex ist im Innen- und Aussenbereich für Wand- und Bodenbeläge und im Bereich von Fussbodenheizungen einsetzbar. Vorteile: Wasserfest, Frostbeständig, Schnell abbindend, Verformungsfähig, Rissfrei, Geschmeidig, dadurch gut verarbeitbar. Chromatarm nach TRGS 613

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01653960	dunkelgrau	25	1.90	Kg



Sika Separol-33 Universal

Universell einsetzbares Trennmittel für saugende, nicht saugende und beheizte Schalungen bis +80 °C. Anwendung: Saugende Schalungen (Holz), Glatte und nicht saugende Schalungen (Stahl, Kunststoff), Beheizte Schalungen bis +80 °C, Senkrechte Schalungen, Mischerschutz. 1 l Sika Separol-33 Universal ist ausreichend für: Stahl- und Kunststoffschalungen: Ca. 70 m2. Beschichtete Holzwerkstoffplatten: Ca. 60 m2. Unbehandelte Holzschalungen: Ca. 25 m2

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030739	20	32	4.40	Li



SikaScreed-1

Schnell belegbarer Estrichmörtel der Klasse CT-C25-F5 nach EN 13813. Anwendung: Als Estrich oder Ausgleichsmörtel im häuslichen Bereich unter Keramik-, Naturstein-, Textil-, Parkettbelägen, Estrichbau in Nassräumen. Für zeitsparende und termingebundene Estricharbeiten. Als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage für die Beanspruchungskategorie A und B 1 nach SIA 251. Als Estrich im Verbund mit Nutzung gemäss Beanspruchungskategorie III nach SIA 252. Verbrauch: 1.6 - 1.8 kg Mörtelpulver pro m2 und mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418418	grau	25	0.65	Kg



SikaScreed LA-7 CH

Wir zur Beschleunigung der Austrocknung von Zementestrichen (CT) sowie zur Verbesserung der Druck- und Biegezugfestigkeiten eingesetzt. Unter Einhaltung der nachfolgend beschriebenen Rahmenbedingungen wird die Belegereife nach 7 -28 Tagen erreicht. SikaScreed LA-7 CH wird unter Ausnutzung der möglichen Wasserreduktion als Beschleuniger für die Belegereife von erdfeuchten Zementestrichen auf Trenn- bzw. Dämm- bzw. für Verbundestriche eingesetzt. Weiter verbessert SikaScreed LA-7 CH die Verarbeitbarkeit und Verdichtbarkeit unter Beibehaltung des Wasser-/Zementwerts und verbessert somit die Biegezug- und Druckfestigkeit gegenüber dem Nullestrich deutlich. SikaScreed LA-7 CH ist für Heizestriche geeignet

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042707	25	24	27.50	Kg

Sika Bodenbeläge

Sika Screed P-24

Bindemittel für die Herstellung von schwundarmen sowie schnell nutz- und belegbaren Zementestrichen. Anwendung: Geeignet für beheizte und nicht beheizte Estriche auf Trennlage, Dämmlage und im Verbund im Innenbereich mit einer Begehbarkeit nach 5 Stunden und einer Belegereife nach 24 Stunden für alle Beläge. Besonders empfohlen bei rascher Belegung mit Platten und Steinen durch minimiertes Schwundverhalten. Verbrauch: Ca. 350 kg / m³ Estrichmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042709	beige	25	1.95	Kg



Sika Kleben und Dichten

SikaBond AT Universal

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf PU-Hybrid Basis mit sehr guter Haftung auf porösen und nicht porösen Oberflächen. Anwendungen: SikaBond AT Universal eignet sich für den Innen- und Aussenbereich. Zum Verkleben von Leichtbauteilen wie Kabelkanäle, Türschwellen, Decken- und Wandverkleidungen, Abdeckungen. SikaBond AT Universal hat eine sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie PVC, GFK, Holz, Keramik, Ziegel, Backstein, Beton, Aluminium, Chromstahl. Wegen seinem hohen Modul kann SikaBond® AT Universal auch als Dichtstoff bei Bodenfugen eingesetzt werden

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008196	dunkelgrau	300	11.90	Stk
2008197	weiss	300	11.90	Stk



SikaBond AT-44 R

Sika Bond AT-44 R ist ein 1-komponentiger, zähelastischer Klebstoff auf SMP Basis mit sehr schneller Hautbildung und hoher Klebkraft. Er ist universell auf sehr vielen Untergründen im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. SikaBond AT-44 R eignet sich zur elastischen Verklebung auf: Metallen aller Art (Buntmetalle, Spenglerblech, Stahl, Chromstahl, feuerverzinktem Stahl etc.). Vielen Kunststoffen wie PVC, Polycarbonat, GFK, PMMA (Plexiglas). Holz und Holzwerkstoffen. Mineralischen Untergründen wie Beton, Mörtel, Backstein. Diversen Beschichtungen und Anstrichen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6193596	grau	300	11.30	Stk
6193597	schwarz	300	11.30	Stk
6193598	weiss	300	11.30	Stk



SikaBond Ultra Tack

1-komponentiger, lösemittelfreier, haftstarker, elastischer Klebstoff mit hervorragender Anfangshaftung auf vielen Oberflächen. Für die Verklebung zahlreicher Elemente im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, z.B. Kabelkanäle, Schallschutzplatten, Türschwellen, Baustoffe und Wandverkleidungen, Abdeckplatten. Für folgende Untergründe geeignet: Beton, Mörtel, Klinker, Faserzement. Naturstein z.B. Granit, Glasierte und unglasierte Keramik, Holz, Metall (verzinkter und rostfreier Stahl, Aluminium), Glas, Spiegelglas. Hart-PVC. Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFRP). Polymethylmethacrylat (PMMA). Verbrauch: Bei Anwendung einer Düse von 5 mm Durchmesser ca. 15 m Lauflänge pro 290 ml Kartusche (ca. 20 ml pro Laufmeter)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5359750	grau	290	15.50	Stk
6186903	weiss	290	15.50	Stk



Sika Bond AT-80 N

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Parkettkleber auf Basis Silan terminiertem Polymer für die vollflächige Verklebungen von Holzbodenbelägen. Anwendung: Mit SikaBond AT-80 werden Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Lam-parkett, Industrieparkett, Dielen, Mosaikparkett, Holzpfaster sowie Holzspanplatten schnell, sicher und vollflächig verklebt

	Farbe	Kunststoffeimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029626	parkettbraun	17	11.00	Kg



Sika Kleben und Dichten



Sika Bond AT-82 N

1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Klebstoff auf Basis Silan terminiertem Polymer. Vollflächige Verklebung mit SikaBond Dispenser: Massivparkett, Stabparkett, Mosaikparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen können alle verklebt werden. Für das Sika AcouBond System: Verkleben von Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), 3-lagiges Fertigparkett sowie Dielen. Für ausführliche Instruktionen siehe Produktdatenblatt des Sika AcouBond-System. Elastisches Kleben von Sockelleisten, Fussleisten oder Türschwellen

	Farbe	Schlauchbeutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798821	parkettbraun	600	17.50	Stk



SikaBond FoamFix

Ein mit Pistole applizierbarer und schnellhärtender PUR-Schaumklebstoff mit geringer Expansion für die Befestigung von Dämm- und Gipsplatten auf verschiedenen Untergründen. Schnell und einfach in der Anwendung und verträglich mit gängigen Gipsplatten sowie mit den folgenden Dämmplatten: Gepresste Polystyrol-Platten (XPS), aufgeschäumte Polystyrol-Platten (EPS), Faserplatten, Korkdämmplatten. Vorteile: 1 Dose reicht für eine Fläche von ca. 13 m²

	Farbe	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026918	beige	750	20.15	Stk



Sikaflex-11 FC+

1-komponentiger Dicht- und Klebstoff auf Basis i-Cure? Polyurethan-Technologie mit beschleunigtem Abbindevermögen für Hoch- und Tiefbau. Sikaflex-11 FC+ ist elastisch, standfest und feuchtigkeitshärtend. Sikaflex-11 FC+ ist ein hochmoduliger Dicht- und Klebstoff für den Bau, speziell für Fugen mit geringer Bewegung. Anschlussfugen zwischen Boden/Treppen und Wand Anschlussfugen zwischen Boden und Maschinen. Für das Kleben und Dichten im Lüftungsbau. Für die Verklebung von Metall- und Holz-Konstruktionen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032656	betongrau	300	14.15	Stk
2032657	hellgrau	300	14.15	Stk
2032658	schwarz	300	14.15	Stk
2032659	weiss	300	14.15	Stk



Sikaflex-11 FC+ (Unipac)

Elastischer, 1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis für Abdichtungen und einfache Verklebungen im Hoch- und Tiefbau. Im Verarbeitungszustand ist Sikaflex-11 FC eine plastische, standfeste Paste, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff aushärtet

	Farbe	Beutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032768	betongrau	600	17.60	Stk



Sikaflex PRO-3

1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Basis /-Cure Polyurethan-Technologie mit hoher mechanischer Beständigkeit. Für den Innen- und Aussenbereich. Sikaflex PRO-3 ist ein vielseitig einsetzbarer Bodenfügendichtstoff für: Bewegungs- und Anschlussfugen. Innen und aussen für Fussgänger- und Verkehrszonen (Tiefgaragen, Parkdecks). Lager- und Fertigungshallen. Auf Oberflächen wie in der Lebensmittelindustrie. Keramikplatten an öffentlichen Bauten. Fugen bei Klär- und Abwasserbecken. Bodenfügen bei Tunnelbauten. Fugen in Reinnräumen

	Farbe	Beutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569217	betongrau	600	19.45	Stk



Sika AnchorFix-1

Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestahl, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen. Anwendung auf folgenden Untergründen: Beton, Mauerwerk (Loch- und Massivstein). Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbungen von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571442	hellgrau	300	25.90	Stk

Sika Kleben und Dichten

Sika AnchorFix-2 Normal

Styrol- und lösemittelfreier, 2-komponentiger Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für normale/gemässigte Klimabedingungen. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Arten von Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen, Beton (gerissen und ungerissen), massives Mauerwerk und Stahl. Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbung von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerausreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204291	hellgrau	300	33.80	Stk



Sika Boom-2 C

2-komponentiger, expandierender Montage- und Füllschaum in einer Sprühdose. Zur Isolation von Hohlräumen gegen Schall, Kälte, Wärme und Zugluft. Zur Fixierung, Auffüllung und Isolierung von Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen sowie von Mauerdurchbrüchen bei Lüftungs- und Klimaanlage oder Rollladenkästen. Vorteile: Schnellhärtend, Gute Isoliereigenschaften, Effektive Schalldämmung, FCKW-Frei. Ausbeute: Eine 400 ml Dose ergibt 12 l ausgehärteten Schaum (± 2 l)

	Farbe	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026919	hellblau	400	16.25	Stk



Sika Boom G

Ein mit Pistole verarbeitbarer, expandierender, 1-komponenten Montage- und Füllschaum. Anwendung: Zur Isolation von Hohlräumen gegen Zugluft, Schall, Wärme und Kälte. Zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen bei Rollladenkästen, Türzargen, Rohren, Lüftungskanälen. Zur Montage von Türzargen und Fenstern. Vorteile: Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (+5 °C), Schnellhärtend, Stark expandierend, Sehr gut isolierend, Effektive Lärmdämmung, Alterungsbeständig. Enthält keine die Ozonschicht schädigende Treibmittel. Verbrauch: Bis zu 48 Liter (± 3 Liter)

	Farbe	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579152	beige	750	14.50	Do



Sika Boom S

1-komponentiger expandierender PU-Füllschaum. Anwendung: Zur Isolation von Hohlräumen gegen Zugluft, Schall, Wärme und Kälte. Zum Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen bei Rollladenkästen, Türzargen, Rohren, Lüftungskanälen. Vorteile: Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (+5 °C), Schnellhärtend, Stark expandierend, Sehr gut isolierend, Effektive Lärmdämmung, Alterungsbeständig. Enthält keine die Ozonschicht schädigende Treibmittel. Ausbeute: Bis zu 34 Liter (± 3 Liter)

	Farbe	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579153	sandgelb	750	13.90	Do



Sika Boom Cleaner

Lösungsmittel zur Reinigung von nicht ausgehärteten PU-Schaum-Rückständen. Anwendung: Sika Boom Cleaner eignet sich als Reiniger für den Sika Boom G Dispenser oder als genereller Reiniger für nicht ausgehärtete PU-Schaum-Rückstände auf verschiedenen Untergründen und Werkzeugen. Sika Boom Cleaner kann auch als Fettentferner eingesetzt werden

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579154	500	12	13.70	Do



Sika Boom

Füll- und Montageschaum auf Polyurethanbasis in Multipositionsdose (360°). Anwendung: Isolieren von Hohlräumen, Rollladenkästen, Wand- und Deckendurchbrüchen gegen Zugluft, Schall, Wärme und Kälte, Dämmen und Schäumen von Einbauparapeten, Montieren von Tür- und Fensterzargen. Vorteile: Dosen kann in allen Positionen schäumen (360°), Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (+5°C), Schnelle Aushärtung, Stark expandierend, Sehr gut isolierend, Effektive Lärmdämmung, Alterungsbeständig. Enthält keine die Ozonschicht schädigende Treibmittel

	Farbe	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566504	beige	750	18.86	Do



Sika Kleben und Dichten



Sika Aktivator-205

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond, Sikaflex, Sikasil und das SikaTack-Panel System. Anwendung: Reinigungsmittel und Haftvermittler für Anwendungen auf nicht saugenden Oberflächen. Reinigungsmittel und Haftvermittler für das SikaTack-Panel System. Vorteile: Erhöht die Klebeverbindung, Wirtschaftlich, Schnelltrocknend, Leichte Verarbeitung. Verbrauch: Ca. 50 ml/m², 1 (Ca. 284 m² pro 1 Liter Flasche)

	Flasche à (ml)	Karton à (Flaschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672109	250	6	19.20	Do
7011324	1000	4	45.37	Do



SikaCeram Advanced S-2

Kunstharzvergütung für zementgebundene SikaCeram Fliesen- und Natursteinkleber. Durch die Zugabe von SikaCeram Advanced S-2 erhöht sich die Verformbarkeit, Haftzug- und Scherfestigkeit sowie Hydrophobierung und Benetzungsfähigkeit des Fliesenklebers. Anwendung: Zum Vergüten von verschiedenen SikaCeram Fliesenklebern. Zum Verkleben von grossformatigen Platten, Fliesen und Natursteinen. Zum Verkleben von Platten mit haftungsfeindlicher Rückseite wie Glasfliesen, Glasmosaik. Zum Verkleben von Feinsteinzeugfliesen, vor allem im Aussenbereich. Bei Belägen in Schwimmbädern und ähnlichen. Bei Fassadenbeplankungen. Bei Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B und B0. Auf jungem Beton (älter als 3 Monate). Auf jungem, unbeheiztem Estrich (bis 5 Tage alt)

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356243	10	42	16.90	Kg



SikaCeram-211 Plus

Hochergiebig, zementöser, polymervergüteter Fliesenkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen wie hohe Haftfestigkeit, verringertes Abrutschen und verlängerte Offenzeit, C2 TE gemäss EN 12004 und S1 gemäss EN 12002. SikaCeram®-211 Plus eignet sich für: Keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Mosaik, Spaltplatten und Spalttriemchen, Betonwerksteine, Dämm- und Ausbauplatten. SikaCeram®-211 Plus ist im Innen- und Aussenbereich für Wand- und Bodenbeläge auf folgenden Untergründen einsetzbar: Zementöse Untergründe, Calciumsulfatgebundene Untergründe (mit Grundierung), Heizstriche

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01653950	grau	20	1.30	Kg



SikaCeram-217 Fibre

Zementgebundener, polymervergüteter Fliesbettkleber für das hohlraumarme Verlegen im Dünn- und Mittelbettverfahren. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen wie hohe Haftfestigkeit und verlängerte Offenzeit der Klasse EN 12004 C2 E S1. Anwendung: Keramische Fliesen und Platten, Grossformatiges Feinsteinzeug, Nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinplatten, Heizstriche, Alte Beläge. Stark belasteten Innenräumen und im Aussenbereich mit hoher thermischer Belastung. Zement- oder calciumsulfatgebundene Untergründe

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01653951	grau	25	2.02	Kg



SikaCeram-220 Low Dust

Zementöser, staubarmer, polymervergüteter Fliesenkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten, verringertes Abrutschen und verlängerter offener Zeit, C2 TE gemäss EN 12004. SikaCeram-220 Low Dust eignet sich für: Keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Spaltplatten und Spalttriemchen, Betonwerksteine, Dämm- und Ausbauplatten. SikaCeram-220 Low Dust ist im Innen- und Aussenbereich für Wand- und Bodenbeläge auf folgenden Untergründen einsetzbar: Zementöse Untergründe, Gipsgebundene Untergründe (mit Grundierung), Heizstriche

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3656091	weiss	25	1.00	Kg



SikaCeram-250 StarFix

Zementgebundener, verformungsfähiger Klebemörtel für das Dünnbettverfahren der Klasse EN 12004 C2 TE S1. SikaCeram-250 StarFix eignet sich für: Keramische Fliesen und Platten (Feinsteinzeug), An Boden und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, Für Heizstriche, Dämm- und Ausbauplatten. Vorteile: Verformbar, Geschmeidig, schön aufzuziehen, Frostbeständig, verlängerte Offenzeit

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7203758	grau	25	1.10	Kg

Sika Kleben und Dichten

SikaCeram-254 Fibre Rapid

Zementgebundener, verformungsfähiger Fliesen- und Natursteinkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren bis 20 Schichtstärke. Je nach Wasserzugabe kann der Mörtel standfest oder als Fließbettmörtel eingestellt werden. Der Mörtel erfüllt erhöhte Anforderungen gemäss EN 12004, wie hohe Haftzugfestigkeit, schnell abbindendes Verhalten, Verformbarkeit und geringes Abrutschen bei standfester KonsistenzEinstellung, dies entspricht der Klasse C2 FT S1 nach EN 12004 und EN 12002. Anwendung: Keramische Fliesen und Platten (Feinsteinzeug), Grossformatige Fliesen, Nicht durchscheinende Natursteine, An Boden und Wand ersetzbar, Innen- und Aussenbereich, Für Balkone und Terrassen, Für Beläge mit hoher Belastung und Frequenz, Zum Ausgleichen von unebenen Untergründen, Für Heizestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356242	grau	25	2.15	Kg



Sika MultiSeal

Selbstklebendes, kunststoffvergütetes Bitumen-Abdichtungsband kaschiert auf Aluminiumfolie. Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft: Bei Dachdecker- und Spenglerarbeiten, bei Rissen, auf Dachpappe und anderen bitumenverträglichen Dachfolien. Vorteile: Einfachste Verarbeitung, Ökonomisch, Gute Haftung auf vielen Untergründen, Witterungsbeständig, Selbstklebend, UV-beständig, Bitumenverträglich, Überstreichbar, Auch bei tiefen Temperaturen anwendbar

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571135	10	10	51.20	Ro
01571136	15	10	73.60	Ro
01571137	20	10	106.95	Ro
01571138	30	10	121.00	Ro
01571139	40	10	163.00	Ro



Sikalastic-1 K

Flüssig zu verarbeitendes, wasserundurchlässiges Zementprodukt zur Abdichtung unter Fliesen und Platten mit verbesserten Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigen Temperaturen und beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser, Klasse CM 01P, nach EN 14891. Anwendung: Geeignet für häusliche und öffentliche Nassbereiche sowie für Schwimmbäder. Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0, A, B0 und B geeignet. Für Innen- und Aussenanwendungen. Für Boden- und Wandbeläge. Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesen und Plattenbelägen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5417867	hellgrau	20	6.60	Kg



Sikalastic-295 Quick

Sikalastic-295 Quick ist eine schnelle, lösemittelfreie, silikonverträgliche und flexible Flächenabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen. Sikalastic-295 Quick eignet sich als Flächenabdichtungen in Nassbereichen für nicht drückendes Wasser, wie z.B. Badezimmer und Duschen im Wohnbereich, in Küchen, Hotels. Die Abdichtung ist am Boden und an den Wänden aber nur im Innenbereich anwendbar. Nicht geeignet ist sie für Abdichtungen auf Terrassen, in Schwimmbädern und überall dort wo mit stetig stehendem Wasser gerechnet werden muss. Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 geeignet, gemäss Merkblatt "Verbundabdichtungen unter Keramik- und Natursteinbelägen im Innenbereich des SPV. Verbrauch: 2 x ca. 0.5 kg/m2 (Ergibt ca 0.5 mm Trockenschichtstärke)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376431	gelb	8	9.45	Kg
5418761	gelb	20	8.95	Kg



Sika SealTape-B Dichtband

Sika SealTape-B ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen, und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Systemkomponente für die Entkopplungs- und Abdichtungsmatte Sika SealMat-DC, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Gut schneidbar, Guter Verbund mit Abdichtung, Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032783	gelb/grau	20	7.90	m



Sika Kleben und Dichten



Sika SealTape-B Ecken

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2043662	Innenecke	20	11.90	Stk
2043663	Aussenecke	20	11.90	Stk



Sika SealTape F Dichtband

Sika SealTape F ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen (Wanddecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen etc.) geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn. Guter Verbund mit Sikalastic®-1 K, Sikalastic®-1 K Quick, Sikalastic®-295 Quick

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001363	gelb	25	6.80	m



Sika SealTape F Ecken

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001364	Aussenecke	20	8.90	Stk
2001367	Innenecke	20	8.90	Stk



Sika SealTape F Wandmanchette

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001366	Wandmanchette	20	6.90	Stk



Sika SealTape F Bodenmanchette

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001365	Bodenmanchette	10	35.00	Stk



Sika SealMat DC

Vlieskaschierte Entkopplungsmatte für kritische Untergründe und zugleich eine Abdichtung für Nassräume und Balkone unter Fliesen und Plattenbelägen. Anwendung: Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesen und Plattenbelägen, Entkoppeln von Fliesen- und Plattenbelägen, Einsetzbar auf rissgefährdeten Untergründen wie grüner Estrich und Beton, Mischbeläge und gerissenen Unterlagsböden. Vorteile: Abdichten und Entkoppeln, Leicht zu verarbeiten, Guter Verbund mit Fliesenklebern, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn


	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001362	gelb/schwarz	20	17.80	m

Sika Kleben und Dichten

Sika Permat

Entkopplungs- und Belagträgermatte für Fliesen und Platten sowie Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Kunststeinbeläge im Dünn- und Mittelbetverfahren. Sika Permat ist geeignet als Entkopplungs- und Belagträgermatte in mechanisch hoch belasteten Bereichen und ist auf folgenden Untergründen einsetzbar: Betonuntergründe, Trockenestriche, Mischuntergründe sowie rissgefährdete Estriche, Altbeläge aus Stein und Keramik, Spanplatten und Holzdielen, Junge Estriche. Vorteile: Einzigartige Entkopplung, Extrem stabiler Belagsträger, Dampfdruckausgleichend, Lastverteilend, Geringe Aufbauhöhen, Guter Haftverbund. Verbrauch: Je nach Verschnitt ca. 1.0 bis 1.1 m²/m²

	Farbe	Länge (m)	Stärke (mm)	Karton à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008989	blau/weiss	0.97	3.30	30	27.90	m ²



Sika SealMat L

Anwendung: Geeignet für häusliche, öffentliche und zeitweise chemisch (siehe Beständigkeitsliste) belastete Nassbereiche, Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0, A, B0 und C geeignet, Für Innen- und Aussenanwendungen, Für Boden- und Wandbeläge, Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesen und Plattenbelägen. Vorteile: Gleichmässige Abdichtungsschicht, Rissüberbrückend, Sehr schnell belegbar, Leicht zu verarbeiten, Guter Verbund mit Fliesenklebern, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3656090	gelb	30	14.30	m



Sikadur-31 CF Kleber Normal

Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C. Als Baukleber, Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Gas, Polyester, Epoxy. Als Reparaturmörtel für: Kanten, Löcher, Ausgleichen von Masstoleranzen. Als Verfüllmörtel für: Fugen und Rissflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569847	A+B / betongrau	1.2	34.20	Geb
01572801	A+B / betongrau	6	24.30	Kg
01667395	A / weiss	20	18.70	Kg
01667396	B / dunkelgrau	10	18.70	Kg



Sikadur-31 CF Kleber Rapid

Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +5 °C bis +20 °C. Als Baukleber, Klebemörtel auf: Betonelemente, halbrte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Glas, Polyester, Epoxy. Als Reparaturmörtel für: Kanten, Löcher, Ausgleichen von Masstoleranzen. Als Verfüllmörtel für: Fugen und Rissflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569848	A+B / betongrau	1.2	34.20	Geb
01573119	A+B / betongrau	6	24.30	Kg
01668061	B / dunkelgrau	10	18.70	Kg



Sika Plattenleger Werkstoffe

Sika Patch-330 Fibre

1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis, die den Anforderungen der Klassen CT-C7-F3 nach EN 13813 und C S IV nach EN 998-1 entspricht. Sika Patch-330 Fibre eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Nivellieren: Unter Sika Level Produkten, keramischen Belägen und Naturwerksteinen an Boden und Wand, Von Treppenstufen und Podesten. Als Reparaturmörtel zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen, Zum Herstellen von Gefällespachtelungen. Verbrauch: Ca. 1.4 kg/m² und mm Schichtstärke

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418792	grau	25	1.80	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Sika Plattenleger Werkstoffe



Sikasil C

Neutralhärtende Silikonichtungsmasse für Sanitär- und Baufugen. Sikasil C ist ein 1-komponentiger, neutralhärtender Silikonichtstoff, im Innensowie Aussenbereich einsetzbar. Sikasil C ist geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen. Vorteile: Haftung auf vielen Untergründen ohne Primer, Enthält Fungizide (schimmelwidrig), Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, Geruchsarm, Nicht korrosiv, Elastisch und flexibel

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032772	anthrazit	300	7.70	Stk
01564224	hellgrau	300	7.70	Stk
01564225	transparent	300	7.70	Stk
01578541	betongrau	300	7.70	Stk
01578542	schwarz	300	7.70	Stk
01653965	weiss	300	7.70	Kat
2008979	grau	300	7.70	Stk

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



weber.rep 762

weber.rep 762 eignet sich besonders für eilige Ausgleichspachtelungen und Reparaturarbeiten an Beton, zum Ausfüllen von Lunkerstellen und kleineren Kienestern an Sichtbeton. Der Farbton kann an den Untergrund angepasst werden

	1 Beutel/Gebinde kg	1 Palette Beutel/Gebinde	Bruttopreis	Preismengen einheit
6188136	10	40	3.65	Kg
6188138	10	40	3.65	Kg



weber.rep 767 grau (alt: Cerinol VM 1)

Zementgebundener Vergussmörtel für statisch sowie dynamisch hochbeanspruchte Bauteile, zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern, Selbstnivellierend

	Körnung mm	1 Sack kg	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002412	10 - 20	25	1.17	Kg



weber.rep 768 grau (alt: Cerinol VM 2)

Zementgebundener Vergussmörtel für statisch sowie dynamisch hochbeanspruchte Bauteile, zum Verguss von z.B. Köcherfundamenten, Stahleinbauteilen, Aussparungen, Ankerbolzen, Brückenlagern, Selbstnivellierend

	Körnung mm	1 Sack kg	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002413	15 - 60	25	1.17	Kg



weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-Flex grau

Innen und aussen, fließfähig für hohe Benetzung, hohe Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften. Begehrbarkeit 6 h, Klebettdicke bis 15 mm

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521988	25	42	1.88	Kg

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber 2000 Allbettkleber rapid grau

Allbett-Rapid-Kleber für Dünn- und Mittelbett bis 15 mm, auf Zementbasis mit ausgewählten Additiven. Optimales Stehvermögen und hohe Klebkraft. Verbrauch ca. 1.3 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521978	25	42	1.78	Kg



weber 2000 Allbettkleber rapid-flex

Allbett-Rapid-Flexkleber, schnellabbindend, für Dünn- und Mittelbett bis 15 mm, auf Zementbasis mit ausgewählten Additiven, optimales Stehvermögen und hohe Klebkraft. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521934	25	42	2.34	Kg



weber 3000 rapid-flex

Innen und aussen. Zementäre Untergründe. Gips und Anhydrit: maximal 5 mm Klebebettdicke. Keramische Beläge. Natursteinplatten (Klebeversuche notwendig). Wand und Boden. Bodenheizung. Niedertemperatur-Elektrogewebeheizmatten. Einschränkung: nicht geeignet für Holz und Metall

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017336	25	42	2.41	Kg



weber SM 200 grau

Füllspachtel, schnellhärtend, nach 45 Minuten verlegereif. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² pro mm Mörtelstärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521981	25	42	1.88	Kg



weber Tras classic perlweiss

Allbett-Natursteinkleber, perlweiss, trasshaltig, geeignet auf Bodenheizung, innen und aussen. Bis 15 mm Mörtelstärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521990	25	42	1.69	Kg



weber Tras pro perlweiss

Natursteinkleber 5 - 30 mm, perlweiss, trasshaltig, innen und aussen. Bis 30 mm Mörtelstärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521991	25	42	1.17	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



weber 2000 rapid-flex weiss

Rapid-Flexkleber, weiss. Schnellabbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Flexibilisiert, für Natursteine und Keramik, innen und aussen. Bis 15 mm Klebemörtelschicht

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521998	25	42	2.76	Kg



weber niv 100 grau

Anwendung im trockenen Innenbereich, für Verbund-Estriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht bis 100 mm, faserarmiert, schnellabbindend, schnell verlegereif. Verlegereif (Keramik): 24 h

	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500375	25	42	1.27	Kg



weber niv 20 grau

Nivelliermasse selbstverlaufend für Schichtstärken von 1 - 20 mm. Vorgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis, mit ausgewählten Additiven. Fließfähig, schnellabbindend, pumpfähig (am besten mit Kolbenpumpe). Verbrauch ca. 1.2 kg/m² pro 1 mm Stärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521940	25	42	1.92	Kg



weber niv 40 grau

Nivelliermasse selbstverlaufend für Schichtstärken von 15 - 40 mm. Pumpfähig, schwundarm, geeignet für Bodenheizung. Verlegereif (keramische Beläge): bis 25 mm 1 Tag, ab 25 mm 2 Tage. Materialbedarf: ca. 1.7 kg/m² pro 1 mm Stärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522024	25	42	1.72	Kg



weber SM 215 pront grau

Ausgleichs- und Reparatur-Mörtel von 1 - 20 mm. Vorgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis, mit ausgewählten Additiven. Für innen und aussen, schnellbindend, beständig im Nassbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m² pro 1 mm Stärke

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521950	25	42	1.93	Kg



weber SM 250 grau

Ausgleichsmörtel, zum Ausgleichen von Wandflächen bis 30 mm. Leicht aufziehbar, schnell belegbar, hohe Ergiebigkeit

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522047	20	48	1.73	Kg

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber SM 470 rep grau

Innen und aussen, für kleinflächige Reparaturen, faserarmiert, schnellabbindend

	1 Sack kg	1 Palette Säcke	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001752	25	42	1.82	Kg



weber Latex

Mörtelzusatz für hohe Beanspruchungen

	1 Gebinde kg	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521938	10	9.50	Kg



weber DB innen

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen

	Einsatzbereich	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001943	innen	1	8.32	Stk



weber DB aussen

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen

	Einsatzbereich	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001944	aussen	1	8.32	Stk

weber DB 120 Dichtungs-Manschette

Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001941	1	4.97	Stk



Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiproof

Flüssiges Abdichtungssystem (unter verklebten Fliesen oder schwimmend verlegten Belägen) Für alle Räume im Innenbereich, Terrassen und Schwimmbäder Klasse SE 3 Im Verbund mit dem Armierungsgewebe AT 75

	Set (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520537	37.5	Dunkelgrau	6.00	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden Natursteine Staubarm Geeignet für Bodenheizung und Anhydrid-Estriche

	Sack (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7506528	25	grau, weiss	1.24	Kg



Cermix Cermicem PAG

Spezialmörtel für schnellabbindende und schnellhärtende Estriche.

	Sack (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7499632	25	grau	0.62	Kg



Cermix Cermiform

Schneller Ausgleichementmörtel 3-40 mm. Schneller Ausgleichementmörtel für Spachtelungen planer Flächen oder für gefälls Spachtelungen (bis zu 10%) Böden Innen und Aussen Dicken von 3 bis 40 mm Gefälle oder Plan Schnelle Abbindung(3-4 Std) Feine und gleichmässige Oberflächenstruktur Kann mit dem Reibebrett geglättet werden

	Sack (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2044262	25	grau	1.44	Kg



Cermix Cermiwash

Professionelles, hoch konzentriertes Reinigungsmittel. Vielseitiges Entfettungsmittel

	Kanister (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033441	1	Fluoreszierendes gelb	17.10	Li



Cermix Cermicalc

Professionelles, stark säurehaltiges Reinigungsmittel. Entfernt Kalk- und Zementschleier

	Kanister (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033439	1	rötlich	20.80	Li

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermisil CH

Wichmacherfreier, neutral vernetzender Silicondichtstoff für Keramik und Naturstein. Geruchfrei. Leichtes glätten. Mit Seifenwasser zu reinigen. Breitbandsilikon für Naturstein und Keramik. 100% ohne Weichmacher. Abriebfest. Hohe Kerbfestigkeit

	Farbe	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045840	schwarz	310	11.80	Kat
7504406	mangangrau	310	11.80	Kat
7504408	dunkelgrau	310	11.80	Kat
7504409	mittelgrau	310	11.80	Kat
7504410	hellgrau	310	11.80	Kat
7504412	weiss	310	11.80	Kat
7504413	elfenbein	310	11.80	Kat
2045841	goldbeige	310	11.80	Kat
7504414	kupfer	310	11.80	Kat
7504415	bronze	310	11.80	Kat



Cermix Cermiplus

Für die Verlegung aller keramischen Belägen und Natursteinen

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561828	grau	25	1.56	Kg



Cermix Cermiprim Rapid

Haftgrundierung mit Quarzsand. Schnellhärtend für dichte Untergründe. Verbessert die Haftung der Mörtel auf dichten Untergründen. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Bessere Haftung dank beigemischem Quarzsand. Erstellt die Haftung auf schwierigen Untergründen. Verbessert die Haftung von Nachfolgeschichten dank beigemischem Quarzsand. Verbrauch ca. 200 gr/m2. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Gebrauchsfertig - Lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6992485	8	9.00	Kg



Cermix Cermiproof

2-KOMPONENTEN ABDICHTUNG. Flüssiges Abdichtungssystem (unter verklebten Fliesen oder schwimmend verlegten Belägen). Für alle Räume im Innenbereich, Terrassen und Schwimmbäder. Klasse SE 3. Im Verbund mit dem Armierungsgewebe AT 75

	Farbe	Kit (kg)	Kanister (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025986	dunkelgrau	37,5	12,5	5.80	Kg



Cermix I-Tech Extra-Fin

Zum Verfugen aller keramischen Beläge und Natursteinen. Schnelle Abbindung für eine einfache Reinigung ohne Auswaschen der Fugen. Vermindert Ausblühungen. Bessere Optik. Hydrophobiert. Fussbodenheizung geeignet. Farbecht

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504417	kohlschwarz	5	5.28	Kg
7504418	mangangrau	5	5.28	Kg
7504419	metallgrau	5	5.28	Kg
7504420	titangrau	5	5.28	Kg
7504421	aluminiumgrau	5	5.28	Kg
7504423	weiss	5	5.28	Kg
7504424	elfenbein	5	5.28	Kg
7504425	goldbeige	5	5.28	Kg
7504426	kupfer	5	5.28	Kg
7504427	bronze	5	5.28	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



Cermix Ragrenov

Zum Ausgleich und nivellieren von Untergründen Verarbeitungsdicke 3 bis 30 mm Unter allen Keramikbelägen u.Ä.

	Sack (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7499633	25	grau	1.40	Kg



Cermix Ragrex

Zur ausgleich und nivellieren von Untergründen. Verarbeitungsdicke 3 bis 15 mm. Böden Innen und Aussen, privater Nutzung. Kann nicht verlegt bleiben, kann gamalt werden

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025982	grau	25	2.00	Kg



Cermix Cermidur

Für die Verlegung aller keramischen Beläge, Natursteine u.Ä. Sehr starke Haftung und verformbar. Verträgt die schierigsten Konditionen. Fassaden, lektrische Bodenheizung, Schimmbekken und Industrieböden

	Farbe	Sack Pulver (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476396	grau	25	3.60	Kg
2033407	weiss	25	3.30	Kg



Cermix Cermiset

Für die Verlegung von Keramik und Naturstein. Staubarm. Erlaubt das Ausgleichen des Untergrundes bis 20 mm in einem Arbeitsgang

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01561834	grau	25	1.14	Kg



Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden. Natursteine. Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567653	grau	25	1.08	Kg



Cermix Super Cermicol N

Verbesserte Klebemörtel besonders fein, für die Verlegung von herkömmlichen keramischen Belägen und Natursteinen. Stark verminderte Abrutschfähigkeit. Staubarm. Sehr einfache Verarbeitung. Bodenheizung, Anhydritestriche

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476041	grau	25	0.96	Kg

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermifix HP

Für die Verlegung von Keramik u.Ä. Vielseitige Anwendung. Sehr hoher Feuchtigkeitswiderstand. Auch für Böden Innen im Privatbereich. Erlaubt die Verlegung grosser Steingutformate (30x60) Wand Innen

	Farbe	Eimer (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567846	weiss	25	3.00	Kg



Cermix Cermiprim IT

Haftgrundierung

	Kessel (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504435	5	41.52	Kg



Cermix Cermifilm

Für saugende Untergründe. Gleicht Porosität aus und verhindert Blasenbildung. Verbessert die Haftung der Mörtel. Verbunden mit Abdichtungssystemen. Wässrige Emulsion, Lösemittelfrei.

	Gebinde à (lt)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025980	30	18	6.04	Li



Cermix Cermicryl

Feuchtigkeits-Schutzsystem unter Fliesen in Feuchträumen. In Anwendung mit der Grundierung Cermifilm, Cermiplus oder im Minimum mit Klebern der Klasse "vergütete Leistung". Einfaches Auftragen mit Rolle. Ohne giftige Dämpfe, lösemittelfrei.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025984	20	24	8.30	Kg



Cermix Cermiface Entkopplungsmatte

Für die Verlegung von Fliesen auf Betondecken, Holzböden und andere schwierige Spezialuntergründe. Für die Verlegung grosser Formate auf Bodenheizung.

	Format (cm x lfm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3803677	100 x 20.5	20.5	12.22	m²



Cermix Cermiface Kleber

Für die Verlegung von Fliesen auf Betondecken, Holzböden und andere schwierige Spezialuntergründe. Für die Verlegung grosser Formate auf Bodenheizung.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002490	8	48	14.20	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial


Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör



Cermix Cermitec

Für die Verlegung aller keramischen Beläge und Natursteine. Grosse Formate bis 10000 CM2. Geringer Verbrauch pro M2. Dünnschichtige Keramik. Variabler hochflexibler Klebemörtel. Staubarm.

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415804	15	grau	1.88	Kg



Cermix Bauplatten Cermiplak

Leichter Zuschnitt und Einbau machen die Platten zur idealen Lösung zum Verlegen Ihrer keramischen Beläge an Wand und Boden.

	Format (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807679	1300 x 600	4	25.95	m ²
3807680	1300 x 600	6	24.41	m ²
3807681	1300 x 600	10	26.59	m ²
3807682	1300 x 600	12	29.67	m ²
3807683	2600 x 600	10	26.60	m ²
3807684	2600 x 600	12	27.73	m ²
3807685	2600 x 600	20	29.74	m ²
3807686	2600 x 600	30	31.68	m ²
3807687	2600 x 600	40	38.58	m ²
2045835	2600 x 600	50	43.03	m ²
3807689	2600 x 600	60	51.01	m ²
3807690	2600 x 600	80	72.83	m ²

PCI Bauchemie



PCI Wadian

Spezial-Grundierung für Holzspanplatten. Verbrauch ca. 150 - 200 ml/m2.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522886	1	42.40	Li
01522898	5	33.64	Li



PCI Univerdünner

Für Kunstharz-Lacke, Pinsel und Werkzeuge.

	Gebinde à (l)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522888	1	4	30.09	Geb



PCI Entöler

Zum Entfernen von Öl-, Bitumen- und Wachsflächen auf Garagen-, Werkstatt-, Beton- und Holzböden.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572172	1	40.89	Geb

PCI Bauchemie

PCI Elritan 140

Polyurethan-Dichtstoff für chemikalienbelastete Bewegungsfugen am Boden. Für innen und aussen.

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581215	sandgrau	Schlauch 400	15.99	Stk
01581219	zementgrau	Schlauch 400	15.99	Stk



PCI Repafast APS 40 B

Polymergebundener, schnell erhärtender 3-Komponenten-Reparaturmörtel für Verkehrsflächen.

	Typ	Komp. A	Komp. C	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583718	BF	Hybrid-Polymer 2.4 kg	Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg	11.71	Kg
01671512	B	Hybrid-Polymer 2.4 kg	Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg	11.71	Kg



PCI Repafast Fibre

1-komponentiger, fließfähiger, faserverstärkter Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für grossflächige Reparaturen für Verkehrs- und Industrieflächen, bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von grossen Schachtringen in Schalungen, zum Einbetten von Strassenübergangskonstruktionen, für schweren Fahrverkehr. Körnung Grösstkorn 3 mm, Schichtdicke 10 - 150 mm, Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro dm³, Lagerfähigkeit 12 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027945	25	48	3.20	Kg



PCI Repafast Fluid

1-komponentiger, fließfähiger Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Als verlaufender bis selbstverlaufender Flickreparaturmörtel. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen, zum Vergiessen von Schachtringen in Schalungen, zum Verguss von Pflastersteinen, zum Verankern und Fixieren von Strasseneinbauteilen. Körnung Grösstkorn 1.6 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm, Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro m² und mm Schichtdicke, Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027946	25	48	2.69	Kg



PCI Repafast Tixo

1-komponentiger, standfester Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für horizontale und geneigte Reparaturflächen, z. B. Rampen. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Reparaturen, zum Setzen von Schachtringen, zum Setzen von Randsteinen, zum Verlegen von Pflastersteinen. Körnung Grösstkorn 1.5 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm, Verbrauch ca. 2 kg Pulver pro m² und mm Schichtdicke, Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027947	25	48	2.74	Kg



PCI Armiermatte GFM

Glaskaserverstärkung zum Einbau in PCI-Bodenausgleichmassen. GFM: Auf Untergründen mit Rissen bis ca. 3 mm Rissbreite und geringen zu erwartenden Bewegungen. GFM im Bereich von Rissen bei Rissweiten von 3 mm bis 5 mm und höher zu erwartenden Bewegungen.

	Typ	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01653921	GFM	90	13.69	m



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Bauchemie



PCI Armiermatte GFS

Glasfaserverstärkung zum Einbau in PCI-Bodenausgleichmassen. GFS: Zusätzlich zu PCI Armiermatte.

	Typ	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01653922	GFS	60	10.91	m



PCI Glättmittel

Für Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffe, Verdünnung für PUR 1:4 mit Wasser, Silikon 1:10 mit Wasser.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01666701	5	9.32	Li



PCI Mischöl

Für Zementestriche und Zementputze. Für innen und aussen.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01668023	5	7.33	Li



PCI Barrafix 920

2-komponentiger, universeller Verankerungskleber für mittlere bis schwere Lasten. Befestigung von Bolzen, Gewindestäben und Ankerplatten, Verankerung von Armierungsstahl in Bohrlöchern, Verankerungen in Beton und Mauerwerk, Voll- und Hohlblockziegeln, Verankerung von Gewindeankern. Lagerfähigkeit mind. 12 Monate.

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027948	280	12	27.80	Stk



PCI Muroplan

1-komponentiger Gipspspachtel für Wand und Decke. Für innen, zum Vespachteln von Stossfugen und Löchern bei Gipskarton- und Gipsfaserplatten, zum Vespachteln von Fugen in Betonfiligrandecken. Feinspachtel für rohes Mauerwerk, Beton, Porenbeton und Leichtbauplatten zum Herstellen ebener Flächen vor Tapezier- und Anstricharbeiten. Zum Verfüllen von Rissen, Löchern, Fugen und Schlitzten, zum Verkleben bzw. Ansetzen von Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten, auch mit Styroporkaschierung. Körnung Grösstkorn 0.2 mm, Schichtdicke 0 - 50 mm, Verbrauch ca. 0.9 kg pro m² und 1 mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit mind. 6 Monate.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027950	5	209	4.01	Kg
2027949	25	42	3.06	Kg



PCI Pavifix CEM Rapid

1-komponentiger Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinplatten und Natursteinpflaster. Für Böden, für innen und aussen. Für Fugenbreiten von 5 bis 80 mm. Besonders geeignet zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein wie z.B. Polygonalplatten auf Terrassen und Gartenflächen. Ausführung im Giessverfahren. Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Grosspflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise. Ausführung im Schlammverfahren. Auch zur Ausführung auf Flächen mit höherer Belastung geeignet. Verbrauch (bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite): Mosaikpflaster (7 x 7 cm) ca. 11 - 13 kg Pulver pro m², Kleinpflaster (10 x 10 cm) ca. 9 - 11 kg Pulver pro m², Grosspflaster (17 x 17 cm) ca. 7 - 9 kg Pulver pro m². Lagerfähigkeit: trocken mind. 6 Monate (nicht dauerhaft über 30 °C lagern).

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027954	25	40	2.20	Kg

PCI Bauchemie

PCI Gisogrund 303

Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen, hellgelb lasierend.

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522750	5	75	33.19	Li
01522902	1	480	35.33	Li



PCI Gisogrund

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Feuchtigkeitssperrende Grundierung für Plattenkleber, Tapetenkleister und Putze auf beinahe allen Untergründen. Grundierung für Periplan. Verbrauch ca. 0.1 - 0.25 l/m² je nach Untergrund

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522754	5	75	68.50	Geb
01522815	10	45	11.71	Li
01522814	20	/	10.75	Li
01522816	1	480	17.29	Li



PCI Repafix

Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton. Für flächige Verarbeitung bis 0.5 m² (maximale Seitenlänge bis 1.5 m) geeignet. Haftschlämme nur bei flächiger Verarbeitung erforderlich, nicht bei Ausbruchstellen. Zur verarbeitende Schichtdicken: 2 bis 50 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke.

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522772	25	3.52	Kg
01522943	5	4.77	Kg



PCI Gisogrund 404

Spezial-Haftgrundierung für Magnesitüberzüge und auf Anhydritüberzügen und nicht saugenden Untergründen, wie zum Beispiel: keramische Platten, zur Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen und Beläge. Anwendungsbereich: innen, aussen, Boden.

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522797	5	75	26.70	Li
01522959	1	480	36.86	Li
01570339	20	22	22.81	Li



PCI Emulsion

Milchiger Mörtel-Haftzusatz für Wand und Boden, innen und aussen. Zum Verbessern von Mörtel, Überzug und Putz. Für Flickmörtel, Glatzstriche, Überzüge und Haftbrücken. Verbrauch für Haftbrücken ca. 350 - 500 g/m²

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522811	1	480	16.97	Kg
01566534	5	75	13.37	Kg
01566535	10	45	11.89	Kg



PCI Lastogum

Wasserdichte, flexible Schutzschicht. Für Keramikbeläge in Dusche und Bad. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Wand.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522817	grau	8	10.99	Kg
2027918	weiss	8	10.99	Kg
01522825	grau	15	9.74	Kg
2027919	weiss	15	9.74	Kg
01522908	grau	25	7.74	Kg
01522907	weiss	25	7.74	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Bauchemie



PCI Periplan

Überzug-Ausgleich für Betonböden und Zementüberzüge. Für innen, selbstverlaufend und pumpfähig, für Schichtdicken von 2 - 30 mm, auf Guss-Asphaltestrichen von 2 - 10 mm. Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren. Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033964	25	42	2.39	Kg



PCI Periplan fein

Zum Ausgleichen unter Oberbelägen. Für innen, für Schichtstärken von 0.5 - 15 mm, auf Gussasphaltestrichen von 0.5 - 5 mm. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522842	25	40	2.92	Kg



PCI Periplan plus

Fliesestrich für schnell belegereife Verbundestriche auf zementären Untergründen und auf Gussasphaltestrichen und für Estriche auf Trenn- oder Dämmschichten. Für Heizestriche geeignet. Schnelle Belegereife, bereits nach ca. 1 Tag mit keramischen Belägen belegbar. Schichtdicke: im Verbund ca. 20 - 70 mm, auf Trenn- oder Dämmschicht ca. 40 - 70 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522858	25	40	1.39	Kg



PCI Periplan Extra

Faserarmierte Bodenausgleichsmasse auf Holzdielen- und Spanplattenböden vor der Verlegung von Oberbelägen. Für Schichtdicken von 3 - 60 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von 10 - 60 mm unter starren Bodenbelägen, zum Beispiel Fliesen- und Naturwerksteinen. Stuhlrolleneignung. Leicht verlaufend und pumpfähig. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Trockenbereiche. Verbrauch 1.6 kg/m² und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522881	25	40	3.22	Kg



PCI Periplan Multi

Faserarmiert. Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich. Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand. Spannungsarm aushärtend. Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204440	25	42	2.25	Kg



PCI Seccoral 1K

Flexible Dichtschlämme, zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, Duschen und Schwimmbecken. Verbrauch ca. 3.3 kg/m² bei 2 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522867	15	64	7.74	Kg

PCI Bauchemie

PCI Seccoral 2K Rapid

2-komponentige, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, Kelleraussenwänden und Fundamenten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken mit Wassertiefen bis 15 m

	Gebinde à (kg)	Verbrauch pro m ² ca. (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3775423	25		9.41	Kg



PCI Repahaft

Haftbrücke für Verbundestriche, zum Beispiel PCI Novoment M1 plus, sowie für Zement-Reparaturmörtel, zum Beispiel PCI Repament. Frisch zu verarbeiten. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand

	Sack à (kg)	Verbrauch pro m ² ca. (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522882	25	2 - 2.5	3.80	Kg



PCI Gisogrund Rapid

Blitzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Zum schnellverfilmenden, feuchtigkeitsperrenden Grundieren von Gipsputzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Anhydritestrichen und Bauplatten, Beton, Putzen und Mauerwerk als Vorbehandlung vor dem Fliesenlegen. Verbrauch ca. 50 - 150 ml/m² je nach Untergrund

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522914	10	60	14.75	Li
01573108	1	480	21.47	Li
01653927	5	96	17.04	Li



PCI Novoment M1 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel, grau, M1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet, auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht. Für Innen und Aussen. Temperaturbeständigkeit -30°C - +80°C. Begehbar nach 3 Stunden. Grösstkorn 6 mm

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522917	25	1.55	Kg



PCI Novoment Z1

Estrich-Schnellzement. Zum Anmischen mit Estrichsand und Wasser. Empfehlenswert bei grösseren Flächen und/oder entsprechender Baustelleneinrichtung. Z1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Anwendungsbereiche: innen, aussen unter Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522918	25	40	2.95	Kg



PCI Novoment M3 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel grau. M3 = Belegreife nach 3 Tagen, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche geeignet. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- und Dämmschicht. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578985	25	42	0.72	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Bauchemie



PCI Pericret

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke für Schichtdicken von 3 - 50 mm. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Schnell abbindend, bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar. Verbrauch ca. 1.3 kg/m² pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522955	25	2.18	Kg



PCI Barrafill L

Schnellabbindender Kosmetik- und Reparaturmörtel. Für Flick-, Kosmetik- und Reparaturarbeiten an Betonteilen und Zementwaren. Verarbeitungszeit max ca. 50 Minuten, Verbrauch 1.8 kg/m² Frischmörtel.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564184	hellgrau	8	4.31	Kg
2041288	hellgrau	20	3.90	Kg
6191116	dunkelgrau	20	3.90	Kg



PCI Barraapren

Dauerelastische Kautschuk-/Bitumen-Abdichtungsmasse, lösungsmittelfrei. Für Abdichtungen von erdüberdeckten vertikalen und horizontalen Betonflächen gegen Hang-, Sicker- und Grundwasser. Verbrauch 2 Schichten à 1.5 kg/m².

	Fass à (kg)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564188	200		3.15	Kg
01579591		30	3.18	Kg



PCI Barra Emulsion 57

Haftvermittler, für Mörtel, Unterlagsböden und Verputze. Dosierung 1:1 bis 1:6 im Anmachwasser verdünnen, Verbrauch je nach Anwendungsart. Anwendungsbereiche innen und aussen.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564190	10	60	7.07	Kg
01564191	25	24	6.81	Kg



PCI Polyfix T926

1-komponentig. Gebrauchsfertig. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Gute Haftung. Frost- und frostaussalzbeständig. Abrasionsbeständig. Für innen und aussen. Für Böden. Partielle Instandsetzung von Verkehrsflächen (< 1 m²) mit kurzen Absperrzeiten von circa 4 Stunden. Versetz- und Montagearbeiten, z. B. Schachtringe, Leitplankenpfosten. Rasche und dauerhafte Ausbesserung von Schlaglöchern, Abplatzungen und abgefahrenen Flächen (< 1 m²) in Betonplatten von Strassen, Brücken, Parkgaragen, Flugpisten etc. Für Schichtdicken von 5 bis 30 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566527	grau	25	2.25	Kg



PCI Polyfix plus

Schnell-Zement-Mörtel für innen und aussen. Zum Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen und Schächten. Zum Verschluss von Durchbrüchen. Ohne Grundierung verarbeitbar. Befahrbar nach 2 Stunden. Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 min rissfrei aus. Wasserfest, witterungs-, frost-, und tausalzbeständig. Für Schichtdicken von 5 - 50 mm, wasserdicht ab 10 mm.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578981	grau	25	1.64	Kg

PCI Bauchemie

PCI Polyfix plus L

Schnell abbindend, rissfrei ausgehärtet: nach ca. 25 Minuten. Befahrbar nach ca. 2 Stunden. Leicht und geschmeidig zeitsparend zu verarbeiten, durch exzellente Standfestigkeit kein Stützkeil nötig. Händisch und maschinell anzumischen. Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Schichtdicke von 5 bis 50 mm, verschnitten bis 100 mm. Betongrau nach dem Aushärten. Wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke bis 5 m Wassersäule

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013704	grau	25	1.64	Kg



PCI Polyfix 30 Sek.

Erhärtet nach ca. 30 Sekunden, der Wassereinbruch wird schnell gestoppt. Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Wasserdicht. Witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Erhärtet unter Wasser. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Für innen und außen. Zum Verstopfen von Wassereinbrüchen und Leckstellen im Tief- und Kanalbau. Zum Abdichten von flächigen Infiltrationen durch direkten Pulverauftrag

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581810	grau	1	6.96	Kg



PCI Polyfix 5 Min.

Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissfrei aus. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Sulfatwiderstandsfähig, für den Abwasserbereich geeignet. Für innen und außen. Zum Verankern von Maschinen, Motoren, Türzargen, Fenstern, Toren, Bolzen, Treppen-, Balkon und Brückengeländern, Rohrleitungen etc. Zum Befestigen von Stahlpfosten, Fensterbank und Heizkörperkonsolen etc. Zum Einsetzen von Dübeln für Fertigteilelemente, untergehängte Decken und Installation von Regalen, Schränken etc. Zum Ausspachteln von Fehlstellen, Löchern (z. B. nach Rissverpressung) und Rissen

	Farbe	Dose à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002763	grau	1	200	7.76	Kg
2041360	grau	-	24	2.74	Kg



PCI Repament

Reparaturmörtel für Betonböden und -treppen. Schnellhärtender und verschleissfester zementgebundener Mörtel zur Betonanierung und Neuverlegung von Verbundbelägen von 5 - 20 mm Schichtstärke. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 20 kg/m² pro 10 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566537	25	40	2.43	Kg



PCI Barraseal

Wasserdichte Beschichtung. Für Kelleraussenwände, Fundamente, Schwimmbäder und Trinkwasserbehälter.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570852	grau	25	2.16	Kg



PCI Barrafix EP

2-komponentiger Epoxid-Baukleber für kraftschlüssige Verbindungen von Betonfertigteilen, Betonsteinen, Betonplatten und Betonrohren. Verkleben des Masterflex 3000-Abdichtungsbandes. Verbrauch: vollflächige Verklebung 0.5 - 2.0 kg/m², punktförmige Verklebung 0.3 - 0.5 kg/m², Verankerungen ca. 1.7 kg/dm³.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581185	6	56	20.29	Kg



PCI Bauchemie



PCI Pecitape 3000

Klebbares Abdichtungsband. Zum Abdichten von Arbeitsfugen, Bewegungsfugen, Anschlussfugen und Bindstellen. Abkleben von Rissen und Fehlstellen im Beton.

	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581194	150	1	6.81	m
01581195	200	1	7.61	m
01581197	300	1	12.15	m
01581198	500	1	22.67	m
01581200	200	2	12.89	m
01581202	300	2	18.75	m



PCI Nanocret R4

Hochfester, schwindkompensierter und faserverstärkter struktureller Instandsetzungsmörtel. Anwendungsgebiet: Emaco Nanocrete R4 ist für die strukturelle Instandsetzung von Beton geeignet. Schichtdicke min. 5 mm und max. 50 mm, PCI Verbrauch ca. 2.1 kg Frischmörtel pro m2 und mm Schichtdicke. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667792	25	40	2.08	Kg



PCI Nanocret R4 SA

Schwindkompensierter, zementgebundener, faserverstärkter Reparaturmörtel. Zur Betonsanierung, Neuverlegung von Verbundbelägen sowie für den vorbeugenden und nachträglichen Schutz von Betonoberflächen an Brücken oder vergleichbaren Ingenieurbauwerken. Verarbeitung im Spachtel- oder Nassspritzverfahren möglich. Für Schichtdicken von 5 bis 40 mm. Verbrauch ca. 1,8 kg Pulver/m2/mm Schichtdicke. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000972	25	48	1.65	Kg



PCI Nanocret R4 Fluid

Hochfester, faserverstärkter, fließfähiger Reparaturmörtel für statisch relevante Betoninstandsetzung im Hoch- und Tiefbau, für innen und aussen, für großflächige Bauinstandsetzung mit der Verschalungs- und Giessmethode. Für Pfeiler und Träger von Brückenbauwerken aller Art, für Kühltürme, Schornsteine und sonstige Industrieanlagen, für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Tunnel, Kanäle und Tiefbaukonstruktionen, Bauten in Meeresnähe oder an Gewässern. Schichtdicken: von 20 bis 200 mm.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033674	25	48	2.27	Kg



PCI Nanocret FC

Schnell erhärtend, kunststoffmodifiziert und faserverstärkt. Für innen und aussen, für Wand und Decke. Kosmetikmörtel für die Fertigteilindustrie und Sichtbetonbaustellen, in trockener wie auch in feuchter Umgebung anwendbar, für Reparaturen in dünnen Schichten und Ausgleichen von Betonelementen und statisch relevanten Bauteilen wie z. B. Balkone, Gebäudefassaden, Brücken usw. Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden. Hohe Frostausatzbeständigkeit. Für Schichtdicken von 1.0 bis 10 mm.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017527	25	40	3.53	Kg



PCI Nanocret AP

Einkomponentige, zementäre und aktivwirkende Korrosionsschutzbeschichtung. Schichtdicke (zwei Lagen) 2 mm. Verbrauch als Korrosionsschutz ca. 180g/m bei Durchmesser 8mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667793	15	24	8.44	Kg
01667794	4	60	10.25	Kg

PCI Bauchemie

PCI Pavifix CEM

Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinpflaster und Natursteinplatten. Zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein, wie z.B. Polygonalplatten, im Giess- oder Schlammverfahren. Für alle Verkehrsflächen geeignet. Wasserundurchlässig. Für Fugenbreiten ab 5 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671558	naturstein	25	1.86	Kg
3788807	weiss	25	0.79	Kg



PCI Pavifix DM

Drain- und Estrichmörtel unter Naturwerksteinplatten und Betonwerksteinen, Verbrauch ca. 1.4 kg/m² und mm Schichtdicke. Drain- und Estrichmörtel. Für Bodenflächen mit Fussgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000442	25	40	1.20	Kg



PCI Pavifix V

Natursteinpflaster-Vorbehandlung, zum Oberflächenschutz beim Verfugen, Verbrauch ca. 100 - 150 g/m².

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002437	5	96	21.65	Kg



PCI Stabiflex

Kiesbettverfestiger. Für aussen geeignet. Wetterfestes Verfestigen von Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5°. Lösemittel-frei. Verbrauch mind. 600 - 800 ml/m².

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672218	20		16.06	Li



PCI Pecimor 2K

Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraussenwände und Fundamente, Verbrauch ca. 1.8 - 5 l/m² je nach Anwendung.

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001441	30	16	3.83	Li



PCI Visconal

Ölkeller-Schutzanstrich zum Abdichten von Heizölkellern, zweifarbig. Total Verbrauch ca. 750 ml/m².

	Farbe	Gebinde à (Liter)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001502	grau	5	19.73	Li



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Bauchemie



PCI Repaflow

Spezial Zementmörtel. Lastabtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahl Fussplatten, Stahlschienen (Kranbahnschienen) und Hochregalstützen. Kraftschlüssiges Vergiessen von Beton-Fertigteilstützen in Köcherfundamenten. Für Vergusshöhen von 5 bis 100 mm. Hohe Festigkeiten und Endfestigkeiten. Anwendungsbereiche: innen und aussen.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017359	25	42	1.57	Kg



PCI Zemtec 180

Direkt nutzbar als Verbundestrich. Für innen und aussen. Direkt nutzbarer, verlaufender verschleissfester zementärer Fliesestrich. Für Industrie- und Wohnungsbau, z. B Lagerräume und Werkstätten. Hochbeanspruchbar im Aussenbereich durch Abstreuerung. Schichtdicken: von 15 bis 80 mm.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030813	25	40	1.71	Kg



PCI Repatop 800

Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden. Hartkorn-Einstreumaterial für abriebfeste Betonoberflächen mit mittlerer bis hoher schleifender Beanspruchung. Bildet eine hochabriebfeste, schlagfeste, glatte Betonoberfläche, die homogen in die Oberfläche eingebunden ist. Für Industrie- und Gewerbebau. Zerifiziert nach EN 138 13 CT-C60-F10-A3.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033602	25	42	1.65	Kg



PCI Elofix-Universalreiniger

Schleifblock zum Feinschleifen. Zum Reinigen verschmutzter Fliesenfugen. Universal-Schleifreiniger für Handwerker und Heimwerker

	Farbe	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
0152217	grau	20 x 65 x 80	23.25	Stk



PCI Apogel Schnell

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen, für Boden, Wand und Decke, in Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung, auch bei feuchten Rissflanken. Verwenden bei niedrigen Temperaturen und bei zeitbedrängten Arbeiten.

	Typ	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522749	schnell	0.5	48.89	Geb



PCI Apogel F

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen, für Boden, Wand und Decke. In Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung. Auch bei feuchten Rissflanken. Bei niedrigen Temperaturen und bei zeitbedrängten Arbeiten PCI Apogel schnell verwenden.

	Typ	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522941	F	1	59.73	Geb

PCI Bauchemie

PCI Epoxigrund 390

Spezial-Grundierung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen. Innen und aussen, Wand und Boden. 2-komponentig, auf Epoxidharzbasis. Verbrauch ca. 300 - 500 g/m² (abhängig von Oberfläche und Saugfähigkeit).

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522872	transparent	1	24	51.59	Kg



PCI STL 39

Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R. Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (RAL UZ 113). Chromatarm; Giscode ZP1. Plastische Konsistenz, standfest. Schnelle Durchhärtung, bereits nach ca. 1 Stunde schleifbar und belegereif. Sehr ergiebig, niedriger Verbrauch.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2045132	grau	20	2.79	Kg



PCI Silcofug E

Elastischer Dichtstoff. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern incl. Becken und Beckenumgang sowie auf Balkonen und Terrassen. Schliessen von Fugen zwischen Glas, Aluminium, Holz, Emaille, Keramik, Hart-PVC und Sanitär-Acryl. Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium. Schliessen von Stossfugen bei Profil-, Ornament- und Wellgläsern, Glasbausteinen und -elementen. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Pilzhemmend ausgerüstet. Elastisch. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204277	silbergrau	310	8.65	Kat
6204275	basalt	310	8.65	Kat
7504392	hellgrau	310	8.65	Kat
6204276	lichtgrau	310	8.65	Kat
6204274	zementgrau	310	8.65	Kat



PCI Plattenkleber

PCI Carrament

Mittelbett- und Ansetzmörtel. Entspricht C2F. Zum Verlegen von unkalibrierten Naturwerksteinplatten (Bahnenware), wenn Toleranzen der Plattenstärken oder Unebenheiten des Untergrunds ausgeglichen werden sollen. In der Farbe weiss, kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen Naturwerksteinplatten. Kleberbettdicke 5 bis 40 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522855	weiss	25	2.32	Kg
01522887	grau	25	1.95	Kg



PCI FT Extra

Zur Verlegung von Steingut- und Steinzeugfliesen auf der Verbundabdichtung PCI Lastogum in privaten Duschen und Bädern und gewerblichen, stark wasserbeanspruchten Wandbereichen. (Beanspruchungsklasse A1 nach Bauregelliste), auf PCI Seccoral 1 K, PCI Seccoral 2 K und PCI Pecilastic W in gewerblichen Beanspruchungsklassen A2, A2 und B nach Bauregelliste sowie auf PCI Apoflex für chemikalienbelastete Bereiche entsprechend der Beanspruchungsklasse C. Zur Verlegung von Steinzeugfliesen und grobkeramischen Spaltplatten im Schwimmbad bzw. Schwimmbekken auf der Sicherheits-Dicht-Schlämme PCI Seccoral. Zur Verlegung von Feinsteinzeugfliesen an Wand und Boden. Auf Zementstrichen, angeschliffenen Anhydrit bzw. Gipsfließestrichen, Zementputzen, Beton, Heizestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gipsdielen und Gipsputzen. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Für innen und aussen. Für Wand und Boden.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033963	grau	25	1.38	Kg



PCI Plattenkleber



PCI FT Klebemörtel

Entspricht C2T nach DIN EN 12 004. Klebt Steingut- und Steinzeugbeläge. Mit amtlichen Prüfzeugnis für Trinkwasserbereich nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 und W 270. Auch für Schwimmbecken und Kühlräume geeignet. Kleberbettdicke 1 bis 5 mm. Verformungsfähige Einstellung mit PCI Lastoflex. Anwendungsbereiche: innen und aussen, Wand und Boden.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522756	hellgrau	25	0.98	Kg



PCI FT Ment

Mittelbettkleber zum Ausgleichen und Verkleben. Für innen und aussen. Für Boden und Wand. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von Steinzeug- und Feinsteinzeugplatten. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung von Cotto und Betonwerksteinen mit großen Dickentoleranzen. Für Verlegebettdicken von 2 bis 25 mm. Stabiles Kleberbett, kein Absacken von schweren, grossformatigen Platten. Komfortable Verarbeitungszeit ca. 3 h und beschleunigte Abbindezeit ca. 7 h. Geschmeidig, dadurch leicht zu verarbeiten. Schwundarm, auch bei grossen Mörtelbettdicken entstehen keine Schwundspannungen. Dauerhaft und frostbeständig. Tausalzbeständig und Temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7004512	25	42	1.30	Kg



PCI Flexmörtel

Spezial-Plattenkleber für Balkon, Terrasse und Fussbodenheizung, klebt verformungsfähig Platten, Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelplatten und Spaltklinker auf Heizüberzügen, Platten, Gipskarton- und -faserplatten, Trockenüberzügen und Gussasphalt, Zementüberzüge, Anhydrit- bzw. Gips-/Fließüberzüge. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Verbrauch ca. 1.7 - 4 kg/m² je nach Untergrund und Verlegematerial.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522758	25	42	2.53	Kg



PCI Flexmörtel S1

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen und Platten. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, für extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Hohe Standfestigkeit, auch bei schweren Platten. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5359099	5	200	2.92	Kg
5359097	20	48	2.00	Kg



PCI Flexmörtel S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für grossformatige Bodenfliesen. Für Böden im Innen- und Aussenbereich. Für die Belegung von Zementestrichen/zementären Heizestrichen < 4% CM. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von grossformatigen Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen; auch für Beläge mit Stärketoleranzen wie Cotto oder Terrazzoplatten. Für Balkone, Terrassen, Fussbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteine. Zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung. Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren und grossformatigen Platten. Besonders hoher Ausführungskomfort, lange Verarbeitungszeit bis zu 3 h. Schnelle Abbindezeit, Bodenbelag nach ca. 6 h verfügbare. Verformungsfähig, wasserfest und frostbeständig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7004513	20	48	1.79	Kg

PCI Plattenkleber

PCI Flexmörtel S1 Rapid

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen. Für die Verlegung von Naturwerksteinen und Keramik auf allen PCI Verbundabdichtungen. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6189996	20	48	2.90	Kg

PCI Flexmörtel S2

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Belegung von Zementestrichen/zementäre Heizestriche älter > 3 Tage (sobald begehbar). Für die Verlegung speziell von grossformatigen Platten auf Heizestrichen. Für die Verlegung speziell von Fliesen und Platten im Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Porzellanmosaik, Ziegelfliesen, Klinkern und Feinsteinzeug. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Fliesestrichen, Betonfertigteilen, Porenbeton, Heizestrichen, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Trockenestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Dämmstoffplatten, Gipsdielen, Gipsputzen und auf alten Wand- und Bodenfliesen. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wand und Bodenflächen. Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten. Hochverformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus. Hohe Haftzugfestigkeit



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5359098	20	48	2.50	Kg

PCI Nanolight

Leichter, variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Auch als Spachtel einsetzbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden. Verbrauch ca. 0.8 kg/m² und mm Kleberbettdicke. Entspricht C2 TE S1. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm. Staubarm. Sehr emissionsarm, GEVEMICODE EC 1 R.



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033829	grau	15	2.95	Kg

PCI Nanolight White

Variabler weisser Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für alle Untergründe. Für alle keramischen Beläge. Speziell für die Verlegung von Glasmosaik und Glasfliesen. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf die Hartschaumträgerelemente PCI Pécidur, auf die Trittschalldämpfer und Entkopplungsplatten PCI Polysilent sowie die Entkopplungsbzw. Abdichtungsbahnen PCI Pécilastic. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Verbundabdichtungen. Zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen. Mit einzigartiger Leichtfüllstoff-Kombination und Nanotechnologie. Hohe Ergiebigkeit. Plastischer und geschmeidiger Mörtel, der leicht mit Spachtel oder Traufel aufgebracht werden kann. Spannungsarm aushärtend, die Mörtelschicht kann bis zu einer Schichtdicke von 10 mm im Dünn sowie im Mittelbettverfahren aufgetragen werden



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017179	weiss	15	2.64	Kg

PCI Collastic

Reaktionsharz-Fliesenkleber 2-komponenten. Polyurethan, lösemittelfrei. Für innen und aussen, Wand und Beton.



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522808	hellblau	3	40.98	Kg

PCI Plattenkleber



PCI Carraflott NT

Entspricht C2F. Zum weitestgehend hohlraumfreien Verlegen von kalibrierten Naturwerksteinplatten. Speziell für verfärbungs-empfindliche bzw. verformungsgefährdete Naturwerksteinbeläge wie z.B Padang, Kashmir White, Serpentin und Agglo-Marmor. Kein Durchscheinen des Kleberbettes auch bei hellen Naturwerksteinplatten. Als Mörtelhaftbrücke zum sicheren Verlegen von Naturwerksteinplatten im konventionellen Dickbettverfahren, wasser- und frostbeständig, schnell abbindend. Kleberbettdicke 3 bis 20 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002109	25	40	3.68	Kg



PCI Nanoflott light

Variabler Fließbettmörtel für Industriebeläge, Balkone, Terrassen - speziell für Feinsteinzeug. Entspricht C2E S1. Ersetzt das kominierte Verfahren (Buttering-Floating) - zeitsparende und sichere Verlegung. Kleberbettdicke 1 bis 10 mm. Staubarm, sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1 R. Anwendungsbereiche: innen und aussen, Böden.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012359	20	42	2.83	Kg



PCI Saniment DP

Wasserabweisender Sperrputz, als Sockel- und Ausgleichsputz. Für Innen- und Aussenwände, als Sockelputz geeignet, als Ausgleichsmörtel unter Abdichtungen, als Putz im Bereich von Horizontalsperren.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017399	25	42	1.58	Kg



PCI Saniment FP

Feinputz für dünn-schichtigen Oberputz.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017401	25	40	2.30	Kg



PCI Saniment HA

Spitzbewurf für wenig saugende, glatte Untergründe. Hohe Verbund-sicherheit, kraftschlüssiger Verbund zwischen Mauerwerk und Sanierputzmörtel. Für Innen- und Aussenwände. Als Haftbrücke auf Mauerwerk und Beton.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2018044	25	40	1.90	Kg



PCI Saniment Super

Sanierputzmörtel für feuchte- und salzbelastete Untergründe, 1-lagig. Farbton weiss. Für Innenflächen (z.B in Kellerräumen), für Aussenflächen ab Oberkante Gelände.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5422501	25	35	2.59	Kg

PCI Plattenkleber

PCI Verlegemörtel

Flexibilisierter Fliesenkleber. Für keramische Fliesen. Geschmeidig, leicht zu verarbeiten. Standfest, kein Verkeilen erforderlich. Kunststoffvergütet. Dauernassfest und frostbeständig. Sehr emissionsarm. Entspricht C2T nach DIN EN 12004.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6193527	20	48	0.84	Kg



PCI USP 32 S

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021656	grau	25	2.01	Kg



PCI VG 2

Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS. Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (RAL UZ 113). Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode D1. EU 2004/42/IIA(g)(50/30); < 2 g/l. Mit Wasser bis 1 : 2 verdünnbar, je nach Untergrund. Geringe Spritzneigung beim Auftragen. Kontrollfarbe gelblich-orange; ermöglicht gute Flächenkontrolle. Verhindert Blasenbildung und zu schnellen Wasserentzug beim Untergrundaussgleich.

	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021655	gelblich-orange	5	7.92	Li
7021654	gelblich-orange	15	6.91	Li



PCI VG 5

Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1R. Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode RU 1. EU 2004/42/IIA(i)(140/140); < 10g/l. Gebrauchsfertig. Schnell erhärtend; begehrbar bereits nach ca. 1 Stunde. Feuchtigkeitssperrend (zweimaliges Auftragen erforderlich) bis Restfeuchte = 5 CM-% im Untergrund bei Zementestrichen, auf Fußbodenheizung bis Restfeuchte = 3 CM-%.

	Farbe	Kanister à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7203882	braun	5	23.21	Li



PCI PAR 365

SMP-Parkettkleber. Für Böden im Innenbereich. Zum Verkleben von Hochkantlamellenparkett, Massivholz-Parkettstäben, Massivholz-Overlay-Parkettstäben, Mosaikparkettelementen, Mehrschichtparkett, Laminat, Holzplaster RE / WE, Exotenhölzer z.B. Bambus. Geeignet für Fussbodenheizung. Geeignet zur Verklebung von 2- und 3-Schicht-Parkettelementen mit Nut und Feder, die vom Parketthersteller zur vollflächigen Verklebung freigegeben sind. Sehr emissionsarm PLUS. Lösemittelfrei. Wasserfrei, keine Quellwirkung auf das Parkettholz. Gebrauchsfertig. Keine Ablüftezeit, lange Einlegezeit. Sehr gute Verstreichbarkeit, guter Riefenstand. Relativ hartes Klebstoffbett mit elastischen Eigenschaften

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021658	15	33	7.37	Kg



PCI Fugenmaterial

PCI Flexfug

Flexibilisierter Fugenmörtel für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Wasserundurchlässig und frostbeständig. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Zum rationellen Arbeiten, schnell waschbar und bereits nach ca. 2 Stunden begehrbar. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522866	basalt	25	4.33	Kg
01522759	sandgrau	25	4.19	Kg



PCI Fugenmaterial



PCI Nanofug

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fugenbreiten und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Verfugung von schmalen Fugen wie z.B. in Mosaikbelägen bis hin zu breiten Fugen in Spaltklinkerplatten. Für Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Spaltplatten, Porzellanmosaik, Glasmosaik, Glasfliesen, Ziegelfliesen und Cotto. Auch geeignet für Feinsteinzeugfliesen. Im Wohnbereich, in Bädern, Duschen, auf Balkonen, Terrassen, an Fassaden. In öffentlichen und gewerblichen Bereichen mit starker Nassbeanspruchung, z.B. Duschanlagen, Saunen, Toilettenanlagen. In Verkaufs- und Präsentationsflächen. Auf Heizestrichen, Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Gipskartonplatten, Gipsdielen, Holzspanplatten, Holzdielenböden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522800	jasmin	4	4.70	Kg
01522802	anemone	4	4.70	Kg
02000013	manhattan	4	4.70	Kg
01522786	zementgrau	4	4.70	Kg
01522803	bahamabeige	15	4.29	Kg
01522781	silbergrau	15	4.29	Kg
01522787	basalt	15	4.29	Kg
01522789	weiss	15	4.29	Kg
01522783	hellgrau	15	4.29	Kg
01522779	lichtgrau	15	4.29	Kg
01522785	zementgrau	15	4.29	Kg
4473826	anthrazit	15	4.29	Kg



PCI Nanofug Premium Sack

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen, Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungs-fenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesselter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7479085	silbergrau	15	4.43	Kg
7479086	basalt	15	4.43	Kg
7479087	hellgrau	15	4.43	Kg
7479088	sandgrau	15	4.43	Kg
7479089	zementgrau	15	4.43	Kg
7479090	anthrazit	15	4.43	Kg

PCI Fugenmaterial

PCI Nanofug Premium Eimer

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen, Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungszeitfenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbessertes Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4118330	bahamabeige	5	4.92	Kg
4118335	silbergrau	5	4.92	Kg
4118337	basalt	5	4.92	Kg
4118340	lichtgrau	5	4.92	Kg
4118342	schwarz	5	4.92	Kg
4118346	anthrazit	5	4.92	Kg
4118331	caramel	5	4.92	Kg
4118332	mittelbraun	5	4.92	Kg
4118333	jasmin	5	4.92	Kg
4118334	anemone	5	4.92	Kg
4118336	manhattan	5	4.92	Kg
4118338	weiss	5	4.92	Kg
4118339	hellgrau	5	4.92	Kg
4476572	sandgrau	5	4.92	Kg
7207452	jurabeige	5	4.92	Kg
4118341	zementgrau	5	4.92	Kg
4118343	dunkelbraun	5	4.92	Kg
4118344	pergamon	5	4.92	Kg
4118345	topas	5	4.92	Kg
7004829	hellbraun	5	4.92	Kg
7004830	rotbraun	5	4.92	Kg
7207453	intensivbraun	5	4.92	Kg
7207454	beigebraun	5	4.92	Kg
7207455	ocker	5	4.92	Kg

PCI Carrafug

Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Heizestriche, Balkone und Terrassen. Zum Verfugen von Naturwerksteinplatten wie Marmor, Travertin, Granit, Solnhofener Platten etc. Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm. Rissfrei aushärtend. Schnell abbindend. Wasserfest und frostbeständig. Weitgehend temperaturunabhängiges Erhärtungsprofil. Verursacht keine Randzonenverfärbung



	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522871	sandgrau	5	4.96	Kg
01522806	carraraweiss	5	4.96	Kg
01522773	perlgrau	5	4.96	Kg
01522774	jurabeige	5	4.96	Kg
01522807	anthrazit	5	4.96	Kg

PCI Carraferm

Silikon-Dichtstoff für Naturwerksteine. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Verursacht keine Randzonenverfärbungen, ideal zum Schliessen von Anschluss- und Bewegungsfugen bei verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen. Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC und Küche; für Balkone und Terrassen. eignet sich auch zum Anbringen von Badspiegeln



	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522946	sandgrau	310	16.07	Kat
01522945	perlgrau	310	16.07	Kat
01522944	jurabeige	310	16.07	Kat
7504178	zementgrau	310	16.07	Kat
01522947	anthrazit	310	16.07	Kat

PCI Fugenmaterial



PCI FT Megafug

Zementärer Fugenmörtel für Feinsteinzeugbeläge. Temperaturunabhängiges Waschverhalten, auch bei tiefen Temperaturen (bis ca. 5 °C) lässt sich der Fugenmörtel schnell abwaschen. Schnell abbindend, schon nach ca. 2 Std. begehbar. Wasserabweisende Oberfläche. Kunststoffvergütet, verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Hoher Füllgrad der Fugenkammer. Kein Aufbrennen auf der Keramikoberfläche. Geschmeidig. Rissefrei aushärtend

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2044453	basalt	25	2.60	Kg
2044455	zementgrau	25	2.60	Kg



PCI FT Fugengrau

Fugenmörtel für Steingut- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522795	silbergrau	25	1.81	Kg
01522766	hellgrau	25	1.81	Kg
01522767	lichtgrau	25	2.85	Kg



PCI FT Fugenbreit

Fugenmörtel für Spaltklinker und grossformatige Steingut- und Steinzeugplatten. Für innen und aussen. Wasserfest und frostbeständig. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522794	hellgrau	25	1.64	Kg
01522764	zementgrau	25	1.64	Kg
01522828	anthrazit	25	2.25	Kg



PCI Silcoferm S

Silikon-Dichtstoff universell innen und aussen einsetzbar. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Anschluss und Bewegungsfugen. Selbsthaftend, kann auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen ohne Grundierung verarbeitet werden. Geruchsarm, härtet nahezu ohne Geruchsbelästigungen aus. Elastisch, gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 25 % der Fugenbreite aus. Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 165 °C. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522821	bahama	310	14.84	Stk
4119081	mittelbraun	310	14.84	Stk
01522822	jasmin	310	14.84	Stk
01522942	silbergrau	310	14.84	Stk
01522823	manhattan	310	14.84	Stk
01522824	basalt	310	14.84	Stk
01522830	weiss	310	14.84	Stk
01522831	hellgrau	310	14.84	Stk
01522840	sandgrau	310	14.84	Stk
01522832	lichtgrau	310	14.84	Stk
01522833	zementgrau	310	14.84	Stk
01522829	anthrazit	310	14.84	Stk

PCI Fugenmaterial

PCI Durapox NT plus

Reaktionsharz-Mörtel zum Verlegen und Verfugen chemikalienbelasteter Keramikbeläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen, Platten, Mosaik sowie Klinkern auf Zementputzen, Zementstrichen, Beton. Für Keramikbeläge in Brauereien, Molkereien, Käsereien, Limonade- und Fruchtsaftindustrien, Grossküchen, Metzgereien, Schlachthäusern, Fett verarbeitenden Industrien, Batterieräumen, Galvanisieranstalten, Färbereien, Bleichereien, Gerbereien, Papierfabriken, Laboratorien und Krankenhäusern. Zum Verlegen und Verfugen von Keramikbelägen in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie für Keramikbeläge in Duschanlagen oder Wellnessbereichen. Für Keramikbeläge in Verwaltungsgebäuden, Hotels, Schulen, Toiletten, Kläranlagen, Abwasserkanälen, Viehstallungen und für tausalzbelastete Flächen. Chemikalienbeständig, widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen, Fette und Öle. Wasserundurchlässig und Wasserdampf bremsend. Hoch verschleissfest, widerstandsfähig gegen rollende und schleifende Beanspruchung, unempfindlich gegen Hochdruckwasserstrahl-Reinigung. Rissfrei aushärtend und schwindfrei abbindend. Frost- und witterungsbeständig. Hohe mechanische Festigkeit, gute Flankenhaftung, niedriger E-Modul. Geschmeidig und leicht zu verarbeiten, für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522919	silbergrau	5	18.11	Kg
7511498	sandgrau	5	18.11	Kg
01522921	zementgrau	5	18.11	Kg

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Pecilastic

Geringe Aufbauhöhe, PCI Pecilastic ist nur 0,6 mm dick und somit ideal auch für Renovierungen. Spannungsabbauende Unterlage für Keramik- und viele Naturwerksteinbeläge. Einfach zu verarbeiten, leicht zu schneiden und zu verlegen. Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit, besonders bei der Altbausanierung. Universell einsetzbar, funktionssichere Problemlösung für die entkoppelte Verlegung von Oberbelägen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01653925	1	21.88	m

PCI Pecilastic E

Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Entkopplungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Entkopplungsbahn können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, der Raumschall und der Trittschall der verlegten Keramik- oder Naturwerksteinbeläge wird reduziert.



	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5359102	1	5	13.15	m

PCI Pecilastic U

Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe. Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Abdichtungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Abdichtungsbahn können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, reduziert Raumschall und Trittschall der verklebten Bodenbeläge. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1



	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2024571	1	5	22.79	m

PCI Pecilastic W

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Für innen und aussen, Wand und Boden. Blau. Materialbasis: beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie.

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01653923	100	30	738.60	Ro



PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Polysilent

Entkopplungsmatte zum Verlegen unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Trittschallverbesserungsmass: 9 dB (PCI Polysilent 4), 10 dB (PCI Polysilent 7). Anwendungsbereiche: innen, Boden, Wand.



	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522859	4	120 x 60	4.32	113.73	Pa
01522747	7	120 x 60	4.32	137.77	Pa

PCI Polysilent Plus

Trittschalldämpfer zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbelägen. 16 dB (PCI Polysilent plus).



	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522839	10	120 x 60	3.60	219.12	Pa

PCI Pecipate 10 x 10

Vlieskaschiertes Spezial-Gummband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522771	7.07	Stk

PCI Pecipate 120

Vlieskaschiertes Spezial-Gummband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522775	blau	10	10.87	m
01522769	blau	50	8.69	m

PCI Pecipate 15 x 15

Vlieskaschiertes Spezial-Gummband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520272	7.62	Stk

PCI Pecipate 22 x 22

Vlieskaschiertes Spezial-Gummband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS



	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520273	11.46	Stk

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Pecitape 250

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579606	blau	20	13.03	m



PCI Pecitape 42.5 x 42.5

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040761	52.67	Stk



PCI Pecitape 90° A

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522751	10.71	Stk



PCI Pecitape 90° I

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haft sicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialien PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522752	10.71	Stk



PCI Pecitape WS

Basismaterial Butylkautschuk, daher anschiessbar und verformbar. Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen. Sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008107	blau	20	8.81	m



PCI Pecitape Silent

Unverrottbarer Polyethylenschaumstoff. Selbstklebend auf sauberen Untergründen; dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Verhindert Schallbrücken durch "Platzhalter-Funktion", Ausgleichs- und Verlegemörtel können nicht in die Randfuge eindringen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032672	orange	20	3.06	m



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

PCI Reinigung



PCI Spezial-Reiniger Epoxi

Epoxidharz-Schleier-Entferner zum Reinigen von Epoxidharzschleiern auf keramischen Flächen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum Entfernen von erhärteten Epoxidharzschleiern von PCI Durapox NT oder PCI Durapox NT plus auf keramischen Fliesen und Platten. Gebrauchsfertig, kein Anmischen notwendig. Pastöse Einstellung, Material kann auch an Wandflächen eingesetzt. Einfache Verarbeitung, kann mit Bürste, Quast oder Spachtel aufgetragen werden. Wasserverdünnbar, kann dem Waschwasser zugegeben werden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034526	5	35.17	Li

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Ultraplan-Maxi

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 3 - 30 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² und 1 mm Schichtdicke.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521878	25	40	1.85	Kg



Mapei Latex Plus

Elastifizierende Kunststoffdispersion für Keraquick, Nivorapid und Nivorapid FF.

	Gebinde (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521891	10	weiss, flüssig	6.28	Kg



Mapei Planitop 400

Standfester, schwindkompensierter, schnell abbindender Gefällespachtel, Reparatur- und Modelliermörtel für Schichtdicken von 1 bis 40 mm im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.85 kg/m² und 1 mm Schichtdicke.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521895	25	40	1.42	Kg



Mapei Topcem Pronto

Sehr emissionsarmer, vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel zur Estrichherstellung mit schnellem Feuchtigkeitsabbau (nach 4 Tagen) bei normaler Verarbeitungszeit und kontrolliertem Schwinden.

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521896	25	grau	0.56	Kg



Mapei Topcem

Spezielles hydraulisches Bindemittel zur Herstellung von Estrichen mit schnellem Feuchtigkeitsabbau bei normaler Verarbeitungszeit. Mischungsverhältnis: 200 - 250 kg Topcem + 1 m³ Estrichsand 0 - 8 mm. Wasser: Zugabe zum Trockengemisch, bis eine erdfeuchte Konsistenz erreicht ist. Verbrauch 2 - 2.5 kg/m² je cm Auftragsdicke.

	Sack (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568671	20	grau	0.95	Kg

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Topcem Mörtel

Hydraulisches Bindemittel mit kontrolliertem Schwinden. Schnellem Feuchtigkeitsabbau (4 Tage). Für innen und aussen.



Mapei Mapestone 1

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung für Schichtdicken von 5 - 20 mm im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 14 kg/m² und 1 cm Schichtdicke.



	Sack (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521905	25	grau	2.07	Kg

Mapei Mapecem

Schnellzement für Estriche, für innen und aussen. Erhärtert und trocknet innert 24 Std. rissfrei zu einem für jede Belagsart verlegereifen Untergrund. Mischungsverhältnis: 350 - 400 kg Mapecem + 1 m³ Estrichsand 0 - 8 mm. Anmischmenge für Mischtrömmel mit 100 Liter: 20 kg Mapecem plus 13 - 15 Schaufeln Zuschlag. Konsistenz K1 (erdfeucht), Verbrauch 3.5 - 4.5 kg/m² je cm Auftragsdicke.



	Sack (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566216	20	grau	2.12	Kg

Mapei Mapecem Pronto

Vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel mit schneller Festigkeits- und Feuchtigkeitsentwicklung sowie kontrolliertem Schwinden. Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 20 - 25 kg/m² und 1 cm Schichtdicke.



	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579707	25	40	1.36	Kg

Mapei Mapecem Pronto SL

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung schnell erhärtender Zementfliesestriche in Schichtdicken von 20-70 mm für den Innenbereich.



	Konsistenz	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2046378	Pulver	grau	1.34	Kg

Mapei Mapegrout Tissotropico (Standfest)

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 19 kg/m² je cm Auftragsdicke, Verarbeitung mittels Kelle, Glättbrett, Traufel, Mörtelpumpe oder im Spritzverfahren.



	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566218	25	40	1.32	Kg

Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Mapegrout Rapido

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 18 kg/m² je cm Auftragsdicke, Verarbeitung mittels Kelle oder Glättbrett.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566219	25	40	1.46	Kg



Mapei Mapefill

Vergussmörtel zur Hinterfüllung und Verankerung von Gegenständen.

	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566220	25	40	1.08	Kg



Mapei Ultraplan

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² und 1 mm Schichtdicke.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566221	23	40	2.02	Kg



Mapei Mapefer 2-K

2-komponentiger Korrosionsschutzmörtel für Bewehrungsstähle im Zuge der Betonsanierung. Mischungsverhältnis A:B = 3:1. Farbe blau, Verbrauch 150 g/m für Bewehrungsstähle von 8 - 10 mm, Verarbeitung im Streichverfahren.

	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566495	2	125	8.61	Kg



Mapei Mapefinish

Betonspachtel zum Nacharbeiten (z.B. nach Mapegrout) oder zum Vorbereiten vor der Farbgebung (Elastocolor). Mischungsverhältnis 1:4, Verbrauch 2 kg/m² je mm, Verarbeitung mittels Glättbrett.

	Set (kg)	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566530	24+6 (Komp. A+B)	30	2.20	Kg



Mapei Epojet

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschliessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebharz ca. 1.1 kg/m² und 1 mm Schichtdicke.

	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577867	4	96	37.90	Kg

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapegrout SV T

Standfester, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel für die Reparatur von Beton und die Befestigung von Schächten, Strassenablaufgittern und öffentlichen Ausrüstungen.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581312	25	40	1.73	Kg



Mapei Mapegrout SV

Fliessfähiger, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel für die Betoninstandsetzung und zur Fixierung von Gullys, Kanaldeckeln, Zugangsschächten und Hinweisschildern.

	Konsistenz	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027395	Pulver	grau	1.63	Kg



Mapei Lamposilex

Chlorfreier Schnellstopfmörtel gegen Wassereintrüche. Verbrauch ca. 0.18 kg je Liter zu füllendem Hohlraum.

	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583899	5	45	5.05	Kg



Mapei Planicrete

Kunstharzdispersion zur Vergütung von Betonen, Estrichen und Putzen im Innen- und Aussenbereich sowie zur Herstellung von Haftbrücken.

	Konsistenz	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009213	flüssig	hellgrün	5.95	Kg



Mapei Planitop Fast 330

Schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel zum Glätten horizontaler und vertikaler Oberflächen in Schichtdicken von 3 bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich.

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026421	25	grau	1.58	Kg



Mapei Mapefer 1-K

1-komponentiger, mineralischer Korrosionsschutz zum Beschichten entrosteter Bewehrungsstähe. Verbrauch ca. 1.6 kg/m² je mm Auftragsdicke bzw. ca. 120 g/m¹ bei einem Stabdurchmesser von 10 mm.

	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026422	5	128	5.38	Kg



Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Mapetard ES

Abbindeverzögerndes Zusatzmittel für schnell erhärtende Zementmörtel.

	Konsistenz	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001584	flüssig	bernstein	5.50	Geb



Mapei Primer G

Lösungsmittelfreie Grundierung auf Kunstharzbasis. Für saugfähige Untergründe im Innenbereich. Verbrauch ca. 50 - 200 g/m² je Arbeitsgang in Abhängigkeit des Mischverhältnisses und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

	Kanister (kg)	Konsistenz	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521876	5	flüssig	35.55	Geb
01672576	10	flüssig	6.67	Kg
01521894	25	flüssig	6.16	Kg
01578053	12 x 1	flüssig	8.96	Kg



Mapei Lampocem

Montage-Blitzzement zur frühbelastbaren Verankerung und Befestigung von Toren, Türzargen, Rohrleitungen usw. Verbrauch 1.8 kg je Liter Hohlraum, Verarbeitung mittels Spachtel oder Kelle.

	Sack (kg)	Gebinde (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568241	5		128	1.07	Kg
01569250	25		50	0.84	Kg
01672570		15 kg		2.10	Kg



Mapei Mapelastic

Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, flexibles Abdichtungssystem auf Zement-Kunstharzbasis zur Abdichtung von Beton, Balkonen, Terrassen, Schwimmbädern und Nassräumen.

	Gebinde A/B (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670964	32	50	4.80	Kg
01521890	32	50	4.60	Kg



Mapei Planitop Fix 25kg

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnell abbindender Reparatur- und Modelliermörtel auf Zementbasis zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau.

	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013724	25	40	1.53	Kg
2042566	15	44	1.85	Kg



Mapei Planitop Fix 15kg

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnell abbindender Reparatur- und Modelliermörtel auf Zementbasis zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau.

	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042566	15	44	1.85	Kg

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapegum WPS

Einkomponentige, schnelltrocknende Flächenabdichtung auf Dispersionsbasis.

	Gebinde à (kg)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001603	25	schnell	7.31	Kg
01521881	10	schnell	7.85	Kg



Mapei Mapetex

Faservlies zur Entkopplung und zur rückstandsfreien Belagaufnahme von Keramik und Naturwerksteinen auf vorhandenen Estrichen und Nutzbelägen.

	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521906	1	50	ca. 2	11.64	m ²



Mapei Mapegrout Cosmetic

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Kosmetikmörtel. Verbrauch ca. 1.7 kg/m² pro mm Schichtstärke.

	Gebinde (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570238	15	33	2.29	Kg



Mapei Eporip Turbo

2-Komponenten-Polyesterharz zum Schliessen von Estrichrissen und zur Herstellung von Reaktionsharzmörteln für Kleinreparaturen.

	Gebinde (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578025	0.508	grauweiss	13.27	Geb



Mapei Planitex F

Weisser, standfester, chromatfreier Füll- und Montagespachtel auf Gipsbasis zum Füllen von Löchern, Rissen in Beton, Ausbrüchen, Mauerwerk und Putzen sowie Kleben und Verspachteln von Trockenausbauelementen im Innenbereich. Verbrauch ca. 1 kg/m² und 1 mm Schichtdicke.

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672569	weiss	20	2.12	Kg



Mapei Planitex FR

Weisse, chromatfreie Feinspachtelmasse auf Gipsbasis zum Glätten von Wand und Deckenflächen im Innenbereich.

	Farbe	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2003033	weiss	20	2.04	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Mapegrout 430

Faserverstärkter, feinkörniger, standfester Mörtel mit normaler Abbindezeit für die Betoninstandsetzung.

	Konsistenz	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009212	Pulver	grau	1.36	Kg



Mapei Mapeflex PU45 FT

Einkomponentiger, standfester, schnell erhärtender, überstreichbarer Polyurethandichtstoff. Mit hohem Elastizitätsmodul und einer Dehnfähigkeit bis 20%. Staubtrocken nach 35 Minuten

	Konsistenz	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030553	standfeste Paste	grau	10.82	Kat



Mapei Planitop Rasa & Ripara

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender Mörtel für die Instandsetzung und zum Glätten von Beton in Schichtdicken von 3 - 40 mm in einem Arbeitsgang. Verbrauch ca. 14 kg/m²/cm Schichtdicke. Mörtel für statische, nicht relevante Instandsetzungsarbeiten im horizontalen oder vertikalen Bereich. Geeignet im Innen- und Aussenbereich. Auch für Instandsetzungsarbeiten, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und permanent mit Wasser in Kontakt stehen. Instandsetzungsarbeiten an schadhafte Stahlbetonbauten, Betonpfeilern-, Trägern und Balkonbrüstungen. Beseitigung von Lunkern und Kiesestern, sowie zum Ausgleichen und Instandsetzen von unregelmässigen Betonflächen. Instandsetzen von Brüstungen und Ausbildung von Hohlkehlen sowie von vorfabrizierten Betonelementen.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033447	25	40	1.85	Kg



Mapei Planitop Rasa & Ripara R4

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R4-Mörtel für die Instandsetzung und zum Glätten von Beton in Schichtdicken von 3-40 mm in einem Arbeitsgang.

	Konsistenz	Farbe	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204198	Pulver	grau	40	1.66	Kg



Mapei Mapeflex AC4

Einkomponentiger, überstreichbarer Acryldichtstoff mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 10%.

	Konsistenz	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5406796	pastös	weiss	6.20	Kat



Mapei Mapeflex MS Crystal

Elastischer und flexibler Hybriddicht- und klebstoff. Kristallklare Oberfläche - Überstreichbar. Auch für feuchte Untergründe geeignet. Staubtrocken nach 35 Minuten

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243855	300	16.28	Kat

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapelastic TURBO

Zweikomponentige, schnell abbindende, flexible Dichtschlämme auf Zement-Kunstharzbasis für Balkone und Terrassen, auch für tiefere Temperaturen und auf nicht vollständig trockenen Untergründen.

	Komponente	Sack/Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5422507	A	20 (Sack)	1.48	Kg
5422508	B	16 (Gebinde)	9.56	Kg



Mapei Plastimul Fiber Plus

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschliessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissensanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebeharz ca. 1.1 kg/m² und 1 mm Schichtdicke.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011628	30	18	2.86	Kg



Mapei Silwood

Wasserbasierter Acrylat-Fugendichtstoff für Parkett.

	Kartusche (ml)	Karton (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042553	310	12	6.18	Kat
2042554	310	12	6.18	Kat
2042555	310	12	6.18	Kat
2042556	310	12	6.18	Kat
2042557	310	12	6.18	Kat
2042558	310	12	6.18	Kat
2042559	310	12	6.18	Kat
2042560	310	12	6.18	Kat



Mapei Keraquick S1 Plus

Schnellabbindender, standfester, flexibler, zementärer Dünnbettklebemörtel zum Verlegen von keramischen Belägen sowie dimensions- und verformungsstabilen Natur- und Kunststeinen. Verbrauch ca. 1.5 kg/m²/mm Schichtstärke, grau, Schnell-Fliesenklebemörtel.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521901	25	40	1.98	Kg
01521902	23	40	2.80	Kg



Mapei Keraquick S1

Schnellabbindender, flexibler, zementärer Dünnbett-Klebeemörtel für keramische Beläge sowie dimensions- und farbstabile Natur-/Kunstwerksteine. Für innen und aussen, an Boden, Wand und Decke. Der Verbrauch richtet sich nach der zu verlegenden Belagsart und der Untergrundbeschaffenheit, ca. 2 - 3.5 kg/m².

	Sack (kg)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521867	23	weiss	2.49	Kg
01521877	25	grau	1.81	Kg



Mapei Keraflex

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter, flexibler Dünnbettmörtel zur Verlegung von keramischen Belägen auf verformungsfähigen Untergründen. Verbrauch 2 - 4 kg/m².

	Sack (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521869	25	grau	1.38	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Keraflex S1

Grauer, flexibler, hydraulisch abbindender Dünnbettmörtel für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Natursteine.

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042545	25	grau	1.17	Kg



Mapei Keraflex Maxi S1 Zero

Hochflexibler Dünn- und Mittelbettklebemörtel zum Verlegen von keramischen Belägen und verformungs- und verfärbungsstabilen Natursteinen für Schichtdicken bis 15 mm. Verbrauch ca. 1.5 kg/m²/mm Schichtstärke, grau, flexibler Allbettmörtel bis 15 mm.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521900	25	40	1.69	Kg



Mapei Keraflex Vario S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027771	25	40	1.60	Kg



Mapei Keraflex Vario Quick S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042765	25	40	1.78	Kg

Mapei Kerafix Plus LD

Hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit und Low Dust-Technologie für alle keramischen Beläge.

	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418498	25	40	1.00	Kg



Mapei Kerabond-T

Pulverförmiger Fliesenkleber für innen und aussen. Frostbeständig, lebensmittelecht, wasserfest. Gipshaltige Untergründe vorprimern! Verbrauch 2.5 - 5 kg/m², Zahnpachtel 8 - 10 mm, je nach Fliese.

	Sack (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521883	25	grau	0.76	Kg

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Adesilex PG4

Standfester, zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff mit modifizierter Rheologie zum Kleben von Mapeband, Mapeband TPE, Mapeband Flex Roll, Mapeband Combi, PVC und Hypalonbänder, sowie für strukturelle Verklebungen. Verbrauch je mm Schichtdicke: 1.60 - 1.65 kg/m².

	Farbe Mischung	Komponente A (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013823	grau	4.5	17.40	Kg
01577721	grau	22.5	16.04	Kg



Mapei Adesilex P9 Plus

Flexibler, hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter kleböffener Zeit für keramische Beläge und Natursteine, innen und aussen.

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521893	25	grau	1.10	Kg



Mapei Adesilex P10

Standfester, zementärer, verformungsfähiger Spezial-Dünnbettklebemörtel mit verlängerter Klebeoffenzeit, zum Ansetzen, Verlegen und Verfugen von Mosaikbelägen, für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m²/mm Schichtstärke.

	Sack (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521892	25	weiss	1.73	Kg



Mapei Elastorapid Kit grau

Zweikomponentiges, zementöses Schnellklebesystem zur verformungsstabilen Verlegung von Natur- und Kunststeinbelägen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m²/mm Schichtstärke. Schnellklebemörtel Komp. A 25 kg, Komp. B 6.25 kg.

	Gebinde Komp. A + B (kg)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521926	31.25	40	2.39	Kg



Mapei Ultraflex S2 Mono

Standfester, einkomponentiger, stark verformungsfähiger, zementöser Klebemörtel mit verlängerter Offenzeit und höchster Ergiebigkeit für keramische Fliesen. Verbrauch ca. 0.9 kg/m²/mm Schichtstärke, Flexkleber.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521930	15	50	2.76	Kg



Mapei Eco Prim T

Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe. Verbrauch je nach Untergrund. Neoprene-Dispersionsgrund.

	kg (Gebinde)	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521931	5	128	12.77	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Plastimul 2K

Lösemittelfreie, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fussböden, Balkonen und Terrassen. Verbrauch ca. 4.8 - 6.5 kg/m².

	Komp. A	Komp. B	Palette (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672568	Eimer zu 22 kg	Papiersack zu 8 kg	18	3.00	Kg



Mapei Nivoplan grau

Wand- und Deckenspachtelmasse für Schichtdicken von 2 - 30 mm für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m²/mm Schichtstärke. Spachtelmasse.

	Sack (kg)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000619	25	2-30	0.66	Kg



Mapei Monolastic Ultra

Einkomponentige, flexible Dichtungsschlämme für den Innenbereich. Verbrauch ca. 1.6 kg/m²/mm Schichtstärke.

	Sack (kg)	Palette (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027548	20	40	7.73	Kg



Mapei Ultraplan Eco Plus

Ultraplan Eco Plus ist eine sehr emissionsarme, selbstverlaufende und schnell erhärtende Bodenspachtelmasse zum Glätten und Ausgleichen von normgerechten Untergründen, die im Bauwesen verwendet werden, einschließlich Heizstrichen.

	Konsistenz	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031425	Pulver	grau	1.65	Kg



Mapei Mapeband Easy

Alkalibeständiges, gummiertes Vlies zur Eindichtung mit zementären und Dispersions-Abdichtungen. Dichtband

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7521087	130	50	6.86	m



Mapei Mapeband Easy Dichtecke

Vorgeformte Innen- und Aussenecken für perfekte Ecklösungen. Dichtecken

	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengen einheit
7521095	aussen	11.95	Stk
7521096	innen	11.95	Stk

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapeband Easy Boden- und Wandmanschette

Dichtmanschette für Wand und Boden


	Einsatzbereich	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7521093	Boden	400 x 400	32.45	Stk
7521090	Wand	120 x 120	6.86	Stk



Mapei Mapeband Flex Roll

Flexibles Abdichtungsband zur Abdichtung von Bewegung-, Arbeits- und Anschlussfugen sowie von Rissen. Anwendungsgebiet: Abdichtungsband für Bewegungsfugen, Arbeitsfugen, Anschlussfugen und Risse, um eine wasserdichte Funktionstauglichkeit des Bauwerkes zu gewährleisten.

	Werkstoff	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013826	TPE	hellgrau	20	7.15	m
2013828	TPE	hellgrau	20	8.57	m



Mapei Mapeband GREY

Rollenlänge: 50 m1. Bodenmanschette: 425 x 425 mm. Der Schnitzschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen.

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455003	Band	4.02	m
4455004	Innenecke	9.27	Stk
4455005	Aussenecke	9.27	Stk
4455007	Bodenmanschette	9.27	Stk



Mapei Mapeband SAFE

Rollenlänge: 50 m1. Wandmanschette: 120 x 120 mm. Der Schnitzschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen.

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011237	Band	14.50	m
4455422	Innenecke	11.23	Stk
4455423	Aussenecke	11.23	Stk
4455424	Wandmanschette	8.14	Stk



Mapei Mapeguard WP 200

Elastische und alkalibeständige, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn im Verbund unter Fliesen- und Naturwerksteinbelägen im Innen- und Außenbereich

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6191100	30	18.00	m ²



Mapei Mapestrip Perimeter 50

Sehr emissionsarmer, vorgemischter, gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel zur Estrichherstellung mit schnellem Feuchtigkeitsabbau (nach 4 Tagen) bei normaler Verarbeitungszeit und kontrolliertem Schwinden.

	Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030554	20	5	2.68	m



Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör



Mapei Cleaner H

Feuchttücher zur Reinigung von Händen und Oberflächen.

	Reinigungstuch (cm)	Dose (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042565	20x30	80	26.78	Do

Sopro Fliesentechnik

Sopro DB 438 - Dichtband

Vlieskaschirtes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband mit besonders hoher Alkalibeständigkeit. Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen. Optimaler Haftverbund zu Sopro Abdichtungssystemen. Durch die flexible Dehnzone wird das Einbetten des Dichtbandes erleichtert. Mit praktischer Meterskalierung. Für innen und aussen.



	Rolle à (m)	Rollenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521484	10	120	6.18	m
01521482	50	100	4.63	m
01521483	50	120	5.72	m

Sopro DSF 523 - DichtSchlämme Flex 1-K

Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Geeignet zur Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen, Schwimmbecken. Zur Abdichtung alter, fester, tragfähiger Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen (Fliese auf Fliese). Zur Innenbeschichtung für Brauchwasserbehälter bis 4 m Wassertiefe. Für innen und aussen, Wand und Boden. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Wasserdampfdurchlässig. Verbrauch: Ca. 1,4 kg Pulver/m² je mm Trocken-Schichtdicke.



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521489	20	50	7.42	Kg

Sopro FDF 525 - FlächenDicht exibel

Hochelastische, rissüberbrückende, einkomponentige, lösemittelfreie Flüssigkunststoffabdichtung. Für Verbundabdichtungen an Wand und Boden mit Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen, z.B. in Bädern, Duschen, Waschräumen, Sanitäranlagen. Kontrastfarbe zur besseren Unterscheidbarkeit der Auftragsschichten. Für innen, auch für Fussbodenheizung. Schnell trocknend. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Verbrauch: Ca. 0,6 kg/m² je Schicht (ca. 1,2 kg/m² für 2 Schichten).



	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521586	grau	5	11.34	Kg

Sopro DSF 623 - DichtSchlämme Flex 1-K schnell

Einkomponentige, schnell trocknende, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Geeignet zur Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen, Schwimmbecken. Zur Abdichtung alter, fester, tragfähiger Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen (Fliese auf Fliese). Zur Innenbeschichtung für Brauchwasserbehälter bis 4 m Wassertiefe. Schnell trocknend. Für innen und aussen, Wand und Boden. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Verbrauch: Ca. 1,4 kg Pulver/m² je mm Trocken-Schichtdicke.



	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521490	20	50	8.23	Kg

Sopro's No.1 400 - Flexkleber

Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2?TE S1 nach DIN EN 12?004, mit hoher Kunststoffvergütung, zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto; auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Sehr hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Auch für Fliese auf Fliese. Mit der 4-in-1-Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fließbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke. Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,0 kg/m² je mm Schichtstärke.



	Sack à (kg)	Palette à (Säcke)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521497	25	40	1.87	Kg

Sopro Fliesentechnik

Sopro's No.1 404 - Flexkleber

Zementärer, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FTE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten sowie dunkler, verformungsstabiler Naturwerksteine. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Für innen und aussen geeignet. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521498	grau	25	2.49	Kg



Sopro MB 414 - Mittelbettmörtel ex

Zementärer, flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel, C2 TE in Anlehnung an DIN EN 12 004, für Mörtelbettdicken von 5 - 20 mm. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, Cotto, Naturstein, Betonwerkstein und Feinsteinzeug. Besonders geeignet für grossformatige Platten, Fliese auf Fliese sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Für innen und aussen, Wand und Boden. Zum Ausspachteln für Unebenheiten bis 20 mm. Leichte Verarbeitung und hoch verformbar. Verbrauch: Ca. 1,3 kg Pulver/m² je mm Schichtstärke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521540	25	40	1.94	Kg



Sopro VF HF 420 - VarioFlex hochfest

Zementärer, turbo-schnell erhärtender, früh hochfester und flexibler Fliesbettmörtel. Ideal für den schnellen Baufortschritt auf Terminbaustellen. Zur sicheren Verlegung von verschüsselungsempfindlichen kunstharzgebundenen Platten, Grossformaten, Betonwerksteinplatten sowie Steingut-, Steinzeug- und -Feinsteinzeugplatten. Zur Verlegung von dunklen, verformungsempfindlichen Naturwerksteinen. Geeignet auf Fussbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Hohe Sicherheit durch vollsattete Rückseitenbenetzung und Kontakthaftung sowie schnelle kristalline Wasserbindung. Zur sicheren Verlegung von grossformatigem Feinsteinzeug bis 1 m² Plattengrösse auf mit unverdünnter Sopro Grundierung grundierten Calciumsulfatestrichen. Für Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521560	25	40	2.85	Kg



Sopro FF 450 - Fliesenfest extra

Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004, mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen und für Feinsteinzeug. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtstärke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521502	25	40	1.09	Kg



Sopro PUK 503 - PU-Kleber

Zweikomponentiger, heller Polyurethan-Reaktionsharz-Klebstoff, R2 T nach DIN EN 12 004, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Beton- und Naturwerksteinplatten, kunstharzgebundenen Platten, besonders auf Holz- und Gipsbaustoffen sowie Metallen. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Für erhöhte Anforderungen an Haftzugfestigkeit und Haftscherfestigkeit, Elastizität und Wasserdichtigkeit auf kritischen Untergründen. Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen, Wand und Boden. Hochflexibel und hohe Klebekraft. Verbrauch: Ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtstärke.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521552	6	60	23.00	Kg



Sopro SC 808 - Classic plus

Zementärer Flex-Fliesenkleber mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Standfestigkeit, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Feinsteinzeug. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521721	grau	25	0.99	Kg



Sopro Fliesentechnik



Sopro MDM 885 - MittelDickbettMörtel weiss

Weisser, kunststoffvergüteter, schnell erhärtender, flexibler, zementärer Mittel- und Dickbettmörtel für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Besonders zur Verlegung von grossformatigen Fliesen und Platten sowie hellen, verformungsstabilen Naturwerksteinbelägen im Mittel- und Dickbettverfahren. Enthält Weisszement und rheinischen Trass zum Schutz vor Verfärbungen und Ausblühungen. Die schnelle Erhärtung wirkt der Verschüsselungsgefahr von kritischen Belagsbaustoffen entgegen. Flexibel und hohe Standfestigkeit. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001741	weiss	25	2.40	Kg



Sopro MDM 888 - MittelDickbettMörtel

Kunststoffvergüteter, schnell erhärtender, flexibler, zementärer Mittel- und Dickbettmörtel für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Außenbereich. Geeignet auf Fußbodenheizungen. Besonders zur Verlegung von grossformatigen Fliesen und Platten sowie dunklen, verformungsstabilen Naturwerksteinbelägen im Mittel- und Dickbettverfahren. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Die schnelle Erhärtung wirkt der Verschüsselungsgefahr von kritischen Belagsbaustoffen entgegen. Für innen und aussen. Flexibel, hohe Standfestigkeit. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667359	25	40	2.00	Kg

Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss

Zementärer, weisser Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen. Ideal für die Verlegung und Verfugung von Glasmosaik. Besonders geeignet für Feinsteinzeug, in Schwimmbädern sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie auf Verbundabdichtungen. Mit Sopro FlexDispersion vergütet zur Verlegung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich geeignet. Für innen und aussen. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521572	weiss	25	2.61	Kg



Sopro's No.1 997 - Flexkleber weiss schnell

Zementärer, weisser, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FT nach DIN EN 12004, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Boden- und Wandbelägen sowie Naturwerksteinfliesen. Ideal für die zügige Verlegung und Verfugung von Glasmosaik. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen. Mit Sopro FlexDispersion vergütet zur Verlegung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich geeignet. Im System und als Einzelprodukt zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521655	weiss	25	2.82	Kg



Sopro HE 449 - Haftemulsion

Kunstharzdispersion als Haftbrücke für mineralische Putze und Spachtelmassen (z.B. Sopro Fließ-Spachtel 15 plus, Sopro Fließ-Spachtel 30 maxi). ?Frisch-in-frisch-Verarbeitung. Zum Vergüten von Mörteln, Estrichen und Schlämmen. Für innen und aussen. Hohe Haftwirkung und einfache Verarbeitung. Verbrauch als Haftbrücke: Je nach Untergrundbeschaffenheit 100/200 g/m².

	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521509	10	60	16.30	Kg



Sopro HPS 673 - HaftPrimer S

Lösemittelfreie, hellgraue, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung auf Polymerdispersionsbasis zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen bei nachfolgenden Spachtel- und Verlegearbeiten. Besonders für die Verlegung auf vorhandenen keramischen Belägen geeignet. Als Haftprimer auf Holz, Gussasphalt- und Magnesiaestrichen und bei alten, fest anhaftenden Klebstoffresten, Lacken sowie PVC-Belägen. Auch für Fussbodenheizungen geeignet und für die Anwendungen im Schiffbau zugelassen. Für Innen und aussen, Wand und Boden. Hohe Ergiebigkeit. Verbrauch: Ca. 150 g/m² je nach Untergrund.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521674	hellgrau	5	19.26	Kg
01521673	hellgrau	10	17.75	Kg

Sopro Fliesentechnik

Sopro GD 749 - Grundierung

Lösemittelfreie, hochkonzentrierte, schnell trocknende Kunstharz-Grundierung für stark und -unterschiedlich saugende Untergründe. Zur Vorbehandlung von Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Trockenestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Kalkzement- und Gipsputzen. Für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebern, Spachtelmassen und Verbundabdichtungen. Je nach Anwendungsfall mit Wasser verdünnbar. Bei gipsgebundenen Untergründen unverdünnt verwenden. Auch geeignet für Fussbodenheizung. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 100200 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521508	hellblau	10	8.80	Kg



Sopro SP 466 - SpachtelMörtel leicht

Kunststoffvergüteter, grauer, zementärer, standfester, ergiebiger, schnell erhärtender Universalspachtelmörtel mit Leichtzuschlägen. Als Schnellputz zum Glätten und Ausbessern von Wandflächen aus Beton, Putz und Mauerwerk. Darüber hinaus auch als Gefällespachtel und auf beheizten Bodenflächen einsetzbar. Ideal für den schnellen Baufortschritt im Renovierungsbau. Besonders einfache Verarbeitung. Für innen und aussen, Boden und Wand. Flexibel, trasshaltig und besonders spannungsarm. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042220	grau	25	1.90	Kg



Sopro FS 15 550 plus - FließSpachtel

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre Universalspachtelmasse mit optimalen Verlaufeigenschaften. Zum Ausgleichen mineralischer Unterböden und zum Herstellen von ebenflächigen, glatten und ansatzfreien Untergründen in dünnen und dicken Schichten. Für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelagsbaustoffen aller Art, wie keramische Beläge, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Sehr gute Verarbeitungs- und Festkörteigenschaften durch Mikrodur-Technologie. Optimale Verlaufeigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Für Boden im Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521503	25	40	2.37	Kg



Sopro HF-S 563 - FließSpachtel hochfest

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre, hochbelastbare Fließspachtelmasse zur Herstellung direkt nutzbarer Flächen, z.B. in Werkstätten, Fabrikhallen, Lagerräumen (insbesondere für Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler), Garagen, Kellern etc. Darüber hinaus für die nachfolgende Verlegung hochbelasteter Fliesen- und Naturwerksteinbeläge einsetzbar. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Mit Mikrodur-Technologie für besonders hohe Festigkeit. Optimale Verlaufeigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Im Aussenbereich ist Sopro Fließspachtel hochfest mit SoproDur EpoxiLack hochfest zu beschichten. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521647	25	40	2.61	Kg



Sopro GH 564 - Giessharz

Zweikomponentiges, schnell erhärtendes, fließfähiges Acrylharzsystem zum kraftschlüssigen Verfüllen von Estrichrissen. Mit Quarzsand abgemagert zum Füllen von Fugen und Fehlstellen sowie zum Spachteln von Unebenheiten. Auch zum Einbetten und Befestigen von Stossleisten, Winkelschienen, Abschlussprofilen etc. Für Boden im Innen- und Aussenbereich, auch für Fussbodenheizung geeignet. Wasser-, witterungs- und chemikalienbeständig. Verbrauch: Ca. 1 kg/dm³.

	Dose à (kg)	Pack à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521507	0.75	12	48.30	Geb



Soprodur 900 - MicroHohlraumSchlämme

Einkomponentiger, mineralischer Feinstzement mit besonderen Additiven. Zum nachträglichen Verfüllen von Hohllagen im Wand- und Bodenbereich, unter Fliesen- und Feinsteinzeug- sowie verfärbungsunempfindlichen Naturstein- und Rüttelböden. Verfestigt nachträglich poröse Verlegemörtel. Zur Verarbeitung im Tränk-, Spritz- oder Injektionsverfahren. Geringe Staub- und Schmutzentwicklung bei der Sanierung. Für innen und aussen.

	Beutel à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521652	0.5	17.25	Beu



Sopro Fliesentechnik



Sopro FDP 558 - FliesenDämmPlatte

Kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatte zur Trittschall- und Wärmedämmung im Verbund mit Keramik- und Natursteinbelägen sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen im Innenbereich, für Wand und Boden. Auch geeignet unter Teppichböden, Parkett, elastischen Bodenbelägen aus PVC, Kautschuk, Linoleum etc. Zum Ausgleichen des Fliesenspiegels bei der Verlegung Fliese-auf-Fliese. Als Dämmung unter nachträglich verlegten Elektroflussbodenheizungen zur Beschleunigung des Wärmehaufbaus und zur Dämmung nach unten.


	Dicke (mm)	Plattenformat (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521499	4	100 x 60	21.62	m ²
01521500	9	100 x 60	30.17	m ²



Sopro WEV 579 - WE-Vlies

Mit Armierungsgewebe verstärktes Polyesterfaservlies zur Herstellung wiederaufnahmefähiger Fliesen- und Plattenbeläge sowie zur Entkopplung unterhalb Fliesen und Platten. Spannungsentkopplung: Besonders geeignet als entkoppelnde Zwischenschicht im Verbund auf kritischen, jungen und rissgefährdeten Untergründen. Spannungen, z. B. aus Restschwindverhalten, Haarrissen und Verformungen des Untergrundes werden hierdurch nicht auf den Fliesenbelag übertragen. Wiederaufnahme von Belägen: Besonders für den Bereich der Fliesenmustertafeln und Ausstellungs-köjen, auch im Mietwohnungsbau zum Erhalt der Altbeläge im Boden-bereich. Für innen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 1,00 m²/m².

	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521597	1.8	1	9.55	m



Sopro DMR 653 - DrainageMatte

Drainagematte aus HD-Polyethylen und einem speziellen Glasgittergewebe führt in Verbindung mit Sopro DrainageMörtel eXtra zu einer Aufstelzung des Belags und somit zu einer schnellen und zuverlässigen horizontalen Entwässerung nach allen Seiten von Balkonen, Terrassen und Treppenanlagen. Die Sopro DrainageMatte wird lose auf flexiblen Dichtungsschlämmen verlegt. Auch unter drainagefähigen Kunstharzmörteln einsetzbar. Hoch druckbelastbar, für unter Keramik und Natursteinbelägen. Ist Alterungs- und formbeständig. Verbrauch: Ca. 1,05 m²/m² (überlappungsbedingt).

	Farbe	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581229	rot	8	12.5	334.50	Ro



Sopro TEB 664 - Trittschall- und EntkopplungsBahn

Gummigranulat-Bahn auf Recyclingbasis zur Verbesserung des Trittschalldämmwertes bei sehr geringer Aufbauhöhe unter keramischen Fliesen und Platten. Die Verlegung erfolgt Stoss an Stoss mit flexiblen Sopro Dünn- oder Fließbettmörteln auf den vorhandenen Untergrund. Auch als entkoppelnde Zwischenschicht bei Sanierungen und im Neubau sowie auf Warmwasserfußbodenheizungen einsetzbar. Für den Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1 m²/m²

	Farbe	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002523	bunt	3	10	26.10	m



Sopro Tubag Trasszement original 40 L

Zur Herstellung von widerstansfähigen Baustellenmörteln im Innen- und Aussenbereich. Insbesondere für die Verlegung von empfindlichen Naturwerksteinbelägen und keramischen Bodenbelägen bzw. Platten. Normung: CEM IV/B(P)32.5 gemäss DIN EN 197. Ergiebigkeit 25 l/Sack, Trass-Anteil 40 % pro Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521653	25	54	13.50	Sa

Sopro Dyckerhoff Weiss-Zement

Weisser Portlandzement. Entspricht der DIN EN 197-1 (eigen- und fremdüberwacht) unter der Normbezeichnung CEM I 52,5 N (sw).

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578465	25	56	14.75	Sa

Sopro Fliesentechnik

Sopro Tubag Trasskalk

Hydraulischer Kalk nach DIN 1060 unter gemeinsamer Vermahlung von rheinischem Trass. Mindest-Trassgehalt 55 %. Der angemachte Mörtel muss innerhalb einer Stunde verarbeitet werden. Ergiebigkeit ca. 29 Liter Schüttvolumen/25 kg-Sack.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579214	25	48	11.75	Sa



Sopro Baustoffe

Sopro TRB 421 - TrassBinder

Zementäres, trasshaltiges Spezialbindemittel zur Herstellung von Dickbett-, Ansetz- und Drainagemörteln. Zur Herstellung von geschmeidigen, gut verarbeitbaren, sehr widerstandsfähigen und dichten Mörteln im Aussen- und Innenbereich, insbesondere für die Verlegung von empfindlichen und verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinbelägen. Für keramische Bodenbeläge und Platten sowie Cotto und Betonwerksteine. Mit hohem Trassanteil zur erheblichen Minderung der Gefahr von Kalkausblühungen und Verfärbungen. Wir empfehlen zur Erzielung einer noch besseren Drainagewirkung den Einbau der Sopro Drainage-Matte. Für innen und aussen. Muss auf der Baustelle mit Sand (Körnung 0 - 4 mm) oder Estrichsand (Körnung 0 - 8 mm) angemischt werden. Die Herstellung von Drainagemörtel ist mit Edelsplitt der Körnungen 2 - 5 mm, 5 - 8 mm oder 8 - 12 mm sowie mit Rundkornabsiebungen von 4 - 8 mm möglich. Verbrauch: Ca. 3,54,0 kg/m² je cm Schichtdicke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581230	25	40	1.20	Kg



Sopro DM 610 - DrainageMörtel

Trasszementgebundener Trockenfertigmörtel als wasserdurchlässiger Bettungsmörtel, als Tragschicht und zur Verlegung von Beton- und Natursteinplatten sowie Pflastersteinen im Aussenbereich. Durch die besondere Sieblinie wird ein hoch wasserdurchlässiges Mörtelbett erreicht. Dies verhindert zuverlässig Wasserschäden, wie z. B. Ausblühungen und Gefügezerstörungen durch Frosteinwirkung. Der Einbau von Sopro DrainageMörtel erfolgt frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex. Die nachfolgende Verlegung der Belagsbaustoffe erfolgt ebenfalls frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für Boden, innen und aussen. Sehr hohe Wasserdurchlässigkeit, sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Verbrauch: Ca. 16 kg/m² und cm Schichtstärke.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002764	hellgrau	25	0.90	Kg



Sopro Rapidur B5 767 - SchnellEstrichBinder

Kunststoffverputetes Spezialbindemittel zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnellerhärtender, hochfester und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Für Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche und Estriche auf Trennschicht. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten. Wird an der Baustelle mit Estrichkiessand in geeigneter Sieblinie (z.B. 0 8 mm) gem. DIN EN 12 620 gemischt. Im Mischungsverhältnis 1 : 4 und 1 : 5 verarbeitbar. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch bei MV 1 : 4 ca. 4,0 kg/m² und cm Dicke, bei MV 1 : 5 ca. 3,5 kg/m² und cm Dicke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577951	25	40	0.99	Kg



Sopro Rapidur M1 769 - SchnellEstrichMörtel

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung sehr schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten geeignet. Ideal für Renovierung und Sanierung. Erreicht die Güteklasse CT-C40-F6 nach DIN EN 13 813 bereits nach 24 Stunden, die Güteklasse CT-C50-F7 nach 28 Tagen. Keine zusätzliche Sandzugabe erforderlich. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, sehr schneller Baufortschritt. Geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch: Ca. 18-20 kg/m² je cm Schichtdicke; 1.800-2.000 kg/m³.

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01521596	0 - 4	25	1.32	Kg



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Sopro Baustoffe



Sopro TVM 858 - TrassVerlegeMörtel

Hydraulisch erhärtender Trasszementmörtel zum Ansetzen und Verlegen im Dickbettverfahren nach DIN 18332, 18333 und 18352 von verfärbungsunempfindlichen Natur- und Naturwerksteinen wie z. B. Solnhofener Natursteinplatten, Jura-Marmor sowie Betonwerksteinen und Fensterbänken. Zum Ausgleichen von Untergründen aus zementären Werkstoffen wie Estrich und Beton in Mörtelbettdicken von 10-40 mm. Verarbeitung in Verbindung mit Sopro HaftSchämme, Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ein 25 kg Sack Sopro TrassVerlegeMörtel ergibt ca. 15 l Nassmörtel; ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581259	25	40	1.57	Kg



Sopro Rapidur 460 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zum schnellen Einsetzen von Türzargen und Montieren von Heizungsrohren. Zum Verankern von Schrauben sämtlicher Kaliber. Für innen und aussen. Schnell erhärtend und korrosionshemmend. Auch in Feucht- und Nassräumen geeignet.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578458	15	33	2.30	Kg



Sopro Racofix 2000 740 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, sehr schnell erhärtender Montagemörtel. Bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht. Für Balkon- und Treppengeländer. Zum Befestigen von Mörtelankern. Wasserdichtend, korrosionshemmend, keine Rissbildung. Für innen und aussen.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564254	5	72	5.28	Kg
01564255	15	33	4.02	Kg



Racofix 8700 741 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zur schnellen Montage von Verankerungen, Sanitärprojekten, Haken und Dübeln. Wasserdichtend, korrosionshemmend, für innen und aussen. Geeignet sind alle sauberen, tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen Untergründe im Hoch- und Tiefbaubereich.

	Dose à (kg)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002766	1	-	-	9.67	Kg
2002524	-	5	72	4.77	Kg
2002767	-	15	33	3.66	Kg



Sopro VM 12 745 - VergussMörtel

Zementärer, schwindkompensierter Vergussmörtel mit besonders langer Fließfähigkeit und hohem Festigkeitsprofil. Variable Vergusshöhe von 2-12 cm. Zum hohlraumfreien Ver- und Unterguss von Stahlkonstruktionen, Anker-, Stützen-, Maschinenfundamentplatten, Stellkeilen und Laufschienen, Köcherfundamenten, Hochregalstützen, Betonfertigteilverbindungen, starre Mauerfugen. Für innen und aussen. Für Vergusshöhen von 2 - 12 cm, besonders langzeitsfähig und hohe Festigkeit.

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573174	0 - 5	25	1.38	Kg

Sopro Garten- und Landschaftsbau



Sopro PFM HF 575 - PasterFugMörtel hochfest

Zementärer, trasshaltiger, schnell erhärtender Fugenmörtel speziell zum Verfugen von Natursteinpflaster und Pflastersteinen in hoch belasteten Bereichen. Der Trassgehalt vermindert Kalkhydratausblühungen. Besonders geeignet für mittel bis schwer beanspruchte Strassenbereiche und Fussgängerzonen, den Garten- und Landschaftsbau sowie bei Wasserdruckstrahl-, Frost- und Tausalzbelastung. Hochfestes Mörtelgefüge und hohe Abriebfestigkeit. Einheitliche Belagoptik. Fugenbreite 5-30 mm. Besonders für Natursteinpflaster, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Frost- und Tausalzbeständig, früh begeh- und belastbar. Verbrauch: 1,9 kg für 1 l Frischmörtel, z.B. ca. 15 kg Pulver je m² bei Granitpaster 9 x 11 cm mit 1 cm Fugenbreite und 4 cm Fugentiefe.

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581271	grau	25	2.59	Kg

Sopro Garten- und Landschaftsbau

Sopro EPF 594/595/596 - EpoxiP asterFuge 2-K

Zweikomponentiger, wasseremulgierbarer Epoxidharz-Fugenmörtel für Pflaster- und Natursteinbeläge in Bereichen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung, wie z.B. Fussgängerzonen, Parkanlagen, Anliegerstraßen, PKW-Verkehr (bis 3 t) und Parkplätze. Für aussen, Fugenbreiten ab 5 mm. Drainagefähig, schlammfähig, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Dauerhaft geschlossene, ebene Fläche, kein Unkrautbewuchs und einheitliche Belagsoptik. Verbrauch: 5.15 kg/m², je nach Fugenbreite und -tiefe (1,7 kg für 1 l Frischmörtel).

	Typ	Farbe	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581267	594	pflastergrau	24	5.38	Kg
01581268	595	sand	24	5.38	Kg
01581269	596	anthrazit	24	5.38	Kg



Sopro PF 670/671 - 1-K P asterFuge

Einkomponentiger, kunstharzmodifizierter, lösemittelfreier, fertig vorgemischter und durch den Sauerstoff in der Luft erhärtender Pflasterfugenmörtel für leicht beanspruchte Pflaster- und Natursteinbeläge, wie z.B. auf Terrassen, Gartenwegen und Gartenflächen sowie Hof- und Garageneinfahrten im privaten Bereich. Für aussen, Fugenbreite ab 3 mm. Drainagefähig, gebrauchsfertig, beständig gegen Hochdruckreiniger. Dauerhaft geschlossene, ebene Fläche, kein Unkrautbewuchs, einheitliche Belagsoptik.

	Typ	Farbe	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581265	670	sand	24	5.38	Kg
01581264	671	pflastergrau	24	5.38	Kg



Sopro 867 - P aster-Fughilfe

In Wasser gelöstes, hochalkalisches Produkt zur vorübergehenden Hydrophobierung von saugfähigen Pflastersteinen aus Beton- und Naturstein. Die Flächen lassen sich dadurch leichter verfugen. Sopro Pflaster-Fughilfe dringt in das Kapillarsystem des mineralischen Pflastersteines ein und rüstet ihn wasserabweisend aus. Dadurch lassen sich Pflasterfugenmörtel leichter abwaschen. Als Abwaschhilfe für polygonal verlegte Natursteine im Wand- und Bodenbereich. Streich- und sprühbar. Für zementäre, kunstharzmodifizierte und epoxidharzgebundene Pflasterfugenmörtel im Aussenbereich für Wand und Boden. Verbrauch: 1 l reicht für 5.15 m² je nach Saugfähigkeit der Pflastersteine.

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581275	5	30	15.30	Li



Permafex Dichtstoffe, Bänder und Zubehör

Permafex 229 FR

Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. Geeignet für den vorbeugenden Brandschutz. Füllt den Querschnitt vollständig durch Expansion beim Ausschäumen. Gute Dämmwirkung durch geschlossenzelligen Schaum und optimale Haftung auf den gängigen Baumaterialien.

	Farbe	Stück (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7004963	grau	750	21.20	Stk



Permafex 150 Hybrid-Dichtungsmasse

Weiss

	Stück (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573334	290	20	12.24	Stk



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Permafix Dichtstoffe, Bänder und Zubehör



Permafix 153S

Hybrid-Klebe- und Dichtstoff, MS Polymer.

	Farbe	Stück (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581257	kieselgrau	290	12.57	Stk
01573331	weiss	290	12.93	Stk

Permafix 340 V

Fensterkitt, grau, im Schlauchbeutel.



	Gebinde (kg)	Karton (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575523	1	10	5.46	Geb

Permafix 474

Fugenband vorkomprimiert, schwarz.



	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577919	10	10	0.66	m
01577920	10	15	0.93	m
01577893	15	15	1.35	m
01577921	20	20	2.40	m

Permafix Hinterfüllmaterial 601

Extrudiert, geschlossenzelliges Polyethylen mit Aussenhaut, Raumgewicht 30 kg/m³, Farbe grau.



	Ø (mm)	Karton (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565835	6	2500	0.21	m
01565837	10	1150	0.27	m
01565838	15	550	0.43	m
01565839	20	350	0.60	m

Permafix Hinterfüllmaterial 602 R

Aus Polyurethan-Schaumstoff, offenporig, rund, hellgrau. Temperaturbeständigkeit -40 bis +100 °C, Raumgewicht ca. 15 kg/m³.



	Ø (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565840	15	100	0.36	m
01565841	20	100	0.41	m
01565843	30	100	0.80	m
01565844	40	100	1.38	m
01565845	50	100	2.03	m

Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik

TEGUCOL® BIT Bitumenkleb- und Dichtmasse

Universell einsetzbare, dauerelastische bitumenhaltige Kleb- und Dichtmasse. Spezialbitumen als Basis. Klebmasse zeichnet sich aus durch gute Haftung auf Beton, Metall, Holz, Glasschaumplatten sowie auf bituminösen Unterdach- und Abdeckbahnen. Auch auf leicht feuchtem Untergrund anwendbar. Ist dauerhaft elastisch sowie wasser- und temperaturbeständig. Tegucol hat sich hervorragend für die wasserdichte Verklebung bituminöser Unterdach- und Schlaungsbahnen bewährt. Weiter sehr gut geeignet zum Füllen von Fugen und Rissen in Bitumen- und Asphaltbelägen und -beschichtungen.



	Kartusche (ml)	Karton à (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009069	310	24	10.20	Stk

Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik

TEGUBAND® 2002 SK VR BG 1 Fugendichtband

Offenzelliges, flammhemmend eingestelltes acrylpolymerimprägniertes Polyurethan-Weichschaumstofffugenband. Dieses Fugenband ist dank seiner UV-Beständigkeit und der hohen Temperaturbeständigkeit universell einsetzbar. Dient zur äusseren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Bevorzugte Einsatzgebiete: Fenstermontage, Metall- Holz- und Containerbau sowie Anschlussfugen von Türen an Mauerwerk. Ebenso eignet es sich für die Abdichtung mineralischer und metallischer Fassadenverkleidungen, wo neben der ausgezeichneten Abdichtung auch die Wirkung als Lärm- und Vibrationsschutz zum Tragen kommt. Gerollt ist es universell einsetzbar und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachträglich in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

	Fugentiefe (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578077	10	8	0.90	m
01578081	15	6	1.63	m
01578082	20	6	2.90	m



TEGUFIL® PE Kleinpackung

Hinterfüllprofil aus Polyethylenschaumstoff. Die glatte Oberfläche verhindert die Wasseraufnahme und das Haften des Dichtstoffs auf dem Profil, was eine optimale Zwei-Flankenhaftung begünstigt. Das relativ feste Material führt zu einer konvexen Begrenzung der Fugentiefe und damit zu einer vergrösserten Haftfläche der Dichtmasse an den Fugenflanken. Damit ist einerseits die volle Beweglichkeit und Elastizität des Dichtstoffes gewährleistet, andererseits wirkt das Material als ausgezeichnetes Isolationsmaterial. Die Verlegung erfolgt mithilfe eines stumpfen Spachtels oder Holzstückes mit der Kennzeichnung der erforderlichen Fugentiefe. Anwendung: Speziell geeignet als Hinterfüllprofil für exakt geschnittene Fugen im Aussenbereich, Bodenfugen sowie für Fugen, die mit Wasser in Kontakt kommen.

	Durchmesser (mm)	Karton (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569830	6	100	0.33	m
01568387	10	100	0.43	m
01568272	13	100	0.59	m
01568388	15	100	0.62	m
01567369	20	50	0.78	m
01569831	25	50	1.36	m
01569413	30	25	1.61	m



TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil

Zellstruktur: geschlossenzellig. Farbe: grau.

	Durchmesser (mm)	Karton (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564294	15	550	0.40	m
01564296	20	350	0.60	m
01564299	30	160	1.26	m
01564303	50	180	2.66	m



TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil

Besteht aus offenzelligem Polyurethanschaumstoff. Das Rundprofil ist weich und anschiessbar. Wird insbesondere als Hinterfüll- und Isolationsmaterial bei etwas unregelmässig geschnittenen Fugen im Innenbereich eingesetzt.

	Durchmesser (mm)	Karton (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564295	15	1000	0.44	m
01564297	20	500	0.50	m
01564298	25	400	0.70	m
01564300	30	250	0.93	m



TMB Abdichtung auf Bentonitbasis

Cetco Betoncolle-Kleber

VOLCLAY Betoncolle - Kleber für VOLCLAY RX 101 / Kartusche, Verbrauch: 310 ml = 10 m¹.

	Stück (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01660364	310	grau	10.20	Stk



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

TMB Abdichtung auf Bentonitbasis



Cetco Bentomatmatte

Abdichtungsmatte gefüllt mit Natrium - Bentonit, extrem eng vernadelt. Für Deponien, Teiche, Retentionsbecken. Grösse 5 x 40 m. Achtung: genauer Preis anfragen, ist mengenabhängig.

	Rolle (m2)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844189	200	1500	38.50	m ²



Cetco - PA - Schiene

Klemmschiene für VOLTEX - Matten und Swelltite-Folie. Alle 15 cm vorgebohrt, für Befestigung.

	Länge (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844188	2	0.5	6.65	m



Cetco Rondellen Plastik

VOLCLAY Rondellen Befestigung für VOLTEX-Matte.

	Karton (Stück)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670921	500	schwarz	70.70	Ka



Cetco Saline Seal SS 100

Zur Einstreuung bei Überlappungen oder Problemzonen. Kann mit Wasser für Spezialabdichtungen gemischt werden. Verbrauch 1 kg/m² ca. 10 cm breit.

	Sack (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568914	25	3.10	Kg

Voltex Klebeband

TMB Voltex Klebeband für Voltex Bentonitmatte DS.

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418848	10	50	0.45	m

Voltex DS

Natrium-Bentonit-Abdichtungsmatte mit HDPE-Folie für Unterterrain und Bauwerke. Extrem eng vernadelt, Bentonit eingeschlossen zwischen Geotextilien. Grösse: 5 x 1.1 m².



	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672706	110	5	24.50	m ²

TMB Abdichtung auf Bentonitbasis

Fugenband RX 101 & 103

Fugenband aus Natriumbentonit natürlich mit Butyl-Kautschuk. Bei Feuchtigkeitskontakt absorbiert das Natrium Bentonit die Flüssigkeit, geliert und bildet ein dichtes, plasto-elastisches Gel und expandiert um ein vielfaches. Durch den entstandenen Druck bleibt das Band aktiv bei jeder Witterung, und verschliesst die statischen Bewegungsrisse.

	Grösse (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564246	25 x 20	5	19.90	m
01564245	15 x 10	6	14.90	m



Revo Netz

Revo-Netz zur Befestigung des Quellfugenbandes RX 101.

	Länge (cm)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564249	60	50	2.05	m



TMB Produkte auf Zementbasis

Maxseal Super

Drizoro MAXSEAL Super ist eine spezielle Abdichtung aus einer Zementmischung, sorgfältig ausgewählten, kontrollierten Aggregaten und organische wie anorganische Zuschlagstoffen. Dank seiner osmotischen Eigenschaften dringt er in den Beton ein. Kristallisiert im Beton, verschliesst, dichtet ab und schützt ihn. Auftragbar auf frischen oder getrockneten Beton, vorgefertigten Elementen, Blumentrögen und Mauerwerk. Verbrauch: 2.50 kg/m². Anmachflüssigkeit: 6.50 lt. Wasser.

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418746	5002	grau	48	4.80	Kg



Maxseal Sulfat

Drizoro MAXSEAL SULFAT ist ein Einkomponenten-Produkt, auf Lösungsbasis mit Silikon-Flüssigkeit, das aufgetragen in den Untergrund eindringt, durch Diffusion und Kapillarität bildet es eine Barriere gegen Salze verhindert so die Salzformationen und Ausblühungen, auch in hoher Konzentration, in Beton und Mauerwerk. Gebrauchsfertig auf absorbierende mineralische Untergründe wie Beton und Mauerwerk.

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418752	5005	farblos	21.00	Li

Maxsolvent

Drizoro MAXSOLVENT ist eine spezielle Mischung auf organische Lösungsmittelbasis für DRIZORO - Produkte.

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418749	5007	farblos	10.60	Li
5418750	5006	farblos	9.25	Li



Maxcryn

Drizoro MAXCRYL verbessert die Bindefähigkeit, Haftung und Wasserrückhaltung. Ausgehärtet erhöht MAXCRYL die mechanische Resistenz der Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, sowie Abschälung, Ermüdungserscheinungen und vermehrt die Reduktion der kapillaren Wasserabsorption.

	Artikel-Nr. Lieferant	Farbe	Palette (Karton)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418728	5102	weiss	4	11.85	Li
5418730	5101	weiss	32	10.40	Li



TMB Produkte auf Zementbasis

Drainage 612

Drainagematte aus biegbarem PVC-Gitter, druckfesten Drainagekern. Hohe Druckfestigkeit für Drainagen auf steifen Untergründen wie Terrassen etc. Grösse: 2 x 25 m = 50 m² / Rolle.



	Rolle (m ²)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844190	50	60	12.50	m ²

TEROSON®



EF 537 Premiumschaum Das Original

Profi-Qualität für optimale Ergebnisse

- Einschäumen von Fenstern und Fensterbänken
- Dämmen von Bauteilen gegen Wärme, Kälte, Schall und Zugluft
- Für die Fixierung von Perimeter- und Wärmedämmung
- Brunnenschaum: Abdichten/Montieren von Schachtringen im Brunnenbau
- Befestigen und Abdichten im Dach- und Wandbereich

BESTE EIGENSCHAFTEN:

- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- Bis -10 °C verarbeitbar
- ift-geprüfter Fensterschaum mit Langzeitflexibilität bei gleichzeitiger Formstabilität
- Sehr geringer Aushärtungsdruck
- Geringe Nachexpansion
- 18 Monate Lagerstabilität

Henkel Excellence is our Passion

Sista Dichtstoffe



Sista F 101 Sanitär-Fugendichter

Fugen im privaten und öffentlichen Sanitärbereich, wie z. B. an Badewannen, Brausetassen, Waschbecken usw. Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern. Primer-Tabelle beachten! Besondere Eigenschaften: selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas und Emaille, pilzhemmend ausgerüstet, abriebfest, elastisch, lichtecht und alterungsbeständig. Rohstoffbasis: Acetat-Silicon (sauerernetzend).

	Farbe	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01509407	anthrazit	300	11.35	Stk
01568680	transparent	300	11.35	Stk
01568681	weiss	300	11.35	Stk
01568682	hellgrau	300	11.35	Stk
01568683	grau	300	11.35	Stk
01568684	betongrau	300	11.35	Stk
01568685	staubgrau	300	11.35	Stk



Sista F 102 Naturstein-Fugendichter

Abdichten von Fugen an Marmor und anderen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich. Primer-Tabelle beachten! Besondere Eigenschaften: keine Fugenrandverfärbung bzw. Verfärbung auf Naturstein, pilzhemmend ausgerüstet, abriebfest, lichtecht, elastisch, alterungs- und witterungsbeständig. Rohstoffbasis: Oxim-Silicon (neutralvernetzend).

	Farbe	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2018624	transparent	300	15.20	Stk
2018625	lichtgrau	300	15.20	Stk
2018479	manhattan	300	15.20	Stk
2017932	betongrau	300	15.20	Stk
01578868	jasmin	300	15.20	Stk
2018749	anthrazit	300	15.20	Stk
2025666	weiss	300	15.20	Stk
2029325	bahamabeige	300	15.20	Stk



Sista F 109 Universal-Fugendichter

Glasversiegelung von Holzfenstern, Abdichten von Fassadenverkleidungen, Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Randabdichtungen von Metallelementen, Fugen im Sanitärbereich. Selbsthaftend ohne Primer auf vielen Untergründen. Besondere Eigenschaften: universell untergrundverträglich, pilzhemmend ausgerüstet, abriebfest, lichtecht, elastisch, alterungs- und witterungsbeständig. Rohstoffbasis: Oxim-Silicon (neutralvernetzend).

	Farbe	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568694	transparent	300	11.80	Stk
01568695	weiss	300	11.80	Stk
01568696	hellgrau	300	11.80	Stk
01568697	manhattan	300	11.80	Stk
01568698	betongrau	300	11.80	Stk
01568699	staubgrau	300	11.80	Stk
01568700	schwarz	300	11.80	Stk
01568701	bahamabeige	300	11.80	Stk
01568702	eiche	300	11.80	Stk
01571434	silbergrau	300	11.80	Stk
01575521	dunkelbraun	300	11.80	Stk
01578313	buche	300	11.80	Stk
01581503	anthrazit	300	11.80	Stk
01672068	basaltgrau	300	11.80	Stk



Sista F 130 Acrylat-Fugendichter

Gering belastete Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich wie z.B. zum Abdichten von kleinen und mittleren Holzfenstern, Rolladenkästen und Fensterbänken. Besondere Eigenschaften: universell anstrichverträglich, haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen, selbsthaftend auf den meisten baulichen Untergründen ohne Primer, elasto-plastisch, leicht aus-spritzbar, geruchsarm. Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion.

	Farbe	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568703	weiss	300	5.00	Stk
01568704	grau	300	5.00	Stk

Sista Dichtstoffe

Sista F 134 Baufugendichter elastisch

Stark dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Fassadenbereich. Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. Türen zum Baukörper. Fugenbereiche an Wärmedämm-Verbundsysteme. Anschlussfugen im Porenbetonbereich. Besondere Eigenschaften: universell anstrichverträglich, elastisch, sofort regenfest, selbsthaftend auf fast allen Untergründen, haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen ohne Primer, alterungs- und witterungsbeständig, geruchsarm. Rohstoffbasis: Polymer-Dispersion.

	Farbe	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568705	weiss	300	7.40	Stk
01568706	grau	300	7.40	Stk



Sista F 150 Baufugendichter

Dichtstoff auf Basis MS-Polymer (Hybrid). Für dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, z.B. Fugen im Betonelementebau, Anschlussfugen, Fugen im Metallbau. Besondere Eigenschaften: elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen, geruchsfrei, schnelle Hautbildung, witterungs- und alterungsbeständig, lichtecht und UV-beständig. Rohstoffbasis: MS-Polymer.

	Farbe	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571521	grau	600	20.70	Stk
01571523	lichtgrau	600	20.70	Stk
01571524	kieselgrau	600	20.70	Stk



Sista F 154 Baufugendichter

Dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, Fugen im Betonelementbau, Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-fenstern bzw. Türen zum Baukörper (Mauerwerk, Beton usw.) im Innen- und Aussenbereich, Fugen im Metallbau, Natursteinfugen, Abdichten von Dachprofilen und Balkonbrüstungen. Besondere Eigenschaften: elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen, geruchsfrei, schnelle Hautbildung, witterungs- und alterungsbeständig, lichtecht und UV-beständig, überstreichbar mit wässrigen Acryllacken (Vorversuche empfohlen). Rohstoffbasis: Modifiziertes Silan-Polyether.

	Farbe	Kartusche (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029938	mittelgrau	290	11.90	Stk
2029939	weiss	290	11.90	Stk



Sista P 802 Primer

Fugenprimer für Sista F 102 (Natursteinanwendungen).

	Dose (g)	Karton (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568710	100	6	15.05	Do



Sista P 819 Haftreiniger

Haftreiniger für Dichtstoffe und Klebstoffe auf geschlossenen Oberflächen wie Glas, Metall und Kunststoff.

	Dose (ml)	Karton (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030399	250	6	32.90	Do



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Terocor Schäume



Terocor Montage + Füllschaum

Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen , Alterungsbeständig, Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte, Dose zu 750 ml.

	Dose (ml)		Bruttopreis	Preismengen einheit
01564304	750		16.45	Do



Terocor Pistolet

1-komponentiger Montageschaum, mit umweltschonendem Treibgas, für die spritzfreie, exakte Verarbeitung mit der Montagepistole G300.

	Dose (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564305	750	12	17.70	Do



Terocor PU-Reiniger

Zum Reinigen von Montagepistolen und Entfernen frischer Schaumreste.

	Dose (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564306	500	12	17.40	Do



Terocor 2K-Türzargenschaum

2-Komponenten-PUR-Schaum aus einer Dose, schnellhärtend. Keine Nachexpansion, einfache Verarbeitung.

	Dose (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564308	400	12	25.25	Do



Terocor Pistolenschaum EF 537

Dauerhafter flexibler Pistolenschaum zur Fugenschall- und Wärmedämmung von Anschlussfugen. Fixierung von Perimeter- und Wärmedämmung. Brunnenschaum: Abdichten/Montieren von Schachtringen im Brunnenbau. i.f.t.-geprüfte Langzeit-Flexibilität. Brandklasse B1. Sehr geringe Nachexpansion. Verarbeitbar bis - 10°C.

	Dose (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671045	750	12	21.45	Do



PU-Montagepistole G 300

Hochwertige Metallpistole für PU-Schäume, teflonbeschichtet.

		Bruttopreis	Preismengen einheit
2045821		75.00	Stk

Pattex Klebstoffe

Pattex Powerknete Repair Express

Pattex Repair Express Powerknete ist eine schnell härtende 2-Komponenten-Knetmasse. Sie bietet schnelle und starke Verbindungen. Mit diesem Produkt können Sie reparieren, ausbessern und verschiedene Materialien zusammenkleben. Pattex Repair Express Powerknete kann auch auf feuchten Oberflächen verwendet werden, ist überstreichbar und kann geschliffen und bearbeitet werden.

	Tube (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4469028	48	10.20	Stk



Pattex Universal Silikon

Pattex Universal Silikon ist vielseitig einsetzbar: In Bädern und Küchen, an Fenster- und Türanschlüssen oder zur Abdichtung von Rissen in Mauer und Fassade - ganz gleich, ob innen oder aussen.

	Inhalt (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7521045	100	transparent	10.30	Stk
7521046	100	weiss	10.30	Stk
7521047	200	transparent	14.40	Stk
7521048	200	weiss	14.40	Stk



Pattex Classic Kontaktkleber

Für die universelle Anwendung – Pattex Kraftkleber Classic ist die "Mutter" unseres Kontaktkleber-Sortiments. Klebt schnell und mit Super-Haftkraft. Dieser Klebstoff ist leicht zu verstreichen und eignet sich ideal zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken. Eignet sich für viele Materialien, ausser PE und PP, im Innenbereich. Auch für Lamine. Hochwärmefest.

	Dose (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032640	650	16.10	Stk



Pattex Power Spray permanent

Pattex Sprühkleber Permanent ist einfach und sicher in der Anwendung. Ein lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032648	400	19.80	Stk



Pattex FT101 Kleben und Dichten

Universelle Dicht- und Klebstoffmasse. Für Fugen mit bis zu 25% Dehnung. Für perfektes Dichten und Kleben auf vielen Untergründen. Hybrid / MS Polymer. Ohne Lösungsmittel. UV- und witterungsbeständig. Für innen und aussen. Hohe Klebkraft 1.9 N/mm². Natursteinverträglich. Für Innen- und Aussenbereich. Anstrichverträglich

	Kartusche à (ml)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418658	280	betongrau	12.10	Stk
7203874	280	weiss	12.10	Stk



Pattex Montage Power

Montagekleber zum kraftvollen Befestigen von Holz, Gipskarton, Kork, Polystyrolplatten, PVC etc. Für innen und aussen. Basis: Kunststoff-Dispersion. Ohne Lösungsmittel. Für innen und aussen.

	Kartusche (Gramm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376236	370	weiss	10.00	Stk



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Pattex Klebstoffe



Pattex High-Tack Montageklebstoff

350 kg Anfangshaftung je 350 kg/m². Primerfreie Haftung auf vielen Untergründen. UV- und witterungsbeständig. Natursteinverträglich. Klebt auch unter Wasser. Für Innen- und Aussenbereich. Universell anstrichverträglich

Kartusche à (ml)

Bruttopreis Preismengen
einheit

6549062	280	14.25	Stk
----------------	-----	-------	-----



Pattex One For All Crystal

Pattex One For All. Alles Kleben, alles Dichten. Starke Haftung und hohe UV-Beständigkeit, Wasserbeständig und hochelastisch, Kristallklar, Kartusche zu 290 g.

Bruttopreis Preismengen
einheit

6193545		14.25	Stk
----------------	--	-------	-----



Pattex Supermontage

Montagekleber (MS-Polymer) zum kraftvollen Befestigen mit sehr breitem Haftspektrum auch auf schwierigen Untergründen. Für innen und aussen.

Farbe

Bruttopreis Preismengen
einheit

6187272	grau	17.30	Stk
6187273	hellelfenbein	17.30	Stk



Pattex Gel

Der saubere Kontaktkleber, tropft nicht, zieht keine Fäden. Für senkrechte Flächen.

Dose (Gramm)

Karton (Dosen)

Bruttopreis Preismengen
einheit

2030392	625	6	17.00	Stk
----------------	-----	---	-------	-----



Pattex Hobby Hot Pistole Starter-Set

Einfache Heissklebe-Pistole mit mechanischem Vorschub, inkl. 6 Pattex Patronen.

Starter-Set

Bruttopreis Preismengen
einheit

01672058	1	16.00	Stk
-----------------	---	-------	-----



Pattex Hotmelt Supermatic

Heissklebe-Pistole mit mechanischem Vorschub, inkl. 2 Pattex Patronen.

Stück

Bruttopreis Preismengen
einheit

01672061	1	37.50	Stk
-----------------	---	-------	-----

Pattex Klebstoffe

Pattex hot

Heissklebesticks, transparent-hochfest, Klebestellen nach 2 Min belastbar.

	Stück (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672063	200	9.90	Stk
01672064	500	20.00	Stk
01573336	1000	26.50	Stk



Pattex KsB Klebe-Strips

Doppelseitige Montage-Klebestrips, bis je 2 kg pro Strip, spurlos ablösbar, für innen und aussen. Feuchtigkeits- und UV-beständig. Temperaturbeständig bis + 95 °C.

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672067	1	4.90	Stk



Pattex KsB Klebeband ultrastark

Doppelseitig haftendes, superstarkes Montage-Klebeband, wasserfest, bis 120 kg pro Rolle.

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030393	19	1.5	10.70	Ro



Pattex Plastix

Sekundenkleber zum Kleben aller Kunststoffe, auch PE und PP. Mit Aktivator.

	Tube (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030394	2	8.40	Stk



Pattex Kraft-Mix Extrem Fest

2-Komponenten-Kleber, universell, glasklar, schnellhärtend, gleicht Materialunebenheiten aus.

	Stück (ml)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672057	25	Express	10.20	Stk



Pattex Sekundenkleber

Diverse Sekundenkleber für verschiedene Anwendungsbereiche.

	Stück (g)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569245	3	Pattex Sekundenkleber flüssig	6.30	Stk
01668027	3	Pattex Glas flüssig glasklar	7.70	Stk
01668028	3	Pattex flüssig Matic, im Dosierspender	9.00	Stk
01569246	3	Pattex Sekundenkleber Ultra Gel, korrigierbar	6.50	Stk



Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial

Pattex Klebstoffe



Pattex Holz express

Schnelltrocknender Holz-Weissleim für Verleimungen nach EN 204/D2. Der Holzleim mit Schnellkraft.

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030395	250	4.50	Stk



Pattex Holz waterproof

Für wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204/D3. Montageverleimung in der Innen- und Aussenanwendung. Wärme-standsfestigkeit nach WATT 91 > 7 N/mm² (DIN EN 14257)

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2032652	250	6.30	Do
2030396	750	8.50	Stk



Metylan RenoMur Reno Spachtel

Gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel in der Kartusche zum Reparieren und Füllen, innen und aussen.

	Kartusche (ml)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578947	300	6	7.25	Stk

Tangit Klebstoffe



Tangit PVC Kleber

Spezialkleber für kraftschlüssige Verklebungen von PVC-U.

	Dose/Gebinde à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563365	125	8.30	Do
01563366	250	23.00	Geb

Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Hüte, Mützen



ProOne Wintermütze

Strickmütze. Aus 100% Acryl. Mit atmungsaktiver Membrane. Einheitsgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376515	schwarz	8.50	Stk



Wetterhut Capo

Aus imprägniertem Wollfilz, aufklappbare Krempe mit Druckknöpfen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565566	schwarz	55	77.00	Stk
01565567	schwarz	56	77.00	Stk
01565568	schwarz	57	77.00	Stk
01565569	schwarz	58	77.00	Stk
01565570	schwarz	59	77.00	Stk
01565571	schwarz	60	77.00	Stk
01565572	schwarz	61	77.00	Stk



Arbeitshut

Aus wetterfestem Filz, mit Ohrenklappen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567524	anthrazit	S (56/57)	38.20	Stk
01567525	anthrazit	M (58/59)	38.20	Stk
01567526	anthrazit	L (60/61)	38.20	Stk



Snickers Workwear Mütze mit Logo 9084

Weiches Fleecefutter für warmen Arbeitskomfort an kalten Tagen. Weiches, dehnbare Material für optimalen Sitz und Komfort. Zeitgemäßes Design mit Snickers Workwear Logo. One-size. Material: 100% Polyacryl mit 100% Polyester Fleecefutter

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042543	9084	schwarz	20.43	Stk

Schutzhelme



ProOne Schutzhelm EN397 316 g

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376487	gelb	12.10	Stk
5376488	rot	12.10	Stk
5376489	blau	12.10	Stk
5376490	weiss	12.10	Stk
5376491	grün	12.10	Stk
5376492	orange	12.10	Stk

Schutzhelme

Schutzhelm 3M H700N

Schutzhelm 3M H700N. Komfortabler, belüfteter Schutzhelm mit Ratschenverschluss

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5279015	H700N-GU	gelb	14.35	Stk
5278409	H700N-VI	weiss	14.35	Stk
5279115	H700N-OR	orange	14.35	Stk
5279341	H700N-BB	blau	14.35	Stk
5279451	H700N-GP	grün	14.35	Stk
5279461	H700N-RD	rot	14.35	Stk



Schutzhelm 3M G3000

Schutzhelm 3M G3000, mit Uvicator (misst UV-Strahlenbelastung). Schlankes, flaches Design mit Kopfband-Ratschenverschluss, Vorrichtungen für die Befestigung von Schutzbrillen und Gehörschutz

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015993	blau	23.10	Stk
2015990	gelb	23.10	Stk
2015992	orange	23.10	Stk
2015994	rot	23.10	Stk
2015988	weiss	23.10	Stk
2033719	grün	23.10	Stk



Kinnriemen zu Helmen Elite

Zu Schutzhelmen Elite

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578674	5.60	Stk



Leder-Schweissband zu Helmen Elite

Leder-Schweissband zu Schutzhelmen Elite

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578675	5.70	Stk



Nackenschutz zu Helmen Elite

Nackenschutz zu Helmen Elite, aus PU-Kunstleder

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571561	220 x 410	7.30	Stk



Ersatz-Schweissband zu Helmen Elite

Ersatz-Schweissband zu Schutzhelmen Elite

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570419	Frottée	2.80	Stk



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Schutzhelme



Helm mit integrierter Schutzbrille

Gurtbänderung, Brille hochklappbar, Schweißband und Verstellrad

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571495	gelb	51.00	Stk



Helmmütze gefüttert schwarz

Mit weichem Flanell, 100 % Baumwolle, passend zu allen Baumhelmen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584157	schwarz	17.00	Stk

Augenschutz, Schutzbrillen



ProOne Schutzbrille klar

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit mit niedriger Energie

		Bruttopreis	Preismengen einheit
6150647		7.90	Stk



ProOne Schutzbrille getönt

Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit mit niedriger Energie

		Bruttopreis	Preismengen einheit
6150646		8.50	Stk



3M Schutzbrille SecureFit 400

Die 3M SecureFit Schutzbrillen 400 bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmässig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten mehr Komfort und verbesserten Halt. Eigenschaften: Optische Klasse 1. Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld. Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung. Leichtbau-Design (19 g). Soft-Touch-Dual-Formbügel für mehr Komfort und sicheren Halt

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5713866	silber	9.35	Stk
5713867	klar	8.40	Stk
5713870	blau	9.35	Stk

Augenschutz, Schutzbrillen

3M Schutzbrille Komfort 2740

Leichtes offenes Modell, UV-Schutz, Bügellänge und -Neigung verstellbar, weiche Nasenauflage und Bügelenden sorgen für druckfreien Sitz. Uneingeschränktes Sichtfeld, kratzfest und antibeschlag. Nach Norm EN 166

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579014	klar	12.25	Stk
01579015	grau	12.45	Stk
01579016	gelb	12.45	Stk



3M Überbrille Schutzbrille Komfort 2800

UV-Schutz, mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln, klar

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807729	9.10	Stk



3M Schutzbrille Komfort 2840

3M Schutzbrille, Komfort, klar, UV-Schutz, einstellbare Bügellänge und -neigung, softe Bügelenden

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807726	12.60	Stk



3M Schutzbrille Komfort 2841

Komfort, klar, UV-Schutz, AS/AF/UV, Einstellbare Bügellänge und -neigung, Grau getönt, Softe Bügelenden

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377139	12.80	Stk



3M Schutzbrille Komfort 2890S

Klar, UV-Schutz, mit schmaler, komfortabler Passform, breites, leicht anpassbares Kopfband

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807727	14.80	Stk



3M Schutzbrille Fuel

Eingegossene Scheiben, UV-Schutz, mit Mikrofaserbeutel

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028357	blau verspiegelt	21.20	Stk
2028356	rot verspiegelt	21.20	Stk



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Augenschutz, Schutzbrillen

3M Schutzbrille Solus

In/Outdoor, verspiegelt, leichte Schutzbrille mit weichen Bügelenden, inkl Mikrofaserbeutel



		Bruttopreis	Preismengen einheit
2028355		12.90	Stk

Schutzbrille Airmaster

Vollsichtschutzbrille aus flexiblem Kunststoff, direkte Belüftung, verstellbares Gummiband, farblose Polycarbonatscheibe, optische Güteklasse 1, SB-Verpackung



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000132	farblos	6.10	Stk

3M Vollsichtschutzbrille 2890

Schützt vor UV-Strahlung, Polycarbonat, extrem kratzfest, beschlagsfrei. Ideal zum Tragen mit Korrektionsbrille, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken, individuell einstellbares Kopfband inkl. Mikrofaserbeutel



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579770	klar	14.80	Stk

3M Integrierte Schutzbrille zu Peltor Helm G3000



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028348	gelb	12.85	Stk
2028351	grau	12.85	Stk

Brillenset Sporty Kit

Schutzbrillenset enthält 1 Sporty-Brille 100% UV-Schutz bis 400 NM, 1 Scheibe gelb und 1 Scheibe rauchgrau



	Art.-Nr. Lieferant	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577927	15036	31.50	Stk

Schweisser-Augenschutz

ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweißanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweißen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von Hell auf Dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweißvorgang wieder auf Hell zurückschaltet



		Bruttopreis	Preismengen einheit
6150644		74.00	Stk

Schweisser-Augenschutz

ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetylen und Flamschnitt-Schweißungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweisstyp, der mit der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden

		Bruttopreis	Preismengen einheit
6150645		10.80	Stk



Schweissermaske Speedglas 100 V

Sichtfeld 44 x 93 mm. Aufhellzeit dunkel / hell: 100 - 250 ms. UV/IR Schutz: Stufe 12. Gewicht 440 g. EN 175:B / 379 / 166:BT

	Farbe/Design	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807735	schwarz	230.00	Stk



Brillenzubehör

Brillenbox A-Box

Brillenbox für alle Vollsichtschutzbrillen und die aufklappbare Schweisserbrille Modell Weldmaster

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000136	orange	4.65	Stk



Brillenbag "Spoty"

Textil-Gürteltasche mit Reißverschluss. Ideal für stark gewölbte Bügelbrillen. Bietet auch Platz für Ersatzscheiben. Etui mit zwei Schlaufen und Klettverschluss

		Bruttopreis	Preismengen einheit
01672767		8.90	Stk



Etui für Schutzbrille 3M

Weiches Brillenetui mit Reißverschluss, Schnappklammer und Gürtelschleife

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579044	schwarz	7.50	Stk



Gehörschutz

ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. EN 352-1:1993

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
6150643	gelb	17.90	Stk



Gehörschutz



ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzstöpsel, weich und hautfreundlich aus Polyurethan, bietet höchsten Tragekomfort. Die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Schalldämmung SNR=37dB, EN 352-2

	Box à (Paar)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376510	200	orange	34.50	Bo



Kapsel Gehörschutz 3 M Peltor mit Radio DAB + FM

Hohe Dämpfung, eingebautes DAB+- und FM-Radio. Digitale Sendersuche, sprachgeführtes Menü. Speicher für bis zu 10 DAB+- und 5-FM-Radiosender. Funkgerät oder andere externe Geräte (auf 82 dB begrenzt). automatische Abschaltung. Sprachmeldung bei niedrigem Batterieladestand. Alkali-AA-Batterien, optional mit wiederaufladbarem ACK03 Akkupack. Kopfbügel-Halterungen, angenehmer Tragekomfort. austauschbare Dichtungsringe und Schaumstoffelemente, damit Dämpfung, Hygiene und Komfort dauerhaft gewahrt bleiben

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7521159	schwarz	204.60	Stk



Kapsel Gehörschutz 3M Peltor mit Radio Alert

Kopfbügel, reagiert auf Impulsärm

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015996	rot	184.20	Stk



Kapsel Gehörschutz 3M Peltor Optime 1 faltbar

Zusammenlegbar, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen, Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterung. Gewicht ca. 200 g. SNR = 27dB

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573055	gelb	26.50	Stk



Kapsel Gehörschutz 3M Peltor Optime 1 mit Helmbefestigung

3M Peltor Kapsel Gehörschutz, Optime 1, mit Helmbefestigung, passend zu 3M Peltor-Schutzhelme G3000NUV, mit 30mm Slot

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013344	gelb	24.40	Stk



Kapsel Gehörschutz 3M Peltor Optime 2 faltbar

3M Peltor Kapsel Gehörschutz Optime 2 faltbar. Für stark lärmbelastete Umgebung. SNR = 31 dB

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807724	grün	32.60	Stk

Gehörschutz

Kapsel Gehörschutz 3M PELTOR WorkTunes Pro FM

Mit kurzer und integrierter Antenne. Sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage. Senderspeicher (bis zu 5 Sender). Audioeingang 3,5 mm stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z.Bsp. Funkgerät, mp3-Player)

	Typ	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7203946	FM-Radio	schwarz	98.00	Stk



Gehörschutzbügel EAR Caboflex 600

3M CF-01-000 EAR-Bügelgehörschutz aus Kunststoff mit konischen, auswechselbaren Pfropfen aus weichem Silikonkautschuk

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569350	10.60	Stk



Gehörschutzstöpsel 3M 1271

3M 1271 Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, mit Band und Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip. Lamellen-Design aus Mo-nopren, weich und elastisch

	Box à (Paar)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000596	50	orange	2.20	Paa



Gehörschutzstöpsel Quiet mit Kordel - 16110

Einsetzen ohne vorher zu formen. Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel, der eine perfekte Anpassung an den Gehörgang gewährleistet. Eine orange Sicherheitskordel gibt Schutz gegen Verlust. Besonders für Lebensmittelindustrie geeignet. Schaumgeformte Hülle mit einem flexiblen Kern für einfache und sichere Anpassung. Paarweise in Flip-Top-Box

	Box à (Paar)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583367	50	orange	1.70	Paa



Gehörschutzstöpsel 3M EAR Ultrafit

Gehörschutzstöpsel 3M EAR aus weichem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämm-lamellen und festem Stiel

	Box à (Paar)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807698	50	gelb	120.00	Pa



Atemschutz, Schutzmasken

ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes, geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung, Spezialvliesstoff, Dichtlippe im Nasenbereich, Nasenbügel, hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. FFP1, ohne Filter, 20 Stück pro Karton. Preis Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376493	20	26.10	Stk



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Atemschutz, Schutzmasken



ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes, durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden, ergonomische Form, Spezialvliesstoff, hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete : Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter, 12 Stück pro Karton. Preis Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376494	12	20.50	Stk



ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole, hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter, 12 Stück pro Karton. Mit Filter. Preis Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376495	12	44.60	Stk



Schutzmaske 3M 9322-SP

9322 + Aura Atemschutzmaske Comfort im Faltdesign, Schutzstufe FFP2 gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes, mit Cool-Flow Ausatemventil, hygienisch einzeln verpackt. Paket zu 5 oder 10 Stück

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807721	5	20.00	Pa
01579013	1	4.00	Stk



Atemschutzmaske 3M 4255

Wartungsfrei, Schutzstufe FFA2P3RD gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Typ	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672785	4255	FFA2 P3	35.50	Stk



Atemschutzmaske 3M 8710 Kleinpackung

Schutzstufe FFP1 bis zum 4-fachen des Grenzwertes, Kleinpackung, gelbe Bänder

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807718	5	6.50	Pa



Atemschutzmaske 3M 8710

Für den Einmalgebrauch, aus zweischichtigem Spezialvliesstoff, mit Zwischenlage aus mikroporöser Filterwatte, 2 Gummibänder, Schaumstoffnasenstück und Nasenklemme. Schutzstufe: FFP1, bis zum 4-fachen des Grenzwertes, gelbe Bänder

	Modell	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565440	8710	P1	1.30	Stk

Atemschutz, Schutzmasken

Atemschutzmaske 3M 8835

Schutzstufe: FFP3, mit cool-flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes, einstellbare Kopfbänder

	Modell	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576288	8835	P3	54.00	Pa



Atemschutzmaske 3M 8822 Kleinpackung

Schutzstufe FFP2 gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes, mit Cool-Flow Ausatemventil. Schutz gegen Feinstäube. EN 149-2001, blaue Bänder, Kleinpackung

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807719	5	16.00	Pa



Atemschutzmaske 3M Aura 9332+ Einzel

Schutzstufe FFP3, mit Cool-Flow Ausatemventil, bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Faltbar, hygienisch einzeln verpackt, rote Bänder

	Typ	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579769	9332	P3	8.10	Stk



Atemschutzmasken-Kit FFA2P2RD 6200

1 Aufbewahrungsbox plus 4 Stk. Reinigungstücher 105, 1 Halbmaske 6200, 2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe A2 6055, 4 Feinstaubfilter P2 5925, 2 Filterdeckel 501

	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807692	4	62.00	Stk



Atemschutzmaske 3M 4277

Schutzstufe: FFABE1P3RD gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, SO2 und HCL sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Modell	Klasse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581526	3M 4277	FFABE1P3RD	39.00	Stk



Sicherheitsset 5-teilig 2255

1 Schmirgelbrille, 1 Gehörschutz, 3 Feinstaubmasken

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567762	17.60	Se



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Handschuhe beschichtet



Handschuhe Showa-Grip

In Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken Baumwolle/35 % Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte, griff-, abrieb- und stichfest

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672765	orange oder grün	S	3.25	Paa
01572782	orange oder grün	M	3.25	Paa
01568936	orange oder grün	L	3.25	Paa
01568937	orange oder grün	XL	3.25	Paa



Handschuhe Showa Grip Lite

Nylonhandschuh, nitrilbeschichtet, nahtlos, rutschfest, offener Handrücken für bessere Luftzirkulation. Beschichtung wasserdicht, nicht atmungsaktiv. Das Ultimo an Tastgefühl und Fingerfertigkeit, rutschfest

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671926	hellblau	M	3.80	Paa
01671927	hellblau	L	3.80	Paa
01671928	hellblau	XL	3.80	Paa



Arbeitshandschuhe Showa Thermo-Grip

Leicht gefüttert. In Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Naturlatex getauchter Winter-Textilhandschuh, leicht gefüttert. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken 65% Baumwolle/35% Polyester

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
2043723	grau	S	4.20	Paa
01667404	grau	M	4.20	Paa
01572183	grau	L	4.20	Paa
01572184	grau	XL	4.20	Paa

Handschuhe aus Leder



ProOne Handschuhe SuperSoft

Narbenleder Handschuh

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4425273	9	4.90	Paa
4425494	10	4.90	Paa
4425605	11	4.90	Paa



ProOne Handschuhe GlassClean

Mechanikerhandschuhe aus Rindspaltleder. Obermaterial aus elastischem Nylonmaterial, Klettverschluss EN Kat. Farben: Obermaterial blau, Daumen grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4425672	M	6.10	Paa
4425801	L	6.10	Paa
4425828	XL	6.10	Paa
4476373	XXL	6.10	Paa

Handschuhe aus Leder

ProOne Handschuhe SKELETON

Schutzhandschuhe aus weichem Synthetikleder, Handflächen und Fingerspitzen mit gummiertem Gewebe verstärkt. Lederdicke ca. 0,7 mm. Handrücken aus schwarzem Stretchgewirk mit Skelett-Aufdruck. Länge 23,5-24,5 cm je nach Grösse. Einsatzbereiche: der Hand eng anliegende lässige Handschuhe mit guter Passform für Arbeiten die ein gutes Griff- und Tastgefühl erfordern. Für die Bedienung von Handwerkzeugen, Motorsägen, Kleinmaschinen, Hubstaplern, Fahrzeugen, Montage von Kleinteilen. Die Handflächenverstärkungen verbessern die Abriebfestigkeit. Der Klettverschluss sorgt für einen festen Sitz und verhindert das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz. Die Handschuhe sind mit 40°C waschbar, wobei der Skelett-Aufdruck verblasen oder sich ablösen kann

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477147	M	19.90	Paa
4477148	L	19.90	Paa
4477149	XL	19.90	Paa



Driver-Narbenlederhandschuhe

Geschmeidiger Narbenlederhandschuh, ungefütert, hervorragendes Tastgefühl. Ganzleder-Ausführung mit eingenähtem Gummizug am Handrücken, beige/weiss, 220 mm lang

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583353	beige/weiss	9.00	Paa



Spaltlederhandschuhe

DM-Sopo-Lederhandschuhe, ca. 1.2 mm stark, Stoffrücken, leicht gefüttert

	Modell	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576403	13200	10/12	2.60	Paa



Handschuhe Einweg

ProOne Latex-Einweghandschuhe

Einweghandschuh aus Naturlatex, unsteril, noch geschmeidiger als Vinyl, jedoch unbeständig gegen Öle und Fette, leicht gepudert, mit Rollrand. EN 420 cat 2, EN 455 1-4

	Grösse	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376511	M	100	6.90	Stk
5376512	L	100	6.90	Stk
5376513	XL	100	6.90	Stk



Einweg-Nitrilhandschuhe Falcon Grip

Einweg-Nitrilhandschuh, puderfrei, leuchtorange aus der Dispenserbox. Einmaliger Griff dank genoppter Oberfläche, d.h. guter Nass- und Trockengriff. Industriequalität mit 0,175 mm stark. Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien. Materialzusammensetzung entspricht der FDA Norm für die Lebensmittelindustrie

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4612147	orange	M	18.00	Ka
4612382	orange	L	18.00	Ka
4612385	orange	XL	18.00	Ka
4612390	orange	XXL	18.00	Ka



Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

ProOne Handschuhe ComfortPlus

Nylon und Lycra Strickhandschu. 3/4 Nitrilbeschichtung. In Kartons zu 12 Paar



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
6114460	9	schwarz/grau	3.40	Paa
6114638	10	schwarz/grau	3.40	Paa
6114713	11	schwarz/grau	3.40	Paa

ProOne Handschuhe Allround

Nitrilhandschuh. Geschäumt, öl- und fettbeständig. Guter Abrieb und Griff



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
6113773	9	weiss/grau	2.40	Paa
6114192	10	weiss/grau	2.40	Paa
6114290	11	weiss/grau	2.40	Paa

Handschuhe Showa NBR - Foam

Nylonhandschuh mit Nitrilvollbeschichtung und Nitrilschaumbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031483	blau/schwarz	M	5.25	Paa
2030578	blau/schwarz	L	5.25	Paa
2030579	blau/schwarz	XL	7.50	Paa

Handschuhe Showa Palm Fit hellgrau

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh. Teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation, rutschfest, verhindert Fingerabdrücke und ist öl- und fettbeständig



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571640	M	hellgrau	3.60	Paa
01571641	L	hellgrau	3.60	Paa
01571642	XL	hellgrau	3.60	Paa

Handschuhe Showa Palm Fit schwarz

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh. Teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation, rutschfest, verhindert Fingerabdrücke und ist öl- und fettbeständig



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2043715	S	schwarz	3.60	Paa
2031914	M	schwarz	3.60	Paa
2031915	L	schwarz	3.60	Paa
2031916	XL	schwarz	3.60	Paa
6243666	XXL	schwarz	3.60	Paa

Gummihandschuhe 5-Finger

Universeller Industriehandschuh aus Neopren, schwarz. Beständig gegen Öl, Benzin, petrolhaltige Lösungsmittel (nicht jedoch chlorhaltige und aromatische Lösungsmittel), Alkohole, Schädlingsbekämpfungsmittel- und Düngemittel, Salze, Säure, Lauge, Fettkörper, Bohnerwaxse, Ätznatron usw. (nicht Petrol). Rutschfeste Handoberfläche, gute Abrieb-, Schnitt- und Reissfestigkeit, innen stoffsattiniert, 0.75 mm stark, 320 mm lang. Einsatzbereich: Lebensmittel- und Chemiebetriebe, Baugewerbe, Landwirtschaft, Metallverarbeitung. CE Kat II, mittlere Risiken



	Modell	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576391	Toutravo	8/320	5.60	Paa
01576392	Toutravo	9/320	5.60	Paa
01576393	Toutravo	10/320	5.60	Paa

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

Gummihandschuhe Latex-Lady

Preisgünstiger Latex-Haushaltsschuh, satiniert, Handfläche mit Wabendesign, Farben assortiert, 0.45 mm stark, ca 290 mm lang

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576386	gelb	S	1.50	Paa
01576387	gelb	M	1.50	Paa
01576388	gelb	L	1.50	Paa
01576389	gelb	XL	1.50	Paa



Industriehandschuhe Marigold

Innen satiniert, Handfläche aufgeraut, reissfester Rollrand, Stulpe mit Stehkerbe für Luftzufuhr, Wandstärke 0.75 mm, Länge 32.5 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570531	orange	8.5	4.90	Paa
01570532	orange	9.5	4.90	Paa



Handschuhe Hycron 27-805

Widerstandsfähige Handschuhe mit Spezial-Hochleistungs-Nitrilbeschichtung auf dickem Jersey-Doppelfutter, Sicherheitsstulpe, vollbeschichtet, Länge 26 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567944	schwarz	10	6.70	Paa



Nitril-Schutzhandschuhe Showa 265

Aus nahtlosem Nylongestrick mit sehr dünner Nitril-Teilbeschichtung, elastische Stulpe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667399	hellblau	6 / S	3.50	Paa
01667400	hellblau	7 / M	3.50	Paa
01667401	hellblau	8 / L	3.50	Paa
01581787	hellblau	9 / XL	3.50	Paa



Nitril-Schutzhandschuhe Nitri-Pro 7700

Aus Baumwolltrikot mit Nitril-Teilbeschichtung, Schichtstärke 0.5 mm, gekörnte Oberfläche, Segeltuchstulpe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009059	dunkelblau	10	10.10	Paa



Handschuhe mit Kälteschutz

ProOne Handschuhe ThermoPlus

Microfinish Nitril-Winterhandschuh mit Acryl-Futter. Stoff grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
6114823	9	5.20	Paa
6114977	10	5.20	Paa
6115047	11	5.20	Paa



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Handschuhe mit Kälteschutz



Handschuhe Showa-Iso

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh aus PVC mit rauer Oberfläche und nahtlosem Innenfutter. Ideal zum Arbeiten in Kühlanlagen, Arbeiten in kaltem Wasser und im Freien bei tiefen Temperaturen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572286	orange	L	12.50	Paa
01572287	orange	XL	12.50	Paa



Handschuhe Red Light 50

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh mit PVC-Beschichtung, glatte Oberfläche, Stärke 0.7 mm, Baumwolltrikotfutter und kälteisolierendes Schaumstoff-Zwischenfutter, Strickstulpe

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567942	10	7.60	Paa



Handschuhe Winter-Cobra 70

Aus Rindmöbelleder, mit warmem Acrylfutter, Handfläche verstärkt

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567943	10	8.00	Paa

Knieschutz



ProOne Knieschoner PRO

Aus ergonomisch geformtem, hochelastischem Schaumstoff für einen optimalen Schutz der Knie. Schutzkappe aus verstärktem PP-Kunststoff für sicheren Halt und Schutz vor Verschleiss. Komfortables, elastisches Nylonband mit Velcro-Verschluss. Lässt sich optimal anpassen und verhindert Druckstellen

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376514	31.00	Paa



Snickers Workwear Kniepolster 9110

Extrem effiziente und komfortable Kniepolster, stabile, haltbare Aussenseite, weichere Innenseite für maximalen Komfort. Druckverteilung und Schnittschutz, flexibel beim Gehen, passt sich an beim Hinknien, passt in die Kniepolstertaschen von allen Snickers Workwear-Hosen. Material: 100% Polyethylen

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026736	9110	schwarz/gelb	25.07	Stk



Snickers Workwear Kniepolster 9111

Zuverlässiger Knieschutz für den Innengebrauch und auf relativ glatten Untergründe, für Maler, Service-Techniker und für Arbeiter, die nur selten auf den Knien arbeiten müssen

	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034112	9111	22.28	Paa

Knieschutz

Snickers Workwear Knieschoner Bodenleger 9118

Knieschutz für Bodenleger

	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034113	9118	59.42	Paa



Knieschoner Gummi

Kasten-Ausführung, aus schwarzem Gummi, hochelastische Füllung, zwei verstellbare Elastikriemen. Sehr bequeme Ausführung. Zertifiziert nach DIN EN 14404

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575129	oranger Gummi	45.00	Paa



Knieschoner Kunststoff Kastenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N, aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort

	Gewicht (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565435	0.46	schwarz	28.80	Paa



Knieschoner Kunststoff Schalenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567478	schwarz	23.80	Paa



Knieschoner Kunststoff Kastenform "ERGO"

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N, ergonomische Kniestütze, aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschnitten des Bandes in der Kniekehle, unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. 755031500 = ca. 15% grösser, für grosse Knie durchmesser

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579566	S - M	orange	33.20	Paa



Knieschoner "PROFILINE Poly"

Universell einsetzbar, höchster Tragekomfort, stark rutschhemmend, mit hoch widerstandsfähiger Polurethan-Beschichtung, zertif. nach DIN EN 14404

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008604	56.05	Paa



Knieschutz



Knieschoner "SAFETEK KEVLAR SOFT"

Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe, mit strapazierfähigem KevlarGewebe 300 g/m², hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen), dauerelastische Neopren-Einfassung, extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften, praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen, Ideal für: Bodenleger, Schreiner, Zimmermann, Fahrzeugbauer, Logistiker, bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

Bruttopreis Preismengen
einheit

2008606

93.55

Paa



Knieschoner "SAFETEK KEVLAR"

Für sehr harte und raue Untergründe, mit UV-stabilem, extrem belastbarem KevlarGewebe 600 g/m², hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen), dauerelastische Neopren-Einfassung, extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften, praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen, Ideal für: Pflasterer, Dachdecker, Strassenbauer, Bauarbeiter, Lüftungsbauer, Metallarbeiter, Schmiede, Monteure, bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

Bruttopreis Preismengen
einheit

2008607

111.90

Paa



Knieschoner "SAFETEK POLY"

Universell einsetzbar, stark rutschhemmend, hoch widerstandsfähige PolyuretanBeschichtung, hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen), dauerelastische Neopren-Einfassung, extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften, praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrößen, Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

Bruttopreis Preismengen
einheit

2008605

74.40

Paa



Rubi Knieschoner "Gel"

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch das Konzept Zwei in einem Professionelle, sehr bequeme Knieschoner in ergonomischen Design. Neben der Schutzfunktion durch den Silikongel, verleiht dieser Stabilität und verhindert Überlastung der Bänder und Sehnen

Bruttopreis Preismengen
einheit

2041847

81.00

Paa



Rubi Komfortknieschoner "Gel"

Knieschoner Gel. Mit zwei Neoprenstreifen als Verschluss

Bruttopreis Preismengen
einheit

5377123

47.00

Stk

Ersatzriemen

Zu Knieschoner Kastenform Kunststoff und Gummi

Länge (mm)

Bruttopreis Preismengen
einheit

01565436

315

2.30

Stk

2040774

420

4.30

Stk

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

ProOne Sicherheitsschuh ProTec S3 Waterproof

Schutz: Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Schaft: glattes Vollrindleder. Extra: Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX Membran, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder, anatomisch geformte Einlegesohle. Sohle: Rutsch- und abriebfeste PU/TPU Sohle mit Überkappe

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243472	39	79.00	Paa
6243473	40	79.00	Paa
6243474	41	79.00	Paa
6243475	42	79.00	Paa
6243476	43	79.00	Paa
6243477	44	79.00	Paa
6243478	45	79.00	Paa
6243479	46	79.00	Paa
6243480	47	79.00	Paa



ProOne Sicherheitsschuh ProTec S3 Waterproof AROSA

Schutz: Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Schaft: glattes Vollrindleder. Extra: Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX Membran, geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder, anatomisch geformte Einlegesohle. Sohle: Rutsch- und abriebfeste PU/TPU Sohle mit Überkappe

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243481	39	114.00	Paa
6243482	40	114.00	Paa
6243483	41	114.00	Paa
6243484	42	114.00	Paa
6243485	43	114.00	Paa
6243486	44	114.00	Paa
6243487	45	114.00	Paa
6243488	46	114.00	Paa
6243489	47	114.00	Paa



Bormio waterproof S3, SAS

Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh, schwarz, aus 2,6 mm Anfibio Leder, metallfrei. Wasserdichte Sockenmembrane mit hoher Atmungsaktivität. 18 cm Innenhöhe. 22.5 cm hoch. Glasfiverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Kunststoffkappe Weite 11 und L-Protectionzwischensohle. Abrieb- und rutschfeste Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671262	schwarz	38	159.00	Paa
01671263	schwarz	39	159.00	Paa
01671264	schwarz	40	159.00	Paa
01671265	schwarz	41	159.00	Paa
01671266	schwarz	42	159.00	Paa
01671267	schwarz	43	159.00	Paa
01671268	schwarz	44	159.00	Paa
01671269	schwarz	45	159.00	Paa
01671270	schwarz	46	159.00	Paa
01671271	schwarz	47	159.00	Paa



Arbeits- und Sicherheitsschuhe



Bormio Hi-Vis waterproof

Bormio Hi-Vis waterproof. Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh, orange/schwarz, mit hochwertiger Membrane, aus 2 mm Leder. 20 cm Innenhöhe, 22,5 cm hoch. Kunststoffkappe und L-Protection-Zwischensohle, Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028986	orange / schwarz	38	159.00	Paa
2028987	orange / schwarz	39	159.00	Paa
2028988	orange / schwarz	40	159.00	Paa
2028989	orange / schwarz	41	159.00	Paa
2028990	orange / schwarz	42	159.00	Paa
2028991	orange / schwarz	43	159.00	Paa
2028992	orange / schwarz	44	159.00	Paa
2028993	orange / schwarz	45	159.00	Paa
2028994	orange / schwarz	46	159.00	Paa
2028995	orange / schwarz	47	159.00	Paa



Bormio-Sicherheitshalbschuh S3

Sicherheits-Halbschuh mit Lederfutter, Alukappe, L-Protection Textil-Nagelsohle und Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578316	schwarz	39	124.00	Paa
01578317	schwarz	40	124.00	Paa
01578318	schwarz	41	124.00	Paa
01578319	schwarz	42	124.00	Paa
01578320	schwarz	43	124.00	Paa
01578321	schwarz	44	124.00	Paa
01578322	schwarz	45	124.00	Paa
01578323	schwarz	46	124.00	Paa
01578324	schwarz	47	124.00	Paa



Bormio-Sicherheitsschuh S3

Sicherheitsschuh, schwarz aus 2,6 mm Anfibio Leder, metallfrei, wasserfest. Innen ganz aus Leder mit Lederfussbett und Lederbrandschle. Innenhöhe: 16 cm, aussen 21 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Compositkappenweite 11, L-Protectionzwichensohle, Überkappe. Abrieb- und rutschfeste Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578603	schwarz	38	120.00	Paa
01571997	schwarz	39	120.00	Paa
01571998	schwarz	40	120.00	Paa
01571999	schwarz	41	120.00	Paa
01572000	schwarz	42	120.00	Paa
01572001	schwarz	43	120.00	Paa
01572002	schwarz	44	120.00	Paa
01572003	schwarz	45	120.00	Paa
01572004	schwarz	46	120.00	Paa
01572005	schwarz	47	120.00	Paa



Sicherheitshalbschuh Nubuk Sport 2W4

Für den Indoor-Bereich, topmodern und ultraleicht mit Stahlkappe, Obermaterial aus Nubuk-Leder, rutschfeste TPU-Sohle, öl- und chemikalienbeständig, EN 345 S1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667432	schwarz/orange	39	99.00	Paa
01667433	schwarz/orange	40	99.00	Paa
01667434	schwarz/orange	41	99.00	Paa
01667435	schwarz/orange	42	99.00	Paa
01667436	schwarz/orange	43	99.00	Paa
01667437	schwarz/orange	44	99.00	Paa
01667438	schwarz/orange	45	99.00	Paa
01667439	schwarz/orange	46	99.00	Paa

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuh Super Outdoor, hoch

Mit PU-Schutzkappe plus Stahlkappe, Stahlzwischensohle, starke Gummisohle, EN 345 S3, antistatisch, wasserabstossendes Rindsleder, Plastikfersen-Support, Reflektlasche

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581204	dunkelgrau	39	126.00	Paa
01581205	dunkelgrau	40	126.00	Paa
01581206	dunkelgrau	41	126.00	Paa
01581207	dunkelgrau	42	126.00	Paa
01581208	dunkelgrau	43	126.00	Paa
01581209	dunkelgrau	44	126.00	Paa
01581210	dunkelgrau	45	126.00	Paa
01581211	dunkelgrau	46	126.00	Paa
01581212	dunkelgrau	47	126.00	Paa



Sicherheitsschuhe SOLID GEAR Vapor S3

Vapor ist ein technischer Sicherheitsschuh, der modernes Design mit den besten Materialien seiner Klasse vereint. Die Kombination aus einer Vibram Laufsohle mit dem leichten und robusten Cordura Rip-Stop Material kreiert einen sportlichen Look. Kompositsohle und Aluminiumkappe

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
6147544	39	schwarz/grau	171.77	Paa
6147545	40	schwarz/grau	171.77	Paa
6147546	41	schwarz/grau	171.77	Paa
6147547	42	schwarz/grau	171.77	Paa
6147548	43	schwarz/grau	171.77	Paa
6147549	44	schwarz/grau	171.77	Paa
6147550	45	schwarz/grau	171.77	Paa
6147551	46	schwarz/grau	171.77	Paa



Halbschuh Running Trail

Strassenschuh mit Vibransohle, Futter aus Verbundfaser, das von innen schützt. Atmungsaktiv und widerstandsfähig, saugt den Schweiß auf und lässt ihn entweichen, hat schimmelabweisende und antibakterielle Eigenschaften

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572917	schwarz	39	120.00	Paa
01572918	schwarz	40	120.00	Paa
01572919	schwarz	41	120.00	Paa
01572920	schwarz	42	120.00	Paa
01572921	schwarz	43	120.00	Paa
01572922	schwarz	44	120.00	Paa
01572923	schwarz	45	120.00	Paa
01572924	schwarz	46	120.00	Paa



Arbeits- und Sicherheitsschuhe



HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 40 Low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination. Innenfutter: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges, GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durchtrittssichere Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittsthemende Sohleinlage. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei

	Grösse	UK	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504890	39		172.00	Paa
7504891	40		172.00	Paa
7504892	41		172.00	Paa
7504893	42		172.00	Paa
7504894	43		172.00	Paa
7504895	44		172.00	Paa
7504896	45		172.00	Paa
7504897	46		172.00	Paa
7514530	47		172.00	Paa
7520577	48	12.5	172.00	Paa
7520580	48	13	172.00	Paa



HAIX Sicherheitsschuh R22 LOW S3

Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2.0 - 2.2 mm stark. Hochwertiges Lederinnenfutter, fussschweissabsorbierende Texonbrandsohle. Fussbett: anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar. Anatomisch geformte Zehenschutzkappe in breiter Ausführung. Flexible, leichte, metallfreie, durchtrittssichere KEVLAR-Sohle einlage, Gummi-/PU-Sohle mit robustem Strassen-/Gelände Profil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutscht sicher auch bei Kälte, der PU-Dämpfungskiel mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften, sehr gute Isolation gegen Kälte, Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig, nicht krebend, gemäss EN ISO 20345:2007. Arch Support System: Optimale Fussunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformten Leisten, gute Fussführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich. Hochwertige Leichtlaufsnürenelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Sun Reflect reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders, Sonnenlicht wird von Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuss geleitet

	Grösse	UK	Bruttopreis	Preismengen einheit
2011391	36		165.00	Paa
2011392	37		165.00	Paa
2011395	38		165.00	Paa
2011397	39		165.00	Paa
2011400	41		165.00	Paa
2011403	42		165.00	Paa
2011404	43		165.00	Paa
2011406	44		165.00	Paa
2011407	45		165.00	Paa
2011408	46		165.00	Paa
2011410	47		165.00	Paa

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

HAIX Sicherheitsschuh R23 MID S3

Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 1,9 - 2,1 mm stark. Innenfutter: 4-lagiges GORE-TEX-Laminat, waserdicht und atmungsaktiv, hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage, optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, erhöhter Chemikalienschutz. Brandsohle: Fussschweissabsorbierende Texonbrandsohle. Fussbett: anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar. Anatomisch geformte Zehenschutzkappe in breiter Ausführung. Flexible, leichte und metallfreie, durchtrittsichere KEVLAR-Sohleneinlage. Gummi-/PU-Sohle mit robustem Strassen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher auch bei Kälte, der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften, sehr gute Isolation gegen Kälte, Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend, gemäss EN ISO 20345:2007. Arch Support System: Optimale Fussunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformten Leisten, gute Fussführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich. Hochwertige Leichtlaufschürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, TPU-Überkappe, Reflexstreifen. Sun Reflect reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders, Sonnenlicht wird von Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuss geleitet



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
2011412	36	185.00	Paa
2011414	37	185.00	Paa
2011416	38	185.00	Paa
2011417	39	185.00	Paa
2011419	40	185.00	Paa
2011420	41	185.00	Paa
2011422	42	185.00	Paa
2011424	43	185.00	Paa
2011425	44	185.00	Paa
2011427	45	185.00	Paa
2011429	46	185.00	Paa
2011430	47	185.00	Paa

Snickers SPRINTER Sicherheitsschuhe S3

SPRINTER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsschuh mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mittelsohle kombiniert Ölfestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser Zehenkappe und durchtrittsichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gummi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Leder und Ripstop



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
6992876	schwarz-lime	39	88.21	Paa
6992881	schwarz-lime	40	88.21	Paa
6992882	schwarz-lime	41	88.21	Paa
7009166	schwarz-lime	42	88.21	Paa
7009167	schwarz-lime	43	88.21	Paa
7009168	schwarz-lime	44	88.21	Paa
7001690	schwarz-lime	45	88.21	Paa
7001691	schwarz-lime	46	88.21	Paa
6992888	schwarz-lime	47	88.21	Paa
6992889	schwarz-lime	48	88.21	Paa

Snickers JUMPER Sicherheitsstiefel S3

JUMPER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsstiefel mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mittelsohle kombiniert Ölfestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser Zehenkappe und durchtrittsichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gummi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Leder und Ripstop



	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
6992890	schwarz-lime	39	91.92	Paa
6992891	schwarz-lime	40	91.92	Paa
6992892	schwarz-lime	41	91.92	Paa
6992893	schwarz-lime	42	91.92	Paa
6992894	schwarz-lime	43	91.92	Paa
6992895	schwarz-lime	44	91.92	Paa
6992896	schwarz-lime	45	91.92	Paa
6992897	schwarz-lime	46	91.92	Paa
6992898	schwarz-lime	47	91.92	Paa
6992899	schwarz-lime	48	91.92	Paa

Arbeits- und Sicherheitsschuhe



Snickers GRIFFIN Sicherheitsschuhe S3

GRIFFIN gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura RipStop gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fußbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop Futter: 3D atmungsaktives Futter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
6995344	schwarz-orange	39	136.49	Paa
6995345	schwarz-orange	40	136.49	Paa
6995346	schwarz-orange	41	136.49	Paa
6995347	schwarz-orange	42	136.49	Paa
6995348	schwarz-orange	43	136.49	Paa
6995349	schwarz-orange	44	136.49	Paa
6995350	schwarz-orange	45	136.49	Paa
6995351	schwarz-orange	46	136.49	Paa
6995352	schwarz-orange	47	136.49	Paa
6995353	schwarz-orange	48	136.49	Paa



Snickers FALCON Sicherheitsschuhe S3

FALCON gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura Rip-Stop entwickelt, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fußbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop Futter: 3D atmungsaktives Futter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
6995354	schwarz-orange	39	156.92	Paa
6995355	schwarz-orange	40	156.92	Paa
6995356	schwarz-orange	41	156.92	Paa
6995357	schwarz-orange	42	156.92	Paa
6995358	schwarz-orange	43	156.92	Paa
6995359	schwarz-orange	44	156.92	Paa
6995360	schwarz-orange	45	156.92	Paa
6995361	schwarz-orange	46	156.92	Paa
6995362	schwarz-orange	47	156.92	Paa
6995363	schwarz-orange	48	156.92	Paa



Snickers APOLLO Sicherheitsschuhe S3

APOLLO gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde aus einem speziell genarbten, imprägnierten Leder gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreiert und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fußbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder ist ein vollnarbiges, imprägniertes Leder, welches wasserabweisend und atmungsaktiv ist Futter: 3D atmungsaktives Futter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
7203719	schwarz	39	169.92	Paa
7203720	schwarz	40	169.92	Paa
7203721	schwarz	41	169.92	Paa
7203722	schwarz	42	169.92	Paa
7203723	schwarz	43	169.92	Paa
7203724	schwarz	44	169.92	Paa
7203725	schwarz	45	169.92	Paa
7203726	schwarz	46	169.92	Paa

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Bau-Sicherheitsschuhe Minnesota

Aus schwarzem Rindsleder, Überkappe, Dri-Lex-Futter, Zehenschutz-Kunststoffkappe, Einlegesohle, Kevlar-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, hitzebeständige Gummi (Vibram)/PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578858	schwarz	39	146.00	Paa
01578859	schwarz	40	146.00	Paa
01578860	schwarz	41	146.00	Paa
01578861	schwarz	42	146.00	Paa
01578862	schwarz	43	146.00	Paa
01578863	schwarz	44	146.00	Paa
01578864	schwarz	45	146.00	Paa
01578865	schwarz	46	146.00	Paa
01578866	schwarz	47	146.00	Paa



Bau-Sicherheitsschuhe Florida

Aus schwarzem Nubukleder, Überkappe, Dri-Lex-Futter, Zehenschutz-Stahlkappe, Einlegesohle, Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569199	schwarz	40	129.00	Paa
01569200	schwarz	41	129.00	Paa
01569201	schwarz	42	129.00	Paa
01569202	schwarz	43	129.00	Paa
01569203	schwarz	44	129.00	Paa
01569204	schwarz	45	129.00	Paa
01569205	schwarz	46	129.00	Paa
01672096	schwarz	47	129.00	Paa



Bau-Sicherheitshalbschuhe Louisiana

Aus schwarzem Nubukleder, Überkappe, Dri-Lex-Futter, Zehenschutz-Stahlkappe, Einlegesohle, Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569185	schwarz	40	97.00	Paa
01569186	schwarz	41	97.00	Paa
01569187	schwarz	42	97.00	Paa
01569188	schwarz	43	97.00	Paa
01569189	schwarz	44	97.00	Paa
01569190	schwarz	45	97.00	Paa
01569191	schwarz	46	97.00	Paa



Bau-Sicherheitsschuhe Nebraska

Aus schwarzem Rindsleder, Überkappe, Dri-Lex-Futter, Zehenschutz-Stahlkappe, Einlegesohle, Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671562	schwarz	39	86.00	Paa
01569192	schwarz	40	86.00	Paa
01569193	schwarz	41	86.00	Paa
01569194	schwarz	42	86.00	Paa
01569195	schwarz	43	86.00	Paa
01569196	schwarz	44	86.00	Paa
01569197	schwarz	45	86.00	Paa
01569198	schwarz	46	86.00	Paa
5418772	schwarz	47	86.00	Paa



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Arbeits- und Sicherheitsschuhe



Dienst- und Berufsschuhe Montello

Aus schwarzem Waterproofleder, Lederfutter, Einlegesohle, hitzebeständige Gummi/PU-Sohle, umlaufender Schutzrand

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565494	schwarz	38	235.00	Paa
01565497	schwarz	39	235.00	Paa
01565508	schwarz	41	235.00	Paa
01565514	schwarz	42	235.00	Paa
01565520	schwarz	43	235.00	Paa
01565526	schwarz	44	235.00	Paa
01565531	schwarz	45	235.00	Paa
01565537	schwarz	46	235.00	Paa
01565542	schwarz	47	235.00	Paa



Berufs- und Wanderschuhe Kodiak 20F

Aus Nubukleder, wasserdicht dank Teper-Membrane, Textilfutter, Schafrand innenseitig auf Nappaleder, Einlegesohle, Gummisohle


	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671687	graubraun	39	134.00	Paa
01671688	graubraun	40	134.00	Paa
01671689	graubraun	41	134.00	Paa
01671690	graubraun	42	134.00	Paa
01671691	graubraun	43	134.00	Paa
01671692	graubraun	44	134.00	Paa
01671693	graubraun	45	134.00	Paa
01671694	graubraun	46	134.00	Paa



Teerschuhe

Aus Hartholz, Oberteil echt Leder, komplett

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565565	340 x 150	74.50	Paa



Bodenlegerschuhe

Platte aus PVC, Oberteil echt Leder, komplett

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565358	370 x 210	85.30	Paa



Nagelsohlen

Komplett mit Gurten, aus lösungsmittelfestem Kunststoff, zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, Belüftung des Rasens

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566299	300 x 140	71.64	Paa

Stiefel

ProOne Sicherheitsstiefel S5

DIN EN ISO 20345:2004 S5 Baustiefel aus Nitril/PVC. Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Farbe schwarz mit grüner Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418860	schwarz	39	34.00	Paa
5418861	schwarz	40	34.00	Paa
5418862	schwarz	41	34.00	Paa
5418863	schwarz	42	34.00	Paa
5418864	schwarz	43	34.00	Paa
5418866	schwarz	44	34.00	Paa
5418867	schwarz	45	34.00	Paa
5418868	schwarz	46	34.00	Paa
6110852	schwarz	47	34.00	Paa



HAIX Airpower XR21 Sicherheits-Winterstiefel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476413	schwarz	39	217.00	Paa
4476414	schwarz	40	217.00	Paa
4476415	schwarz	41	217.00	Paa
4476416	schwarz	42	217.00	Paa
4476417	schwarz	43	217.00	Paa
4476418	schwarz	44	217.00	Paa
4476419	schwarz	45	217.00	Paa
4476420	schwarz	46	217.00	Paa
4476421	schwarz	47	217.00	Paa



Gummistiefel Winterkönig

Gummi-Hartkappentiefel mit seitlichem wasserdichtem Reissverschluss, warm gefüttert mit Acrylpelz, Filzeinlegesohle, Gelenkverstärkung, Profilsohle, ca. 36 cm hoch

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567744	schwarz	40	80.00	Paa
01567997	schwarz	41	80.00	Paa
01567745	schwarz	42	80.00	Paa
01567998	schwarz	43	80.00	Paa
01567746	schwarz	44	80.00	Paa
01567747	schwarz	45	80.00	Paa
01568240	schwarz	46	80.00	Paa



Gummistiefel Worker

Arbeitsstiefel mit herausnehmbarem Socken, schwarz, aus EVA, extrem leicht. Robuste Profilsohle, Kunststoffkappe und Kunststoffzwischensohle, 38 cm hoch, EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat mit guten chemischen Eigenschaften, hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit, weich und flexibel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
3760966	schwarz	41	47.00	Paa
3760967	schwarz	42	47.00	Paa
3760968	schwarz	43	47.00	Paa
3760969	schwarz	44	47.00	Paa
3760970	schwarz	45	47.00	Paa
3760971	schwarz	46	47.00	Paa
3760972	schwarz	47	47.00	Paa



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Stiefel



Winterstiefel "Celerina" schwarz

Winterstiefel aus Leder, synthetisches Webpelz-Futter, hoher, gepolsterter Schaft für optimalen Halt und Schutz, Kevlar Zwischensohle, Kunststoff-Kappe, Sohle PU (Polyurethan) mit Überkappe, Passform Mondopoint 11

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
2043926	schwarz	39	74.50	Paa
2043927	schwarz	40	82.80	Paa
2043928	schwarz	41	82.80	Paa
2043929	schwarz	42	82.80	Paa
2043930	schwarz	43	82.80	Paa
2043931	schwarz	44	82.80	Paa
2043932	schwarz	45	82.80	Paa
2043933	schwarz	46	74.50	Paa
2043956	schwarz	47	74.50	Paa



Bau-Sicherheitsstiefel Utrecht

Aus laugen- und säurebeständigem Acifort-Kunststoff, Trikotfutter, Zehenschutz-Stahlkappe, Stahl-Zwischensohle, Laufsohle aus Acifort-Kunststoff

	Farbe	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567947	schwarz	61200	52.00	Paa
01567948	schwarz	61200	52.00	Paa
01567949	schwarz	61200	52.00	Paa
01567950	schwarz	61200	52.00	Paa
01567951	schwarz	61200	52.00	Paa
01567952	schwarz	61200	52.00	Paa
01567953	schwarz	61200	52.00	Paa
01567954	schwarz	61200	52.00	Paa

Socken



ProOne Socken Worker Comfort

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen, wohligh und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415739	39 - 42	schwarz/grau	12.20	Stk
5415740	43 - 46	schwarz/grau	12.20	Stk

Schuhpflege und Zubehör



Schuhrockner TherminCare

Schuhrockner mit Luftdüsen, Timer und UV, trocknet nasse Schuhe (und auch Handschuhe) materialschonend in wenigen Stunden, Timer 1h, 3h, oder 6h, UV-Licht reduziert Bakterien und Keime, absorbiert unangenehme Gerüche (mit integriertem Duftstoff), kompakt zusammenlegbar und leise, Betriebstemperatur = Raumtemperatur + ca. 20°, für alle Schuhtypen und Schuhgrössen geeignet

	Zertifiziert nach	Bruttopreis	Preismengen einheit
2043645	CE	85.30	Stk

Schuhpflege und Zubehör

Lederfett Juchtin

Feinstes Lederfett

	Farbe	Doseninhalt g	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567630	farblos	175	10.90	Stk
01567634	schwarz	175	10.90	Stk



Imprägnierspray Scotchgard SGEC400

Imprägniert jedes Leder und alle Textilien, schützt vor Flecken, die Artikel lassen sich leichter reinigen und behalten ihre natürliche Atmungsaktivität

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569292	400	8.02	Do



Schnürsenkel zu Bormio hoch

	Länge (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033683	190	schwarz	6.90	Paa



Ersatz-Schuhbündel

Hochwertige Qualität, passend zu halbhohen und hohen Schuhen

	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570815	schwarz	140	12.20	Pa



Schuhreiniger Zeintra

Eigenschaften: Rost verzinkt, 3 Bürsten, mit dem 3-Abstreifbürstensystem werden gleichzeitig alle Schuhseiten gereinigt dank langen Borsten passt er sich jeder Schuhgröße an, durch das Zurückfedern der langen Borsten reinigt sich der Schoe Cleaner von selbst. Geeignet für: Baustellen, Sportplätze, Bauernhöfe, Campingplätze, Reitställe, Restaurants, Hotels usw.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571277	750	410	146.00	Stk



Funktions-Unterwäsche

Snickers Workwear Unterhose 9436

Stretch Shorts mit perfektem, körperbetontem Sitz, dank des weichen Stretchmaterials. Gebürstetes Tailenbündchen. 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2316703	9436	schwarz	38.07	Stk
2316820	9436	schwarz	38.07	Stk
2316903	9436	schwarz	38.07	Stk
2316974	9436	schwarz	38.07	Stk
2317026	9436	schwarz	38.07	Stk
2317070	9436	schwarz	38.07	Stk
2317116	9436	schwarz	38.07	Stk



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

T-Shirts, Polo kurzarm



ProOne T-Shirt AEGIS gelb

Kurzarm T-Shirt aus 55% Baumwolle / 45% Polyester mit AEGIS. AEGIS vermindert unangenehmen Schweißgeruch. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415766	gelb	S	37.00	Stk
5415767	gelb	M	37.00	Stk
5415768	gelb	L	37.00	Stk
5415769	gelb	XL	37.00	Stk
5415770	gelb	XXL	37.00	Stk



ProOne T-Shirt AEGIS orange

Kurzarm T-Shirt aus 55% Baumwolle / 45% Polyester mit AEGIS. AEGIS vermindert unangenehmen Schweißgeruch. Mit je 2 Scotchlitestreifen um Brust und Schulter. Brusttasche links. EN 471 : 2003

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415761	orange	S	37.00	Stk
5415762	orange	M	37.00	Stk
5415763	orange	L	37.00	Stk
5415764	orange	XL	37.00	Stk
5415765	orange	XXL	37.00	Stk

T-Shirts, Polo kurzarm

Snickers Workwear T-Shirt 2502

Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort, verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für extra lange Lebensdauer, 100 % gekämmte Baumwolle



	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034118	2502	aschgrau	10.21	Stk
2034119	2502	aschgrau	10.21	Stk
2034120	2502	aschgrau	10.21	Stk
2034121	2502	aschgrau	10.21	Stk
4475237	2502	aschgrau	10.21	Stk
2034134	2502	marine blau	10.21	Stk
2034135	2502	marine blau	10.21	Stk
2034136	2502	marine blau	10.21	Stk
2034137	2502	marine blau	10.21	Stk
2034130	2502	schwarz	10.21	Stk
2034131	2502	schwarz	10.21	Stk
2034132	2502	schwarz	10.21	Stk
2034133	2502	schwarz	10.21	Stk
2034138	2502	weiss	10.21	Stk
2034139	2502	weiss	10.21	Stk
2034140	2502	weiss	10.21	Stk
2034141	2502	weiss	10.21	Stk
4455922	2502	weiss	10.21	Stk
2307849	2502	chilliro	10.21	Stk
2308237	2502	chilliro	10.21	Stk
2308330	2502	chilliro	10.21	Stk
2308446	2502	chilliro	10.21	Stk
2308601	2502	chilliro	10.21	Stk
2308702	2502	chilliro	10.21	Stk
2308795	2502	chilliro	10.21	Stk
2309103	2502	ozeanblau	10.21	Stk
2309258	2502	ozeanblau	10.21	Stk
2309329	2502	ozeanblau	10.21	Stk
2309414	2502	ozeanblau	10.21	Stk
2309497	2502	ozeanblau	10.21	Stk
2309583	2502	ozeanblau	10.21	Stk
2309709	2502	ozeanblau	10.21	Stk
3676397	2502	stahlgrau	10.21	Stk
3676559	2502	stahlgrau	10.21	Stk
3676683	2502	stahlgrau	10.21	Stk
3676764	2502	stahlgrau	10.21	Stk
4118747	2502	olivegrün	10.21	Stk

Snickers AllroundWork Technologie T-Shirt 2524

Hochfunktionelle T-Shirt mit 37.5 Technologie sorgt bei warmen klimatischen Bedingungen für hervorragenden kühlen Arbeitskomfort. Die Waffelstruktur des Materials ermöglicht eine herausragende Belüftung und einen exzellenten Feuchtigkeitstransport. Das schlichte Design bietet viel Platz für Ihre Veredelungen. Material: 100 % Polyester



	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7012512	2524	navyblau	35.28	Stk
7012513	2524	navyblau	35.28	Stk
7012514	2524	navyblau	35.28	Stk
7012515	2524	navyblau	35.28	Stk
7012516	2524	navyblau	35.28	Stk
7012517	2524	navyblau	35.28	Stk

T-Shirts, Polo kurzarm



Snickers Polo-Shirt 2708

Sportliches, pflegeleichtes, robustes Polohemd mit Brusttasche. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034148	2708	dunkelblau	22.28	Stk
2034147	2708	dunkelblau	22.28	Stk
2034146	2708	dunkelblau	22.28	Stk
2034149	2708	dunkelblau	22.28	Stk
2034154	2708	grau	22.28	Stk
2034155	2708	grau	22.28	Stk
2034156	2708	grau	22.28	Stk
2034157	2708	grau	22.28	Stk
2034158	2708	schwarz	22.28	Stk
2034159	2708	schwarz	22.28	Stk
2034160	2708	schwarz	22.28	Stk
2034161	2708	schwarz	22.28	Stk
2034163	2708	weiss	22.28	Stk
2034164	2708	weiss	22.28	Stk
2034165	2708	weiss	22.28	Stk
2034166	2708	weiss	22.28	Stk
2306293	2708	chilliro	22.28	Stk
2306461	2708	chilliro	22.28	Stk
2306558	2708	chilliro	22.28	Stk
2306619	2708	chilliro	22.28	Stk
2306691	2708	chilliro	22.28	Stk
2306768	2708	chilliro	22.28	Stk
2306859	2708	chilliro	22.28	Stk
2306975	2708	ozeanblau	22.28	Stk
2307077	2708	ozeanblau	22.28	Stk
2307173	2708	ozeanblau	22.28	Stk
2307262	2708	ozeanblau	22.28	Stk
2307419	2708	ozeanblau	22.28	Stk
2307518	2708	ozeanblau	22.28	Stk
2307611	2708	ozeanblau	22.28	Stk



Snickers Classic T-Shirt 2504

Robustes T-Shirt mit Multipocket-Seitentaschen, verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für extra lange Lebensdauer. 100 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034184	2504	dunkelblau	24.14	Stk
2034185	2504	dunkelblau	24.14	Stk
2034186	2504	dunkelblau	24.14	Stk
2034187	2504	dunkelblau	24.14	Stk
2034180	2504	grau	24.14	Stk
2034181	2504	grau	24.14	Stk
2034182	2504	grau	24.14	Stk
2034183	2504	grau	24.14	Stk
2034172	2504	schwarz	24.14	Stk
2034177	2504	aschgrau	24.14	Stk
2034178	2504	aschgrau	24.14	Stk
2034179	2504	aschgrau	24.14	Stk
2309858	2504	chilliro	24.14	Stk
2310043	2504	chilliro	24.14	Stk
2310089	2504	chilliro	24.14	Stk
2310138	2504	chilliro	24.14	Stk
2310201	2504	chilliro	24.14	Stk
2310306	2504	chilliro	24.14	Stk
2310442	2504	chilliro	24.14	Stk

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers T-Shirt 2402 langarm

Robustes, langärmeliges T-Shirt mit Bauwollkomfort, verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für extra lange Lebensdauer. 100 % gekämmte Baumwolle

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034201	2402	navy/aschgrau	28.78	Stk
2034202	2402	navy/aschgrau	28.78	Stk
2034203	2402	navy/aschgrau	28.78	Stk
2034204	2402	navy/aschgrau	28.78	Stk
2034189	2402	schwarz	28.78	Stk
2034190	2402	schwarz	28.78	Stk
2034191	2402	schwarz	28.78	Stk
2034192	2402	schwarz	28.78	Stk
2034193	2402	weiss	28.78	Stk
2034194	2402	weiss	28.78	Stk
2034195	2402	weiss	28.78	Stk
2034196	2402	weiss	28.78	Stk
2034197	2402	aschgrau/navy	28.78	Stk
2034198	2402	aschgrau/navy	28.78	Stk
2034199	2402	aschgrau/navy	28.78	Stk
2034200	2402	aschgrau/navy	28.78	Stk



Snickers Hoodie 2800

Robuster, geradliniger Hoodie mit grosser Kängurutasche. Innenseitig gebürstet für extra Komfort. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034308	2800	grau	53.85	Stk
2034309	2800	grau	53.85	Stk
2034310	2800	grau	53.85	Stk
2034311	2800	grau	53.85	Stk
2034312	2800	grau	53.85	Stk
2034313	2800	marineblau	53.85	Stk
2034314	2800	marineblau	53.85	Stk
2034315	2800	marineblau	53.85	Stk
2034316	2800	marineblau	53.85	Stk
2034317	2800	marineblau	53.85	Stk
2034298	2800	schwarz	53.85	Stk
2034299	2800	schwarz	53.85	Stk
2034300	2800	schwarz	53.85	Stk
2034301	2800	schwarz	53.85	Stk
2034302	2800	schwarz	53.85	Stk
2034303	2800	weiss	53.85	Stk
2034304	2800	weiss	53.85	Stk
2034305	2800	weiss	53.85	Stk
2034306	2800	weiss	53.85	Stk
2034307	2800	weiss	53.85	Stk



Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Hoodie 2801

Robuster, geradliniger Hoodie mit Reissverschluss und einer grossen Kängurutasche. Innenseitig gebürstet für extra Komfort.
65 % Polyester, 35 % Baumwolle



	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034328	2801	grau	67.78	Stk
2034329	2801	grau	67.78	Stk
2034330	2801	grau	67.78	Stk
2034331	2801	grau	67.78	Stk
2034332	2801	grau	67.78	Stk
2034333	2801	marineblau	67.78	Stk
2034334	2801	marineblau	67.78	Stk
2034335	2801	marineblau	67.78	Stk
2034336	2801	marineblau	67.78	Stk
2034337	2801	marineblau	67.78	Stk
2034318	2801	schwarz	67.78	Stk
2034319	2801	schwarz	67.78	Stk
2034320	2801	schwarz	67.78	Stk
2034321	2801	schwarz	67.78	Stk
2034322	2801	schwarz	67.78	Stk
2034323	2801	weiss	67.78	Stk
2034324	2801	weiss	67.78	Stk
2034325	2801	weiss	67.78	Stk
2034326	2801	weiss	67.78	Stk
2034327	2801	weiss	67.78	Stk

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Classic Sweatshirt 2810

Robustes, geradliniges Sweatshirt. Innenseitig gebürstet für extra Komfort. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034288	2810	grau	37.14	Stk
2034289	2810	grau	37.14	Stk
2034290	2810	grau	37.14	Stk
2034291	2810	grau	37.14	Stk
2034292	2810	grau	37.14	Stk
2034273	2810	rot	37.10	Stk
2034274	2810	rot	37.10	Stk
2034275	2810	rot	37.10	Stk
2034276	2810	rot	37.10	Stk
2034278	2810	schwarz	37.14	Stk
2034279	2810	schwarz	37.14	Stk
2034280	2810	schwarz	37.14	Stk
2034281	2810	schwarz	37.14	Stk
2034282	2810	schwarz	37.14	Stk
2034283	2810	weiss	37.14	Stk
2034284	2810	weiss	37.14	Stk
2034285	2810	weiss	37.14	Stk
2034286	2810	weiss	37.14	Stk
2034287	2810	weiss	37.14	Stk
2034293	2810	marine blau	37.14	Stk
2034294	2810	marine blau	37.14	Stk
2034295	2810	marine blau	37.14	Stk
2034296	2810	marine blau	37.14	Stk
2034297	2810	marine blau	37.14	Stk
2303542	2810	chilliro	37.14	Stk
2303743	2810	chilliro	37.14	Stk
2303811	2810	chilliro	37.14	Stk
2303901	2810	chilliro	37.14	Stk
2303992	2810	chilliro	37.14	Stk
2305210	2810	chilliro	37.14	Stk
2305292	2810	chilliro	37.14	Stk
2305441	2810	ozeanblau	37.14	Stk
2305531	2810	ozeanblau	37.14	Stk
2305622	2810	ozeanblau	37.14	Stk
2305710	2810	ozeanblau	37.14	Stk
2305803	2810	ozeanblau	37.14	Stk
2305907	2810	ozeanblau	37.14	Stk
2306013	2810	ozeanblau	37.14	Stk



Snickers Classic Sweatshirt 2812

Strapazierfähiges Rundkragen-Sweatshirt mit Multipocket-Seitentaschen. Gerippt an Ärmelbündchen und Taille für Schutz gegen Zug und Kälte. 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034342	2812	grau	77.07	Stk
2034343	2812	grau	77.07	Stk
2034344	2812	grau	77.07	Stk
2034345	2812	grau	77.07	Stk
2034338	2812	schwarz	77.07	Stk
2034339	2812	schwarz	77.07	Stk
2034340	2812	schwarz	77.07	Stk
2034341	2812	schwarz	77.07	Stk
2317325	2812	chilliro	77.07	Stk
2317416	2812	chilliro	77.07	Stk
2317584	2812	chilliro	77.07	Stk
2317668	2812	chilliro	77.07	Stk
2317709	2812	chilliro	77.07	Stk
2317747	2812	chilliro	77.07	Stk
2317824	2812	chilliro	77.07	Stk



Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Classic Sweatshirt 2813

Strapazierfähiges Rundkragen-Sweatshirt mit Multipocket-Seitentaschen. Gerippt an Ärmelbündchen und Taille für Schutz gegen Zug und Kälte. 80 % Baumwolle, 20 % Polyester



	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034350	2813	grau	86.35	Stk
2034351	2813	grau	86.35	Stk
2034352	2813	grau	86.35	Stk
2034353	2813	grau	86.35	Stk
2034346	2813	schwarz	86.35	Stk
2034347	2813	schwarz	86.35	Stk
2034348	2813	schwarz	86.35	Stk
2034349	2813	schwarz	86.35	Stk
2034354	2813	marine blau	86.35	Stk
2034355	2813	marine blau	86.35	Stk
2034356	2813	marine blau	86.35	Stk
2034357	2813	marine blau	86.35	Stk
2318074	2813	chilliro	86.35	Stk
2318205	2813	chilliro	86.35	Stk
2318323	2813	chilliro	86.35	Stk
2318378	2813	chilliro	86.35	Stk
2318489	2813	chilliro	86.35	Stk
2318549	2813	chilliro	86.35	Stk
2318589	2813	chilliro	86.35	Stk

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Workwear Logo Reissverschluss Hoodie 2880

Der Reissverschluss-Kapuzenpulli ist ein klassisches Kleidungsstück mit klaren Schnittlinien und einem vertikalen 3D-be-druckten Snickers-Workwear-Logo. Dieser Reissverschluss Hoodie bietet einen modernen Look sowie maximalen Komfort. Klare Schnittführung für einen zeitlosen Stil. Der komplette Reissverschluss an der Vorderseite hat einen Gummi-Zug für eine praktikable Handhabung. Viel Platz für Veredelungen

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553696	2880	schwarz	81.71	Stk
7553697	2880	schwarz	81.71	Stk
7553698	2880	schwarz	81.71	Stk
7553699	2880	schwarz	81.71	Stk
7553700	2880	schwarz	81.71	Stk
7553701	2880	schwarz	81.71	Stk
7553702	2880	schwarz	81.71	Stk
7553703	2880	gelb	81.71	Stk
7553704	2880	gelb	81.71	Stk
7553705	2880	gelb	81.71	Stk
7553706	2880	gelb	81.71	Stk
7553707	2880	gelb	81.71	Stk
7553708	2880	gelb	81.71	Stk
7553709	2880	gelb	81.71	Stk
7553710	2880	hellgrau	81.71	Stk
7553711	2880	hellgrau	81.71	Stk
7553712	2880	hellgrau	81.71	Stk
7553713	2880	hellgrau	81.71	Stk
7553714	2880	hellgrau	81.71	Stk
7553715	2880	hellgrau	81.71	Stk
7553716	2880	hellgrau	81.71	Stk
7553717	2880	dunkelgrau	81.71	Stk
7553718	2880	dunkelgrau	81.71	Stk
7553719	2880	dunkelgrau	81.71	Stk
7553720	2880	dunkelgrau	81.71	Stk
7553721	2880	dunkelgrau	81.71	Stk
7553722	2880	dunkelgrau	81.71	Stk
7553723	2880	dunkelgrau	81.71	Stk
7553724	2880	navyblau	81.71	Stk
7553725	2880	navyblau	81.71	Stk
7553726	2880	navyblau	81.71	Stk
7553727	2880	navyblau	81.71	Stk
7553728	2880	navyblau	81.71	Stk
7553729	2880	navyblau	81.71	Stk
7553730	2880	navyblau	81.71	Stk

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Workwear Logo Hoodie 2881

Hoodie mit 3D-bedrucktem Snickers Workwear-Logo auf der Vorderseite. Der erhöhte Kragen dieses hochwertigen Hoodies bietet eine optimale Wärme, wenn es windig und kalt ist. Auch die Zugschnüre an der Kapuze für die individuelle Einstellung sind einfach super. Innen gewebt, doppelte Stofflage in Kapuze für besseren Halt. Kapuze mit Kordelzug verstellbar. Viel Platz für Veredelungen

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553731	2881	schwarz	67.78	Stk
7553732	2881	schwarz	67.78	Stk
7553733	2881	schwarz	67.78	Stk
7553734	2881	schwarz	67.78	Stk
7553735	2881	schwarz	67.78	Stk
7553736	2881	schwarz	67.78	Stk
7553737	2881	schwarz	67.78	Stk
7553738	2881	gelb	67.78	Stk
7553739	2881	gelb	67.78	Stk
7553740	2881	gelb	67.78	Stk
7553741	2881	gelb	67.78	Stk
7553742	2881	gelb	67.78	Stk
7553743	2881	gelb	67.78	Stk
7553744	2881	gelb	67.78	Stk
7553745	2881	hellgrau	67.78	Stk
7553746	2881	hellgrau	67.78	Stk
7553747	2881	hellgrau	67.78	Stk
7553748	2881	hellgrau	67.78	Stk
7553749	2881	hellgrau	67.78	Stk
7553750	2881	hellgrau	67.78	Stk
7553751	2881	hellgrau	67.78	Stk
7553752	2881	dunkelgrau	67.78	Stk
7553753	2881	dunkelgrau	67.78	Stk
7553754	2881	dunkelgrau	67.78	Stk
7553755	2881	dunkelgrau	67.78	Stk
7553756	2881	dunkelgrau	67.78	Stk
7553757	2881	dunkelgrau	67.78	Stk
7553758	2881	dunkelgrau	67.78	Stk
7553759	2881	navyblau	67.78	Stk
7553760	2881	navyblau	67.78	Stk
7553761	2881	navyblau	67.78	Stk
7553762	2881	navyblau	67.78	Stk
7553763	2881	navyblau	67.78	Stk
7553764	2881	navyblau	67.78	Stk
7553765	2881	navyblau	67.78	Stk

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Workwear Logo Sweatshirt Rundhals 2882

Klassisches Baumwoll Sweatshirt mit aufgedrucktem 3D Snickers Workwear Logo. Klares Design mit Rundhals und kleinem Abzeichen auf dem rechten Oberarm. Sattelschulternschnitt mit flachen Nähten. 3D Snickers Workwear Logoaufdruck. Viel Platz für Veredelungen

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553766	2882	schwarz	53.85	Stk
7553767	2882	schwarz	53.85	Stk
7553768	2882	schwarz	53.85	Stk
7553769	2882	schwarz	53.85	Stk
7553770	2882	schwarz	53.85	Stk
7553771	2882	schwarz	53.85	Stk
7553772	2882	schwarz	53.85	Stk
7553773	2882	gelb	53.85	Stk
7553774	2882	gelb	53.85	Stk
7553775	2882	gelb	53.85	Stk
7553776	2882	gelb	53.85	Stk
7553777	2882	gelb	53.85	Stk
7553778	2882	gelb	53.85	Stk
7553779	2882	gelb	53.85	Stk
7553780	2882	hellgrau	53.85	Stk
7553781	2882	hellgrau	53.85	Stk
7553782	2882	hellgrau	53.85	Stk
7553783	2882	hellgrau	53.85	Stk
7553784	2882	hellgrau	53.85	Stk
7553785	2882	hellgrau	53.85	Stk
7553786	2882	hellgrau	53.85	Stk
7553787	2882	dunkelgrau	53.85	Stk
7553788	2882	dunkelgrau	53.85	Stk
7553789	2882	dunkelgrau	53.85	Stk
7553790	2882	dunkelgrau	53.85	Stk
7553791	2882	dunkelgrau	53.85	Stk
7553792	2882	dunkelgrau	53.85	Stk
7553793	2882	dunkelgrau	53.85	Stk
7553794	2882	navyblau	53.85	Stk
7553795	2882	navyblau	53.85	Stk
7553796	2882	navyblau	53.85	Stk
7553797	2882	navyblau	53.85	Stk
7553798	2882	navyblau	53.85	Stk
7553799	2882	navyblau	53.85	Stk
7553800	2882	navyblau	53.85	Stk

Snickers LiteWork Nahtloses Langarm-Shirt 9418

Erleben Sie trockenen, warmen Arbeitskomfort in diesem fortgeschrittenen langarm T-Shirt. Entwickelt für intensive aktive Arbeit ausgestattet mit der Technologie für beste Belüftung und Feuchtigkeitstransport. Gestrickt im nahtlosem Design und mit verbesserter Belüftung in Bereichen, wo Sie am meisten schwitzen. 37.5 ist eine natürliche Wirkstoff-Technologie, die Feuchtigkeitdampf für ein überlegenes Mikroklima neben Ihrer Haut einfängt und freisetzt. Extrem schnell trocknendes Gewebe - fünfmal schneller als ähnliche Stoffe - für überlegenen frischen und trockenen Arbeitskomfort. Hält Ihren Körper, mit seinem innovativen natürlichen Anti-Geruch behandelte Stoff, den ganzen Tag trocken und frisch. Vorgerücktes körperbasiertes Design mit Mesh-Belüftung, wo man am meisten schwitzt - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Nahtloses Design für ultimativen Komfort



	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7506366	9418	schwarz/grau	83.57	Stk
7506367	9418	schwarz/grau	83.57	Stk
7506368	9418	schwarz/grau	83.57	Stk
7506369	9418	schwarz/grau	83.57	Stk
7506370	9418	schwarz/grau	83.57	Stk
7506371	9418	schwarz/grau	83.57	Stk
7506372	9418	schwarz/grau	83.57	Stk

Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm



Snickers FlexiWork Nahtloses Langarm-Shirt 9425

Dieses klassische Langarm-T-Shirt wurde für noch mehr Funktionalität und Komfort verbessert. Mit modernem Design, um die optimale Kombination von Belüftung, Wärme und Schutz zu bieten - damit Sie Ihre beste Leistung behalten können. Innovatives und schnell trocknendes Stretch-Gewebe, das Schweiß und Feuchtigkeit von der Haut weg transportiert. Zusätzliche Belüftung mit Netzgewebe in Bereichen, in denen Sie am meisten schwitzen. Zusätzliche Isolierung an Schultern und die Nieren. Extra Schutz, wo man es am meisten braucht - die Ellbogen

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7506380	9425	schwarz/grau	83.57	Stk
7506381	9425	schwarz/grau	83.57	Stk
7506382	9425	schwarz/grau	83.57	Stk
7506383	9425	schwarz/grau	83.57	Stk
7506384	9425	schwarz/grau	83.57	Stk
7506385	9425	schwarz/grau	83.57	Stk



Work Navy Pullover

Aus Polyester/Wollgemisch, Brusttasche, Kragen mit Reissverschluss, schwere Ausführung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570952	blau	XXL	52.50	Stk

Westen und Gilets



ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Klettverschluss. Waschbar bis 40°C. Nicht chlören

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477150	L	gelb	5.50	Paa
4485767	XL	gelb	5.50	Paa
4477151	XXL	gelb	5.50	Paa



ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Klettverschluss. Waschbar bis 40°C. Nicht chlören

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477152	L	orange	5.50	Paa
4485768	XL	orange	5.50	Paa
4477153	XXL	orange	5.50	Paa



Snickers Workwear AllroundWork Arbeitsweste 4512

Hält dich warm ohne deine Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Diese bequeme Arbeitsweste kann sowohl als mittlere oder äussere Schicht getragen werden. Sie verfügt über eine 37.5-Isolierung und hat Seitenteile in Stretch Material für zusätzliche Flexibilität. Ein tolles, wärmendes Kleidungsstück, wenn die Kälte einsetzt. Material: 100% Polyamid, Isolierung: 100% 37.5 Polyester, 90% Polyester 10% Elasthan

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504920	schwarz	S	83.57	Stk
7504921	schwarz	M	83.57	Stk
7504922	schwarz	L	83.57	Stk
7504923	schwarz	XL	83.57	Stk
7504924	schwarz	XXL	83.57	Stk

Jacken für Arbeit und Freizeit

ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet, wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1: herausnehmbare Fleecejacke mit abnehmbaren Ärmeln, abnehmbare Kapuze

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477233	S	orange	139.00	Stk
4477234	M	orange	139.00	Stk
4477235	L	orange	139.00	Stk
4477236	XL	orange	139.00	Stk
4477237	XXL	orange	139.00	Stk
4477238	XXXL	orange	139.00	Stk



ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet, wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1: herausnehmbare Fleecejacke mit abnehmbaren Ärmeln, abnehmbare Kapuze

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477227	S	gelb	139.00	Stk
4477228	M	gelb	139.00	Stk
4477229	L	gelb	139.00	Stk
4477230	XL	gelb	139.00	Stk
4477231	XXL	gelb	139.00	Stk
4477232	XXXL	gelb	139.00	Stk



Jacke "Sion" orange

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen Material Aussenjacke 100% Polyester PU beschichtet Material Innenjacke 100% Polyester Fleece Qualität zertifiziert nach EN 471 Klasse 3 (Aussenjacke) bzw. Klasse 2 (Innenjacke) zertifiziert nach EN 343 Klasse 3 wasserdicht verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1, herausnehmbare Fleece Jacke mit abnehmbaren Aermeln und abnehmbare Kapuze

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
2003273	orange	S	159.50	Stk
01581548	orange	M	159.50	Stk
01581549	orange	L	159.50	Stk
01581550	orange	XL	159.50	Stk
01581551	orange	XXL	159.50	Stk
2003275	orange	XXXL	159.50	Stk



Jacke "Sion" gelb

Sicherheitsparka mit Reflexstreifen Material Aussenjacke 100% Polyester PU beschichtet Material Innenjacke 100% Polyester Fleece Qualität zertifiziert nach EN 471 Klasse 3 (Aussenjacke) bzw. Klasse 2 (Innenjacke) zertifiziert nach EN 343 Klasse 3 wasserdicht verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 3 in 1, herausnehmbare Fleece Jacke mit abnehmbaren Aermeln abnehmbare Kapuze

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014759	gelb	S	159.60	Stk
2014760	gelb	M	159.50	Stk
2014761	gelb	L	159.50	Stk
2014763	gelb	XL	159.50	Stk
2014764	gelb	XXL	159.50	Stk



Jacken für Arbeit und Freizeit



Snickers AllroundWork High-Vis isolierende Arbeitsjacke 111

Diese robuste Arbeitsjacke wurde design't, um dich sichtbar zu machen, auch wenn die Temperaturen sinken. Dank des fortschrittlichen Designs mit cleveren Details kannst du dich frei bewegen. Viel Platz für die Veredelungen. EN 20471, Klasse 3. Dickes 3D-Mesh-Innenfutter an der Rückseite speichert Luft, um die Wärmedämmung und den Komfort zu erhöhen. Angewinkeltes Ärmeldesign und Stretch-Flächen an der Schulter bieten maximale Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Ärmel bieten zusätzlichen Schutz, ohne deine Leistung zu beeinträchtigen. Fleece-gefütterter Windschutzkragen und innere elastische Bündchen mit bequemen Daumenlöchern, um dich warm zu halten. Eingearbeitete Reflektorelemente für erhöhte Sichtbarkeit. ID-Karten Halter in der Brusttasche. Material: 100% Polyester 230 g/m², Cordura 100% Polyamid 205 g/m², Steppfutter Polsterung aus 100% Polyester 37,5 120 g/m²

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505901	1130	orange / stahlgrau	189.42	Stk
7505902	1130	orange / stahlgrau	189.42	Stk
7505903	1130	orange / stahlgrau	189.42	Stk
7505904	1130	orange / stahlgrau	189.42	Stk
7505905	1130	orange / stahlgrau	189.42	Stk
7505906	1130	orange / stahlgrau	189.42	Stk
7505907	1130	orange / stahlgrau	189.42	Stk
7505908	1130	gelb / stahlgrau	189.42	Stk
7505909	1130	gelb / stahlgrau	189.42	Stk
7505910	1130	gelb / stahlgrau	189.42	Stk
7505911	1130	gelb / stahlgrau	189.42	Stk
7505912	1130	gelb / stahlgrau	189.42	Stk
7505913	1130	gelb / stahlgrau	189.42	Stk
7505914	1130	gelb / stahlgrau	189.42	Stk



Snickers Workwear Strech-Shell Jacke 1300

Kümmern Sie sich nicht um den strömenden Regen. Arbeiten Sie einfach weiter, mit hervorragenden Arbeitskomfort und Bewegungsfreiheit in dieser elastischen, 3-Lagen wasserdichten Shell-Jacke mit getapten Nähten. EN 343 konform

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7004589	S	schwarz	251.62	Stk
7004590	M	schwarz	251.62	Stk
7004591	L	schwarz	251.62	Stk
7004592	XL	schwarz	251.62	Stk
7004593	XXL	schwarz	251.62	Stk
7004596	S	navy-blau	251.62	Stk
7004597	M	navy-blau	251.62	Stk
7004598	L	navy-blau	251.62	Stk
7004599	XL	navy-blau	251.62	Stk
7004600	XXL	navy-blau	251.62	Stk



Snickers Core High-Vis isolierende Arbeitsjacke 1138

Diese höchst sichtbare Arbeitsjacke hat eine Polyester-Polsterung für Wärme und kommt mit einem bequemen hohen Kragen mit Stapel gefüttert. Ergonomisch geformte Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit. Die Brusttasche besitzt innen ein ID-Abzeichen. EN 20471, Klasse 3. Reflektorstreifen, so dass du von allen Seiten gut sichtbar bist. Ripstop beschichtetes Gewebe garantiert eine hohe Haltbarkeit. Geräumige Brusttasche mit ID-Karten-Halter und zwei offenen Fronttaschen. Jede Menge Platz für Veredelungen. Längere Ärmelenden auf der Rückseite, verstellbarer Bund mit Hilfe einer elastischen Schnur. Material: 100% Polyester Rip-Stop, 230 g/m², Steppfutter 100% Polyester 120 g/m²

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505915	1138	orange / stahlgrau	132.78	Stk
7505916	1138	orange / stahlgrau	132.78	Stk
7505917	1138	orange / stahlgrau	132.78	Stk
7505918	1138	orange / stahlgrau	132.78	Stk
7505919	1138	orange / stahlgrau	132.78	Stk
7505920	1138	orange / stahlgrau	132.78	Stk
7505921	1138	orange / stahlgrau	132.78	Stk
7505922	1138	gelb / stahlgrau	132.78	Stk
7505923	1138	gelb / stahlgrau	132.78	Stk
7505924	1138	gelb / stahlgrau	132.78	Stk
7505925	1138	gelb / stahlgrau	132.78	Stk
7505926	1138	gelb / stahlgrau	132.78	Stk
7505927	1138	gelb / stahlgrau	132.78	Stk
7505928	1138	gelb / stahlgrau	132.78	Stk

Jacken für Arbeit und Freizeit

Snickers Workwear A.I.S. Fleece Troyer 8013

Blieben Sie warm und effizient in diesem leichten, weichen und dehnbaren Fleece Troyer. Eine komfortable zweite Schicht auf die man sich verlassen kann. Aus fortschrittlichem, hochflorigem Fleece, für herausragende Isolation und ein weiches Gefühl, gemacht



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415181	XS	schwarz	74.28	Stk
5415182	S	schwarz	74.28	Stk
5415183	M	schwarz	74.28	Stk
5415184	L	schwarz	74.28	Stk
5415185	XL	schwarz	74.28	Stk
5415186	XXL	schwarz	74.28	Stk
5415195	XS	stahlgrau	74.28	Stk
5415196	S	stahlgrau	74.28	Stk
5415197	M	stahlgrau	74.28	Stk
5415198	L	stahlgrau	74.28	Stk
5415199	XL	stahlgrau	74.28	Stk
5415200	XXL	stahlgrau	74.28	Stk
5415203	S	navy-blau	74.28	Stk
5415204	M	navy-blau	74.28	Stk
5415205	L	navy-blau	74.28	Stk
5415206	XL	navy-blau	74.28	Stk
5415207	XXL	navy-blau	74.28	Stk

Snickers Workwear Softshell Jacke Allroundwork 1200

Wasserabweisend und atmungsaktiv. Ergonomischer Schnitt. Fleesegefütterter und windschützender Kragen



	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000606	S	schwarz	139.28	Stk
7000608	M	schwarz	139.28	Stk
7000609	L	schwarz	139.28	Stk
7000611	XL	schwarz	139.28	Stk
7000612	XXL	schwarz	139.28	Stk
7000613	S	grau	139.28	Stk
7000614	M	grau	139.28	Stk
7000615	L	grau	139.28	Stk
7000617	XL	grau	139.28	Stk
7000618	XXL	grau	139.28	Stk
7000619	S	blau	139.28	Stk
7000621	M	blau	139.28	Stk
7000622	L	blau	139.28	Stk
7000623	XL	balu	139.28	Stk
7000624	XXL	blau	139.28	Stk

Jacken für Arbeit und Freizeit



Snickers AllroundWork Hi-Vis Softshell Arbeitsjacke 1230

Diese moderne Softshell Arbeitsjacke vereint hohe Sichtbarkeit, erstaunliche Passform und strapazierfähigen Komfort mit fortschrittlicher Funktionalität. Sie ist winddicht und wasserabweisend und eine gute Wahl für den Alltag das ganze Jahr über. Angewinkeltes Ärmeldesign mit Cordura-verstärkten Ellbogen für maximale Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Ärmelenden bieten zusätzlichen Schutz ohne deine Leistung zu beeinträchtigen. Cordura Verstärkungen am unteren Rücken und den Bündchen für bessere Haltbarkeit. Fleece-gefütterter und hoher Windschutzkragen hält Sie warm und bietet maximale Komfort. Hitzeversiegelte reflektierende Streifen an Ärmeln, Schultern und um den Körper für maximale Sicht und Sicherheit. High-Vis Stickerei auf einem Ärmel

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505929	1230	orange	160.63	Stk
7505930	1230	orange	160.63	Stk
7505931	1230	orange	160.63	Stk
7505932	1230	orange	160.63	Stk
7505933	1230	orange	160.63	Stk
7505934	1230	orange	160.63	Stk
7505935	1230	orange	160.63	Stk
7505936	1230	gelb	160.63	Stk
7505937	1230	gelb	160.63	Stk
7505938	1230	gelb	160.63	Stk
7505939	1230	gelb	160.63	Stk
7505940	1230	gelb	160.63	Stk
7505941	1230	gelb	160.63	Stk
7505942	1230	gelb	160.63	Stk



Snickers Workwear gefütterte Jacke Allroundwork 1100

Ergonomischer Schnitt. Fleecegefütterte und windschützender Kragen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000625	S	schwarz	181.06	Stk
7000627	M	schwarz	181.06	Stk
7000628	L	schwarz	181.06	Stk
7000629	XL	schwarz	181.06	Stk
7000630	XXL	schwarz	181.06	Stk
7004545	S	navy-blau	181.06	Stk
7004546	M	navy-blau	181.06	Stk
7004547	L	navy-blau	181.06	Stk
7004548	XL	navy-blau	181.06	Stk
7004549	XXL	navy-blau	181.06	Stk



Snickers AllroundWork Winddichte Fleece Arbeitsjacke 8005

Bliebe warm, auch bei kaltem Wind. Diese weiche, windabweisende Fleece-Arbeitsjacke ist ein vielseitiges Kleidungsstück und kombiniert gutes Aussehen mit Cordura-Verstärkungen in strapazierfähigen Bereichen. Anatomisch geschnittene Ärmel, ein hoher Schutzkragen und eine verstellbare Taille sorgen für einen reibungslosen Arbeitskomfort. Weiches Fleece-Gewebe mit atmungsaktiver Beschichtung. Cordura verstärkte Ellbogen für längere Haltbarkeit. Reflektierende Detail, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen. Seiten- und Brusttaschen mit Reissverschluss

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7506314	8005	schwarz	125.35	Stk
7506315	8005	schwarz	125.35	Stk
7506316	8005	schwarz	125.35	Stk
7506317	8005	schwarz	125.35	Stk
7506318	8005	schwarz	125.35	Stk
7506319	8005	schwarz	125.35	Stk
7506320	8005	schwarz	125.35	Stk

Jacken für Arbeit und Freizeit

Snickers AllroundWork Arbeitsjacke 8101

Diese gesteppte Arbeitsjacke ist mit einer 37,5-Isolierung, die anhaltende Wärme und eine gute Klimatisierung bietet, gepolstert. Dank der wasserabweisenden Aussenschicht kann die Jacke draussen oder als mittlere Schicht unter einer wasserdichten Shell Jacke getragen werden. Die langen Armmanschetten haben Daumengriff für warmen Komfort und der hohe Kragen bietet zusätzlichen Windschutz. Material: 100% Polyamid, Isolierung: 100% 37.5 Polyester, Kontrast: 90% Polyester 10% Elastan, Verstärkung: 88% Polyamid CORDURA 12% Elastan

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504915	schwarz	S	111.42	Stk
7504916	schwarz	M	111.42	Stk
7504917	schwarz	L	111.42	Stk
7504918	schwarz	XL	111.42	Stk
7504919	schwarz	XXL	111.42	Stk



Arbeitsjacke Husky mit Rückenverlängerung

Aus warmem Doppelschlingen-Faserpelz, Rückenverlängerung, Brusttasche

	Farbe	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567403	dunkelblau	13100	102.95	Stk



Marmor-Thermovliesjacke Outdoor

Das bessere Vlies im neuen Look, gefüttert, Windstopper, 2 Reissverschluss-Taschen, Tailen-Kordelzug. CE Kat.I

	Farbe	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569138	beige	20670	58.50	Stk
01569139	beige	20670	58.50	Stk
01569140	beige	20670	58.50	Stk
01569141	beige	20670	58.50	Stk



Tempex Wind- und Wetterjacke Ecoline

Die clevere Arbeits- und Freizeitjacke mit Austrennfutter, robust, elegant, dank Membrane wasserfest und atmungsaktiv, 6 Taschen, ideal zur Beschriftung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581716	schwarz	XXL	165.00	Stk



Snickers Workwear Body Mapping Fleece Troye 9435

Mikro Fleece Material mit kariert Struktur auf der Innenseite für verbesserte Atmungsaktivität und ein Netzstoff in den Achseln für bessere Belüftung. Reissverschluss tasche am Arm. Hoher Kragen. Schnelltrocknendes A.V.S., atmungsaktiv mit Anti-Geruchs-Behandlung. 92 % Bambus-Carbon Polyester, 8 % Elasthan

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807600	9435	schwarz	121.63	Stk
3807601	9435	schwarz	121.63	Stk
3807602	9435	schwarz	121.63	Stk
3807603	9435	schwarz	121.63	Stk
3807604	9435	schwarz	121.63	Stk
3807605	9435	schwarz	121.63	Stk
3807606	9435	schwarz	121.63	Stk



Jacken für Arbeit und Freizeit



Snickers Workwear Body Mapping Fleece Jacke 9438

Mikro Fleece Material mit kariierter Struktur auf der Innenseite für verbesserte Atmungsaktivität und ein Netzstoff in den Achseln für bessere Belüftung. Reissverschluss tasche am Arm. Hoher Kragen. Schnelltrockendes A.V.S., atmungsaktiv mit Anti-Geruchs-Behandlung. 92 % Bambus-Carbon Polyester, 8 % Elasthan

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807607	9438	schwarz	137.42	Stk
3807608	9438	schwarz	137.42	Stk
3807609	9438	schwarz	137.42	Stk
3807610	9438	schwarz	137.42	Stk
3807611	9438	schwarz	137.42	Stk
3807612	9438	schwarz	137.42	Stk
3807613	9438	schwarz	137.42	Stk



Chalet Windres Vliesjacke

Mirco-Faserfleece, windabweisend, Schulterpartie wasserdicht, 3 Reissverschluss-Taschen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577890	anthrazit	S	68.00	Stk
01577710	anthrazit	M	68.00	Stk
01577711	anthrazit	L	68.00	Stk
01577712	anthrazit	XL	68.00	Stk
01577891	anthrazit	XXL	68.00	Stk

Regen-Bekleidung



ProOne Regenjacke KIRKAS orange

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415741	S	orange	41.00	Stk
5415742	M	orange	41.00	Stk
5415743	L	orange	41.00	Stk
5415744	XL	orange	41.00	Stk
5415745	XXL	orange	41.00	Stk



ProOne Regen hose KIRKAS orange

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415746	S	orange	27.60	Stk
5415747	M	orange	27.60	Stk
5415748	L	orange	27.60	Stk
5415749	XL	orange	27.60	Stk
5415750	XXL	orange	27.60	Stk



ProOne Regenjacke KIRKAS gelb

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 3. Mit 2 Taschen und Reissverschluss. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415751	S	gelb	41.00	Stk
5415752	M	gelb	41.00	Stk
5415753	L	gelb	41.00	Stk
5415754	XL	gelb	41.00	Stk
5415755	XXL	gelb	41.00	Stk

Regen-Bekleidung

ProOne Regenhose KIRKAS gelb

100% Polyester. Mit 4000mm Wassersäule und 4000 g/m2 Wasserdampfdurchlässigkeit. Verschweisste Nähte, EN 343/EN 20471 Klasse 1. Mit 2 Taschen und Kordel. 2 Leuchtstreifen

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415756	S	gelb	27.60	Stk
5415757	M	gelb	27.60	Stk
5415758	L	gelb	27.60	Stk
5415759	XL	gelb	27.60	Stk
5415760	XXL	gelb	27.60	Stk



Regenjacke Lucky Hit

Regenjacke mit Kapuze, aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe, extra starke Beschichtung, Nähte verschweisst und vernäht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576323	gelb	M	15.00	Stk
01576324	gelb	L	15.00	Stk
01576325	gelb	XL	15.00	Stk
01576326	gelb	XXL	15.00	Stk



Regenhose mit Gummizug Lucky Hit

Regenhose aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe, Nähte verschweisst und vernäht, mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576327	gelb	M	11.40	Stk
01576328	gelb	L	11.40	Stk



Regenschutz-Set Lucky

Regenbekleidung aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe, extra starke Beschichtung, Nähte verschweisst und vernäht, 2 Taschen, Regenrinne, Druckknöpfe. Hose mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. Set bestehend aus Jacke mit Kapuze und Hose. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576336	gelb	S	21.50	Stk
01569561	gelb	M	21.50	Stk
01569562	gelb	L	21.50	Stk
01569563	gelb	XL	21.50	Stk
01576337	gelb	XXL	21.50	Stk



Hosen und Shorts

ProOne Arbeitshose

Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m2, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. CE Kat. mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Mit Knieverstärkung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4425994	weiss	42	24.00	Paa
4426156	weiss	44	24.00	Paa
4426161	weiss	46	24.00	Paa
4426226	weiss	48	24.00	Paa
4426317	weiss	50	24.00	Paa
4426330	weiss	52	24.00	Paa
4426414	weiss	54	24.00	Paa
4426484	weiss	56	24.00	Paa
4426523	weiss	58	24.00	Paa
4426606	weiss	60	24.00	Paa



Hosen und Shorts



Snickers Workwear Canvas Hose 3314

Arbeitshose aus Canvas-Gewebe, robuste Polyamid-Verstärkungen an den Knien, Cargotasche am Bein mit separatem Handdyfach und vier weiteren Fächern, Zollstocktasche mit freistehender Ecke, zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeutaschen. 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025967	3314	grau	126.28	Stk
2015786	3314	grau	126.28	Stk
2015787	3314	grau	126.28	Stk
2015788	3314	grau	126.28	Stk
2015789	3314	grau	126.28	Stk
2015790	3314	grau	126.28	Stk
2025780	3314	grau	126.28	Stk
5377133	3314	schwarz	126.28	Stk
5377134	3314	schwarz	126.28	Stk
2026063	3314	schwarz	126.28	Stk
2026064	3314	schwarz	126.28	Stk
2025781	3314	braun	126.28	Stk
01584253	3314	braun	126.28	Stk
01584254	3314	braun	126.28	Stk
01584255	3314	braun	126.28	Stk
01584256	3314	braun	126.28	Stk
01584257	3314	braun	126.28	Stk
2025782	3314	braun	126.28	Stk
2026410	3314	dunkelblau	126.28	Stk
01584258	3314	dunkelblau	126.28	Stk
01584259	3314	dunkelblau	126.28	Stk
01584260	3314	dunkelblau	126.28	Stk
01584261	3314	dunkelblau	126.28	Stk
01584262	3314	dunkelblau	126.28	Stk
2026411	3314	dunkelblau	126.28	Stk
2034081	3314	khaki	126.28	Stk
2034083	3314	khaki	126.28	Stk
2034084	3314	khaki	126.28	Stk
2034085	3314	khaki	126.28	Stk
2034087	3314	khaki	126.28	Stk
2034088	3314	khaki	126.28	Stk
2034089	3314	khaki	126.28	Stk
2034090	3314	khaki	126.28	Stk
2296895	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk
2296896	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk
2296897	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk
2296898	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk
2296899	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk
2296900	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk
2296901	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk
2296902	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk
2296903	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk
2296904	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk
2296905	3314	stahlgrau / schwarz	126.28	Stk

Hosen und Shorts

Snickers Workwear Canvas Bundhose 3214

Snickers Arbeitshose aus Canvas-Gewebe, mit robusten Cordura Verstärkungen an den Knien. Leicht erreichbare Cargotasche am Bein mit einem separaten Handfach. Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Dazu viele funktionelle Taschen, unter anderem Holstertaschen und ein angewinkeltes Handfach. 60 % Baumwolle, 40 % Polyester



	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2142110	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk
2143002	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk
2143076	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk
2143163	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk
2143243	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk
2143314	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk
2143406	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk
2143487	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk
2143562	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk
2143615	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk
2143700	3214	stahlgrau / schwarz	140.20	Stk

Snickers Workwear Bodenlegerhose mit Kevlar 3223

Bodenlegerhose aus robustem Rip-Stop-Material, mit doppelter Lage auf den Oberschenkeln für längere Lebensdauer, mit Kevlar beschichtete Kniepolster für Snickers Kniepolster, Messertasche mit schützender Klappe auf rechtem Oberschenkel, Cargotasche am Bein mit separatem Handfach und vier Stiffächern. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle



	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025805	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025806	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025807	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025808	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025809	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025810	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025811	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025812	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025813	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025815	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025816	3223	grau/schwarz	149.49	Stk
2025794	3223	schwarz	149.49	Stk
2025795	3223	schwarz	149.49	Stk
2025796	3223	schwarz	149.49	Stk
2025797	3223	schwarz	149.49	Stk
2025798	3223	schwarz	149.49	Stk
2025799	3223	schwarz	149.49	Stk
2025800	3223	schwarz	149.49	Stk
2025801	3223	schwarz	149.49	Stk
2025802	3223	schwarz	149.49	Stk
2025803	3223	schwarz	149.49	Stk
2025804	3223	schwarz	149.49	Stk
2296917	3223	grau / schwarz	149.49	Stk
2296918	3223	grau / schwarz	149.49	Stk
2296919	3223	grau / schwarz	149.49	Stk
2296920	3223	grau / schwarz	149.49	Stk
2296921	3223	grau / schwarz	149.49	Stk
2296922	3223	grau / schwarz	149.49	Stk
2296923	3223	grau / schwarz	149.49	Stk
2296924	3223	grau / schwarz	149.49	Stk
2296925	3223	grau / schwarz	149.49	Stk
2296926	3223	grau / schwarz	149.49	Stk
2296927	3223	grau / schwarz	149.49	Stk

Hosen und Shorts



Snickers DuraTwill Handwerker Hose 3312

Extrem robuste Hose aus schmutzabweisendem DuraTwill Gewebe. Mit Twisted Leg Design und Cordura Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit. Zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Dazu viele funktionelle Taschen und ein Handyfach

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584233	3312	anthrazit	122.56	Stk
01584234	3312	anthrazit	122.56	Stk
01584235	3312	anthrazit	122.56	Stk
01584236	3312	anthrazit	122.56	Stk
01584237	3312	anthrazit	122.56	Stk



Snickers Malerhose 3375

Robuste Malerhose mit polyesterverstärkter Tuchhalterschlaufe, Taschen und Zollstocktasche mit patentiertem Messerhalter für das Hultafors Malermesser, polyesterverstärkte Kniepolstertaschen für Snickers Kniepolster, grosse Beintasche mit Handy- und Stiffach. 100% Baumwoll-Canvas

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034101	3375	weiss	69.64	Stk
2034102	3375	weiss	69.64	Stk
2034103	3375	weiss	69.64	Stk
2034104	3375	weiss	69.64	Stk
2034105	3375	weiss	69.64	Stk
2034106	3375	weiss	69.64	Stk
5358875	3375	weiss	69.64	Stk

Hosen und Shorts

Snickers Workwear Shorts Rip-Stop 3123

Schlagen Sie die Hitze, in diesen superleichten und dennoch robusten Shorts aus Rip Stop Material. Bietet Ihnen einen fortschrittlichen Schnitt mit Twisted Leg Komfort, Cordura Verstärkungen und einer grossen Palette an Taschen, inklusive Handytasche



	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2320023	3123	schwarz	78.92	Stk
2320025	3123	schwarz	78.92	Stk
2320026	3123	schwarz	78.92	Stk
2320027	3123	schwarz	78.92	Stk
2320028	3123	schwarz	78.92	Stk
2320142	3123	schwarz	78.92	Stk
2325856	3123	schwarz	78.92	Stk
2325889	3123	schwarz	78.92	Stk
2326063	3123	schwarz	78.92	Stk
2326145	3123	schwarz	78.92	Stk
2326212	3123	grau / schwarz	78.92	Stk
2326290	3123	grau / schwarz	78.92	Stk
2326350	3123	grau / schwarz	78.92	Stk
2326391	3123	grau / schwarz	78.92	Stk
2326432	3123	grau / schwarz	78.92	Stk
2326489	3123	grau / schwarz	78.92	Stk
2326541	3123	grau / schwarz	78.92	Stk
2326588	3123	grau / schwarz	78.92	Stk
2326634	3123	grau / schwarz	78.92	Stk
2326674	3123	grau / schwarz	78.92	Stk
2326768	3123	khaki / schwarz	78.92	Stk
2326827	3123	khaki / schwarz	78.92	Stk
2326875	3123	khaki / schwarz	78.92	Stk
2327112	3123	khaki / schwarz	78.92	Stk
2327113	3123	khaki / schwarz	78.92	Stk
2327114	3123	khaki / schwarz	78.92	Stk
2327115	3123	khaki / schwarz	78.92	Stk
2327116	3123	khaki / schwarz	78.92	Stk
2327117	3123	khaki / schwarz	78.92	Stk
2327128	3123	khaki / schwarz	78.92	Stk
2327617	3123	navyblau	78.92	Stk
2327711	3123	navyblau	78.92	Stk
2327783	3123	navyblau	78.92	Stk
2327832	3123	navyblau	78.92	Stk
2327882	3123	navyblau	78.92	Stk
2327925	3123	navyblau	78.92	Stk
2327960	3123	navyblau	78.92	Stk
2327997	3123	navyblau	78.92	Stk
2328051	3123	navyblau	78.92	Stk
2328231	3123	navyblau	78.92	Stk

Hosen und Shorts



Snickers LiteWork 37.5 ArbeitssHORTS 6102

bleiben Sie in der Hitze kühl, mit dieser super-leichten, schnell-trocknenden ArbeitssHORTS. Bietet Ihnen fortschrittliches, hoch-funktionelles Design mit 37.5 Technologie, ultra-leichten Reissverschlüssen und einen Stretch Gusset im Schritt für maximale Belüftung und Komfort. Moderner Schnitt mit ergonomisch geschnittenen Beinen und Cordura Stretch Gusset im Schnitt für beste Bewegungsfreiheit. Extrem schnell-trocknendes Material. Fortschrittliches Seitendesign für hervorragende Gewichtsverteilung. Robuste Cordura-Verstärkungen, inklusive Holstertaschen für verbesserte Haltbarkeit. Einfach zu erreichende Werkzeugbeintasche und eine Beintasche mit Reissverschluss inkl. ID-Karten Knopf

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
6942276	6102	schwarz	92.85	Stk
6942277	6102	schwarz	92.85	Stk
6942278	6102	schwarz	92.85	Stk
6942279	6102	schwarz	92.85	Stk
6942280	6102	schwarz	92.85	Stk
6942281	6102	schwarz	92.85	Stk
6942282	6102	schwarz	92.85	Stk
6942283	6102	schwarz	92.85	Stk
6942284	6102	schwarz	92.85	Stk
6942285	6102	schwarz	92.85	Stk
6942286	6102	schwarz	92.85	Stk
6942287	6102	khaki	92.85	Stk
6942288	6102	khaki	92.85	Stk
6942289	6102	khaki	92.85	Stk
6942290	6102	khaki	92.85	Stk
6942291	6102	khaki	92.85	Stk
6942292	6102	khaki	92.85	Stk
6942293	6102	khaki	92.85	Stk
6942294	6102	khaki	92.85	Stk
6942295	6102	khaki	92.85	Stk
6942296	6102	khaki	92.85	Stk
6942297	6102	khaki	92.85	Stk
6942309	6102	navyblau	92.85	Stk
6942310	6102	navyblau	92.85	Stk
6942311	6102	navyblau	92.85	Stk
6942312	6102	navyblau	92.85	Stk
6942313	6102	navyblau	92.85	Stk
6942314	6102	navyblau	92.85	Stk
6942315	6102	navyblau	92.85	Stk
6942316	6102	navyblau	92.85	Stk
6942317	6102	navyblau	92.85	Stk
6942318	6102	navyblau	92.85	Stk
6942319	6102	navyblau	92.85	Stk

Hosen und Shorts

Snickers LiteWork High-Vis Shorts+ Holstertaschen 6131

Moderne, schnell trocknende Arbeitshose mit hoher Sichtbarkeit für maximale Sicherheit. Volle Funktionalität mit Cordura verstärkten Holstertaschen. Hergestellt aus super-leichtem, strapazierfähigem Rip-Stop-Gewebe. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Seitenverstärkungen ermöglichen eine gute Gewichtsverteilung auf der Hüfte. Robuste Cordura Verstärkungen an den wichtigen Stellen. Praktische Holstertaschen mit Reissverschlussfach, Zollstocktasche inklusive Messerknopf und Reissverschluss-Beintasche mit Ausweishalter. Weiches, heiss-versiegeltes 3M Reflektorband für beste Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553822	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553823	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553824	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553825	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553826	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553827	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553828	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553829	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553830	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553831	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553832	6131	orange / schwarz	105.85	Stk
7553833	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk
7553834	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk
7553835	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk
7553836	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk
7553837	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk
7553838	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk
7553839	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk
7553840	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk
7553841	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk
7553842	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk
7553843	6131	gelb / schwarz	105.85	Stk

Snickers AllroundWork Arbeitshose 6301

Moderne Arbeitshose mit verblüffendem Schnitt, kombiniert robusten Komfort und Funktionalität. Bietet Ihnen hervorragenden Knieschutz, eingebaute Belüftung und Stretch Gusset im Schritt für wahre Allround Leistung bei der Arbeit

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
6943177	6301	stahlgrau	120.71	Stk
6943178	6301	stahlgrau	120.71	Stk
6943179	6301	stahlgrau	120.71	Stk
6943180	6301	stahlgrau	120.71	Stk
6943181	6301	stahlgrau	120.71	Stk
6943182	6301	stahlgrau	120.71	Stk
6943183	6301	stahlgrau	120.71	Stk
6943184	6301	stahlgrau	120.71	Stk



Hosen und Shorts



Snickers AllroundWork Hi-Vis Arbeitshose 6331

Diese moderne, gut sichtbare Arbeitshose kombiniert erstaunliche Passform und strapazierfähigen Komfort mit fortschrittlicher Funktionalität. Mit professionellem Knieschutz, eingebauter Belüftung und Stretchmaterial im Schritt bist du perfekt und komfortabel ausgestattet. Moderner Schnitt mit ergonomisch geformten Beinen und Cordura Stretch für herausragende Bewegungsfreiheit. Mechanical Air Flow an der Kniekehle, mit Lüftungsöffnung und Stretchgitter für überlegene Innenbelüftung und Komfort. Professioneller Knieschützer Pro mit Dehnfalten, halten die Kniepolster in optimaler Position. Perfekter Schutz, Komfort und Haltbarkeit. Leicht zugängliche Holstertaschen mit Reissverschlussfach, Beintaschen inklusive Messerverschluss, Handyfach und abnehmbarem ID-Karten Halter. Umhergehende Reflektorstreifen, so dass du von allen Seiten gut sichtbar bist

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7506104	6331	orange	128.13	Stk
7506105	6331	orange	128.13	Stk
7506106	6331	orange	128.13	Stk
7506107	6331	orange	128.13	Stk
7506108	6331	orange	128.13	Stk
7506109	6331	orange	128.13	Stk
7506110	6331	orange	128.13	Stk
7506111	6331	orange	128.13	Stk
7506112	6331	orange	128.13	Stk
7506113	6331	orange	128.13	Stk
7506139	6331	gelb	128.13	Stk
7506140	6331	gelb	128.13	Stk
7506141	6331	gelb	128.13	Stk
7506142	6331	gelb	128.13	Stk
7506143	6331	gelb	128.13	Stk
7506144	6331	gelb	128.13	Stk
7506145	6331	gelb	128.13	Stk
7506146	6331	gelb	128.13	Stk
7506147	6331	gelb	128.13	Stk
7506148	6331	gelb	128.13	Stk



Snickers AllroundWork Hi-Vis isolierende Arbeitshose 6639

Warm und sichtbar zu jeder Uhrzeit. Diese gut sichtbare Winterhose ist mit einer 37-5-Dämmung für anhaltende Wärme mit hervorragender Belüftung ausgestattet. Sie bietet hervorragenden Arbeitskomfort und Schutz, auf den man sich verlassen kann. Hitzeversiegelte reflektierende Streifen an jedem Bein. Grosse Taschen für intelligente Funktionalität: Meter-Tasche, Cargo-Tasche, Handytasche, Hammerhalter auf beiden Seiten und ID-Karten Halter auf der Beintasche. Cordura verstärkte Kneepad Taschen für das KneeGuard Pro mit Positioniersystem für überlegenen Knieschutz, zertifiziert nach EN 14404. Lange Reissverschlüsse an den Seiten erleichtern das An- und Ausziehen, verstellbare Beinenden die man an den Schubbändern anbringen kann, um die Hose in Position zu halten

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7506206	6639	orange	167.13	Stk
7506207	6639	orange	167.13	Stk
7506208	6639	orange	167.13	Stk
7506209	6639	orange	167.13	Stk
7506210	6639	orange	167.13	Stk
7506211	6639	orange	167.13	Stk
7506222	6639	gelb	167.13	Stk
7506223	6639	gelb	167.13	Stk
7506224	6639	gelb	167.13	Stk
7506225	6639	gelb	167.13	Stk
7506226	6639	gelb	167.13	Stk
7506227	6639	gelb	167.13	Stk

Hosen und Shorts

Snickers AllroundWork Wasserdichte Shell Hose 6901

Erlebe trockenen Arbeitskomfort bei jedem Wetter mit dieser wasserdichten 2-Lagen Shell Hose - entworfen, um mit oder ohne darunterliegende Arbeits Hose zu funktionieren. Getappte Nähte, ergonomisch vorgeformte Beine für ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Beinsäume verstärkt mit 3-lagigem Cordura. Lange, seitliche Reissverschlüsse erleichtern das an- und ausziehen der Hose mit angezogenen Schuhen. Reflektierende Applikationen für eine erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7207711	6901	schwarz	111.42	Stk
7207712	6901	schwarz	111.42	Stk
7207713	6901	schwarz	111.42	Stk
7207714	6901	schwarz	111.42	Stk
7207715	6901	schwarz	111.42	Stk
7207716	6901	schwarz	111.42	Stk
7207717	6901	schwarz	111.42	Stk



Snickers FlexiWork, Nahtlose Leggings 9428

Eine Extra-Schicht wenn es kühl wird. Die verbesserte Version unserer beliebten Long Johns ist nahtlos gewebt für maximalen Komfort. Das fortschrittliche Design verfügt über Mesh-Stoff für zusätzliche Belüftung in heissen Bereichen. Hält dich warm und trocken für eine tolle Leistung bei der Arbeit. Hält deinen Körper trocken und frisch dank seinem innovativen und schnell trocknenden Stretch-Gewebe, das Schweiß und Feuchtigkeit weg von der Haut transportiert. Fortschrittliches Design und Technologie. Eine optimale Kombination aus Belüftung, Kompression und Schutz. Zusätzliche Belüftung an der Rückseite und in den Kniegelenken. Extra Kompression zur Unterstützung und Aktivierung wichtiger Muskeln an der Rückseite, Oberschenkel und Leiste. Extra-Schutz wo Sie es am meisten brauchen - an den Knien

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
7506392	9428	schwarz/grau	69.64	Stk
7506393	9428	schwarz/grau	69.64	Stk
7506394	9428	schwarz/grau	69.64	Stk
7506395	9428	schwarz/grau	69.64	Stk
7506396	9428	schwarz/grau	69.64	Stk
7506397	9428	schwarz/grau	69.64	Stk



Bormio Sommerhose 19242

Leuchtorange/blau. Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4446521	19242	orange / blau	69.00	Stk
4446632	19242	orange / blau	69.00	Stk
4446662	19242	orange / blau	69.00	Stk
4446689	19242	orange / blau	69.00	Stk
4446690	19242	orange / blau	69.00	Stk
4446691	19242	orange / blau	69.00	Stk



Bormio Sommerhose 19243

Leuchtgelb/blau. Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4446692	19243	gelb / blau	69.00	Stk
4446693	19243	gelb / blau	69.00	Stk
4446694	19243	gelb / blau	69.00	Stk
4446695	19243	gelb / blau	69.00	Stk
4446696	19243	gelb / blau	69.00	Stk
4446697	19243	gelb / blau	69.00	Stk



Hosen und Shorts



Work Chalet-Twillhosen

Arbeitshosen, mit Taillengummizug und Elastikgürtel, Metertasche, Hammerschlaufe, Gesässtaschen rechts mit Patte und Klett, links Tasche mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570248	sandfarbig	S	59.50	Paa



Work Chalet-Shorts

Arbeitshosen, mit Taillengummizug und Elastikgürtel, Metertasche, Hammerschlaufe, Gesässtaschen rechts mit Patte und Klett, links Tasche mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578432	weiss	S	51.50	Paa
01578433	weiss	M	51.50	Paa
01578434	weiss	L	51.50	Paa
01578435	weiss	XL	51.50	Paa



Forstschtzbundhose

Nach EN 381 Teil 5, aus Mischgewebe grün/orange, mit eingenähter KWF-geprüfter Schnittschutzeinlage, FPA-geprüft, 2 Seitentaschen, Gesäss- und Metertasche, Warnkeile im Unterschenkelbereich. In den Grössen 46 - 60



Hose "Vevey" orange

Sicherheitshose mit Re?exstreifen Zertifiziert nach EN 471 Klasse 2 Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet/wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf. 2 Gesässtaschen mit Patte und Klett 1 Schenkeltasche mit Hammerschlaufe, 1 Meterstabschleife, Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel Zertifiziert nach EN 343

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014765	46	orange	99.35	Stk
01672612	48	orange	99.35	Stk
01672613	50	orange	99.35	Stk
01672614	52	orange	99.35	Stk
01672615	54	orange	99.35	Stk
01672616	56	orange	99.35	Stk



Hose "Vevey" gelb

Sicherheitshose mit Reflexstreifen. Obermaterial 100 % Polyester PU beschichtet. Wasserdicht, verschweisste Nähte, winddicht, atmungsaktiv. Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel. 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, 2 Gesässtaschen mit Patte und Klett, 1 Schenkeltasche mit Hammerschlaufe, 1 Meterstabschleife. Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel Zertifiziert nach EN 343

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014767	46	gelb	99.35	Stk
2014768	48	gelb	99.35	Stk
2014769	50	gelb	99.35	Stk
2014771	52	gelb	99.35	Stk
2014772	54	gelb	99.35	Stk
2014773	56	gelb	99.35	Stk

Overall, Überziehbekleidung

ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschluß mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

	Grösse ca. (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376509	150 x 360	blau	5.50	Stk



Überhosen

Berufshosen sanforisiert, mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, Reissverschluss-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Weicher und solider Baumwoll-Drill, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. Nicht tumblern. CE Kat I. 100 % Baumwolle, 280 g/m2

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566872	blau	44	32.00	Paa
01566873	blau	46	32.00	Paa
01566874	blau	48	32.00	Paa
01566875	blau	50	32.00	Paa
01567751	blau	52	32.00	Paa
01567752	blau	54	32.00	Paa
01567753	blau	56	32.00	Paa
01567754	blau	58	32.00	Paa
01567755	blau	60	32.00	Paa



Schutzanzug 3M COVERALL 4520

Einweganzug mit Schutz vor Staub (Typ 5) und leichten Spritzern (Typ 6) mit atmungsktiver Rückenpartie. Antistatisch

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807731	L	5.45	Stk
3807732	XL	5.45	Stk



Schutzanzug 3M 4532+

Öl, alkohol- und lösemittelabweisend, Typ 5/6, atmungsaktiv, antistatisch, blau

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
5422320	blau	L	7.70	Stk



Schutzanzug OVERALL 4535

Der 3M Schutzanzug für längere Einsätze. Gefertigt aus einer sehr fusselfarmen Materialkombination bietet der Schutzanzug 4535 exzellenten Schutz und hohen Tragekomfort. Der fünfteilige Aufbau aus Spinnvlies-Polypropylenfasern und Melt-blown-Polypropylen auf dem Rücken sorgt für hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort. Die ideale Kombination aus Sicherheit und Komfort. Eigenschaften: Elastische Einsätze Hüfte, 2-lagige grosse Kapuze, gestrickte Bündchen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807733	weiss+blau	L	6.75	Stk
3807734	weiss+blau	XL	6.75	Stk



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Asbest



Asbest-Set-komplett

Einweg-Overall Kategorie III Typ 5/6 weiss - XXL. Schutzbrille Norm EN 166. Staubschutzmaske FFP3 Norm EN 149. Handschuh Ansell Bi-Colour Plus 87-900 Norm EN 388-EN374. Überstiefel. Klebeband mit Asbestaufdruck 50 mm x 66 m. PE-Abfallsack 80 x 120 cm mit Asbestaufdruck

Bruttopreis Preismengen
einheit

7011910

24.60

Se

Klebeband mit Asbestaufdruck

Dieses Signal-Klebeband ist mit einem Asbestlogo versehen und kann für diverse Warnzwecke bei Asbestsanierungsarbeiten verwendet werden



Breite (mm)

Länge (m)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

7011917

55

66

4.45

Ro

PE-Abfallsäcke

Die regulären Abfallsäcke aus unserem Sortiment sind transparent und mit Asbestaufdruck lieferbar. Diese Säcke werden vor allem zum Verpacken und Abtransportieren von kleineren Mengen an asbesthaltigem Material eingesetzt. Eigenschaften: Die bedruckten PE-Abfallsäcke enthalten einen Asbestaufdruck in vier Sprachen (NL-D-F-GB) mit Asbestaufdruck 100 mµ

Grösse (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



7011918

80 X 120

1.10

Stk

Asbest-Big-Bag

Die Asbest-Big-Bags wurden speziell für asbesthaltigen Abfall entwickelt. Eigenschaften: Alle Asbest-Big-Bags enthalten einen Asbestaufdruck in vier Sprachen (NL-D-F-GB). Alle Big-Bags haben eine Kapazität von maximal 1.000 Kilo. S.F.: 6:1 UN-geprüft.

Grösse (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

7021503

90 x 90 x 110

29.50

Stk

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H. 16 Liter, 1200 W, Gerätesteckdose, 40 mm

Bruttopreis

Preismengen
einheit



5418615

1657.40

Stk

Werkzeuggürtel, - Taschen

ProOne Gürtel Leisure

Robuster Stoffgürtel mit Metallschnalle, schwarz. Schnalle mit PRO ONE Gravur

Länge (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



6998979

1350 x 35

11.00

Stk

Werkzeuggürtel, - Taschen

ProOne Gürtel

Aus Leder

Länge (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

4485770

1250 x 35

18.50

Stk



ProOne Nageltasche

Aus Leder und Chromspaltleder. 2 Taschen

Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

4477163

240 x 220

18.90

Stk



ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Leder und Chromspaltleder. 5 Taschen und Hammerhalter

Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

4485769

235 x 275

22.50

Stk



Hammerhalter

Aus echtem Rindsleder, mit beweglicher Metallöse

Länge (mm)

Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01564779

126

60/50

7.65

Stk



Hammerhalter aus Stahl

Ganz aus Stahl

Länge (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01564780

126

8.85

Stk



Nageltasche

Aus Chromspaltleder, mit zwei Taschen

Länge (mm)

Höhe (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01565880

240

220

23.10

Stk



Werkzeuggürtel, - Taschen



Leidergürtel USA, Duopack

Schwarz und braun, kürzbar

	Breite (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570247	33	125	20.20	Se



Snickers Workwear Hammerhalter 9082

Standardmodell aus Metall mit einem sicheren, praktischen Design

	Modell	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584429	9082	10.21	Stk



Snickers Workwear Logo Gürtel 9025

?Quick-and-easy-Verschluss, 40 mm breiter, elastischer Gürtel, Schnalle aus erstklassigem Gewehrmetall mit Snickers Workwear-Logo. Elastisch. 95% Polyester, 5% Elasthan

	Modell	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015803	9025	marineblau	elastisch	26.00	Stk
3788427	9025	grün	elastisch	26.00	Stk
3804292	9025	schwarz	elastisch	26.00	Stk



Snickers Gürtel, nicht elastisch 9026

Schnelles und einfaches Öffnen und Schliessen, festes und robustes Gurtband für extra Haltbarkeit. Antik-Silberoptik mit dem Snickers Workwear Symbol. 100% Polyester Gurtband

	Modell	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015802	9026	schwarz	nicht elastisch	26.00	Stk
2026055	9026	schwarz	nicht elastisch	26.00	Stk
2026056	9026	schwarz	nicht elastisch	26.00	Stk



Snickers Workwear Logo Gürtel 9033

Nicht-elastischer Gürtel mit Snickers Workwear Logo. Schneller und einfacher Verschluss. 4 cm breit. 100 % Polyester

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026730	9033	schwarz	20.43	Stk
2026731	9033	schwarz	20.43	Stk
2026732	9033	schwarz	20.43	Stk



Snickers Workwear Leder Gürtel 9034

Robuster, klassischer Ledergürtel in Top-Qualität mit einer haltbaren Schnalle. 4 mm dick und 45 mm breit. Stabile Schnalle mit Stahldocht. 100 % Leder

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807575	9034	schwarz	71.49	Stk
3807576	9034	schwarz	71.49	Stk
3807577	9034	schwarz	71.49	Stk
3807578	9034	chocolate	71.49	Stk
3807579	9034	chocolate	71.49	Stk
3807580	9034	chocolate	71.49	Stk

Werkzeuggürtel, - Taschen

Snickers Workwear Rucksack 9610

Robuster, komplett wasserdichter Rucksack. Einfaches Einroll-Design mit Clips für wasserdichten Transport und Aufbewahrung. Wasserdichtes ID-Fach und Aussentasche. Hervorragender Tragekomfort dank eingebautem Rückensupport und gepolsterten Schulterträgern. Komfortabler Tragegriff mit weicher Neopren-Schliesse. 30 Liter. 55 % PVC, 35 % Polyester, 10 % Polyamid

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2034117	9610	gelb	102.21	Stk



Snickers Workwear Flexi Holstertasche 9794

Zwei zusätzliche Holstertaschen. Können am Klettverschluss oder am normalen Gürtel befestigt werden. Eine Haupttasche mit kleineren Unterteilungen. 100 % Polyamid

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030551	9794	schwarz	23.21	Stk



Materialsack

Gelb, aus PVC-Kunstleder und Kordelzug

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571562	21 x 33 x 60	15.00	Stk



BauBedarf Sicherheitstasche

Bau-Effektentasche blau, Reissverschluss gelb, aus Polyester/PVC, Nylon-Träger, Namentasche, mit Leuchtdruck-Triangel, strapazierfähig, Masse 50 x 30 x 33 cm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569310	27.20	Stk



Höhensicherung

ProOne Auffanggurt Safety

Schaumstoffgepolsterte Schulterträger mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen, Rückenpartie im X-Design, halbstar-
ker, verstärkter Hüftgurt. EN 361 / EN 358

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376496	285.00	Stk



ProOne Falldämpferleine Safety

Falldämpferleinen reduzieren bei einem Fall die auf den Körper wirkenden Kräfte normgerecht auf maximal 6 kN, was Verletzungen vermeidet, EN 355. Dient als Verbindungsmittel zwischen dem Benutzer und einem festen Anschlagpunkt. Sie dürfen nur in Verbindung mit einem Auffanggurt nach EN 361 eingesetzt werden. EN 355 / 1200 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376497	139.00	Stk



Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe

Höhensicherung



SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt mit Schnellverschluss

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten, mit Schnellverschluss-schnallen

	Typ	Auffangösen	Bruttopreis	Preismengen einheit
3791985	E2PSV	2	165.00	Stk



SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Ideal für Handwerker und Monteur bei Arbeiten in der Höhe

	Typ	Auffangösen	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577039	E2P	2	165.00	Stk



SpanSet Einfache Falldämpfer

Falldämpferleine, einseitig mit Drehschlosskarabiner, anderseitig mit Gerüsthaken

	Typ	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576322	DL-KSH	1.75	165.00	Stk



SpanSet Vertikal-Sicherheits Set SS-2

Bestehend aus: 1 Stück 2-Punkt-Auffanggurt E2P, 1 Stück Vertikalleine 10 m lang mit Karabiner, 1 Stück Fallstoppergerät mit Verbindungsstruppe mit Falldämpfer und Karabiner und 1 Stück praktischer Stausack

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579578	650.00	Stk

Erste Hilfe



ProOne Erste-Hilfe Set

Gehört in jedes Auto, in jede Werkstatt oder in jede Werkzeugkiste. Nylontasche mit Reißverschluss und den wichtigsten Notfall-Nummern auf der Front-Seite, zusätzlicher Platz für eigene Nummern (z.B. Hausarzt und Spital). Inhalt nach DIN 13164. Inhalt: - 1 Heftpflaster, 2,5 cm x 5 m - 8 Wundschnellverband (Pflaster), 6 x 10 cm - 1 Verbandpäckchen, 10 x 12 cm - 3 Verbandpäckchen, 8 x 10 cm - 2 Verband-Tuch, 60 x 40 cm - 1 Verband-Tuch, 60 x 80 cm - 2 elastische Fixierbinde, 6 cm x 4 m - 3 elastische Fixierbinde, 8 cm x 4 m - 1 Rettungsdecke, Gold/Silber, 160 x 210 cm - 6 sterile Wundkompressen, 10 x 10 cm - 2 Dreiecks-Tücher, 136 x 96 x 96 cm - 1 Schere - 4 Einweg-Handschuhe - Erste Hilfe Anleitung

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4509214	17.50	Stk



Pflasterspender inkl. Pflasterrolle

Pflasterspender inkl. 1 Pflasterrolle, Wandhalterung. Der grüne Kunststoff-Pflasterspender ist eine Kombination aus Behälter und Messer für klebfreies Pflaster. Hervorragend für die einfache und schnelle Wundbehandlung. Klebfrei und deshalb schonend für Haut und Haare. Wasserabweisend, blutabsorbierend, hautfreundlich und elastisch

	Grösse Pflasterrolle	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030587	6 cm x 5 m	49.50	Stk

Erste Hilfe

Pflasterrolle hautfarbig

Zum Nachfüllen des Pflasterspenders. Klebfrei und deshalb schonend für Haut und Haare. Wasserabweisend, blutabsorbierend, hautfreundlich und elastisch

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030727	3 cm x 5 m	9.00	Stk
2030588	6 cm x 5 m	11.00	Stk



Pflege und Schutz

Daylong Lippenpomade Ultra

Schutz gegen UVA- und UVB-Strahlung, Lichtschutzfaktor 25

	Inhalt (ml)	Faktor	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013973	15	25	8.50	Stk



Daylong Lichtschutzlotion Ultra

Ultra Lichtschutzlotion mit Lichtschutzfaktor 25

	Inhalt (ml)	Faktor	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028762	200	25	36.90	Stk



Daylong Lichtschutzlotion Ultra - Gebinde

Ultra Lichtschutzlotion mit Lichtschutzfaktor 25

	Inhalt (l)	Faktor	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672858	1000	25	125.00	Geb





*«Alle Werkzeuge für Malprofis»
«L'outillage complet des peintres pros»*

Hophan Pinsel Farbröller und Schwämme
HOLA Abdeckpapier-Abroller

18.2
18.32



Marcryst HU850 Schleiftopf Universal
Marcryst HU850C Schleiftopf Universal
Marcryst HF850C Silent MAX Precision
Marcryst Schleiftopf für Winkelschleifer Marcryst
Marcryst HT850TCT Hartmetall-Schleiftopf
Marcryst HF700 Schleiftopf

18.151
18.151
18.151
18.151
18.151
18.152

Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbröller, Schwämme



ROLLMAX-Steckbügel verzinkt		Bruttopreis	Preismengen einheit
Ausführung			
4468768		4.30	Stk
4468769	Cut Case	4.30	Stk



ROLLMAX-Walze Lammfell glatt weiss		Bruttopreis	Preismengen einheit
Schur mm			
4468776	20	27.40	Stk



ROLLMAX-Walze Longlife grün		Bruttopreis	Preismengen einheit
Schur mm			
4468781	18	16.90	Stk



ROLLMAX-Walze Nylon weiss		Bruttopreis	Preismengen einheit
Schur mm			
4468784	12	13.50	Stk









ROLLMAX-Walze Veston pink		Bruttopreis	Preismengen einheit
Schur mm			
4468786	8	10.00	Stk



ROLLMAX-Walze Veston weiss		Bruttopreis	Preismengen einheit
Schur mm			
4468787	20	8.90	Stk

Pinsel, Farbröller, Schwämme

HK-Walzen Moltopren 60 weiss		Bruttopreis	Preismengen einheit	
	1 Pack Stück			
4468788	5	10.00	Pa	
HK-Walzen doppeldick Acroll magic		Bruttopreis	Preismengen einheit	
	1 Pack Stück			
4468794	5	28.40	Pa	
HK-Walzen Perlon-Goldie		Bruttopreis	Preismengen einheit	
	1 Pack Stück			
4468795	5	12.60	Pa	
HK-Walzen Nylon-Blaufaden		Bruttopreis	Preismengen einheit	
	1 Pack Stück			
4468796	5	18.90	Pa	
HK-Walzen Royal		Bruttopreis	Preismengen einheit	
	1 Pack Stück			
4468799	5	16.80	Pa	
HK-Walzen "Acroll magic"		Bruttopreis	Preismengen einheit	
	1 Pack Stück			
4468800	5	14.20	Pa	

Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbröller, Schwämme



HK-Walzen Microtex		Bruttopreis	Preismengen einheit
	1 Pack Stück		
4468801	5	13.70	Pa



HK-Roller komplett Longlife grün kurzer Bügel		Bruttopreis	Preismengen einheit
4468802		4.70	Stk



HK-Roller komplett Perlon-Goldie kurzer Bügel		Bruttopreis	Preismengen einheit
4468803		3.70	Stk



HK-Walzen Superfil		Bruttopreis	Preismengen einheit
	1 Pack Stück		
4468804	5	19.20	Pa



HK-Steckbügel verzinkt		Bruttopreis	Preismengen einheit
	Ausführung		
4468770	lang	2.90	Stk
4468771	lang Cut Case	2.90	Stk
4468772	kurz	2.80	Stk
4468773	kurz Cut Case	2.80	Stk



HK-Roller Set Mikrofaserwalze in Wanne		Bruttopreis	Preismengen einheit
	Walzengrösse cm		
4468766	10	8.90	Stk

Pinsel, Farbroller, Schwämme

HK-Farbroller Moltopren

Radiatoren-Roller komplett, kurz, Moltopren '60', Schaumqualität 60 g (feste Ausführung), für Kunstharzlacke

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569551	100	5.40	Stk



Teleskopstange EDMA Perfect Liss

Leichtes Aluminiumrohr. Schnellverschluss. für Decken, Böden und Wände

	ausziehbar (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7502674	100 - 200	76.15	Stk



Teleskopstange Aluminium TOP

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468774	kurz	13.70	Stk
4468775	lang	22.60	Stk



Farbroller-Set mit Abstreifgitter

Farbroller-Set 25cm mit Abstreifgitter

	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565236	25	11.60	Stk



DISCOUNT-Einweg-Farbroller Wollplüsch lang

		Bruttopreis	Preismengen einheit
7001710		5.60	Stk
4468789		7.60	Stk



DISCOUNT-Farbroller-Set inkl. Gitter

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468790	18	7.40	Se
4468791	25	11.00	Se



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbroller, Schwämme



SWISSJET-Walze Superfil rot-weiss		Bruttopreis	Preismengen einheit
	Schur mm		
4468805	18	18.90	Stk




SWISSJET-Walze Microtex weiss-grün		Bruttopreis	Preismengen einheit
	Schur mm		
4468777	10	22.20	Stk



Lammfellroller komplett gelb		Bruttopreis	Preismengen einheit
4468778		16.80	Stk



Bodenroller-Walze Nylon-Blaufaden		Bruttopreis	Preismengen einheit
	Schur mm		
4468779	12	28.90	Stk



Bodenroller-Walze Royal		Bruttopreis	Preismengen einheit
	Schur mm		
4468780	7	35.80	Stk



Gelbstreif-Steckwalze		Bruttopreis	Preismengen einheit
	Schur mm		
4468782	15	7.90	Stk

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Emaillack-Pinsel schwarze Borsten

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468833	12	1.60	Stk
4468834	18	2.30	Stk



Laugenpinsel weisser Nylonbesatz

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468839	13.30	Stk



Vertreiber schwarze Chinaborsten

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468840	4"	15.90	Stk
4468841	6"	33.10	Stk



Fassadenpinsel dick schwarze Chinaborsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468845	13.60	Stk



Plattpinsel gebogen schwarze Borsten

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468846	10	5.80	Stk
4468847	15	6.10	Stk
4468848	20	6.90	Stk
4468849	25	7.90	Stk
4468850	30	9.20	Stk



Lackierpinsel falbe Chinaborsten Holzstiel

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468808	20	2.60	Stk
4468809	30	4.30	Stk
4468897	40	4.60	Stk
4468898	50	5.40	Stk
4468810	60	6.60	Stk
4468811	80	10.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbröller, Schwämme



Industrie-Heizkörperpinsel falbe Chinaborsten

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468812	1.5"	6.00	Stk
4468813	2"	7.50	Stk
4468814	2.5"	8.40	Stk
4468815	3"	9.90	Stk



Universal-Lackierpinselset 5-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468816	4.20	Stk



Leimpinsel rund helle Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468817	5.80	Stk



Flachpinsel falbe Borsten Holzstiel

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468818	40	2.10	Stk
4468819	50	2.40	Stk
4468820	60	2.70	Stk



Lackierpinsel dick Kunststoff-Stiel

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468821	1"	4.00	Stk
4468822	1.5"	5.00	Stk
4468823	2"	6.80	Stk
4468824	3"	10.40	Stk



Kunststoff-Farbröllergitter

	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468885	18 x 21	1.20	Stk
4468886	27 x 29	3.40	Stk

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Garten-Anstrich-Set 5-teilig

Schwarze Borsten

Bruttopreis	Preismengen einheit
10.50	Stk

4468871



Holzschutz-Pinselset 4-teilig

Bruttopreis	Preismengen einheit
6.60	Stk

4468872



Plafonbürste Rilsan-Filament NETTO

Bruttopreis	Preismengen einheit
52.10	Stk

4468873



Haushaltbürste Kunstborsten

Bruttopreis	Preismengen einheit
7.20	Stk

4468874



Haushaltbürste Kunstborsten Cut Case

Bruttopreis	Preismengen einheit
7.20	Stk

4468875



Deckenbürste Fiberbesatz

Bruttopreis	Preismengen einheit
6.50	Stk

4468876



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Deckenbürste Fiberbesatz Cut Case



4468877

Bruttopreis 6.50
Preismengen
einheit Stk

Streichbürste graue Borsten



4468878

Bruttopreis 43.10
Preismengen
einheit Stk

Streichbürste falbe Borsten



4468879

Bruttopreis 8.50
Preismengen
einheit Stk

Staubbürste helle Borsten Taschenformat



4468882

Bruttopreis 6.30
Preismengen
einheit Stk


Wasserpinsel rund Fiberbesatz Schnitt 90mm



4468883

Bruttopreis 7.20
Preismengen
einheit Stk

Abstreifgitter Metall feuerverzinkt



4468884

Bruttopreis 8.90
Preismengen
einheit Stk

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Farbrolleimer Kunststoff nierenförmig

	Eimer Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468887	13	11.00	Stk



Tapeten-Killer Stachelroller V-förmig NETTO

		Bruttopreis	Preismengen einheit
4468888		159.90	Stk



Stahlwolle Nr. 2 (8 Pads)

		Bruttopreis	Preismengen einheit
4468892		7.30	Stk



Farbsieb Schlauchform

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468894	40	60.50	Stk



Wischtücher "WypAll X60"

		Bruttopreis	Preismengen einheit
4468895		46.30	Stk



SOLVAmass Flächenstreicher Filament rot-weiss

		Bruttopreis	Preismengen einheit
4468881		30.00	Stk



Pinsel, Farbröller, Schwämme

SOLVAmass Schmal-HK-Pinsel Filament rot-weiss



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468856	11.60	Stk

SOLVAmass Plattpinsel gebogen Filament rot-weiss



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468861	10	6.70	Stk
4468862	15	7.00	Stk
4468863	20	8.10	Stk
4468864	25	8.90	Stk
4468865	30	10.30	Stk

SOLVAmass Lackierpinsel Filament rot-weiss



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468825	30	13.20	Stk
4468826	40	15.80	Stk
4468827	50	18.40	Stk
4468828	60	21.60	Stk

AQUAmass Plattpinsel gebogen Filament grün-weiss



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468851	10	6.70	Stk
4468852	15	7.00	Stk
4468853	20	8.10	Stk
4468854	25	8.90	Stk
4468855	30	10.30	Stk

AQUAmass Heizkörperpinsel Filament grün-weiss



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468842	50	13.70	Stk
4468843	60	16.30	Stk
4468844	70	18.40	Stk

AQUAmass Lackierpinsel Filament grün-weiss



	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468835	30	13.20	Stk
4468836	40	15.80	Stk
4468837	50	18.40	Stk
4468838	60	21.60	Stk

Pinsel, Farbröller, Schwämme

AQUAmaxx Schmal-HK-Pinsel Filament grün-weiss

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468866	11.60	Stk



AQUAmaxx Flächenstreicher Filament grün-weiss

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468880	30.00	Stk



AQUAmaxx Dispersionspinsel Filament grün-weiss

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468869	60	17.40	Stk
4468870	75	21.60	Stk



Fassadenpinsel INOX, graue Chinaborsten

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468867	60	17.10	Stk
4468868	75	20.90	Stk



Heizkörperpinsel INOX graue Chinaborsten

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468860	40	10.80	Stk
4468857	50	12.30	Stk
4468858	60	14.90	Stk
4468859	70	17.10	Stk



Lackierpinsel MOSLEY-ANATOM INOX

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468829	30	12.60	Stk
4468830	40	15.30	Stk
4468831	50	18.40	Stk
4468832	60	22.10	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Entlüftungswalze Stachellänge 35 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468806	103.00	Stk

Entlüftungsroller komplett mit Bügel



	Stachellänge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468807	35	100.40	Stk

Bodenroller-Doppelarm-Bügel verzinkt



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468767	41.60	Stk

Vertreiber



	Vertreiber, schwarze Chinaborsten, Nickelblech, dünne Ausführung	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565220		5"	23.10	Stk

Lackierpinsel Universal



	Lackierpinsel "Universal", schwarze Chinaborsten, Nickelblech, roher Holzstiel	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565215		2 1/2"	8.40	Stk

Emaillackpinsel



	Emaillackpinsel schwarze Borsten, Weissblechzwinge, roher Holzstiel	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565206		24	2.60	Stk

Pinsel, Farbröller, Schwämme

Heizkörperpinsel

Industrie-Heizkörper-Pinsel, falbe Borsten, abgebogenes Nickelblech, langer, roher Holzstiel

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565208	1"	5.30	Stk



ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798662	29.50	Stk



ProOne Lackierpinsel-Set 12 tlg.

2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 2 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798663	27.50	Stk



ProOne Farbröller-Set Acrylplüsch

Farbröller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün, komplettiert mit Bügel aus verzinktem 6 mm-Draht. Kunststoff-Griff grün. Kunststoff-Gitter blau

	Grösse (cm)	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477212	18	220 x 260	5.90	Stk



Abstreifgitter für Farbröller

Farbröller-Abstreifgitter, Kunststoff oder Metall feuerverzinkt, speziell lange Anhänge-Haken

	Grösse cm	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567869	25 x 28	Metall	11.60	Stk



Ersatzwalzen zu Farbröller Vestan

Rollmax-Walzen Vestan weiss, Schur 20 mm, für Dispersionen, Blanc-Fix

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567769	180	7.40	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Ersatzwalzen zu Farbroller Longlife

Rollmax-Walzen Longlife, Schur 18 mm, für Dispersionen, Fassadenfarbe (mittlere Putze im Innen- und Aussenbereich)

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569548	250	16.30	Stk



Farbroller Lammfell weiss

Rollmax Farbroller komplett, Lammfell glatt, Schur 18 mm. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569541	18	23.70	Stk

Ersatzwalzen zu Farbroller Lammfell

Rollmax-Walzen Lammfell glatt, Schur 18 mm. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569543	180	20.00	Stk



Ersatz Steckbügel zu Farbroller Lammfell

Rollmax Steckbügel verzinkt, mit Kunststoff-Hohlgriff, rot

	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569549	180	4.20	Stk



Farbroller-Set SMOOTH

4 Polyamid-Grosswalzen weiss. Inkl. Kunststoffeimer 13 Liter

	Schurhöhe (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377147	18	250	57.90	Stk



Pad-Schwämme

	Ausführung	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565240	weiss/fein	150 x 90 x 45	2.60	Stk
01565239	grün/mittel	150 x 90 x 45	2.60	Stk



Pinsel, Farbröller, Schwämme

Kunstschwamm ungeschliffen

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468889	180 x 120 x 65	2.00	Stk



Meerschwamm karibisch

	Ø cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468891	14	13.40	Stk



Viskoseschwamm SPONTEX gepresst

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468893	135 x 90	7.00	Stk



Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies

Korund- / Schmirgeltücher SIA

Serie 1960 siarexx cut. Korn Halbedelkorund. Universeller, breiter Einsatzbereich, maschinell und manuell einsetzbar, auf beliebige Dimensionen zuschneidbar, geringes Zusetzen. Zum An- und Abschleifen von Lack und Farbe, Schleifen von Massivholz und Furnier, An- und Abschleifen von Grundierung, Füller und Spachtel, Schleifen nach dem Wässern, Zwischenschleifen von Lack auf Flächen und an Rundungen


	Körnung	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567725	60	23 x 28	1.30	Stk
01567726	80	23 x 28	1.00	Stk
01573580	100	23 x 28	1.05	Stk
01573581	120	23 x 28	1.05	Stk
01573582	150	23 x 28	1.05	Stk
01573583	180	23 x 28	1.05	Stk
01573584	220	23 x 28	1.05	Stk
01573585	240/280	23 x 28	1.05	Stk



Schmirgeltuch siatur H 295 1

Serie 295 1 siatur. Halbedelkorund, elektrostatisch geschlossen, universeller, breiter Einsatzbereich, auf beliebige Dimensionen reissbar, hohe Formengenauigkeit im Profilbandschliff, höchst anpassungsfähig bei Konturen, Rundungen und Profilen, optimierte, applikationsbezogene Bandverbindung. Zum Mittel- und Feinschleifen von Rundungen und Profilen, zum Anschleifen von Grundierungen und Spachtel und zum Lackzwischen-schleifen an Rundungen und Profilen, geeignet für Bürstenwalzen

	Körnung	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584196	120	11.5 x 14	2.00	Stk
01584198	180	11.5 x 14	2.00	Stk



Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies

Schleifrollen siavlies 6120

Für schnelle Mattierungsarbeiten auf Lacken oder Antifoulingbeschichtungen, sehr hohe Standzeit, trocken oder nass einsetzbar, beständig gegen Laugen und Schleifflüssigkeiten

	Körnung	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01584199	120	115	66.65	Ro
01669006	180	115	66.65	Ro
01584200	320	115	66.65	Ro



Stahlwolle

	Feinheitsgrad	Pack à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575128	1	200	7.60	Stk



Trockenbau-Werkzeuge

Rigips Marathon-Schraubkopf

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564861	44.35	Stk



Rigips Bohrschraubeneinsatz LN 1068

Für 6-kantige Bohrschrauben

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564937	51.80	Stk



Rigips Kantenhobel Vario

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564792	250 x 42	28.70	Stk



Rigips Stielschleifer

Aus Aluminium, mit Holzstiel

	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564931	24 x 8	72.00	Stk



Trockenbau-Werkzeuge

Rigips No Coat Ultra Tool

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008093	Inside 90 Roller	569.00	Stk
2008094	One Side 90 Roller	569.00	Stk
2008092	Outside 90 Roller	569.00	Stk
2008095	Roller Verlängerung	23.60	Stk
2008096	Spachtel Trichter	694.00	Stk



Ytong Mörtelkellen

	Breite cm	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565025	10.0	ohne Anschlag	28.95	Stk
01565026	12.5	ohne Anschlag	28.95	Stk
01565027	15.0	ohne Anschlag	28.95	Stk
01565028	17.5	ohne Anschlag	28.95	Stk
01565029	20.0	ohne Anschlag	28.95	Stk



Ytong Quirl

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565035	25.30	Stk



Ytong Hobel

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565023	46.30	Stk



Bohrsäge Stichling

Mit Kunststoffgriff und Rundumverzahnung für jeden Radius. Für Gipskartonplatten, Holz, div. Kunststoffe usw.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564984	270	5.0	21.80	Stk
01567551	360	6.5	24.95	Stk



Gipser - Stichsäge

Blatt gehärtet, mit Buchenholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566209	150	12.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Trockenbau-Werkzeuge

Ersatzblatt zu Surformhobel



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567550	250	8.70	Stk

Ersatzblätter zu Standardhobel und Standardfeile



Surform Ersatzblatt standard

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564795	250 x 42	flach	7.50	Stk

Rundfeile



Mit Blatt, auswechselbar

	Blattlänge (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571152	250	360	14.45	Stk

Holzraspel, halbrund technocraft



Raspelhieb, aus hochwertigem Stahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff, mit Aufhängeloch

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026938	200	10.00	Stk

Meissel und Spitzeisen

Charriereisen



Aus Spezialstahl, zum Bearbeiten von Weichgestein (Sand-/Kalkstein etc.)

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564722	45	240	40.50	Stk
01564723	60	250	41.60	Stk
01564725	100	250	45.15	Stk
01564726	120	270	50.75	Stk
01564727	140	280	55.40	Stk

Graniteisen



Aus Spezialstahl, mit einseitiger Schneide und leicht gekröpft

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567540	30	215	36.95	Stk
01567541	40	225	41.05	Stk
01567542	50	225	44.15	Stk
01567543	60	245	49.25	Stk

Meissel und Spitzeisen

Steinrichtmeissel (Setzer)

Aus Spezialstahl, mit beidseitiger Schneide. 40/18 für Granit, 55/18 für Sandstein und flache Bahn

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567544	40 x 18	210	45.70	Stk



Hartmetall-Setzer

Für Hartgestein, mit einseitiger Schneide

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566295	40	220	150.90	Stk



Spitzeisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar, 8-eckig, aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000327	18	300	10.90	Stk



Spitzeisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671869	18	300	8.25	Stk



Plattenlegermeissel spitz Fliesenmeissel spitz

Aus Chrom-Vanadium

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565074	8/8	90	4.95	Stk



Schlageisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar, 8-eckig, aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573590	14	250	8.80	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Meissel und Spitzeisen

Schlageisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl



	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671870	18	300	8.25	Stk

Plattenlegermeissel / Fliesenmeissel ach

Aus Chrom-Vanadium



	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565073	8/8	90	4.95	Stk

Flachmeissel PB

Schaft achtkant, verchromt



	Länge (mm)	Schaftstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574995	150	10	9.60	Stk

Werkzeugsätze PB 850 BCN

In praktischem Kunststoffhalter, in SB-Verpackung



	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809650	54.77	Stk

Asphalteisen

Aus Spezialstahl, zum Abspalten von Belagsresten etc.



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021562	130	300	88.15	Stk
7021563	140	600	100.20	Stk

Geissfüsse und Brecheisen

Dachdecker-Nageleisen geschmiedet

Aus einem Stück geschmiedet schwarz lackiert mit Nagelklaue am Griff



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565066	500	0.79	45.60	Stk
01571171	470	0.95	95.05	Stk

Geissfüsse und Brecheisen

Brecheisen Müllerbar CMS

Mit 3 Nagelziehern

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564720	400	45	27.75	Stk



Nagel- und Brecheisen Müller CMS

Aus Chrom-Mangan-SiliziumStahl, mit Nagelzieher, 8-kt.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564721	600	18	25.68	Stk
01567491	800	20	35.80	Stk

Multifunktions-Gerät FuBar

Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen, Ausschalen, aus einem Stück geschmiedet mit Abbruchhammer, mit Nagelzieher und Backen zum Greifen von Platten etc.

	Länge (mm)	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000137	457	ST. 1-55-099	73.60	Stk



Profi-Nageleisen

Aus hochwertigem Werkzeugstahl, geschmiedet und gehärtet, mit 2 schlanken, flachen Klauen und Nagelschlitzern, 1 x gerade, 1 x gebogen, grün lackiert, Arbeitsenden poliert

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672549	380 x 35 x 6	21.50	Stk



Geissfuss

Spezialstahl 4-kt. gefast, nach oben ausgeschmiedet, Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567852	1000	2.9	87.05	Stk



Styropor Schneider

ProOne StyroCut PRO

Styroporschneidgerät mit integriertem und höhenverstellbarem Standfuss. Die Messlatte kann für den Transport an der Seite des Gerätes befestigt werden. Robust und leicht, komplett aus Aluminium, einfacher Drahtwechsel, mit Standfuss zum Anlehen an eine Wand, Gerüsthaken für senkrechten Einsatz am Gerüst, Transformator am Gerät montiert. Ermöglicht verschiedene Schnitte : gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte. Schnittlänge: 1370 mm. Schnittstärke: 330 mm. Leistung: 200 Watt / 35 Volt. Gewicht: 9.6 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376499	890.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Styropor Schneider

Ersatzdraht - ProOne SyroCut

Bruttopreis Preismengen
einheit

5714157 9.90 Stk

Styroporschneider Pro 3000

stabile Arbeitsplatte, einstellbare Höhenverstellung, Führungsschiene stufenlos verstellbar bis 45°. genaue 0-Stellung durch Exzenter-Schraube. Kippbarer Dreieinfuss

Schnittlänge (mm) Schnittdicke (mm) Bruttopreis Preismengen
einheit

2008694 1350 330 1395.00 Stk



Interstyro Styro-Cut 140

Interstyro Styro-Cut 140 in Kartonverpackung. Bereits in 10 Sekunden schneidebereit. Netzspannung: 230 V - 50 Hz (110V - 60Hz). Leistungsaufnahme: 110 Watt. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Schutzisoliert. Netzleitung 3m lang mit Eurostecker. Schneidentemperatur max. 500°C. Keine Schneidstaubbelastigung und keine statische Aufladung. Gewicht: 1025 Gramm

Schnittdicke (mm) Bruttopreis Preismengen
einheit

7553542 140 198.00 Stk



Interstyro Styro-Cut 160

Interstyro Styro-Cut 160 Set 1 im Koffer. Lieferumfang: 1 Interstyro 1 Schneide C-160 1 Messingbürste 1 Koffer. Betriebsspannung: 230V. Leistungsaufnahme: 110W. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Temperatur: Max. 500°C. Gewicht: 1025 g

Schnittdicke (mm) Bruttopreis Preismengen
einheit

7553543 160 235.00 Stk



Interstyro Styro-Cut 230 electronic

Interstyro Styro-Cut 230 electronic im Koffer. Lieferumfang: 1 Interstyro electronic 230 1 Schneide CSS-250 1 Schneide CSS-230 1 Messingbürste 1 Koffer. Betriebsspannung: 230V. Leistungsaufnahme: 230W. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Temperatur: Max. 500°C. Gewicht: 645 g

Schnittdicke (mm) Bruttopreis Preismengen
einheit

7553544 230 395.00 Stk



Ersatzklinge C100 - C230

Ersatzklingen für Interstyro Modelle



Typ Schnittlänge (mm) Bruttopreis Preismengen
einheit

7553545 C100 100 52.50 Stk

7553546 C140 140 54.40 Stk

7553547 C160 160 59.40 Stk

7553548 C180 180 66.40 Stk

7553549 C200 200 73.80 Stk

7553550 C230 230 80.55 Stk

Styropor Schneider

Ersatzklinge CV20 / CN 20 / CN 26

Ersatzklingen für Interstyro Modelle

	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553551	CV20	20	52.65	Stk
7553552	CN20	20	52.65	Stk
7553553	CN26	26	52.65	Stk



Ersatzklinge CS20

	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553554	CS20	20	52.65	Stk



Ersatzklinge D-6861

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553555	D-6861	195.10	Stk



Ersatzklinge DSS-230 / DSS-250

Ersatzklinge zu electronic Modell

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
7553556	DSS-230	35.55	Stk
7553557	DSS-250	40.30	Stk



Isoboy GD 24

Glühdraht-Schneidegerät zum Schneiden von Polystyrolplatten. Mit üblichen Plattengrößen in vielen Schnittvarianten, inkl. Eingebautem Kombitrafo, Spezialdrahtspule Nr., wegklappbarem Längsanschlag. Anwendung/Eigenschaften: Ideal für den Gerüsteinsatz, wird an die Wand angestellt oder mit dem Abstützfuss (als Zubehör) frei aufgestellt, wartungsarm, kompakt, bedienerfreundlich, robust. Gehrungsschnitte: 45° bis 170 mm. Gewicht: 18,0 kg

	Schnittlänge (mm)	Plattendicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941527	1300	240	2195.00	Stk
01574395	1300	240	2590.00	Stk



Ersatzdraht - GD Modell

Spezialdrahtspule Nr. 1 zu GD-Modell

	Länge (m)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575120	20	0.60	52.80	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Sägen, Messer und Scheren

ProOne Handsäge 300 RZ

Blattrundung gezahnt, Feinzahnung gehärtet. 2-Komponenten Griff. Besonders geeignet für kunststoffbeschichtetes oder furniertes Holz, Sperrholz, Aluminium, Plastik und Rigips



	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505855	28.00	Stk

ProOne Klapp- / Notfallmesser

Klappmesser mit Rettungsfunktionen. Mit ergonomischem Handgriff. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden von Seilen, Verpackungen usw.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424555	18.50	Stk

Set Baumschere und Klappsäge Felco

Set: 1x Baumschere Felco 2, 1x Klappsäge Felco 600



	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504935	89.00	Stk

Dachdeckersäge V4

Geschwungenes Blatt, gerade Zahnung, geschlossenes Sperrholzheft



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011785	300	36.50	Stk

Astsäge Bahco 4211

Präzisionsgeschliffenen und gehärteten Zähne. Pistolengriff aus Buchenholz. Für trockenes und hartes Holz



	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377150	280	42.30	Stk
5377151	360	46.65	Stk

Profi-Metallsägebogen 319 BAHCO

Komfortable, weiche Griffe. Stahlrahmen mit Kunststoffummantelung mit sehr hoher Blattspannung für gerade, saubere Schnitte. Alternative Blattspannung bei 55° für bündige Schnitte. Ausgestattet mit Sandflex Bimetall-Sägeblatt (300 mm) mit 24 Zähnen pro Zoll



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504914	300	36.50	Stk

Sägen, Messer und Scheren

Metallsägebogen Bahco

Komfortabler weicher Griff. 3 Ersatzblätter. Saubere Schnitte

Bruttopreis	Preismengen einheit
38.05	Stk

5377153



Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex BAHCO 3906

Blatt aus flexiblem Federstahl. Paket à 100 Stk.

Bruttopreis	Preismengen einheit
2.40	Stk

3809634



Baumsäge / Astsäge

Geschränkt und geschärft, mit Holzgriff, gebogenes Sägeblatt

Blattlänge (mm)

Bruttopreis	Preismengen einheit
-------------	------------------------

01573528

300

12.40

Stk

01567688

360

46.00

Stk



Leichtbetonsäge

Mit 34 Hartmetallzähnen, Sperrholzheft, vernickelte Schraube

Länge (mm)

Zähne / HM

Bruttopreis	Preismengen einheit
-------------	------------------------

01565700

750

34

130.55

Stk



Handsäge (Fuchsschwanz)

Blatt geschränkt und geschärft, 30 cm und 40 cm mit offenem Griff, 50 cm mit geschlossenem Griff, Sägeblatt nicht gehärtet

Länge (cm)

Gewicht (kg)

Bruttopreis	Preismengen einheit
-------------	------------------------

01565677

40

0.25

13.50

Stk

01565679

50

0.33

14.60

Stk

Handsäge (Fuchsschwanz)

Aus Spezialstahl, mit Holzheft natur lackiert

Länge (cm)

Gewicht (kg)

Bruttopreis	Preismengen einheit
-------------	------------------------

2000322

30

0.21

10.35

Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Sägen, Messer und Scheren

Handsäge (Fuchsschwanz) Hard point

Mit Griff aus unzerbrechlichem Plastik, Sägeblatt mit gehärteter Zahnschneidkante.



	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565678	45	0.36	23.85	Stk
01565680	55	0.43	24.95	Stk

Gipskartonsäge "Jet Cut" Hardpoint

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material, Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen, aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen, perfekt zum Sägen von Gipskartonplatten.



	Länge (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012376	550	1.0	36.60	Stk

Stichsäge (Lochsäge)

Aus Spezialstahl, mit Holzpistolengriff, Zahnung auf Stoss



	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565701	30	11.45	Stk

Furniersäge Hardpoint

Feine Zahnung, gehärtet, mit Plastikheft und vernickelten Nieten. Ideal für alle Holztypen, Plastik- und Kunststoffrohre, Sägeblatt abgerundet und gezahnt



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565698	32	21.80	Stk

Feinsäge

Aus Spezialstahl, mit Holzheft umstellbar, für schwer zugängliche Stellen



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567715	25	12.55	Stk

Laubsägegarnitur Set à 7 Teile

Bestehend aus: Laubsägebogen, Laubsägebrettchen mit Einspannhalterung, Metallzwinde, Hammer, Schraubenzieher, Drillbohrer, 6 Laubsägeblätter, in Kartonbox



	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000319	28.60	Se

Sägen, Messer und Scheren

Leichtbetonsäge Hardpoint

Mit 1.4 mm starkem Stahlblatt und gehärteten Zähnen, mit unzerbrechlichem Sperrholzheft, zum Schneiden von Leichtbeton

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565699	70	39.40	Stk



Bleischere Wiss

Schenkel aus Stahlblech gepresst, mit Kunststoffüberzug, Schneiden blank, mit Übersetzung. Ausführung gerade: Links- und rechtsschneidend. Ausführung rechts: Rechtsschneidend für enge Kurvenschnitte. Ausführung links: Linksschneidend für enge Kurvenschnitte

	Länge (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504942	250	gelb	35.00	Stk
3810060	250	grün	35.00	Stk
3810061	250	rot	35.00	Stk



Bügelsäge Spitzzahn 80 cm

Mit ovalem Stahlrohnbügel 26 x 18 mm, mit Sicherheitsspannbügel und unverlierbarer Blattbefestigung

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565697	80	12.85	Stk



Ersatzblatt zu Bügelsäge

Mit gehärteter Dreieckzahnung, 20 mm breit, auf SB-Karte

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565695	80	4.10	Stk



Metallsäge

Stahlrohr, Leichtmetallgriff, mit HSS-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565696	30	15.75	Stk



Ersatzblatt zu Metallsäge

Unzerbrechlich

	Blattlänge (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566252	30	blau	4.30	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Sägen, Messer und Scheren

Profi Universalmesser "Mega"

Mit Kunststoffgriff und Metallführung, mit Feststellrad, komplett mit 3 Abbrechklingen und Klingenbrecher



	Länge (mm)	Klingenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565688	150	18	6.15	Stk

ProOne Cutter-Messer

Kunststoff, mit Metallführung, mit feinem, handfreundlich geriffeltem Kunststoffgriff, mit Klinge-Feststellrad zum Fixieren der Klinge, mit im Griff integrierten Klingenbrecher. SB-verpackt



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477202	18	5.90	Stk
4477203	25	14.00	Stk

ProOne Abbrechklingen zu Cutter

7 Segmente



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477205	18	5.00	Stk
4477206	25	8.50	Stk

Messer, Kunststoff, mit Metallführung 18 mm

Kunststoff, mit Metallführung, Griff aus Zweikomponenten-Bi-Material, selbstverriegelndem Klingenschieber, Klingensmagazin für 5 Klingen, automatischer Klingenswechsel



	Länge (mm)	Klingenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3788429	165	18	10.80	Stk

Abbrechklingen 9 mm, 12 Segmente

Spender à 10 Klingen. SB-verpackt



	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572955	85	9	2.40	Pa

Abbrechklingen zu Universalmesser

Klingenbreite 18 mm



	1 Paket Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565693	10	4.80	Pa

Sägen, Messer und Scheren

Ersatzklingen zu Universalmesser Stanley

	Paket (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567672	5	4.40	Pa



Universalscheren

Rostfreier Stahl, Kunststoffgriffe, ergonomisch geformt.

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571713	250	10.05	Stk



Dachpappenmesser

Klappbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566881	43.00	Stk



Isolationsmesser (Dämmstoffplattenmesser)

Doppelschneidig, verchromt, Holzgriff, mit Sägeschliff für hartes Material sowie Wellenschliff für weiches Material

	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569302	280	32.40	Stk



Hultafors Isolationsmesser

Mineralwollmesser mit 50 mm breiter, biegsamer Klinge mit Skala, wellenförmige Zahnung zum Schneiden aller Arten von Mineralwolle, handlicher Griff aus schlagfestem PP-Kunststoff. Klingenlänge 316 mm, Gesamtlänge 465 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012500	20.43	Stk



Stemmesser mit Etui

Kräftiges Messer mit Stemmeisenfunktion im V-Schliff. Durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 3 mm starkem japanischem Messerstahl, einern auf 58-60 HRC gehärteten Kohlenstoffstahl

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010732	12.35	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Sägen, Messer und Scheren



Handwerkermesser mit Etui HVK

Speziell an die Anforderungen von Handwerkern angepasstes Messer aus japanischem Messerstahl, durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 2.5 mm starkem Kohlenstoffstahl der Härte 58-60 HRC. In mehreren Schritten geschliffene und abschliessend auf Leder abgezogene Schneide, Schaft und Scheide aus besonders schlagfestem Kunststoff

	Bruttopreis	Preismengen einheit
201672786	7.15	Stk



Malermesser mit Etui MK

Spezielles Malermesser mit Schlitzschraubenzieher und Dosenöffner. Durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 2.5 mm starkem japanischem Messerstahl, einem auf 58 - 60 HRC gehärteten Kohlenstoffstahl

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2010731	9.47	Stk



Victorinox Fireman

Feststellmesser mit 11 Standardwerkzeugen, plus Holzsäge und Gurtschneider

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573107	55.00	Stk



Victorinox Messer Angler

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhale, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Fischenentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll). Grösse (lxbxh) 91 x 27 x 22 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031156	42.00	Stk



Victorinox Messer Rescue Tool One Hand

In über 5-jähriger Zusammenarbeit mit Rettungs- und Sicherheitsdiensten wurde das Victorinox RescueTool entwickelt und perfektioniert. Sekundenschnell lassen sich die wichtigsten Funktionen dieses neuen Taschenwerkzeuges öffnen und es ist sofort einsetzbar. Vielfach erprobt sind alle Teile, besonders auch die neuen Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge. Mit dem abgerundeten Gurtschneider können Sicherheitsgurte gefahrlos durchtrennt werden. Das Tool enthält die wichtigsten Funktionen, um Personen aus einem Auto zu befreien. Alle Werkzeuge, die sehr schnell verfügbar sein müssen, lassen sich auch mit Handschuhen öffnen und sind für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Einhandklinge und der starke Schraubenzieher (Kistenöffner) sind im geöffneten Zustand dank Liner Lock-Mechanismus festgestellt. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Nylon-Etui in den Signalfarben rot-gelb und die breite Gürtelschlaufe, die zu vielen Spezialgurten passt. Die Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge werden beim Gebrauch stark beansprucht und können deshalb problemlos ausgewechselt werden. Tools: Stech-Bohrhale, Philips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Scheibenzertrümmerer, starker Schraubenzieher (Kistenöffner) mit Kapselheber und Drahtabsolierer, Gurtschneider, Frontscheibensäge für Verbundglas, Nylon-Kordel, Nylon-Etui, nachleuchtende Schalen, Feststell-Einhandklinge. Grösse (lxbxh) 122 x 34.5 x 21 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017155	85.00	Stk

Sägen, Messer und Scheren

Victorinox Messer Hercules

Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrlehle, Holz säge, langer, feiner Phillips-Schraubenzieher, Phillips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Schere. Grösse (lxbxh) 111 x 31.5 x 27 mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

01568873

72.00

Stk



Victorinox Messer Hunter OD

Tools: Kombi-Klinge mit Kapselheber, Dosenöffner, Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Korkenzieher, Stech-Bohrlehle, Holz säge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Feststellklinge, Waidklinge. Grösse (lxbxh) 111 x 31.5 x 18.5 mm

Ausführung

Bruttopreis Preismengen
einheit

01672702

olivgrüne Schalen

44.00

Stk



Victorinox Messer Huntsman

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrlehle, Holz säge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mehrzweckhaken (Paketträger), Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Schere. Grösse (lxbxh) 91 x 27 x 21 mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

01568876

33.00

Stk



Victorinox SwissTool CS Plus mit Lederetui

Tools: Korkenzieher, Holz säge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Leder-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrlehle, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabsolierer. Grösse (lxbxh) 115 x 35 x 18 mm

Farbe

Bruttopreis Preismengen
einheit

01570844

rot transparent

170.00

Stk



Victorinox SwissTool CS Plus mit Nylonetui

Tools: Korkenzieher, Holz säge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Nylon-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrlehle, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabsolierer. Grösse (lxbxh) 115 x 35 x 18 mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

2028177

170.00

Stk



Victorinox Forester

Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrlehle, Holz säge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer. Grösse (lxbxh) 111 x 32 x 18 mm

Farbe

Bruttopreis Preismengen
einheit

01570845

schwarz

41.00

Stk



Sägen, Messer und Scheren

Victorinox Cyber SwissChamp



Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrhale, Holzsäge, Schraubenzieher 2.5 mm, Phillips-Schraubenzieher, Holzmeissel/Schaber, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mini-Schraubenzieher, Stecknadel (inox), Mehrzweckhaken (Paketträger), Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Hakenklinge, Bit-Halter, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabsolierer, Schere, Fischenschupper mit Angellöser und Masstab (cm + Zoll), Lupe 5x, Nagelfeile mit Metallfeile und Nagelreiniger, Metallsäge, Nadelöhr, Bit-Schlüssel mit 5 mm Innensechskant für die D-SUB Steckverbinder, 4 mm Innensechskant für Bits, Bit Phillips 0, Bit Phillips 1, Bit-Schlitzschrauben 4 mm, Bit Phillips 2, Bit Hex 4 mm, Bit Torx 8, Torx 10 und Torx 15, Pharmaspachtel, Kabelklinge mit Drahtschaber, Kugelschreiber (auch zum DIP-Switch verstellen). Grösse (lxbxh) 91 x 27 x 43 mm

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570846	transparent rot	216.00	Stk

Stechbeitel und Stemmeisen

Stechbeitel-Satz, 3-tlg. technocraft

In Handwerker-Qualität, nach DIN 5139, CV-Stahl, fein geschliffen, mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578275	6 / 12 / 20	32.50	Stk

Stechbeitel technocraft

In Handwerker-Qualität, nach DIN 5139, CV-Stahl, fein geschliffen, mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578258	8	12.50	Stk
01578267	18	15.70	Stk
01578268	20	16.10	Stk
01578269	22	16.70	Stk
01578270	24	17.20	Stk
01578271	26	17.80	Stk
01578272	28	18.30	Stk
01578273	30	18.90	Stk
01578274	32	19.40	Stk

Stechbeitel Energyline Tri-Mat

Aus einem Stück geschmiedet, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit 3-Komponenten-Heft, Klinge auf 2/3 der Länge nachschleifbar



	Klingenbreite (mm)	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012378	10	130	30.20	Stk
2012379	15	140	30.80	Stk
2012380	20	150	32.90	Stk
2012381	25	160	38.00	Stk
2012382	30	160	40.70	Stk
2012383	35	170	42.80	Stk

Stemmeisen "MULLER"

Starke Ausführung, ohne Seitenfasen, einballig, mit unzerbrechlichem Kunststoffheft



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573487	28	290	45.70	Stk

Schleifsteine

Rutscherstein 200/50/25

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564907	200	50	46	0.50	12.65	Stk
01564910	200	50	60	0.50	12.65	Stk



Rutscherstein 200/50/50

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564903	200	50	16	1.00	19.85	Stk
01564905	200	50	24	1.00	19.85	Stk
01564908	200	50	46	1.10	19.85	Stk
01564911	200	50	60	1.10	19.85	Stk



Zangen und Schneider

Beisszange

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz lackiert, Kopf poliert, ölgehärtet

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567613	200	0.40	8.25	Stk
01567614	225	0.50	9.30	Stk
01565038	250	0.60	9.75	Stk



Beisszangen Knipex

Für härteste Beanspruchung, Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, Kopf poliert, Schenkel schwarz atramentiert

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567675	225	26.80	Stk
01567676	250	31.50	Stk



Gripzange

Mit Seitenschneider, aus Chrom-Molibdänstahl, verchromt, mit Lösehebel, 10 Zoll

	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564774	250	17.50	Stk



Gehrungsschere Basic

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten, mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564919	210	0.31	50.24	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Zangen und Schneider

Gehrungsschere "LÖWE"

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten, mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573482	210	64.90	Stk

Bleischere

Poliert, Schenkel mit Kunststoffüberzug, mit Uebersetzung und Arretierung. Art. 01564915= gerade-schneidend. Art. 01564916= links-schneidend. Art. 01564917= rechts-schneidend



	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564915	gelb	gerade-schneidend	17.25	Stk
01564917	grün	rechts-schneidend	17.40	Stk
01564916	rot	links-schneidend	17.25	Stk

Plattenleger-Zangen (Töpferzangen)

Chrom-Vanadium, mit Drahtabschneider



	Kopfbreite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565077	20	200	24.85	Stk

Mosaikzange, Hartmetall

Mit gerader Hartmetall-Schneide, mit Feder, Griffe mit Kunststoffüberzug



	Länge (mm)	Kopfbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571227	200	45	28.60	Stk

Plattenleger-Schneid- und -Brechtzange

Mit Hartmetallrädchen, Ø 14 mm, zum Schneiden von Fliesen und Glas



	Länge (mm)	HM-Rad (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571226	210	14	12.95	Stk

Plattenleger- Lochzange (Papageienzange)

Chrom-Vanadium



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565075	200	0.19	14.05	Stk

Zangen und Schneider

Eckrohrzange

1.5%, geschmiedet

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565904	450	49.00	Stk



Blindniet-Set Gesipa Accubird

Alukoffer mit Blindniet-Gerät, Ladegerät, Blindnieten und Bohrer in CNC-gefrästem DuoColor-Spezialschaumstoff eingelegt, die mobile Zubehör-Einlage ist in eine Alu-Wanne mit Bodenschutzpolster eingelegt, inkl. 2 abschliessbaren Schlösser. Arbeitsbereich: Setzt Blindniete bis Ø 5 mm, in alle Werkstoffe, BULB-TITE-Blindniete Ø 4 mm, 5,2 mm und 6,3 mm Alu und Stahl

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000610	1390.00	Stk



Wasserpumpenzange

Aus Spezialstahl, mit Rillengewebe, verchromt, Schenkel PVC-beschichtet

	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565042	240	15.90	Stk



Knipex Cobra

Wasserpumpenzange grau atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrössen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: Dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleissfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: Hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: Keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

	Nummer	Einstellpositionen	Kapazität für Muttern (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3808595	87 01 180	18	36	180	37.80	Stk
3809625	87 01 250	25	46	250	40.40	Stk
3808596	87 01 300	30	60	300	55.50	Stk



Rabitzzangen Knipex

Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, Kopf poliert, Schenkel schwarz atramentiert

	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567679	9900	200	24.30	Stk
01567680	9900	220	26.30	Stk



Kombizangen Knipex

Schlankes Modell, für harten und weichen Draht, ölgehärtet, Kopf poliert, Schenkel PVC überzogen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567677	180	22.70	Stk
01567678	200	39.20	Stk



Zangen und Schneider

Radiozange Knipex

Spezial-Werkzeugstahl, zusätzlich induktiv gehärtet, Kopf poliert, mit flach-runden Backen, Schneide hochfrequenzgehärtet, für harten und weichen Draht, mit ergonomischen Zwei-Komponenten-Griffe



	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5414237	2502	140	29.12	Stk

Rabitzzangen / Betonzange Spezial

Werkzeugstahl geschmiedet, ölgehärtet, schwarz atramentiert, Kopf poliert, leichtgängig, präzise Schneide



	Länge (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569301	225	Spezial	27.00	Stk

Rabitzzangen / Betonzange Extra

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz pulverbeschichtet, Kopf poliert, präzise Schneide



	Länge (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566301	220	Extra	13.60	Stk
01566302	250	Extra	14.25	Stk

Rabitzzangen / Betonzange Basic

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz. Lackiert, Kopf poliert



	Länge (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565040	220	Basic	10.40	Stk
01565041	250	Basic	11.20	Stk

Mattenschneider Krenn Serie KM

Mit 3 Schneiden-Wendemessern für Stahlnetze



	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564863	KM 8	800	303.80	Stk

Ersatzkopf KRENN Serie KM

Komplett mit Messer



	Bezeichnung	Original Art Nr.	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564862	KM 8	104/105	1.00	207.35	Stk

Zangen und Schneider

Handnietzangen-Set

Bestehend aus Blindnietzange und 100 Blindnieten im Blechkoffer

Bruttopreis Preismengen
einheit

01567798

39.50

Stk



Zangenhalter aus Leder

Bruttopreis Preismengen
einheit

01581141

9.95

Stk



Bolzenschneider KRENN Serie K

Mit 3 Schneiden-Wendemessern für Rundstahl, K 16 mit Fusstütze

Bezeichnung Länge (mm)

Bruttopreis Preismengen
einheit

01564702

K 12

900

348.40

Stk



Ersatzmesser KRENN Serie K/KM

Mit 3 Schneiden, 32,5 x 16/16/16 mm. Krenn-Nr. 4

zu Typ HRC

Bruttopreis Preismengen
einheit

01564703

K/KM

58

30.25

Stk



Bolzenschneider Mastertool

Auswechselbare Schneideköpfe, nachstellbar, für Rundstahl, mit ergonomischen Griffen. HRC 40

Länge (mm) Schnittleistung (mm)

Bruttopreis Preismengen
einheit

01564708

300

5

33.75

Stk

01567563

450

6

47.34

Stk

01564709

600

8

66.78

Stk

01564710

750

9

89.64

Stk

01564711

900

10

112.32

Stk



Kopf zu Bolzenschneider

HRC 40

Schnittleistung Ø (mm)

Bruttopreis Preismengen
einheit

01564704

5

17.30

Stk

01564706

9

41.05

Stk



Zangen und Schneider

Bolzenschneider Hit

Ganz aus Stahl, mit rot lackierten Stahlrohrschenkeln und Gummigriffen, alle Teile auswechselbar, sehr handliches Modell, mit Exzenternachstellung, seitlich schneidend



	Länge (mm)	für Bolzen bis (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567643	350	7	60.00	Stk
01567644	450	8	67.50	Stk
01567645	600	10	86.00	Stk
01567646	750	13	114.00	Stk
01567647	900	16	182.00	Stk
01567648	1050	19	225.00	Stk

Ersatzbacken zu Bolzenschneider Hit



	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567651	600	33.50	Paa
01567652	750	44.30	Paa
01567654	900	73.50	Paa
01567655	1050	87.00	Paa

Ersatzkopf zu Bolzenschneider Hit

Komplett



	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567657	450	45.40	Stk
01567658	600	56.00	Stk
01567659	750	73.50	Stk
01567660	900	115.00	Stk
01567661	1050	143.00	Stk

Siphom- und Connectorenzange Knipex 8113

Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm



	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000598	10 - 75	73.50	Stk

Siphom- und Connectorenzange Knipex 8103

Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm



	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000597	25 - 80	53.00	Stk

Zangen und Schneider

Fliesenbrechzange Knipex 9113

Zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug. Ideal bei langen und dicken Fliesen. Per Knopfdruck auf die jeweilige Fliesendicke einstellbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000599	93.50	Stk



Schraubenzieher

ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip, auf SB-Verpackung, 25 mm, Standardbits. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798653	29.90	Stk



ProOne Bits-Box 240-tlg.

S2-Stahl, nach DIN 3126, in praktischer Kunststoffbox. Je 10 Bits pro Fach, 25 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376527	62.00	Stk



Steckschlüsselsatz 1/4" 46-teilig Stahlux

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Verschiedene Einsätze TX, PH, SW, PZ

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377148	88.40	Stk



Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel

Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schliesungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden. Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden, hochwertige Oberflächenbeschichtung, gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion. 10 Profile, 2 Kreuze, 1 Schlüssel. Kapazität Vierkant: 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 11 mm. Kapazität Doppelbart: 3 - 5 mm. Kapazität Halbmond: 6 mm. Kapazität Stufen-Vierkant: 6 - 9 mm. Kapazität Dreikant: 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504954	00 11 01	92	44.10	Stk



Knipex Wasserpumpenzangensatz Cobra

3-teilig. 180, 250 und 400 mm. Einstellung per Knopfdruck

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504953	127.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Schraubenzieher



Knipex Zangen-Set

1 Kombizange, 1 Seitenschneider, 1 Wasserpumpenzange. VanadinElektrostah

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504955	93.00	Se

Inbusschlüssel PB 210

Für Innensechskantschrauben



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844575	PB 210 0.89	1.55	Stk
3844576	PB 210 1.27	1.45	Stk
3809539	PB 210 1.5	1.57	Stk
3809540	PB 210 2	1.76	Stk
3809541	PB 210 2.5	1.85	Stk
3809542	PB 210 3	2.04	Stk
3809543	PB 210 4	2.45	Stk
3819743	PB 210 4.5	2.60	Stk
3809544	PB 210 5	2.82	Stk
3809545	PB 210 6	3.38	Stk
3809546	PB 210 7	3.98	Stk
3809547	PB 210 8	4.63	Stk
3809548	PB 210 10	6.81	Stk
3809549	PB 210 12	10.69	Stk
3809550	PB 210 14	14.72	Stk
3819741	PB 210 19	33.40	Stk
3819742	PB 210 22	45.65	Stk

Kugelpf-Inbusschlüsselsatz

8-teilig, CV-Stahl, matt verchromt, VPA/GS-geprüft, mit modernem 3-Wege Multi-Funktionsgriff aus Nylon, auf Schiebe-Blis-terkarte. Größen 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667448	20.50	Stk

Inbusschlüsselsatz PB 210 H-8 CN

8-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 210/1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8



	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809552	24.12	Stk

Inbusschlüsselset PB 210 DH-10CN

9-teiliges Set in Kunststoffhalter. Für Innensechskantschrauben, in SB-Verpackung. Inhalt: 210/ 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



	Bruttopreis	Preismengen einheit
5414263	30.70	Stk

Schraubenzieher

Inbusschlüsselsatz PB210H-10CN

9-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 210/1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809553	30.69	Stk



Inbusschlüsselsatz PB 212 LH10RB

Farbig, mit Kugelkopf, für Innensechskantschrauben, pulverbeschichtet, mit Farbzuteilung zu Grösse. Inhalt: 212L RB/ 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809590	61.34	Stk



Splintentreibersätze PB 750 BCN

Inhalt: 750/2, 3, 4, 5, 6, 7

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809651	PB 750 BCN	51.71	Stk



Schraubenzieher PB

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, vorn angefräst, verchromt, Griff aus rötlichem, schlagfestem Kunststoff, Größen PB 6-9 mit Vierkantansatz

	Typ	Klingenlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567702	PB 1	90	6.40	Stk
01567703	PB 2	100	6.80	Stk
01567704	PB 3	120	7.80	Stk
01567705	PB 4	140	9.20	Stk
01567706	PB 5	160	11.00	Stk
01567707	PB 6	180	14.40	Stk



Schlitzschraubenzieher PB 100

Parallele Spitze: optimale Kraftübertragung, kein Cam-out Effekt. Nicht isoliert

	Typ	für Schrauben	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809570	PB 100 00	1.2	2	3.98	Stk
3809571	PB 100 0	1.6	2.5	4.44	Stk
3809562	PB 100 1	2	3.5	5.23	Stk
3809563	PB 100 2	2.5	4	5.79	Stk
3809564	PB 100 3	3	5.5	6.71	Stk
3809565	PB 100 4	3.5	6.5	7.92	Stk
3809566	PB 100 5	4-5	8	9.54	Stk
3809567	PB 100 6	6	10	12.50	Stk
3809568	PB 100 7	8	13	16.11	Stk



Schraubenzieher

Schlitzschraubenzieher PB 8100 SwissGrip

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen



	Typ	für Schrauben	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571924	PB 8100 0	1,6	2,5	4.80	Stk
01571925	PB 8100 1	2	3,5	6.60	Stk
01571926	PB 8100 2	2,5	4	6.80	Stk
01571927	PB 8100 3	3	5,5	9.20	Stk
01571928	PB 8100 4	3,5	6,5	9.90	Stk
01571929	PB 8100 5	4-5	8	11.20	Stk
01571930	PB 8100 6	6	10	16.60	Stk

Schlitzschraubenzieher PB 8102 SwissGrip

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen. Parallele Spitze, mit Sechskantansatz



	Typ	für Schrauben	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809608	PB 8102 6	6	10	17.64	Stk

Schlitz+Kreuz-Schraubenziehersatz PB 8250

Schlitzschraubenzieher 1, 2, 3, 4, 5, Philips PH1, PH2 in Self-Service Verpackung



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809591	PB 8250	56.00	Stk

Kreuzschraubenzieher PB 190 Phillips

Nicht isoliert



	Typ	für Schrauben	Kreuzschlitzgröße	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809575	PB 190 0-60	1,6-2	0	5.65	Stk
3808599	PB 190 1-130	2,5-3	1	8.29	Stk
01573542	PB 190 1-80	2,5-3	1	6.40	Stk
3809577	PB 190 2-100	3-5	2	8.43	Stk
3809578	PB 190 3-150	6-8	3	12.22	Stk

Kreuzschraubenzieher PB 192 Pozidrive

Grün, transparent



	Typ	für Schrauben	Kreuzschlitzgröße	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573544	PB 192 1-80	2,5-3	1	6.80	Stk
01573545	PB 192 2-100	3-5	2	9.20	Stk
01573546	PB 192 3-150	6-8	3	13.20	Stk

Schraubenzieher

Kreuzschraubenzieher PB 8190 SwissGrip Phillips

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571931	PB 8190 0-60	1,6-2	0	6.50	Stk
01571932	PB 8190 1-80	2,5-3	1	8.25	Stk
01571933	PB 8190 2-100	3-5	2	10.30	Stk
3809599	PB 8190 3-150	6-8	3	12.92	Stk



Kreuzschraubenzieher PB 8192 SwissGrip Pozidrive

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571935	PB 8192 0-60	1,6-2	0	6.80	Stk
01571936	PB 8192 1-80	2,5-3	1	7.80	Stk
01571937	PB 8192 2-100	3-5	2	10.20	Stk



Torx Schraubenzieher PB 8400 SwissGrip

Für Torx-Schrauben, mit Sechskantansatz. Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen. Parallele Spitze, mit Sechskantansatz

	Typ	für Schrauben	Bruttopreis	Preismengen einheit
2044322	PB 8400 15	3,5	8.29	Stk
2044323	PB 8400 20	4	9.07	Stk
2044324	PB 8400 25	5	9.95	Stk



Spannungsprüfer PB 175

110-250 V, nach VDE 0680, SEV-geprüft

	Typ	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809582	PB 175 0-50	2,5	8.10	Stk
01573560	PB 175 1-150	3	14.70	Stk
3809584	PB 175 1-75	3	12.59	Stk



Schraubenziehersatz PB 240

Mit Wandhalter. Inhalt: 100/1, 2, 3, 4, 5, 6

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573554	51.00	Stk



Schraubenziehersatz PB 8440

Für Torx-Schrauben. Mit Wandhalter. Inhalt: 8400/8, 9, 10, 15, 20, 25

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6186207	50.60	Se



Hand- und Bauwerkzeuge

Schraubenzieher

Rollgabelschlüssel

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt



	Grösse	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573564	15	375	32.40	Stk

Rollgabelschlüssel Opus

Alloy-Stahl, verchromt, poliert, mit Skala



	Grösse (mm)	Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567699	150 x 21	6 Zoll	8.90	Stk
01567700	200 x 25	8 Zoll	10.50	Stk
01570853	250 x 30	10 Zoll	12.00	Stk
01570854	300 x 35	12 Zoll	18.00	Stk

Bauschlüssel

Zinkdruck, matt vernickelt, mit Messskala, 4-kant Dornschlüssel 6, 7 und 8 mm, Mitnehmer für Schlösser mit Zylinderauschnitt, 4-kant-Dorn 7, 8, 9, 10 mm, 6-kant Stahlschlüssel 3 mm



	Anwendung für	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002775	Rundzylinder	180	17.50	Stk
2002776	Profilzylinder	180	17.50	Stk

Steintreibwerkzeug Ponciotti

Steintreib - (Spalt-), Werkzeuge, 3-teilig, Vorbohrung gleicher Ø wie Angaben



	für Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573586	20	150	22.70	Stk
01578281	30	320	56.15	Stk

Schalungswerkzeuge

Betonstampfer

Mit Eschenstiel



	Grösse cm	Stiellänge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564976	10 x 20	100	58.00	Stk
01567420	13 x 20	100	69.50	Stk
01564977	20 x 20	100	86.00	Stk

Betonstampferstiel

Aus Eschenholz, mit Knopf



	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565262	1000	9.00	Stk

Schalungswerkzeuge

Gerüstladenreiniger

Baumeister-Geissfuss, aus Stahl, geschmiedet, mit Hammer. 40 x 40

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564743	550	100	74.50	Stk



Ausschalgerät KULI

Universal-Heb- und Brecheisen, gehärtet, Ovalstahlrohr verbiegungsfest

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564688	1420	75	129.60	Stk



Ausschalgerät Basic

Universal-Heb- und Brecheisen, gehärtet, Ovalstahlrohr verbiegungsfest

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377055	1420	75	73.00	Stk



Profi-Hebeleisen Grizzly

Aus hochwertigem Werkzeugstahl, geschmiedet und gehärtet, Arbeitsenden poliert, 100° Winkel erleichtert das Anhebeln auch an engen Stellen, hohe Arbeitssicherheit durch breite, flache Klaue

	Grösse mm	Gewicht g	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672551	350 x 22 x 12	650	20.60	Stk
01672552	600 x 30 x 16	2000	27.90	Stk
01672553	900 x 30 x 16	3000	39.90	Stk



Hebeisen

Spezialstahl 4-kt. gefast, nach oben ausgeschmiedet, Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567423	1000	2.90	83.70	Stk
01567424	1200	4.50	94.70	Stk
01567425	1400	6.00	110.15	Stk
01567426	1500	6.00	116.75	Stk
01567427	1600	7.45	122.25	Stk
01567428	1800	8.00	143.20	Stk
01567429	2000	9.80	160.80	Stk



Hebeisen mit Spitze

Spezialstahl 4-kt. gefast, nach oben ausgeschmiedet, Klauenbreite 40-60 mm.

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567421	1000	2.90	77.10	Stk
01567422	1400	5.50	104.65	Stk
01567423	1600	7.45	116.75	Stk
01567424	1800	9.35	137.70	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Schalungswerkzeuge

Locheisen

Mit Birnenförmiger Spitze Ø 60 mm



	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564860	28	1600	154.20	Stk
01573592	28	1800	158.65	Stk

Universal Stossscharren

Federstahlblatt 1 x 150 mm. Stiellänge 150 cm



	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567497	150	23.00	Stk
01564989	200	25.00	Stk
01564991	300	26.00	Stk

Universal Stossscharren mit Seitenstreben

Mit Federstahlblatt, 1 mm dick, auswechselbar



	Blattbreite mm	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567499	500	mit Stiel	39.50	Stk

Stossscharrenstiel

Eschen / Buche, roh, unlackiert



	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564985	1200	36	8.00	Stk

Stossscharrenstiel Johann Offner

Eschen / Buche, roh, unlackiert



	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356228	1500	36	10.00	Stk

Universal Hartmetall Bau- und Betonschaber

Mit Hartmetall-Wendeplatten und abgeschrägter Stosseiste aus Spezialstahl, mit Alustiel und D-Griff aus Kunststoff



	Stiellänge (mm)	Wendeplatten	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567558	1300	6	163.10	Stk

Schalungswerkzeuge

Bindeapparat

Mit Holzheft

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564696	190	0.12	8.30	Stk



Bindeapparat mit Kunststoffgriff

Mit Kunststoffgriff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564699	190	0.12	12.00	Stk



Bindeapparat Basler Modell

Mit Holzgriff, Kugellagerführung, Linksgang

	Griff (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564697	70	390	35.30	Stk
01564698	90	390	33.15	Stk



Bindeapparat Automat

Mit automatischem Rücklauf, gefräste Spindel, mit schlagfestem, säurebeständigem Plastikgriff

	Länge (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564695	320	0.44	35.75	Stk



Mauerkloben Putzhaken

Aus 4 - kt. - Stahl

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564880	150	10	5.70	Stk
01567970	200	10	6.25	Stk



Mauerkloben Putzhaken

Aus Rundstahl

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564881	150	10	5.70	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Schlegel, Schaufeln, Spaten

Pflanzenkelle

Aus geschmiedetem Stahl, beste Qualität, mit farbig lackiertem Holzheft



	Blattlänge (cm)	Blattbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567682	16	7.5	21.20	Stk

Pickel und Schaufeln

ProOne Schaufelstiel Esche

Schaufelstiel Esche mit Biegung 80 m



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7515088	1400	14.00	Stk

ProOne Schwanenhals-schaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärtete. Blau lackiert. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564913	5	140	21.60	Stk
01564914	6	140	22.20	Stk

Schwanenhals-schaufeln Igel ohne Stiel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. ohne Stiel



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567856	5	20.00	Stk
01567857	6	20.50	Stk

Schaufelstiel

Aus Eschenholz, Biegung ca. 3 cm



	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565260	1400	10.00	Stk

Schaufelstiel aus Fiberglas

Kunststoff/Fiberglas-Mischung ohne Kern, griffige Oberfläche, leicht und sehr widerstandsfähig, hohe Bruchsicherheit für alle Schaufeln, Biegung ca. 3 cm



	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01670967	1400	40	26.45	Stk

Pickel und Schaufeln

Titan-Schaufel

Gehärtet, grau Hammerschlag lackiert, mit extra leichtem Stiel

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574084	130	33.50	Stk



Wurfschaufel 'True Temper DLR'

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, für maximale Festigkeit, transparent lackiert mit Tritt, starker Eschenstiel, geeignet auch als Spaten

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571149	292	219	59.10	Stk



Schaufelstiel zu True Temper

True Temper

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573425	120	11.35	Stk



Randschaufel mit Stiel

Stahlblech, schwarz

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573396	4	140	47.50	Stk
01573398	6	140	51.85	Stk



Sandschaufel "Holsteiner"

Stahlblech: 1,5 mm, gehärtet, Bez. 2, rot pulverbeschichtet, mit Stiel. Speziell für prov. planieren z.B. Unterlagsböden usw.

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573399	135	32.40	Stk



Schaufelstiel zu Sandschaufel

Eschen, roh, unlackiert, fein geschliffen, gebogen

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3804331	1300	40	10.80	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Pickel und Schaufeln

Pickelstiel Fiberglas Steinemann

Konischer Schlüpfstiel, Glasfaser-Kern, Polypropylen ummantelt, mit Gummigriff und Aufhängeöse, für Kreuzpickel



	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579008	900	Fiberglas 45/65	26.45	Stk

ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedete. Mit gehobener Düll. Mit Stiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573392	12	140	38.60	Stk
01573394	14	140	39.60	Stk

Kehricht-Metallschaufel

Stahlblech, schwarz. Blechdicke ca. 1 mm, Schaufelfläche ca. 225 x 225 mm, Grifflänge ca. 160 mm



	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3808196	Stahlblech / schwere Ausführung	220/220	10.90	Stk
01649288	Stahlblech	230/220	8.00	Stk
01565898	Stahlblech	230/240	8.20	Stk
01649943	Metall	230/250	17.50	Stk

Wegmacherschaufel Alu

Mit Stiel und mit Stahlkante



	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671930	Gr. 1	61.02	Stk

Drainierspaten

Mit massiver Federdüll 30 cm, mit EschenD-Griffstiel, mit Tritt, gehärtet, verzinkt, langes, schmales Blatt



	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564969	480/165/120	80	173.75	Stk

Drainierspatenstiel

Aus Eschenholz, mit Holz-D-Griff, genietet



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565247	800	34.40	Stk

Pickel und Schaufeln

Gartenspaten

Mit Tritt, mit extra langer, verstärkter Federdülle poliert, Blatt gehärtet, goldbronziert, mit Eschenstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567959	270 x 180	100	47.50	Stk



Gartenspaten Robust

Mit massiver Federdülle, mit Tritt, verzinkt, mit Eschenknopfstiel

	Blattgrösse mm	Stiellänge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564971	285 x 185 x 180	100	48.30	Stk



Gartenspaten feinpoliert mit Tritt

Aus hochwertigem Spezialstahl, Blatt konisch gewalzt, gehärtet, mit hoher Doppelfeder, mit Tritt, mit Eschenknopfstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564970	285 x 185 x 180	100	78.00	Stk



Baumschulspaten

Gehärtet, verzinkt, mit 30 cm langer Feder, mit Ring und Eschenknopfstiel, mit Tritt

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567539	290/190	100	144.30	Stk



Spatenstiel

Aus Eschenholz

	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565261	1000	40	11.35	Stk



Wegpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen, mit Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573386	2	135	80.70	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Pickel und Schaufeln

Wegpickelstiel

Wegpickelstiel



	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574085	38/55	130	19.45	Stk

Kreuzpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen, mit Eschenstiel



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580801	1.5	100	2.15	45.76	Stk
01580800	2.0	100	2.65	47.36	Stk
01564873	2.8	100	3.60	49.28	Stk
01564874	3.0	100	3.80	52.50	Stk
01564875	3.2	100	4.00	47.50	Stk

Kreuzpickel ohne Stiel

Mit ovalem, konischem Haus und Lappen, geschmiedet mit Spitze und Schneide, ohne Stiel



	Kopfgewicht (kg)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564876	2.8	550	2.80	32.32	Stk
01564877	3	570	3.00	36.64	Stk
01564878	3.2	590	3.20	37.44	Stk

Kreuzpickel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Stiel extrem bruchsicher, Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigriff



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579006	2.5	90	3.60	67.20	Stk

Pickelstiel Fiberglas

Konischer Schlüpfstiel, Glasfaser-Kern, Polypropylen ummantelt, mit Gummigriff und Aufhängeöse, für Kreuzpickel



	Länge/Haus (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574088	1000 x 38 x 55	Eschenholz	10.25	Stk
01565254	1000 x 45 x 65	Eschenholz	10.00	Stk
01565255	1000 x 50 x 70	Eschenholz	10.90	Stk

Schneeräumgeräte

Schneeschaufel Stahl

Aus Stahlblech, 1,8 mm, gehärtet, mit Verstärkungsrippen, schwarz pulverbeschichtet, mit Eschenstiel



	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567444	1	140	2.50	38.45	Stk
01564935	2	140	2.75	43.70	Stk

Schneeräumgeräte

Schneeschaufel ALU, mit massiver Stahlkante - orange

Aluminium gehärtet, mit massiver Stahlkante, mit orangem, schneeabweisendem Belag, mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567910	1	140	64.70	Stk
01567911	2	140	70.20	Stk



Schneeschaufel ALU, mit Verstärkungsrippen

Aluminium gehärtet, blank, mit Verstärkungsrippen, ohne Stahlkante, mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564934	1	140	1.65	49.80	Stk
01567618	2	140	1.90	55.30	Stk



Schneeschaufel ALU

Aluminium gehärtet, blank, mit massiver, verzinkter Stahlkante, mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567908	1	140	1.85	56.30	Stk
01567909	2	140	2.10	61.80	Stk



Schneeschaufel ALU, COOLFLON

Aluminium gehärtet, mit stark schneeabweisender Beschichtung, mit massiver, verzinkter Stahlkante, mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017555	1	140	80.30	Stk



Schneeschieber ALU, ORANGE

Aluminium gehärtet, mit massiver, verzinkter Stahlkante, mit orangem, schneeabweisendem Belag, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573419	500 / 360	150	55.92	Stk



Schneeschieber ALU, KLEMM-FIX

Aluminium gehärtet, blank, mit massiver, verzinkter Stahlkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564936	500 / 360	150	42.65	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Schneeräumgeräte



Schneeschieber ALU, COOLFLON

Aluminium gehärtet, mit stark schneeabweisender Beschichtung, mit massiver, verzinkter Stahlkante, mit Eschen/Buchenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017556	500 / 350	150	70.80	Stk



Schneeschieber Kunststoff - KLEMM-FIX

Thermoplast, robust, mit Vollaluminiumkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579185	550 / 350	150	38.88	Stk



Schneeschieber Sperrholz, KLEMM-FIX

5-Schichten, mit Vollaluminiumkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573418	500 / 350	150	41.05	Stk



Eis- und Schneekratzer

Rot lackiert, mit Eschenstiel

	Blattbreite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564932	300	135	31.00	Stk



Schneeschieber Schlammkrücke Stahl

Gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenietet, verzinkter Stieldülle, mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567851	500 / 240	150	58.70	Stk
01567858	600 / 240	150	62.76	Stk



Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet, blank, gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, mit massiver, verzinkter Stahlkante, mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564933	500 / 240	150	67.50	Stk

Schneeräumgeräte

ORIGINAL - Schneehexen

Stahlblech mit verzinkter Stahlkante, mit orangem schneeabweisendem Belag, Stahlrohrbügel glanzverzinkt, inkl. Schrauben, nicht montiert

	Bezeichnung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566884	Maxi	85 / 66 x 16	158.75	Stk



Klapp-Schneeschaufel

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, leicht und sehr widerstandsfähig, hohe Bruchsicherheit, mit D-Griff-Stiel, Gelenk im Stiel, Gelenkarretierung durch Schiebverschluss, bedienerfreundliche Handhabung

	Blattgrösse (mm)	Totallänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017557	280 x 230	980	33.90	Stk



Asphaltrechenstiel

Eschen, roh, unlackiert

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570465	1500	36	12.40	Stk



Garten- und Strassenbau

Teerkrücken gezahnt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, einseitig gezahnt, montiert, ohne Stiel

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571240	750 x 100 x 2.5	77.75	Stk



Teerkrücke flach

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, flach, montiert, ohne Stiel

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564998	750 x 100 x 2.5	69.00	Stk
2008041	600 x 100 x 2.5	72.20	Stk



Teerkrücke gewölbt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, gewölbt, montiert, ohne Stiel

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564999	750 x 100 x 2.5	69.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Garten- und Strassenbau

Schottergabel

Geschmiedet mit Federdülle, mit 9 runden vorn abge?achten Zinken, mit Eschenstiel. Zum Umschichten von Schotter, Geröll, groben Kies usw.



	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573407	140	69.10	Stk

Gestell zu Teerkrücke

Verzinkt



	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573402	flach	38.00	Stk
01573403	gewölbt	38.00	Stk

Ersatzmesser zu Teerkrücken

Aus Aluminium



	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567956	gewölbt	750 x 100 x 2.5	24.85	Stk

Ersatzstiel zu Teerkrücken

Aus Eschenholz



	Ø mm	Stiellänge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567514	36	170	12.50	Stk

Teerrechen

Leicht, handlich, 14 Zinken, mit Rückenmesser, mit Stiel



	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567716	355	150	48.05	Stk

Baurechen gebogene Zinken

Starke Ausführung, mit Dülle



	Anzahl Zinken	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566296	14	375	23.30	Stk

Garten- und Strassenbau

Baurechen gerade Zinken

Starke Ausführung, mit Dülle

	Anzahl Zinken	Breite mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573401	14	375	23.30	Stk



Gartenrechen gebogene Zinken

Mit gebogenen Zinken, mit Stift, goldbronziert, mit Eschenstiel

	Zinken	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564883	14	350	1.35	37.25	Stk
01567415	16	405	1.45	38.35	Stk



Gartenrechen gerade Zinken

Mit Eschenstiel und kurzer Büchse

	Zinken	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567417	14	350	1.35	38.35	Stk
01567418	16	405	1.45	39.30	Stk



Gartenrechenstiel

Aus Eschenholz, faconiert, Spitze 20.5 mm

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567460	1700	13.50	Stk



Laubbesen

Mit Holzstiel aus Kunststoff

	Stiellänge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2018043	135	44	11.35	Stk



Laubrechen robust

Flache Stahlzinken. Gewölbter Stahbügel verstärkt. Lackiert

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565882	135	31.50	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Garten- und Strassenbau

Laubrechen True Temper

Mit Federverstärkung, schwarz lackiert, Stahlbandzinken, langer Holzstiel für optimales Handling



	Zinken	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377157	24	560	35.10	Stk

Strassenrechen

Schwehre Ausführung, mit Dülle, mit Eschenstiel. Zinkenlänge 100 mm



	Zinken	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566889	14	170	47.50	Stk

Düngergabel Basic

4 Zinken, lackiert, mit Eschenstiel und Federdülle



	Anzahl (Zinken)	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567685	4	135	230	39.95	Stk

Ersatzstiel zu Dünger-, Stall- und Graspabel

Düngergabelstiele



	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567686	23.20	Stk

Grabgabel

Goldbronziert, mit Federhülle, Zinken poliert 29 cm lang, mit eisernem D-Griff



	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567728	190	85	72.35	Stk

Kräuel

Mit Schwanenhals, mit ovalen Zinken, lackiert, mit Eschenstiel



	Zinkenlänge (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567546	180	135	42.65	Stk

Garten- und Strassenbau

Kräuelstiel gebohrt

Eschen faconiert, lackiert, Spitze 21 mm

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567545	1350/32	11.90	Stk



Karst "IDEAL"

Stahl geschmiedet, mit 3 Zinken, 1/1 schwarz lackiert, mit geschweiftem Eschenstiel

	Zinkenlänge (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573408	230	140	74.50	Stk



Plätsche

Mit Eschenstiel lackiert. Zum Verdichten und Anklopfen verschiedener Materialien an schwer zugänglichen Stellen

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564879	7.50	150	116.10	Stk



Plätschenstiel Eschen

Plätschenstiel Eschen Grösse mm: 350/250/8

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565256	1500	17.30	Stk



Rindenschäler

Stiellänge 100 cm. Aus einem Stück gefertigt. Eschenstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564901	130	42.20	Stk



Ersatzstiel zu Rindenschäler

Ersatzstiel zu Rindenschäler

	Ø (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567859	29	100	9.20	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Garten- und Strassenbau



Lochgerät

Mit 2 Eschenstielen, zum Herausholen von Erde und Steinen bis zu einer Tiefe von ca. 1 m. Setzhilfe bei Grossmengen von Kleingewächsen etc.

	Blattlänge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569428	265	160	183.60	Stk

Bodenreinigungssysteme



Fegbürste, Kunstreis

Körper aus Buchenholz, roh, S-Form. Besatzmaterial: Kunstreis

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565188	200	0.15	6.40	Stk



Gummischieber massiv

Mit 8 mm Hartgummileiste, Stielhalter und Rücken aus Metall, ohne Stiel

	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565049	600	1.09	37.80	Stk



Dachbesen, Handreisbesen

1a - Qualität, 3 Band, mit Holzstiel und Aufhängeloch

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565176	1	6.30	Stk



Reisbesen

Hainbuchenstiel

	Band	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565180	6	8.50	Stk
01584467	8	11.50	Stk



Industriereisbesen

Kapselbesen mit Holzstiel, rote Kapsel.

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565178	6-Band	10.40	Stk

Bodenreinigungssysteme

Piassavabesen

Mit 2 Eisenbändern, mit Stiel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565177	2-Band	11.85	Stk



Bambusbesen

Aus feinen, zähelastischen Bambuszweigen. Mit Bambusstiel

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565175	180	9.60	Stk



Bodenwischer

Aus Holz roh, ohne Stiel, flach für kleinen Stielhalter, aus Pferdehaar


	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567872	50	21.50	Stk
01565181	80	48.50	Stk



Wegmacherbesen aus Kunststoff

Aus Polypropylen

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377156	150	21.00	Stk



Strassenbesen

Ohne Stielhalter, ohne Stiel

	Breite (cm)	Besatz	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568992	40	Kunststoff schwarz	10.60	Stk
01568993	50	Kunststoff schwarz	14.50	Stk
01581408	40	Stahl-Flachdraht	66.50	Stk



Strassenbesen, Elaston

Kunststoff rot, ohne Stiel, ohne Stielhalter

	Besatzbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568990	400 x 75	11.00	Stk
01568991	500 x 75	15.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Bodenreinigungssysteme

ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz

Länge (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01565265

1800

9.00

Stk

Stielhalter zu Strassenbesen

Stahl verzinkt

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01565252

5.80

Stk

Teerbürste

Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig, ohne Stiel und Stielhalter, heissteerbeständig Besatz: Naturfber. Zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw.

Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01568994

100 x 60

10.90

Stk

Teerbürste

Teerbürste, ohne Stiel

Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01565280

240 x 60

11.40

Stk

Stahldrahtbürste

Stahldraht 0,35 mm, glatt Drahhöhe 23 mm mit Stiel

Reihen

Länge (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01565182

2

2800

3.25

Stk

01565183

3

280

3.25

Stk

01565184

4

280

3.90

Stk

01567386

5

280

3.90

Stk

01567774

6

280

4.95

Stk

Stahldrahtbürste mit Kratzer

Stahldraht 0,35 mm, glatt Drahhöhe 23 mm, mit Stiel

Reihen

Länge (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01565185

4-reihig

225

7.00

Stk

Bodenreinigungssysteme

Fassadenbürste

Aus Holz roh, mit Schlossschraube und Flügelmutter, mit Besatz aus Stahldraht, schwarz, 0.4 mm, mit Stiel und Stielhalter

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565187	105 x 60	20.60	Stk



Handwischer

Aus Holz roh

	Ausführung	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565197	aus Pferdehaarmischung	400	11.00	Stk



Tatzlibürste

Körper aus Buchenholz, roh, Besatzmaterial: Naturunion

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578856	32	10.00	Stk



Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte

ProOne Kartuschenpistole 225

Handwerker-Qualität, mit drehbarer Kartuschenschale, Skelett-Halbschale, blau lackiert. Für Kartuschen bis 310 ml

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424556	24.90	Stk



Kittpistole Forbo H-40 Spezial

Zylinderlänge mm

	Zylinderlänge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564852	237	150.00	Stk



Kittpistole schwarz / rot

Halbschale, bewegliche Kartuschenführung

Stück

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567622	1	26.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte

Kittpistole verzinkt

Verzinkt, mit Zahnstange



		Bruttopreis	Preismengen einheit
01668211		12.40	Stk

Sikaflex Handpistole Mark 4/5 AC

Für die Verarbeitung von Sikaflex-Kitte in 310 ml Portionen sowie handelsüblicher Kartuschenkitte. Daten: Zylinderdurchmesser 50 mm, Zylinderlänge 230 mm für Kartuschen. Zylinderdurchmesser 50 mm, Zylinderlänge 375 mm für Beutel à 600 ml



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564854	Marc 4 AC	65.00	Stk
01569919	Marc 5 AC	75.00	Stk

Heftpistolen und Zubehör

Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6 KIT im Koffer

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm, im praktischem Kunststoffkoffer mit je 1000 Klammern 6, 10 und 12 mm



	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
2015151	PC8000/T6-KIT	91.50	Stk

Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, für Heftklammern Kronenbreite 11.5 mm, Art. 54150 und 54152, Klammern-Längen: 6/8/10/12/14 mm



	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012384	PC8000/T6	82.20	Stk

Bostitch Heftpistole PC8000 T6 - Profi Kit

Sehr robustes Metallgehäuse, ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche, sehr hoher Arbeitskomfort, leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige, in praktischem Alu-Koffer. Geeignet für Heftklammern 6 - 14 mm mit Kronenbreite 11.5 mm. Inklusive 5000 Klammern 10 und 12 mm



	für Klammern (mm)	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040466	10 und 12	PC8000/T6-KIT	140.10	Stk

Hefthammer BOSTITCH H30-8

Handliches Modell für Einhandbedienung, Gehäuse lackiert, Klammernmagazin verzinkt, Griff isoliert, für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm, nur für Klammern-Länge: 6/8/10 mm verwendbar



	Klammern (mm)	Original Art.Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564712	6 - 10	H30-8-E	100.00	Stk

Heftpistolen und Zubehör

Hefthammer BOSTITCH PC2K

schweres Modell für Einhandbedienung, Gehäuse lackiert, Klammermagazin verzinkt, Griff isoliert, für Heftklammern. Kronenbreite 11,5 mm, nur für Klammernlänge: 6/8/10/12 mm verwendbar

	Original Art. Nr	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570992	PC2K	179.00	Stk



Heftklammern zu H 30-8

Bostitch-Klammern zu H30-8-E

	Schenkellänge (mm)	Schachtel (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564713	6	5000	26.10	Pa
01564714	8	5000	26.10	Pa
01564715	10	5000	26.40	Pa
01564716	12	5000	27.50	Pa
01564717	14	5000	29.10	Pa



Heftpistole technocraft 13830.01

Industrie-Qualität, Ganzstahl-Ausführung, handliches Modell, inkl. 200 Gratis-Klammern

	für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571751	6 + 8	21.20	Stk



Heftpistole technocraft 13830.03

Industrie-Qualität, Ganzstahl-Ausführung, schweres Modell für Handwerker, mit stufenloser Schlagkraft-Einstellung, inkl. 200 Gratis-Klammern

	für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571752	6 - 14	34.90	Stk



Heftklammern technocraft

Aus Stahl, Satz à 2'000 Stück. Passend zu Nrn. 13830.01 und 13830.03

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571753	6	6.00	Pa
01571754	8	6.80	Pa
01571755	10	8.70	Pa
01571756	14	9.50	Pa



Spannwerkzeug

Schraubstock Heuer-Front

Ganz aus Stahl, im Gesenk geschmiedet, blau lackiert, mit Rohrspannbacken und Amboss, nachstellbare, doppelte Prismenführung, nach vorn aufgehend, festes Modell, garantiert unzerbrechlich, gut geschütztes Spindellager, Spindel mit doppeltem Trapezgewinde und kräftige Spindelmutter

	Spannweite (mm)	Backen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3819866	125	100	208.00	Stk
3809990	150	120	230.56	Stk
3809989	200	140	377.00	Stk
3819865	225	160	486.99	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Spannwerkzeug



Drehteller Heuer-Front

Zu Schraubstock Heuer-Front 115/120 mm

		Bruttopreis	Preismengen einheit
3808511		75.93	Stk

Druckspeicher-Sprühgeräte



ProOne Druckspeichersprühgerät

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7204263	1.25	25.80	Stk

Drucksprüher ALTA

Aus Spezial-Kunststoff, Viton-Dichtungen, öl- und säurebeständig, zum Sprühen von Schalöl, Reinigungsmitteln etc.



	Inhalt (l)	Betriebsdruck (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672078	1.8	3	31.20	Stk

Birchmeier Handsprühergerät Foxy Plus

Das robuste Handsprühergerät in Topqualität, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe für Haus und Werkstatt. Sprühen in jeder Position. Transparent mit übersichtlicher Skala von 100 bis 500 ml. Flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb. Regulierbare Kunststoffdüse. Sehr robust und zuverlässig



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01511083	0.5	15	8.40	Stk

Birchmeier Handspritze Rex Profi

Der robuste und leistungsstarke Kolbenpumpen-Sprüher mit grossflächigem und weitreichendem Sprühstrahl. Bruchfester Kunststoffbehälter, transparent. Chemisch beständige Dichtungen. Leistungsstarke Messing-Kolbenpumpe (Kolbendruck bis 20 bar). Präzisions-Messingdüse 1.2 mm. Grosse Einfüllöffnung. Behälter mit Schnellverschluss und seitlichen Griffmulden. Gute Standfestigkeit dank grosszügigem Behälterdurchmesser. Robuste Bauweise. Regulierdüse 1.3 mm optional erhältlich



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565167	1.7	20	86.50	Stk

Birchmeier Akku-Rückensprühergerät REC 15 ABZ

Das neue Akku-Sprühergerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Tropfengrösse einstellbar, Ergonomie neu definiert, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: Stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Klick-Gurtsystem neu erfunden, Messing Regulierdüse, Hochwertige Armaturen, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb



	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476483	15	6	737.00	Stk

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Akku-Rückensprüher REC 15 PZ1

Das neue Akku-Sprühgerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Messing Flachstrahldüse, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5714083	15	6	888.90	Stk



Birchmeier Garten- und Rückenspritze Iris

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühergerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Festschraubbarer Pumphebel für sicheres Arbeiten. Robuster Edelstahlhuss. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567696	15	6	294.00	Stk



Birchmeier Garten- und Rückenspritze Senior

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühergerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Festschraubbarer Pumphebel für sicheres Arbeiten. Robuster Edelstahlhuss. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567695	20	6	322.00	Stk



Birchmeier Garten- und Rückenspritze Flox

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühergerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Festschraubbarer Pumphebel für sicheres Arbeiten. Robuster Edelstahlhuss. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567694	10	6	275.00	Stk



Birchmeier Druckspeicherspritze Clean-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Edelstahllarmaturen zum Sprühen und Schäumen in der professionellen Reinigung und Desinfektion. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 l Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Edelstahlsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667612	5	4	196.00	Stk



Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 N

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf. Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6110830	1.25	3	29.10	Stk



Druckspeicher-Sprühgeräte



Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 P

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1,25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6110829	1.25	3	26.75	Stk



Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Inhalt 5 Liter mit Handpumpe und Pressluftanschluss, Behälter aus Kunststoff transparent mit Einfülltrichter, Sicherheitsventil, mit Viton-Dichtungen, 1.5 m Schlauch, Sprührohr 50 cm, Flachstrahldüse aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565166	5	4	146.45	Stk



Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 5 P

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Behälter aus Edelstahl. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002780	5	6	376.00	Stk



Birchmeier Ersatz Schlauchleitung zu Spray-Matic 5 P

Zu Profi Star und Spray-Matic

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570529	1.5	20.70	Stk



Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 7 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 7 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse aus Messing. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573036	7	4	170.00	Stk



Birchmeier Rückensprühgerät Spray-Matic 10 B

Robustes Rückensprühgerät für den Bau, die Industrie und die professionelle Reinigung. Aussenliegende Pumpe - wartungsfreundlich und besser gegen Schmutz geschützt. Stabiler Behälterfuss aus rostfreiem Edelstahl - für gute Standfestigkeit. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Flachstrahldüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5714082	10	6	334.10	Stk

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Druckspeichersprühgerät Spray-Matic 10 S

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566462	10	6	552.00	Stk



Birchmeier Druckspeichersprühgerät Rondo-Matic 5 E

Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Laugen. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahlkolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. 3 bar Arbeitsdruck und 2 Liter Luftpolster. Überdruckventil. Speziell beständige Dichtungen gegen Laugen. 40 cm säurefestes Edelstahlsprührohr mit gewinkelter Regulierdüse aus Kunststoff und Edelstahl. 1.5 m Druckschlauch, knickfest und speziell chemiebeständig. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. Handventil mit Fingerdruckauslöser. Komfortabler Traggurt. Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672784	5	3	180.00	Stk



Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Clean-Matic

Zu Spray-Matic, gebogen, CrNiSt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667615	50	25.90	Stk



Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Spray-Matic und Profi Star, gebogen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573782	40	18.00	Stk
01573783	50	20.50	Stk



Birchmeier Streugerät Granomax

Düngen und Streuen mit der handlichsten Streumaschine der Welt. Schnelles Düngen und Streuen mit Granomax. Gleichmässiges und schnelles Streuen ist jetzt kinderleicht. So gelingt die Rasenaussaat perfekt und das Salzstreuen gelingt im Nu. Und so funktioniert Granomax: Für rieselfähiges Streugut bis ca. 4 mm Korngrösse. 5-stufige Mengensteuerung zur genauen Dosierung. Staubdichter 6.5 l Beutel (ca. 5 kg Dünger / 8 kg Salz). Grosse Einfüllöffnung mit Reissverschluss. Streubreite von bis zu ca. 2 m durch horizontale Schleuderbewegungen erzielbar. Gleichmässiges Streubild dank ausgeklügelter Geometrie des Fächerkopfes. Traggurt in der Länge verstellbar für unterschiedliche Körpergrössen. Einfache Anpassung der Strehöhe durch cleveres Tragsystem. Anschlussstrichter transparent für Sichtbarmachung des Granulatfluss. Drücker arretierbar zur Transportsicherung

	Füllinhalt (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2043648	5 - 8	36.90	Stk



Birchmeier Revolverventil zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Profi Star und Spray-Matic

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573791	1	40.40	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Druckspeicher-Sprühgeräte



Birchmeier Flachstrahldüse XR 8002 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667617	gelb	1 - 25	22.30	Stk



Birchmeier Flachstrahldüse XR 80015 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002782	grün	1 - 25	22.30	Stk



Birchmeier Teleskop-Lanze XL 8 S

Die ultimative Verlängerung zum Sprühen, Arbeitshöhe bis 8 m. Teleskop-Lanze aus Fiberglas, in Stufen von 1.5 m bis 7 m ausziehbar. 7 Teilsegmente. Kompakte Tragtasche von 1.3 m Länge. Gewicht (Anwendung) nur 1.5 kg

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6140416	1.5 - 7	376.80	Stk



Birchmeier Dichtsatz zu Druckspeichersprühgerät

Für Modell Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P, Clean-Matic 5 P und Profi Star 5

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565168	21.70	Stk

Messbecher und Kanister



Birchmeier Benzinkanister für Kleinmotor-Geräte Rapidon

Mit Rapidon 6 Benzinkanister tanken Sie Rasenmäher und Kleingeräte so schnell, einfach und bequem wie noch nie! Dank dem Dosierknopf lässt sich der Benzinfluss genau steuern. Betanken von kleinmotorisierten Geräten: einfach, schnell und bequem. Kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren. Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter. Auf Knopfdruck Kraftstoff einfüllen. Kein Verschütten. Eignet sich für das Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen und viele Geräte mehr

	Behälter à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012708	6	37.00	Stk



Birchmeier Benzintrichter

Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.5 cm

	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572318	19 x 12.5	21	19.50	Stk

Messbecher und Kanister

Birchmeier Benzintrichter mit Schlauch

Mit Schlauch 38 cm lang. Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.1 cm

	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573341	19 x 12.5	38	40.50	Stk



Doppelkanister Kunststoff

Mit separatem Ölbehälter für Schmiermittel, Messskala in beiden Behälter, für Forst- und Landwirtschaft, Innendurchmesser der Füllöffnung 29 mm

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573342	6 / 3	rot	64.00	Stk



Benzinkanister

Stahlblech. Armee-Modell

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567609	Olivgrün	10	35.52	Stk
01567610	Olivgrün	20	33.90	Stk
6191008	Blau	20	41.45	Stk
6191009	Gelb	20	41.45	Stk
6191010	Rot	20	41.45	Stk
6191011	Schwarz	20	41.45	Stk



Ausgusstutzen

Flexibel

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567611	500	23.85	Stk



Warn-Aufkleber zu Kanister

Art. 694 1823 für Benzin. Art. 694 1824 für Diesel. Art. 694 1825 für Gemisch

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941823	100 x 130	UN 1203	1.30	Stk
6941824	100 x 130	UN 1202	1.30	Stk
6941825	100 x 130	UN 1268	1.30	Stk



Warn-Aufkleber Dieselkraftstoff zu Kanister

Dieseldieselkraftstoff

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941827	105 x 75	UN 1202	1.10	Stk



Messbecher und Kanister



Warn-Aufkleber Benzin zu Kanister

Benzin	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941826	105 x 75	UN 1203	1.10	Stk



Warn-Aufkleber Ottokraftstoff zu Kanister

Ottokraftstoff	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941828	105 x 75	UN 1203	1.10	Stk



Massbecher, Kunststoff

Messbecher, aus bruchsicherem Kunststoff, Polypropylen, standfest, öl- und säurebeständig, mit zwei Messskalen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570983	1.0	9.90	Stk
01580081	2.0	16.32	Stk

Schraubzwingen



ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117, Spannarme aus hochwertigem Temperguss, verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher, verzinkte Spindel, handgerechter Holzgriff, grün lackiert, Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477164	1225	120 x 250	28.00	Stk
4477165	1240	120 x 400	28.50	Stk
4477166	1250	120 x 500	29.00	Stk
4477167	1260	120 x 600	30.50	Stk
4477168	1280	120 x 800	34.50	Stk
4477169	1430	140 x 300	30.00	Stk
4477170	1440	140 x 400	33.50	Stk
4477171	1450	140 x 500	36.00	Stk
4477172	1460	140 x 600	39.20	Stk
4477173	1480	140 x 800	43.50	Stk
4477174	14100	140 x 1000	49.00	Stk
4477175	1740	175 x 400	37.00	Stk
4477176	1760	175 x 600	42.00	Stk
4477177	1780	175 x 800	46.80	Stk
4477178	17100	175 x 1000	52.20	Stk
4485771	2040	200 x 400	42.90	Stk
4477179	2050	200 x 500	44.90	Stk
4477180	2060	200 x 600	50.50	Stk
4477181	2080	200 x 800	54.20	Stk
4477182	20100	200 x 1000	64.40	Stk

Decken- und Wandstützen

Sicherheitsbautüre

Abschliessbar, grau

	Höhe cm	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572668	200	66 - 100	290.00	Stk



Staubschutztüren Zip Door

Schnelle und einfache Montage, ideal für das staubfreie Abtrennen von Räumen, für alle Türen bis zu einer Höhe von 2,1 m und einer Breite 1,1 m geeignet, die aufgerollte Tür kann mit dem integrierten Klettverschluss fixiert werden, gebrauchsfertig konfektioniert, wiederverschliessbar und wiederverwendbar

	Typ	Höhe cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
3797453	L	210	29.50	Stk
2031870	U	210	29.50	Stk



Staubschutztüren Zip Door - Reissverschluss

Montieren Sie in wenigen Minuten einen wiederverschliessbaren Durchgang mit dem Reissverschluss. Selbstklebender Reissverschluss, rasche Montage eines Durchgangs, wiederverschliessbare Türe

	Höhe cm	Breite cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671846	200	4	58.00	Paa



Werkzeugkoffer und -Kisten

ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Koffer mit Tragriemen und reichhaltigem Inhalt

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798651	295.00	Stk



ProOne Werkzeugkoffer 155 tlg.

Praktischer ABS-Werkzeugkoffer mit vielfältigem Inhalt

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798652	395.00	Stk



Maurer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 35 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Tragriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204488	650/330/420	616.35	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Werkzeugkoffer und -Kisten

Gipser- Werkzeugkisten

Gefüllt mit 41 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Nach Schweizerischem Maler- und Gipserunternehmer-VerbandSMGV



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4448052	700/400/310	665.00	Stk

Plattenleger- Werkzeugkisten "Steinemann"

gefüllt mit 40 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten



	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204489	600/350/300	16.60	597.80	Stk

Strassenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 33 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5374330	650/330/420	615.80	Stk

Gartenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 39 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204487	650/330/420	639.30	Stk

Zimmermann-Werkzeugkisten TECHNOCRAFT

Gefüllt mit 167 Qualitätswerkzeugen, stabile Birkenholz-Konstruktion, mit angenehmen Tragegriffen, übersichtliche Einteilung, gefüllt mit hochwertigen Werkzeugen



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667521	710/420/370	1490.00	Stk

Werkstattwagen Swiss-Team

Mit 286 Qualitätswerkzeugen. Hochwertige Verarbeitung. 775 x 1000 x 530 mm. Gewicht: 87 kg



	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807714	1990.00	Stk

Werkzeugkoffer und -Kisten

Sanitär Werkzeugkoffer 103-tlg.

103-teiliger Werkzeugsatz in robuster Werkzeutasche

Bruttopreis Preismengen
einheit

5377143

575.00 Stk



Seile

Rettungsseil PES

Beidseitig mit Schlaufe

Stärke mm

Länge m

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01667426

11

30

92.00

Stk



Senkelschnüre Nylon

Weiss aus Plastikspulen

Ø (mm)

Länge (m)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01565164

1.2

20

3.48

Stk

01565163

1.2

50

6.12

Stk

01566290

1.2

100

11.04

Stk



Mauerschnur gelb

Polypropylen, gelb, auf Plastikspulen

Ø (mm)

Länge (m)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01567913

1.7

50

6.12

Ro

01574192

1.7

100

11.04

Ro

01567601

2.0

100

13.32

Ro



Aufzugseile

Polypropylen, gedreht, 3-schenklig, inkl. Schlaufe

Länge m

Farbe

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01565089

20

gelb

177.00

Stk

01565090

30

gelb

239.00

Stk

01565091

40

gelb

311.00

Stk



Aufzugrolle Stahl

Für Hanf- oder Chemiefaserseile, Bügel blau lackiert, drehbarer Haken und Seilführung, verzinktes unzerbrechliches Pressstahlrad, mit selbstschmierender Polyamidlaufbüchse (nicht anfressend)

Ø Rolle (mm)

Tragkraft (kg)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01565087

200

250

161.00

Stk

01565088

250

250

183.00

Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Seile

Gerüststricke

Einseitig mit eingeseilter Schlaufe, Polypropylen, gesponnen, handfreundlich wie Hanf, unverrottbar und nässebeständig



	Länge cm	Ø mm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565169	150	6	beige	1.90	Stk
01567385	240	9	beige	3.50	Stk
01565171	240	10	beige	3.50	Stk
01565170	270	9	beige	3.60	Stk
01565172	300	10	beige	4.80	Stk
01565173	400	12	beige	8.40	Stk

PP Multifile Seil

Geflochten, Beutel à 10 m



	Dicke mm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578290	8	rot	12.10	Beu
01578291	10	grün	19.20	Beu

Elastisches Seil 8 mm

Elastische Seile mit Polyester-Mantel, 100% Dehnung, auf Scheibenspule



	1 Rolle m1	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030402	100	1.60	m

Geflochtene Schnüre

Aus Nylon



	Randspule m	Ø mm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565151	100	1.0	weiss	15.90	Ro
01565153	100	1.5	gelb	22.80	Ro
01565156	100	2.0	gelb	26.80	Ro
01565157	50	2.5	gelb	23.00	Ro
01565158	100	2.5	gelb	26.80	Ro

Richtschnur Monofil

Extrem reissfest, sehr dünn, für hohe Genauigkeit, rot, 1 kg-Spule.



	Ø (mm)	Länge ca. (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565144	1	1100	1.00	86.40	Ro

Maurerschnüre

Aus Polypropylen



	Ø (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565141	2.5	gelb	5.50	Ro
01565142	2.5	gelb	10.00	Ro

Seile

Trassierschnur gelb

Geflochten, auf Scheibenspule, Polyester texturiert (leicht elastisch), leuchtgelb

	Stärke mm	1 Rolle m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574193	2.5	100	16.00	Ro



Kabeleinzugsseil PP

Gedreht, 3-schäftig, bunt

	Dicke mm	Rollenlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578413	5	500	118.00	Ro



ROLICORD Richtschnur

Grosses Modell mit Handgriff, Spule grau, Schnur gelb, geflochten

	Ø (mm)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568582	2	75	mit Handgriff	22.70	Ro
01568583	2	60	ohne Handgriff	15.10	Ro



Senklot- und Senkelschnüre

Aus Polypropylen

	Stärke (mm)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574184	1.0	100	auf Plastikspulen	6.60	Ro
01567620	1.5	20	auf Holzstäbchen	6.30	Ro



Packschnur

Einfach gedreht, für Pakete bis 35 kg

	Ø mm	Länge ca. m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565143	4.0	1500	weiss	114.00	Ro



Beschriftungsmaterial

Planhaus

Solide Stahlkonstruktion, verzinkt, mit 4 Kranhaken, Seitenwände aus verzinktem Blech, Rückwand aus durchsichtigem Kunststoff, mit 1 Plantaschen, mit Deckel, Abschiessbar mit Hangschloss

	Grösse mm	Höhe mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573376	1310x920	2000	1030.00	Stk



Beschriftungsmaterial



Plantaschen - AGRON

Mit Ösen und Reissverschluss, schützen Ihre Pläne vor Schmutz und Verwitterung

	Typ	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571888	A3	320x440	17.50	Stk
01571889	A2	440x620	23.00	Stk
01571890	A1	650x900	33.00	Stk
01571891	A0	900x1250	61.00	Stk



Plantaschen

Aus leichtem Spezial-PE, mit Gleitverschluss, 2-seitig transparent, garantiert wetterfest

	Bezeichnung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671477	A3	320x440	8.95	Stk
01671478	A2	440x620	11.35	Stk
01671479	A1	650x900	13.50	Stk
01671480	A0	900x1250	21.60	Stk



Permanent Marker LYRA MEDIUM

Strichbreite 2 - 6 mm, wasserfest, für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen, schnell trocknen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572812	blau	2.80	Stk
01572813	rot	2.80	Stk
01572814	schwarz	2.80	Stk



Permanent Marker LYRA GROSSO

Strichbreite: 4 - 12 mm, wasserfest, für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen, schnell trocknend

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572815	blau	7.80	Stk
01572816	rot	7.80	Stk
01572817	schwarz	7.80	Stk



PLAST-O-GLAS-Kreiden (Universalkreiden)

Rund, papiert, Ø 9,5 x 90 mm für Holz, Stein, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier, usw.

	Farbe	Ø (mm)	Schachtel (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565118	blau	9.5	12	1.40	Stk
01565120	rot	9.5	12	1.40	Stk
01565119	gelb	9.5	12	1.40	Stk
01566413	grün	9.5	12	1.40	Stk
01566414	weiss	9.5	12	1.40	Stk



Universal-Fettkreiden Caran d' Ache

Zum Schreiben auf allen Materialien, rund, papiert

	Farbe	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574205	blau	9.0	1.60	Stk
01574207	rot	9.0	1.60	Stk
01574206	gelb	9.0	1.60	Stk
01574208	weiss	9.0	1.60	Stk

Beschriftungsmaterial

Signierkreiden (Försterkreiden)

Sechskant, papiert, Ø 12 x 120 mm, für Holz trocken und nass, Stein usw.

	Farbe	Ø (mm)	Schachtel (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565109	blau	12	12	1.30	Stk
01565111	rot	12	12	1.30	Stk
01565110	gelb	12	12	1.30	Stk
01565112	weiss	12	12	1.30	Stk



Förster-Fettkreiden Caran d' Ache

Sechskant, papiert, zum Schreiben auf Beton, Stein, Metall und Holz

	Farbe	Ø mm	1 Schachtel Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574210	blau	12	10	3.00	Stk
01574212	rot	12	10	3.00	Stk
01574211	gelb	12	10	3.00	Stk



Försterkreide

Graphit, rund, für trockenes und grünes Holz

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029040	9	105	18.80	Pa



Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579170	8	für runde Kreiden	13.95	Stk
01565114	10	für runde Kreiden	16.10	Stk
01565115	12	für 6-Kant Kreiden	19.20	Stk



Kreidenhalter sechskantig

Kreidenhalter für Kreiden ø 9 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029041	105	6	24.50	Stk



ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477184	240	1.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Beschriftungsmaterial

Zimmermannsbleistifte Basic

Fachoval, rot lackiert, für trockenes Holz usw.

Länge (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01570609

240

1.20

Stk

Zimmermanns-Bleistift ANILIN "Lyra"

Oval blau poliert, für nasses Holz

Länge (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01566885

240

3.90

Stk

Steinhauer-Bleistift Lyra

Oval, grün lackiert, extra hart, geeignet für Stein, Beton und andere rauen Oberflächen

Länge (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01565093

300

2.15

Stk

Markierwerkzeuge

IRWIN Aluminium Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN® Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN® Schlagschnurgeräten.

Länge (m)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



7000631

30

16.50

Stk

IRWIN Speed-Line Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN® Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN® Schlagschnurgeräten.

Länge (m)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



7000632

30

24.00

Stk

IRWIN Profi Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN® Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert.

Länge (m)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



7000633

30

30.00

Stk

Markierwerkzeuge

IRWIN Ersatzschnur

IRWIN Ersatzschnur

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000634	30	9.50	Stk



METRICA ABS Schlagschnurgerät

Professionelles Schlagschnurgerät für Strassen und Werfte, Enthält 50 m Seil durchmesser 3 mm, hoher Widerstand 55 Kg. ABS-Kapsel, ergonomisch mit Griff, Stahlkurbel. Gesamtfähigkeit: 400 gr

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000635	50	84.90	Stk



METRICA Ersatzschnur

METRICA Ersatzschnur

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000636	50	20.70	Stk



Zeichenstange mit Rad

Slide Konstruktion aus Kunststoff mit grossem Laufrad, ideal für lange Linien. Die Dose wird in der zylindrischen Aufnahme sicher gehalten. Die Betätigung erfolgt über den Hebel am ergonomisch, geformten Griff. Zu: FLUO T.P., PROMARKER, TEMPO MARKER und TEMPO T.P.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798717	80	79.70	Stk



Schlagschnurgerät (Markierschnur) America Line

Gehäuse aus Leichtmetall, mit Polyester-Schnur, ohne Farbpulver

	Schnur Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565147	1.0	30	14.05	Stk



Ersatzschnur zu Schlagschnurgerät

Aus Baumwolle

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566164	30	4.75	Stk



Markierwerkzeuge

Schlagschnurgerät (Markierschnur) "Cosmos Line"

Gehäuse aus rotem Kunststoff, mit 3-facher Übersetzung mit Polycoton-Schnur 1 mm, Schnureinzugs-Schutz. Ohne Farbpulver



	Länge (m)	Schnur Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571919	30	1.00	19.20	Stk

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide



	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571920	30	5.20	Stk

Farbpulver "Defi Profi"

Farbpulver Defi Prof



	Farbe	Gebinde (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565108	blau	0.4	6.80	Stk
01565116	rot	0.4	6.80	Stk
01565113	gelb	0.4	6.80	Stk
01565117	weiss	0.4	6.80	Stk
01567803	blau	3.5	41.45	Stk

ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlagen usw. Inhalt: 500 ml. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415736	pink	8.50	Stk
5415737	blau	8.50	Stk
5415738	grün	8.50	Stk
5415826	gelb	8.50	Stk
5415827	orange	8.50	Stk
5415828	rot	8.50	Stk

Markierspray PROMARKER nicht fluoreszierend

Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.) Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluol- und Schwermetall-frei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w. Inhalt: 500 ml



	Farbe	Dose (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571900	weiss	500	10.95	Do
01571901	schwarz	500	10.95	Do
01571902	rot	500	10.95	Do

Markierwerkzeuge

Markierspray IDEAL SPRAY 360 Grad

Der Rundum-Markierer. Das Rundumventil ermöglicht eine 360°-Anwendung der gut sichtbaren Farbe. Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend (weniger als 5 min). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, toluol- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Tunnelbau usw.



	Farbe	Dose (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031158	orange fluoreszierend	650	11.84	Do

Markierspray Tracing

Die fixe Bodenmarkierung für den Innen- und Aussenbereich, hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen. 1 bis 2 Jahre sichtbar, schnell trocknend. (weniger als 5 Min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, Toluol- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w. Inhalt: 500 ml



	Farbe	Dose (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671669	weiss	500	18.72	Do

Kisten

Dachdecker-Werkzeugkiste "Steinemann"

Gefüllt mit 37 Qualitätswerkzeugen, Kiste aus massivem Tannenholz, mit Innenausbau, mit 2 Traggriffen und Ueberfalle, Seitenkannten verstärkt

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6941778	690 x 350 x 350	1287.00	Stk



Maurer-Werkzeugkiste

Aus massivem Tannenholz, 18 mm stark, gezinkt, verleimt, Boden und Deckel aus 9 mm Sperrholz, hellgrau lackiert, zwei Handgriffe, Überfalle, Innenausbau für Werkzeuge

	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565687	650/300	390	178.00	Stk
01567475	650/330	420	184.00	Stk



Gipser-Werkzeugkiste

Aus massivem Tannenholz, 18 mm stark, gezinkt, verleimt, Boden und Deckel aus 9 mm Sperrholz, hellgrau lackiert, zwei Handgriffe, Überfalle, Innenausbau für Werkzeuge

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565686	70/40/31	A	190.00	Stk



Überfallen zu Werkzeugkiste

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567717	250	7.70	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Kisten



Werkzeugkiste Baustellen und Garten

Für Baustellen, Garten etc., aus doppelseitig gehobelten 24 mm Brettern, imprägniert, Deckel mit verzinktem Stahlblech beschlagen, alle Metallteile verzinkt, Kiste in 6 Teilen zerlegt, leicht montierbar

	Länge (cm)	Tiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567520	180	82	804.60	Stk

Sanitär Werkzeuge



Rothenberger Universal-Werkbank Rohrschlosser

Ausführung Rohrschlosser: Rundum mit Stahlkanten, ideal für Schraubstockarbeiten. Optimale Arbeitsoberfläche, Arbeitsplatte aus mehrfach verleimtem Buchenholz. Standfest und robust, gut zu transportieren: zusammenlegbares Rohrgestell.

	Lieferanten Nr.	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5357085	70698	7500	1200	359.00	Stk

Rothenberger Kunststoffrohr-Scheren Rocut Standard

Arretierung der Zangenschenkel in Transportstellung. Automatisches, kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Geringer Kraftaufwand beim Schneiden. Präzise Kraftübertragung und zwangsgeführter Schneidvorschub. Präziser Punktschnitt ohne Deformation. Präziser rechtwinkliger Schnitt. Sicherer Halt durch gummierten Griff



	Lieferanten Nr.	Typ	Durchmesser (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810154	52000	ROCUT® TC 42 Professional	1 5/8	69.00	Stk
5718523	52030	ROCUT® TC 63 Professional	2 1/2	129.00	Stk

Rothenberger Rohrabsteiner Automat PL

Für Kunststoffrohre, schnell verstellbar durch Ratschen-Teleskopführung, mit 2 Führungsrollen, mit herausnehmbarem Innenentgrater aus HSS



	Lieferanten Nr.	Durchmesser (mm)	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810024	70031	6 - 67	7.0	149.00	Stk
3810025	70032	50 - 125	13.0	239.00	Stk
3810026	70033	110 - 168		249.00	Stk

Rothenberger Rohrabsteiner Ersatz-Schneidräder



	Lieferanten Nr.	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418432	70341	4.5	35.00	Stk

Rothenberger Schneidräder

Schneidräder ROTHENBERGER



	Lieferanten Nr.	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810033	70028D	7	49.00	Stk
3810030	55054D	13	49.00	Stk
3810031	55074D	16	55.00	Stk

Sanitär Werkzeuge

Rothenberger Rohrabschneider + Entgrater Set

Rohrabschneider Innox 6-35 mm 70055, Universalgrater 6-35 mm, 1500000237

	Lieferanten Nr.		Bruttopreis	Preismengen einheit
7000600	19152		185.00	Stk



Rothenberger Kupferrohrabschneider Minicut

Mühevolle Druckregulierung durch großen Rändelknopf und handliche Bauform. Zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahe Schnitt. Monoblockbauweise ermöglicht Präzision im Zustellbereich

	Lieferanten Nr.	Typ	Durchmesser (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809901	70401	MINICUT I PRO	5/8	29.00	Stk
3809868	70402	MINICUT II PRO	7/8	32.00	Stk



Rothenberger Innen- und Aussenentgrater

Für Kupfer- und Kunststoffrohre, mit geschliffenen Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl für ratterfreies Arbeiten

	Lieferanten Nr.	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810041	11006	4 - 36	86.00	Stk



Rothenberger Pressbacken Original

Zum systemkonformen Verpressen von Fittings: Code .1242/.1342: Passend für Pressmaschinen mit konstanter, axialer, Schubkraft von 32-34 kN und entsprechend kompatibler Pressbackenaufnahme. Zum systemkonformen Verpressen von Fittings Ø 42 mm bis 54 mm (Metall) bzw. von Ø 40 mm bis 63 mm (Multilayer). ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings

	Lieferanten Nr.	System	Bruttopreis	Preismengen einheit
5357075	015102X	Geberit Mapress / VSH	109.00	Stk
5357078	015103X	Geberit Mapress / VSH	109.00	Stk
5357079	015104X	Geberit Mapress / VSH	109.00	Stk
5357081	015105X	Geberit Mapress / VSH	109.00	Stk
5357082	015106X	Geberit Mapress / VSH	109.00	Stk



Rothenberger Pressschlingen Original

Zum systemkonformen Verpressen von Fittings. Pressschlingen Set M 42-54

	Lieferanten Nr.	System	Bruttopreis	Preismengen einheit
5357878	1000000110	Geberit Mapress / VSH	1390.00	Stk



Rothenberger Weichlötgerät ROFLAME PIEZO

Hochleistungsbrenner mit stabilem, ergonomischem Handgriff, inklusive Piezo Zündung und Flammenfeinregulierung. Bequeme Einhandbedienung und sichere Abstellfläche. Piezo-Zündung. Präzises Einstellen der Brennerflamme. Austauschbare Brennerdüse im Reparaturfall

	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810148	35419	ROFLAME PIEZO 1800 °C (o. Gaskartusche C 200)	65.00	Stk



Sanitär Werkzeuge



Rothenberger Ansteckkartusche C 200 Supergas TSS

	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418258	035901-A	Gaskartusche C 200 TSS, Sprachversion A, m. Sicherheitssystem	3.80	Stk



Rothenberger Rohr-Einfriergeräte Rofrost Turbo

Schnelles elektrisches Rohr-Einfriergerät für Wartungs- und Reparaturarbeiten, formt in wenigen Minuten ein- oder beidseitig Eispfropfen, ohne Trockeneis und ohne Gasflaschen, ohne FCKW.

	Lieferanten Nr.	Spannung (V)	Durchmesser (mm)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5357189	062200Z	230	10 - 42	2.2	890.00	Stk



Rothenberger Eck-Rohrzange Super S

Doppel-T-Profilgriff, ideal zum Spannen unterschiedlichster Materialformen, ermöglicht universellen Einsatz. Selbstklemmend: 3-Punkt-Spannung durch sicheres, festes Greifen und Halten auch bei glatten Röhren. Sicheres und rutschfestes Greifen gegen die Drehrichtung durch versetzte Verzahnung

	Lieferanten Nr.	Typ	Durchmesser (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418439	070121X	Eckrohrzange 45° SUPER S	1/2	49.00	Stk
3809991	070122X	Eckrohrzange 45° SUPER S	1	59.00	Stk
3809993	070123X	Eckrohrzange 45° SUPER S	1 1/2	82.00	Stk
3809994	070124X	Eckrohrzange 45° SUPER S	2	119.00	Stk



Rothenberger Eck-Rohrzangensatz Super S

Praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneider

	Lieferanten Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377144	070130X	129.00	Stk
5377145	070140X	79.00	Stk



Rothenberger UNI-Stufenschlüssel

Für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen. Chrom-Vanadiumstahl, gehärtet, vernickelt, Antriebsvierkant 1/2, 1/2- Umsteckratsche, leichte und schnelle Montage. Kein Verkanten in Nippeln und Verschraubungen durch spezielle Bauweise des Stufenschlüssels. Kombi-Schlüssel ermöglicht Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen. Vielfältig einsetzbar, Nocken-, Innen-Sechskant und Zwölfkant-Mitnahme, Gr. 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 und andere Zwischengrößen

	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809932	73297	UNI-Stufenschlüssel Set mit Ratsche	47.00	Stk

Sanitär Werkzeuge

Rothenberger Eindrehschlüssel RO-QUICK

Adapter mit Drehkreuz für Dusch- und Badewannen (Sonderzubehör). Durch Einstecken sofort drehfest. Mit 2 gegenüberliegenden, federnd gelagerten Arretierungsnocken sowie Halter mit Quergriff. Schnelles und problemloses Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen. Von unten und oben einsetzbar

	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810003	70414	RO-QUICK Ventil-Einschraubwerkzeug	98.00	Stk
3810004	70412	Badewannenadapter Geberit für RO-Quick	78.00	Stk



Rothenberger Standhahnmutterschlüssel Teleskop

Federbelastete Backen aus geschmiedetem legiertem Stahl ermöglichen schnelle Einhand-Ratschenwirkung

	Lieferanten Nr.	Spannbereich (mm)	Länge (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809997	70225	10 - 32	3/8 - 1 1/4	85.00	Stk
3810006	70226	20 - 48	3/4 - 1 7/8	96.00	Stk



Rothenberger Standhahnmutterschlüssel

Stahl verzinkt

	Lieferanten Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
5718530	100111	Einsatz SW 27	96.00	Stk
5718531	100112	Einsatz SW 32	99.00	Stk
3808620	100113	Einsatz SW 36	106.00	Stk
3819393	100114	Einsatz SW 47	144.00	Stk
5718534	100117	Antriebsteil 3/8 300 mm	29.00	Stk
3810150	100110	Satz komplett mit SW 32-36-47	362.00	Stk



Rothenberger Wasserpumpenzange ROGRIP M

Schnellverstellbare Wasserpumpenzange

	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418438	1000000328	ROGRIP XL (3 1/2)	69.00	Stk
5418435	1000000216	ROGRIP M 10	24.00	Stk
5418434	1000000215	ROGRIP M 7	20.00	Stk



Rothenberger Wasserpumpenzange ROGRIP S

Schnellverstellbare Wasserpumpenzange

	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418436	1000000217	ROGRIP S 7, Ø 1.1/4 / 43 mm	19.00	Stk
5418437	1000000218	ROGRIP S 10, Ø 2 / 60 mm	20.00	Stk



Rothenberger Werkzeugtasche Trendy Tool Bag

Sorgt dank vieler Fächer für Ordnung und viel Stauraum für alle Werkzeuge

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Volumen (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418824	300	370	42	89.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Sanitär Werkzeuge



Rothenberger Gewindeschneidöl Ronol

Auf Mineralölbasis, hervorragend geeignet für alle Materialien einschliesslich Edelstahl, optimale Schmier- und Kühleigenschaften, mit zusätzlichem Korrosionsschutz

	Lieferanten Nr.	Inhalt (Liter)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809933	65008	0.6	16.90	Stk



Rothenberger Gewindeschneidfluid Ronol SYN

Mineralölfrei, auf synthetischer Basis, hervorragende Schmier- und Kühleigenschaften, 100% wasserlöslich, für Trinkwasser- und Sanitär-Installation, DVGW geprüft und zugelassen

	Lieferanten Nr.	Inhalt (Liter)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3819859	65013	0.6	17.90	Stk



Rothenberger Lecksuchspray Rotest

Hochempfindliches Schaumspray für schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen

	Lieferanten Nr.	Inhalt (Liter)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5718537	65000	0.4	8.50	Stk



Rothenberger Saugdruckreiniger Ropump Super Plus

Schnelle Beseitigung von Abfluss- und Rohrverstopfungen. Dichtet doppelseitig ab. Spezielle Dichtform für mehr Saugkraft. Verstellbarer Handgriff. Mit Adapter kurz und lang

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810137	ROPUMP SUPER PLUS	114.00	Stk



Rothenberger Hand- und Elektro-Rohrreiniger

Kein Ausbau von Spülbecken und Syphonsieben erforderlich. Wechsel von Hand- auf Elektrobetrieb innerhalb von Sekunden. Sicherer Halt im E-Betrieb auch bei höheren Drehzahlen. Schlagfest und schmutzgeschützt. Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810132	ROSPI@ 8 H+E Plus 7,5 m	119.00	Stk



Rothenberger Spiralen Rohrreiniger

Strapazierfähige Spiralen aus Spezialstahl (DIN EN 10270-1). Eingearbeitetem Keulenkopf (außer No. 72421, 72423). Leichtes Arbeiten auch bei engen Rohrbögen. Reinigung in Spülbecken und Ausgüssen ohne Demontage der Abflussrohre bzw. der Geruchsverschlüsse

	Lieferanten Nr.	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810133	72413	Spirale 8 mm, Typ C1-IC mit Stahlseele	119.00	Stk

Sanitär Werkzeuge

Rothenberger Prüfpumpen RP 50-S

Ein Schleppzeiger zeigt den eingestellten Druck an, so dass ein Druckabfall im System leicht bestimmt werden kann. Sichere und präzise Messergebnisse: Das Doppelventilsystem (Twin Valve) ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks. Prüfschlauch mit Stahlgewebe verhindert Messfehler, die durch Aufweiten des Schlauches im Betrieb entstehen können. Verwitterungs- und kältebeständiger Stahlbehälter mit DURAMANT Beschichtung

	Lieferanten Nr.	Typ	B/H/L (mm)	Saugleistung (ml/Hub)	Anschluss	Tankvolumen (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810131	60200	RP 50-S	170/260/	45	R 1/2 Zoll	12	229.00	Stk



Rothenberger Nassbohrmaschine Rodiadrill Ceramic Set

Für alle üblichen R 1/2" Bohrkronen. Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht, bohrt auch durch Materialkombinationen (wie z.B. Fliese + Mauerwerk) ohne das Material bzw. die Oberfläche zu beschädigen. Kein lästiges Werkzeugwechseln, Aqua-Stop-Taste mit Mengenregulierung, ideal für Serienbohrungen durch externe Wasserzufuhr, werkzeugloses Wechseln der Bohrwerkzeuge durch Quick Change, integrierter 1-Liter-Wassertank für 4-6 Bohrungen. Nenndrehzahl im 1. Gang: 3600 U/min. Nenndrehzahl im 2. Gang: 6400 U/min

	Lieferanten Nr.	Ausgangsleistung (W)	max. Bohrtiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3819911	FF40150Z	800	400	1590.00	Stk



Rothenberger Rohrreinigungsmaschine Rodrum

Max. Arbeitslänge: 10m (10 mm Spirale) 15 m (13mm Spirale), Dehzahl 300 U/Min.

	Für Rohrdurchmesser Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204319	40 - 100	1560.00	Stk



Rothenberger Rohreinfrigergerät Rofrost

Mit nur einem Gerät Rohrleitungen bis 2 grad einfrieren. Kupferrohr von 10 mm / 1/2 bis 60 mm / 2.1/8. Stahlrohr von 1/8 bis 2. Exkl. Kohlensäureflasche

	Lieferanten Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810129	65030	449.00	Stk



Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Ausfugscheibe Epoxid

Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag. Ideal für Epoxidit und Kunstharzverfugungen

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575042	255/110	10	22.70	Stk



Ausfuggummi

Mit Hartholzgrif. Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565043	10	200	21.60	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Schwambrett mit Schwamm

Mit Rasterschwamm, spezial weich



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565082	150 x 300	35	21.60	Stk

Rasterschwamm zu Schwambrett

Zu Waschbrettern



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566298	150 x 300	8.55	Stk
01566417	180 x 340	11.35	Stk

Schwammgummi Klett zu Schwambrett

Spezialschwamm, gerastert, zum reinigen der Fliesen nach dem Verfugen. Hydro



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033508	300 x 150	35	10.25	Stk

Waschbrett Klett zum Schwambrett

Mit ganzflächigem Klett, Beläge können leicht gewechselt und ausgetauscht werden, versetzter Griff ermöglicht eine bessere Bearbeitung in Ecken und Zwischenräumen. Klett kann einfach mit einer Drahtbürste gereinigt werden. Ohne Belag. Hydro



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033507	270 x 130	16.00	Stk

Plattenlegerschwamm

Fliesenschwamm Extraqualität, saugstark, strapazierfähig. Farbe: Gelb



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565079	180 x 125 x 65	3.10	Stk

Mauerschwamm

Grobe Poren. Farbe: Braun



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571271	170 x 115 x 70	3.20	Stk

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Universalschwamm

Schwamm-pore / Glaspore geschrägt. Farbe: natur gelb

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575125	200 x 130	3.65	Stk



3er Set Padbelag

Kunststoffplatte mit Klettverschluss, mit Kunststoffgriff, Beläge: fein, mittel, grob

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566297	24	39.00	Stk



Ersatzpadbeläge

	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567912	weiss	fein	7.24	Stk
01566882	grün	mittel	6.15	Stk
01566883	schwarz	grob	6.15	Stk



Stahlschwamm verzinkt

	Gewicht g	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468890	100	6.80	Stk



Handschleifer

Kunststoff-Handschleifer mit Zellkautschukauflage, 2 Spannleisten, zum Abschleifen von Decken und Wänden

	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564930	24 x 8	13.50	Stk



Schleifgitter

Für Hand-/Stielschleifer

	Korn	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579254	80	280/115	12.40	Bu
01579255	100	280/115	12.40	Bu
01579256	120	280/115	12.40	Bu



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Gipserhobel Alu

Aus Leichtmetall, mit 8 Stahlklingen

Länge (mm)

Breite (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01564745

500

85

27.65

Stk

Gipserhobel Kunststoff

Aus Kunststoff, mit 8 Stahlklingen

Länge (mm)

Breite (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01564746

450

90

29.60

Stk

Gitter-Rabot / Putzhobel

2 Seiten offen, 2 Seiten geschlossen, Maschenweite 30x30 mm

Grösse (mm)

Gewicht (kg)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01564882

280/140

0.80

26.15

Stk

Gipersäge / Deckensäge

Mit gezahntem Stahlblatt, 90° abgekröpft

Länge (mm)

Zahnung (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01564728

320

8.0

32.50

Stk

Ersatzblatt zu Gipersäge


Ersatzblatt zu Gipersäge grob

Länge (mm)

Gewicht (kg)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01564729

300

0.10

14.05

Stk

Gipserhobel Holz

Schmale Ausführung, Griff und Schaft aus einem Stück, mit 7 Stahlklingen

Länge (mm)

Breite (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01567538

400

30

55.75

Stk

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Gipserhobel (Eckenhobel)

Mit verstellbarem Anschlag, Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568955	330 x 40	31.55	Stk



Fasenhobel

Holz, mit Stahlklingen Grösse 300/65/20 mm

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564747	Halbzahn	300/65/20	34.45	Stk



Eckenbrecher

Mit 4 verschiedenen Rundungen

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564736	150	0.25	29.15	Stk



Gipsbecher

Aus Gummi, schwarz

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564744	130	90	1.92	Stk



Gipsrpfanne

Verzinkt, aus Stahlblech, mit Griff

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564752	150	70	17.25	Stk



Gipskistli

Aus massivem Tannenholz, gezinkt, seitlich zwei Handgriffe, Fassungsvermögen ca. 1/2 Sack Gips

	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565685	500/300	200	79.95	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Spannecken für Plattenleger

Mit Haken und Gummischnur



	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567600	65 x 50	0.05	1.85	Paa

Fugenkreuze (Abstandhalter)

Aus Kunststoff, SB-Beutel à 250 Stück (für ca. 6.5 m2)



	Grösse	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565046	2	2	0.07	3.15	Beu
01575033	2.5	2.5	0.07	3.15	Beu
01565047	3	3	0.08	3.15	Beu
01575034	4	4	0.08	4.55	Beu
01566396	5	5	0.09	4.55	Beu

Plättilegerhölzli

Aus Holz



	Länge ca.S (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566394	45	0.2	8.65	Beu

Plättlikeile

Aus Kunststoff Beutel a 250 Stk.



	Grösse (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566389	30/0-5	schwarz	4.30	Beu
01566391	35/5-11	blau	8.55	Beu
01566390	33/3-5,5	grün	8.55	Beu

Platten-Lochschneider für Steingut

Für Steingut, mit auswechselbarem Messer und Zentrierbohrer, aus Hartmetall



	für Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575008	23-94	22.70	Stk

Gipsermulden

Aus Stahlblech, Rand verstärkt, Gestell. Aus Winkelisen, seitlich 2 Eisenstangen für Gipserkellen und Spachteln, schräger Boden



	Inhalt (Liter)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564750	80	70	75	388.80	Stk
01564751	160	100	75	448.20	Stk

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Spritzputzapparat Putzwerfer

Aus verzinktem Stahlblech, auswechselbaren Walzen, mit Kämmen und Armstütze

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564974	150	1.38	178.20	Stk



Plattenschneider

Mit 1 Hartmetall-Rädchen, mit kräftigem Holzgriff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567508	135	0.03	11.35	Stk



Platten- und Glasschneider "Silberschnitt"

Mit Holzgriff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568825	140	0.04	22.70	Stk



Plattenlochapparat

Für Plattentiefe bis 330 mm und Plattendicke bis 20 mm

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565072	250	75.60	Stk



Plattenheber

Verzinkt, mit praktischem Zweihand-Bügelgriff, mit roten, pulverbeschichteten Backen, für diverse Plattenlegearbeiten geeignet. Kurze Backen (100 x 32 mm)

	verstellbar (cm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418167	40-60	30	51.50	Stk



Plattenheber

Verzinkt, verstellbar, praktische Arbeitshilfe bei Verlegearbeiten von Gehwegplatten usw.

	verstellbar (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565070	30-50	30.80	Stk



Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge



Rubi Fliesenschneider TS

Für das intensive Schneiden von Fliesen, ideal für Fliesen und Feinstein

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377122	TS-66	66	465.00	Stk



Rubi Fliesenschneider TS Plus

Für das intensive Schneiden von Fliesen und Feinsteinzeug. Höhere Brechleistung für das Schneiden von Materialien mit hoher Härte, bis 800 kg. 2-Komponentengriff mit mehr Komfort und Ergonomie. Angepasster Seitenanschlag zur zusätzlichen Unterstützung und Genauigkeit. Austauschbare Schneidrädchen, mit maximaler Leistung und Schnittqualität. Verstärkter großer Boden für Komfort und Stabilität während des Einsatzes. Separator mit 800 kg Brechkraftleistung. Doppel-Führungsschienenführung für eine bessere Sichtbarkeit des Schnittverlaufs und der Schnittlinie. Führungsschienen aus verchromtem Stahl, gleichgerichtet und kalibriert, mit Anti-Korrosionsschutzbehandlung. Anschlag zur Wiederholung gleicher Schnitte, gerade und 45° Austauschbare Schneidrädchen von 6 bis 22 mm. Mit Schneidrädchen in 6 und 10 mm Durchmesser und einem Tragekoffer. Neue Tragetasche mit verstärkten Scharniere und Verriegelungen

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456542	TS-66-PLUS	66	525.00	Stk



Rubi Fliesenschneider TX-N

Ideal für Feinsteinzeug. Schneidgerät für den speziellen Einsatz an sehr harten Materialien, versehen mit einem hochleistungsfähigem, beweglichem Trenner. Verstärkte Brechfüsse. Mehrfachpunkt-Präzisionssystem mit Drehwinkelvorrichtung und Zentralsteuerung. FastFix-System für schnelle Befestigung des Anschlags. Auswechselbare Schneidrädchen von 8 mm bis 22 mm Ø. Brechkraft 1000 kg. Schnitthöhe 6 - 20 mm, Schnittlänge 93 cm, Diagonalschnitt 65 x 65 cm

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570704	TX-700-N	71	775.00	Stk



Rubi Fliesenschneider TP-S

Für die intensives Fliesenschneiden und ideal für Feinsteinzeug. Sehr widerstandsfähig gegen Stöße, längere Produktlebensdauer. Ergonomischer und komfortabler 2-Komponenten-Handgriff, sehr benutzerfreundlich Schwenkbügel mit zentralem Drehpunkt für schnelle und genaue Messung der Winkelschnitte. Langlebig laserbeschrifteter Anschlag. Seitlicher Anschlag zur Schnittwiederholung gerader und 45 Grad Schnitte. Basis mit Dämpfungseffekt. Zusatzelement für die Grundplatte, von großformatige Fliesen geeignet. Tragegriff. (TP-66-S und TP-75-S). Edles Design, mit funktionalem Griff 2-Komponenten, von großformatige-RUBIFLEX. Gute Ergonomie mit hoher Festigkeit

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5417815	TP-66-S	66	373.00	Stk
5417816	TP-75-S	75	403.00	Stk
5417817	TP-93-S	93	495.00	Stk



Rubi Fliesenschneider TP-T

Für das intensive Schneiden von Fliesen, ideal für Feinsteinzeug. Sehr widerstandsfähig gegen Stöße, längere Produktlebensdauer. Schneidrädchen-Paar mit Höhenverstellung. Optimale Trennung für jede Stärke. Schwenkbügel mit zentralen Drehpunkt für schnelle und genaue Messung der Winkelschnitte. Langlebig laserbeschrifteter Anschlag. Seitlicher Anschlag zur Schnittwiederholung gerader und 45 Grad Schnitte. Basis mit Dämpfungseffekt. Zusatzelement für die Grundplatte, von großformatige Fliesen geeignet. Tragegriff. (TP-66-T und TP-75-T). Set-Design für die Verwendung durch Ziehen am Griff. 2-Komponenten-Handgriff RUBIFLEX. Gute Ergonomie mit hoher Festigkeit. System-Schichtdicke Verstellung mit 3 Positionen (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.), Schnell und präzise

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5417812	TP-66-T	66	375.00	Stk
5417813	TP-75-T	75	403.00	Stk
5417814	TP-93-T	93	495.00	Stk

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Rubi Professionelles System Slim Cutter

Ideal für grossformatige Fliesen. Basisschnittlänge 310 cm. Schnitthöhe von 3 - 8 mm. In Nylon-Tragtasche

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476399	550.00	Stk



Rubi Schneiderad TS 8 mm

Schneidrädchen für Fliesenschneider TS, TF, TR und SPEED. Für Fliesen, Bodenbeläge und Steingut. Schneidrädchen aus hochbeständigem und langlebigem Wolframkarbid. Neues patentiertes Model mit RUBI® "High-Tech", maximale Präzision und minimale Vibration, maximale Präzision und Verschleissfestigkeit

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578173	18.00	Stk



Rubi Fugenkreuze 2 mm

Fugenkreuz für Beläge. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos

	Sack (stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3795971	300	5.50	Sa



Rubi Fugenkreuze 3 mm

Fugenkreuz für Beläge mit feinen Fugen. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos

	Sack (stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3795973	200	5.50	Sa



Rubi Schwambrett mit Schwamm

Zur Reinigung und Glätten von Fugen Austauschbare Unterteile. Erhältlich mit Schaumstoffen mit unterschiedlichem Saugvermögen und Abriebfestigkeit

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
3795992	Sweepex	17.50	Stk



Rubi Tile Level

Ideal für das Verlegen von Werkstücken ab 50 x 50 cm mit doppelter Verklebung. Granit- und Marmorplatten können ohne Nacharbeit verlegt werden. Verhindert Lageveränderungen der Werkstücke beim Abbinden. Verbessert die Ebenheit der erhaltenen Oberflächen. Verkürzt die Verlege Zeiten und erhöht die Wirtschaftlichkeit. Wiederverwendbare Glocke (bis zu 25 x). Verwendung am Boden und an Wänden (horizontale und vertikale Verlegung)

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
3781595	Steg	34.00	Sa



Hand- und Bauwerkzeuge

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Rubi 3er Set Scheuerschwämme

Blech mit drei Scheuerschwämmen von verschiedenen Härtegraden



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3795987	25	33.00	Se

Traditionell

Seit über 100 Jahren handeln wir mit erstklassigen Produkten.
Diese Tradition finden Sie in unseren Werkzeugen.

Zuverlässigkeit und erstklassiger Service.

Vom Fachmann für Profis!



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

ProOne Mauerkelle kantig

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477193	120	8.30	Stk
4477194	140	8.50	Stk
4485772	160	8.80	Stk
4477195	180	9.10	Stk
4477196	200	9.60	Stk
4477197	220	9.90	Stk

ProOne Mauerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477198	180	9.10	Stk
4477199	200	9.60	Stk
4477200	220	10.10	Stk

Mauerkelle, kantig, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564839	180	0.31	20.10	Stk
01564841	200	0.38	21.15	Stk
01564843	220	0.44	22.15	Stk

Mauerkelle, rund, No. 1

aus einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564840	180	0.27	20.10	Stk
01564842	200	0.33	21.15	Stk

Berner Putzkelle, No. 1

Einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564836	120	0.17	16.40	Stk
01564837	140	0.18	16.40	Stk
01564838	160	0.19	17.40	Stk

Katzenzungenkelle, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564806	120	0.12	17.40	Stk
01564808	140	0.13	17.40	Stk
01564810	160	0.14	18.90	Stk

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Dachdecker-Firstkelle CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch geschliffen mit langem, blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565053	190	0.18	15.10	Stk



Giperspachtel, gekröpft, No. 1

Aus einem Stück geschmiedet, Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen, mit weinrotem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564951	40	0.11	14.80	Stk
01564953	50	0.12	14.80	Stk
01564955	60	0.13	15.35	Stk
01564958	70	0.14	15.75	Stk
01564960	80	0.15	16.30	Stk
01564963	100	0.16	17.40	Stk



Maurerkelle, kantig, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564822	240	0.42	10.90	Stk



Katzenzungenkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564805	120	0.11	9.95	Stk
01564807	140	0.13	9.95	Stk
01564809	160	0.14	10.35	Stk
01564811	180	0.15	10.90	Stk



Fugenkelle, CLASSIC

konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564813	8	0.07	5.20	Stk
01564814	10	0.08	5.20	Stk
01564815	12	0.08	5.20	Stk



Berliner Kelle, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564846	240	0.50	17.70	Stk
01564847	260	0.57	25.90	Stk
01564848	280	0.61	36.85	Stk



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Plattenlegerkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit langem, blauem Holzheft und Gummikappe



	Blattbreite (mm)	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565071	80/80	140	25.20	Stk

Gipserkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564816	180	115/120	15.00	Stk
01564817	200	125/130	16.10	Stk
01564818	220	135/140	18.15	Stk

Giperspachtel, gekröpft, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567435	30	0.11	7.80	Stk
01567436	40	0.11	7.80	Stk
01564753	50	0.11	7.80	Stk
01564755	60	0.12	8.50	Stk
01564757	70	0.13	8.85	Stk
01564761	80	0.14	8.85	Stk
01564766	100	0.17	9.40	Stk

Giperspachtel, gerade Form, CLASSIC

Blatt gehärtet, konisch flexibel geschliffen, mit blauem Holzheft



	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564758	70	0.14	10.50	Stk
01564762	80	0.16	10.50	Stk
01564764	100	0.18	11.45	Stk

Maurerkelle, kantig, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft



	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564823	180	0.29	10.90	Stk

Maurerkelle kantig, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl, mit rotem Softgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571154	180	15.35	Stk

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Berner Putzkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564829	120	0.14	8.30	Stk
01564831	140	0.16	9.00	Stk
01564833	160	0.19	9.60	Stk



Berner Putzkelle, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl, mit rotem Softgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571155	140	11.35	Stk



Katzenzungenkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567939	140	8.30	Stk
01567940	160	9.00	Stk



Katzenzungenkelle INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl, mit rotem Softgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571153	140	11.35	Stk



Giperspachtel, gekröpft, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567494	40	0.10	8.60	Stk
01564754	50	0.11	7.90	Stk
01564756	60	0.11	8.60	Stk
01564760	70	0.13	8.30	Stk
01564763	80	0.15	8.30	Stk
01564767	100	0.17	9.60	Stk
01564769	120	0.18	10.70	Stk



Giperspachtel, gekröpft INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl, mit rotem Softgriff

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571157	60	10.80	Stk
01571158	80	11.35	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben



Ausseneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

	Grösse (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564945	80 x 60 x 60	0.15	9.00	Stk



Inneneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit blauem Holzheft

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564946	80 x 60 x 60	0.15	9.00	Stk



Giperspachtel, (Herzspachteln)

Blatt gehärtet, Herz geschmiedet, aufgenietet und angefast, mit naturlackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564956	60	0.12	24.30	Stk
01564961	80	0.16	24.30	Stk
01564964	100	0.15	24.30	Stk
01564966	120	0.16	25.80	Stk
01564967	140	0.18	27.15	Stk



Giperspachtel, (Herzspachteln) rot

Blatt gehärtet, mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz, mit rot lackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571228	100	14.90	Stk



Giperspachtel, (Herzspachteln), INOX

Blatt aus rostfreiem Stahl, mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz, mit blau lackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571231	100	25.80	Stk
01571232	150	29.12	Stk



Stukkatureisen (Gipseisen)

Flach, spitz, erstklassiger Stahl, Blätter geschliffen, Griff mit Plastiküberzug

	Blattbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564993	10	0.02	6.15	Stk
01564994	15	0.02	6.15	Stk
01564995	20	0.03	6.15	Stk
01564996	25	0.04	6.15	Stk
01564997	30	0.04	6.15	Stk

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Japan-Spachteln Satz à 4 Stück

Mit dünner und flexibler Stahlklinge und lösungsmittelfestem Kunststoffrückfen

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564947	50/80/100/120	4.30	Stk



ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen mit ovalem Holzheft und Aufhängeloch

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477185	20	2.55	Stk
4477186	30	2.75	Stk
4477187	40	2.85	Stk
4477188	50	2.95	Stk
4477189	60	3.05	Stk
4477190	80	3.85	Stk
4477191	100	4.55	Stk



Malerspachtel INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit Kunststoff-Heft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571234	40	6.75	Stk
01571235	50	7.05	Stk
01571237	80	8.55	Stk



Teerspachtel (Farbschaber)

Steifes Stahlblatt, einseitig angeschliffen, mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch

	Blattbreite (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671394	50	1.5	4.85	Stk



Flächenspachtel EDMA Perfect Liss

Neuer Flächenspachtel zum perfekten Spachteln. Klinge aus Edelstahl. ergonomischer Handgriff. leicht und mit Teleskopstange einsetzbar. gut geeignet für das Verspachteln von grossen Flächen. kein Materialverlust und fast kein Abschleifen. speziell für Spitzspachtel und für das Glätten von Fugenbändern geeignet. Bi-Flex Technologie gehärtetes und ultraflexibles Blatt. 45° schwenkbar

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7502671	600	91.25	Stk
7502672	800	121.70	Stk
7502673	1000	152.05	Stk



Flächenspachtel INOX (Fassadenspachtel)

Blatt aus rostfreiem Stahl, mit Sperrholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572730	500	17.50	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Flächenspachtel (Fassadenspachtel)

Blatt aus Federstahl, mit Sperrholzgriff



	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572731	500	14.35	Stk

Deckenspachtel, INOX

aus rostfreiem Stahl, ohne Aluminium-Holmen. Rot = weich. Gelb = hart



	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564731	750	0.4	0.80	116.65	Stk
01564732	750	0.8	1.10	127.45	Stk

Deckenspachtel- Blätter, INOX

Aus rostfreiem Stahl



	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567437	750	0.4	30.30	Stk

Deckenspachtel- Holmen

Winkelprofil aus Aluminium, inkl. Schrauben



	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564730	1500	0.75	42.65	Stk

Glättekelle Stahl

Aluminium-Steg, nietenlos, mit zylindrischem Heft



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017793	280/130	0.75	7.45	Stk

Glättekelle Stahl

Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft



	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564771	280/130	0.75	8.00	Stk

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg, mit zylindrischem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2018745	280/130	0.75	11.90	Stk



Glättekelle Stahl mit breiter Fase, gebogen

Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567559	280/130	0.75	11.35	Stk



Glättekelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Aluminium-Steg, mit zylindrischem Heft

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564849	280/140	0.75	33.50	Stk



Glättekelle INOX

Aus rostfreiem Stahl, Aluminium-Steg, nietenlos, mit gebogenem Heft

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564772	280/130	0.75	11.96	Stk



Glättekelle INOX SOFT

Aus rostfreiem Stahl, Aluminium-Steg, nietenlos, mit rotem Softgriff

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571156	280/130	0.75	15.90	Stk



Glättekelle Kunststoff, eckig, Holzheft

Kunststoffsteg, mit gebogenem Holzheft und säurebeständigem Kunststoffblatt

	Blattgröße (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564773	280/140	3	10.80	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Glättekelle Kunststoff, eckig

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff und säurebeständigem Kunststoffblatt



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566256	280/140	3	10.15	Stk

Glättekelle Kunststoff, spitz

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff, spitzform für schwer zugängliche Stellen, säurebeständig



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564770	280/140	3	11.35	Stk

Traufel Stahl

Aluminium-Steg, nietenlos, mit Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565009	480/130	0.75	23.20	Stk
01565012	480/130	1	28.20	Stk

Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg, nietenlos, mit Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567557	480/130	0.75	26.15	Stk

Traufel Stahl

Mit angeschraubtem Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567965	480/180	1	26.15	Stk

Traufel Stahl

Nietenlos, mit Holzgriff



	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571238	480/130	0.75	17.30	Stk

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Schraubgriff-Spachtel

Rostfrei mit Magnethalter und Bit

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579247	150	19.80	Stk



Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg, nietenlos, mit lackiertem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671668	800/140	0.75	96.65	Stk



Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Mit angeschraubtem und gewachstem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564850	500/140	0.75	70.95	Stk



Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl, mit angeschraubtem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565014	480/180	1	37.60	Stk
01565015	500/130	0.75	23.20	Stk



Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl, Alu-Steg, nietenlos, mit Holzgriff

	Blatt-grösse (mm)	Blatt-stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565010	480/130	0.75	31.65	Stk
01565011	480/130	1	38.55	Stk
01565013	480/180	1	49.25	Stk



Traufel Kunststoff

Nietenlos, mit Holzgriff, säurebeständig

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568888	480/140	3	31.45	Stk



Spachteln, Kellen, Reibscheiben



Zahnkellen-Handgriff

Inkl. 2 Schrauben

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565054	0.24	14.25	Stk



Zahnkellen-Blätter Stahl

Blattstärke 0,75 mm

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565055	E3	3 x 3 x 3	7.65	Stk
01565056	E6	6 x 6 x 6	7.65	Stk
01573458	E8	8 x 8 x 8	7.65	Stk
01567598	E10	10 x 10 x 10	7.65	Stk
01567599	E18	7 x 9 x 12	7.65	Stk
01573459	R10	10 x 20 x 10	7.65	Stk



Zahnkelle Stahl

Blattstärke 0,75 mm, Aluminium-Steg nietenlos, mit gebogenem Heft

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565057	E3	3 x 3 x 3	9.50	Stk
01573462	E4	4 x 4 x 4	9.50	Stk
01565058	E6	6 x 6 x 6	9.50	Stk
01568223	E8	8 x 8 x 8	9.50	Stk
01567597	E10	10 x 10 x 10	9.50	Stk
01565059	E18	7 x 9 x 12	9.50	Stk
01570822	E22	15 x 30 x 15	9.50	Stk



Zahnkelle für vollflächiges Verkleben

Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies verkleben im Balkon- und Außenbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus, mit gebogenem Heft

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573463	R10	10/20/10	9.50	Stk



Zahntraufel Stahl

Blattstärke 0,75 mm, mit angeschraubtem Holzgriff

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565063	E3	3 x 3 x 3	22.80	Stk
01573464	E4	4 x 4 x 4	22.80	Stk
01565064	E6	6 x 6 x 6	22.80	Stk
01568222	E8	8 x 8 x 8	24.60	Stk
01568221	E10	10 x 10 x 10	24.60	Stk
01573465	E11	15 x 10 x 10	22.80	Stk
01565065	E18	7 x 9 x 12	22.80	Stk
01570823	E22	15 x 30 x 15	22.80	Stk

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Zahntraufel für vollflächiges Verkleben

Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies verkleben im Balkon- und Außenbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus, mit angeschraubtem Holzgriff

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568220	R 10	10 x 20 x 10	22.80	Stk



Leimspachtel

Trapezform, mit Holzheft

	Zahnbild	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565060	E 4	180	3.15	Stk
01565061	T 2.5	180	3.15	Stk
01565062	T 5	180	3.15	Stk



Bodenlegerkelle, rund

Aluminium-Steg, nietlos, mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565044	450	120	20.20	Stk



Bodenlegerkelle, spitz

Aluminium-Steg, nietlos, mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565045	500	120	21.15	Stk



Fugenzieher "MANIAGO"

Stahl, geschmiedet, mit Holzgriff

	Tiefe (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573470	15	210x100	109.10	Stk
01566325	20	210x100	109.10	Stk



Rillenzieher "MANIAGO"

Aus Guss, mit 7 Zähnen, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Zähne (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572031	220/120	16	163.10	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben



Eckenkelle "MANIAGO"

Stahl, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567967	150 x 60 x 15	8	25.90	Stk



Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1

ALU-Speziallegierung aus einem Stück, mehrseitige Verwendungsmöglichkeit, ersetzt 2 Werkzeuge, Länge 105 mm

	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567595	1	17	52.90	Stk



Kanten- und Kehlzieher PARC-Combi 2

ALU-Speziallegierung aus einem Stück, Länge 105 mm

	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567673	2	11	52.90	Stk



Kantenzieher PARC-Freihand

Alu Speziallegierung aus einem Stück

	Bezeichnung	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571225	3	250	0.32	54.00	Stk
01564796	4	250	0.30	54.00	Stk



Reibscheibe, spitz, Holz

Aus Abachi-Holz

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565232	210/130	12	6.10	Stk
01565233	280/150	12	6.60	Stk



Reibscheibe, eckig, Holz

Aus Abachi-Holz

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565226	210/130	12	6.10	Stk
01565227	280/150	12	6.60	Stk
01574099	400/120	12	6.90	Stk

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Reibscheibe, spitz, Styropor

Aus einem Stück, leicht, strapazierfähig, zuschneidbar für verschiedene Winkel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565234	320/200	11.50	Stk



Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Für schwer zugängliche Stellen, säurebeständig

	Grösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565231	160/90	2	7.25	Stk



Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Mit Wabenmuster, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567896	270/140	6.80	Stk
01565229	270/180	6.80	Stk



Reibscheibe, eckig, Kunststoff

Mit Wabenmuster, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565230	270/180	6.90	Stk



Reibscheibe, Kunststoff geschäumt

Aus einem Stück, leicht, formstabil

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574101	280/140	7.80	Stk
01567469	320/180	10.05	Stk



Reibscheibe, mit Filz

Alu-Platte, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565228	210/150	17.80	Stk



Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Reibscheibe mit Schaumgummi

Alu-Platte, mit Holzgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565225	210/135	15.65	Stk

Taloschen, Holz

Aus Abachi-Holz. Gipsertaloschen



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567468	400/150	12	9.90	Stk
01567482	400/200	12	10.50	Stk
01574100	420/320	12	14.50	Stk
01565274	430/130	12	7.70	Stk
01565275	500/320	12	15.50	Stk
01565272	600/340	12	18.50	Stk
01565273	650/350	12	21.00	Stk

Weissputzhobel, Holz

Aus Abachi-Holz, Kanten gerundet



	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565198	600/250	12	16.50	Stk
01565199	650/250	12	17.50	Stk

Taloschen, Kunststoff


Mit Wabenmuster, mit Holzgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567955	420/300	11.10	Stk
01565279	440/140	7.90	Stk

Fliesen/Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummi

Kunststoff- Trägerbrett mit starkem Griff, beige, mit Zellkautschukbelag XVA, schwarz, weich



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581486	240/120	10.35	Stk
01565224	280/140	10.80	Stk

Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummibelag

Kunststoffplatte, mit versetztem Kunststoffgriff



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01668217	280/140	14.35	Stk
01575040	370/120	29.25	Stk

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Talosche mit Moosgummi

Auf Kunststoff, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575041	440/150	28.85	Stk



Reibscheibe, spitz, mit Moosgummi

Kunststoffplatte, mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569887	270/130	19.10	Stk



Bodentalosche EXTRA STARK - ohne Stiel

Aus Abachiholz, verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565271	50x32x2.2	mit Stiel	35.00	Stk



Bodentalosche EXTRA STARK - mit Stiel

Aus Abachiholz, verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565269	50x32x2.2	mit Stiel	45.35	Stk



Bodentalosche 45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium, mit fixem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565270	63x27	mit Stiel	122.05	Stk



Bodentaloschen V-45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium, mit verstellbarem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570991	63x27	mit Stiel	122.05	Stk




Hand- und Bauwerkzeuge

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Taloschen, mit SIAFAST-Schleifpapier

Korn 16, mit Klettverschluss, wasserfest verleimtes Sperrholz-Trägerbrett



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565277	400/250	87.50	Stk
01565278	430/120	39.40	Stk

Fassadenhobel ALU mit Schleifpapier SIAFAST

Korn 16, Alu-Trägerbrett mit Holzgriff und Klettverschluss



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570354	280/150	40.50	Stk
01572071	420/200	71.80	Stk

Schleifpapiere, einzeln, SIAFAST

Korn 16, mit Klettverschluss



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569886	280/150	5.10	Stk
01565194	400/250	19.55	Stk
01572072	420/200	10.05	Stk
01565195	430/120	11.35	Stk

Hämmer und Schlegel

Ziegelhammer

Mit Schneide und Spitze, mit rundem Hals und Eschenstiel



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565083	300	35	49.70	Stk

Ersatzstiel zu Ziegelhammer

Aus Eschenholz, rund, konisch



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565268	350	2.80	Stk

Steinspalthammer mit Eschenschlүpfstiel

Mit Eschenschlүpfstiel, Werkzeugstahl, polierte Bahn, in Stielrichtung konisch geschmiedet



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564926	4.0	90	56.25	Stk
01564927	4.5	90	59.25	Stk
01564928	5.0	90	62.25	Stk

Hämmer und Schlegel

Steinspalthammer

Ohne Stiel, Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus, in Stielrichtung konisch geschmiedet

	Kopfgewicht (g)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573381	4.5	52/38	48.75	Stk



Steinschlegel (Mineurschlegel)

Werkzeugstahl, polierte Bahn, mit Eschenschlupfstiel

	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573383	3.5	4.15	76.70	Stk
01564922	4.0	4.65	55.20	Stk
01567860	4.5	5.15	58.05	Stk
01564923	5.0	5.65	61.00	Stk



Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel

Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus, ohne Stiel.

	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564924	4.0	47.84	Stk
01652666	4.5	47.40	Stk
01564925	5.0	53.92	Stk



Dachdeckerhammer Schieferhammer

Geschmiedet, mit Nagelzieher und Lederheft

	Bezeichnung	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565051	rechts	600	100.45	Stk
01565050	links	600	100.45	Stk



Ersatzstiel zu Schlegel

Ersatzstiel zu Schlegel

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567459	800 x 52 x 38	Eschenholz	8.00	Stk
01565263	900 x 52 x 38	Eschenholz	8.00	Stk
01579007	900	Fiberglas	26.45	Stk



Ersatzstiel zu Schlegelstiel

Ersatzstiel zu Schlegel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565264	1000 x 45 x 65	10.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel

Steinschlegel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Werkzeugstahl, polierte Bahn, Stiel extrem bruchsicher, Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigrif



	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579005	4.0	4.70	65.00	Stk

Holzschlegel

Hagebuchen, mit zwei Eisenreifen verstärkt, mit Eschenstiel



	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571239	6.0	112	137.90	Stk

Ersatzstiel zu Holzschlegel

Aus Eschenholz, konisch (Schlüpfstiel)



	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572193	1120 x 40	12.40	Stk

Nylonschlegel rückschlagfrei

Speziell geeignet zum Pfählen, mit auswechselbaren Nyloneinsätzen, mit Eschenstiel 80 cm



	Gewicht (kg)	Kopf Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573385	3.60	80	97.20	Stk
01566255	4.80	80	136.10	Stk

Ersatzstiel zu Nylonschlegel

Eschen, lackiert



	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567656	800 x 43 x 29	11.35	Stk

Vorschlaghammer ohne Stiel

Ohne Stiel, Werkzeugstahl, polierte Bahn, konisches Haus, quer zur Stielrichtung konisch geschmiedet (mehrfach Industriebedarf)



	Kopfgewicht (kg)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567430	4.0	52/38	68.05	Stk

Hämmer und Schlegel

Vorschlaghammer

Mit polierter Bahn und Pinne, OHNE Eschenschlupfstiel

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567431	5,0	90	78.85	Stk



Vorschlaghammer-Stiel

Eschen roh, unlackiert, zum Verkeilen, für parallele Hausgrößen

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565267	1000	50/35	12.40	Stk



Holzspalthammer

Mit Eschenstiel, Stiel mit Griffmulde

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572320	3,5	85	76.70	Stk



Ersatzstiele zu Holzspalthammer

Mit Handgriff, aus Eschenholz, konisch, Schlupfstiel

	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572321	880 x 52 x 38	9.70	Stk



Schlosserhammer Basic

Mit geschweiftem lackiertem Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573439	100	26	3.65	Stk
01566292	300	30	6.40	Stk
01566293	400	32	8.16	Stk
01566294	500	32	9.12	Stk
01565681	800	36	12.00	Stk



Ersatzstiele zu Schlosserhammer

Aus Eschenholz, geschweift, lackiert

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567457	300	22/12.5	2.90	Stk
01567615	320	26/16	3.45	Stk
01567458	360	31/20	4.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel

Schreinerhammer

Mit polierten Bahnen, mit geschweiftem Eschenstiel



	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565683	25	28	12.95	Stk
01565684	28	30	15.65	Stk

Nylonhammer

Rückschlagfrei, mit Stahlschrot, Einsätze aus besonders zähem Nylon, weiss, einseitig flach, anderseitig gewölbt, Mittel-Kopfstück aus Stahl, dunkelgrün hammerschlaglackiert, Kopf beim Einstielen doppelt gesichert durch Alu-Keil sowie Führungsstift durch Stiel und Stahlhülse, mit Hartholzstiel, transparent lackiert



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672545	20	21.70	Stk
01672546	30	23.70	Stk
01672547	35	26.80	Stk

Nylonhammer Mod.KH

Rückschlagfrei, mit austauschbaren NylonEinsätzen, mit geschweiftem Hickorstiel



	Kopf Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031316	50	32	47.00	Stk
2031317	60	32	63.00	Stk
2031318	70	32	74.00	Stk

Handfäustel Basic

Mit polierten Bahnen, mit lackiertem, geschweiftem Stiel



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564737	800	28	12.60	Stk
01564738	1000	28	14.40	Stk
01564741	1250	28	16.20	Stk
01567968	1500	28	21.60	Stk

Handfäustelstiel



	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565248	280x32/22	2.60	Stk
01565249	300x32/22	2.80	Stk

Handfäustel

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff



	Kopfgewicht (g)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564740	1000	28	26.82	Stk

Hämmer und Schlegel

Mauerhammer

Italienische Form, mit Eschenstiel, ohne Nagelzieher. Bann und Pinne poliert

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564783	600	35	19.80	Stk



Mauerhammer Hit

Italienische Form, mit Eschenstiel, mit Nagelzieher, lackiert

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566291	600	35	18.00	Stk



Ersatzstiel zu Mauerhammer

Eschen, konisch, roh, unlackiert (Schlüpfstiel), passend zu Mauer- und Schalhammer

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565253	350	40/30	2.60	Stk



Mauerhammer rheinische Form

Rheinische Form, mit Nagelzieher, mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff. Schnittbreite: 45 mm

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567532	600	31	23.22	Stk



Schalhammer mit Eschenstiel

Mit Nagelzieher und Nagelstecker, mit Eschenstiel

	Gewicht g	Stiellänge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564785	500	35 - 45	18.50	Stk



Schalhammer mit Dauermagnet

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff, Hammerkopf durch Spannstift an Stahlrohrstiel gesicher

	Kopfgewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567433	600	320	26.82	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel

Schalhammer mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Mit Fiberglas-Schlüpfstiel, Gummigriff, mit Nagelzieher und Nagelstecker



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671929	500	40	30.00	Stk

Latthammer Picard



	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573435	P 400 S	mit gerauter Bahn	26.50	Stk
01573436	P 420 M	mit gerauter Bahn und Magnet	38.20	Stk
01573437	P 298	blank, mit gerauter Bahn und Magnet	61.00	Stk

Bossierhammer Steinrichthammer

Aus Spezialstahl, mit scharfen Kanten, mit Eschenstiel



	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573443	1.00	28	61.55	Stk
01573444	1.25	28	72.35	Stk
01573445	1.50	30	83.15	Stk

Stockhammer

Mit Stiel, Einsatz auswechselbar, Zapfen Ø 20 mm, ohne Einsatz



	Kopf (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564788	35 x 35	36	111.25	Stk
01567535	45 x 45	36	135.00	Stk

Stockhammer-Einsatz 45 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen



	Zahnung	Zähne	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564787	4x4	16	25.90	Stk
01573440	5x5	25	25.90	Stk
01573441	7x7	49	25.90	Stk
01573442	9x9	81	25.90	Stk

Stockhammer-Einsatz 35 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen



	Zahnung	Zähne	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564786	4x4	16	23.75	Stk

Hämmer und Schlegel

Pflästererhocker

Aus Hartholz

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572828	280	300	135.20	Stk



Pflästererhammer

Spezialstahl mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564784	1.25	30	62.65	Stk
01573446	1.50	30	64.80	Stk



Gummihammer

Nicht federnd, leicht gewölbte Schlagflächen, mit faconiertem Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564776	2	105 x 60	7.50	Stk
01564777	3	130 x 75	11.30	Stk
01564778	4	140 x 90	17.00	Stk



Gummihammer Steinemann

Nicht federnd, leicht gewölbte Schlagflächen, mit geschweiftem Stiel.

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564775	1	90/55	5.80	Stk



Ersatzstiel zu Gummihammer

Für die Grössen 130 x 75 mm und 140 x 90 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567926	3.50	Stk



Gummihammer für Plattenleger

Fleckenfrei, weich, mit Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565889	1	85/55	14.05	Stk
01565890	2	110/60	18.90	Stk
01565891	4	135/85	34.55	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Hämmer und Schlegel

Plattenlegerhammer flach

Flach mit Pince, Chrom-Vanadium, mit Holzstiel



	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565067	75	12/12	0.11	6.25	Stk

Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz, hartmetalbestückt mit Holzstiel



	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565068	75	12/12	0.11	6.25	Stk

Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz, hartmetalbestückt, mit Holzstiel



	Kopfgewicht (g)	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565893	75	20/20	17.30	Stk

Alu-Keile / Hammerkeile

Für Hammer und Fäustel, aus Aluminiumprofil



	Länge (mm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567464	20	20/4	0.36	Stk
01565200	24	20/4	0.48	Stk
01573449	40	30/6	0.80	Stk
01567467	50	40/8	0.90	Stk

Spaltwerkzeuge

Rubi Keile

Für standart Formate. Hohlstruktur mit Verstärkung zur Aufnahme der Spannungen und optimale Einfüllbedingungen des Haftmaterials



	Breite (mm)	Stück pro Sack	Bruttopreis	Preismengen einheit
3795983	7.5	500	11.00	Sa

Kreuzaxt

Mit ovalem Haus und Lappen, mit Eschenstiel, geeignet für Wurzeltrennung im Erdreich



	Grösse (mm)	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3784695	65 x 45	2.8	66.85	Stk

Spaltwerkzeuge

Zapi "Kärnten"

Mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570891	1000	120	127.45	Stk



Bauaxt

Mit geradem Eschenstiel

	Stiellänge (cm)	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567533	50	1.20	48.60	Stk
01564694	60	1.40	52.90	Stk



Axtstiele / -halme

Aus Eschenholz, gerade, lackiert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565241	500 x 57.5 x 23.5	8.65	Stk
01567534	500 x 60.0 x 25.0	8.65	Stk
01573447	500 x 64.0 x 27.0	9.20	Stk
01565242	600 x 60.0 x 25.0	9.20	Stk
01583342	700 x 60.0 x 25.0	10.80	Stk



Zimmermanns-Handbeil

Mit gehärteter Haue, mit geradem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567928	1.4	50	103.70	Stk



Gipserbeil mit Holzstiel

Mit Eschenstiel und Federn, mit Nagelzieher und -stecker

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564689	500	37	42.10	Stk
01564690	600	37	43.20	Stk



Gipserbeilstiel

Aus Eschenholz, lackiert, ohne Feder

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565250	370	4.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Spaltwerkzeuge

Gipserbeil

Mit verschweisstem 2achsovalen Stahlrohrstiel und Kunststoffüberzug, mit Nagelzieher und -stecker



	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564692	600	33	41.60	Stk

Gertel "Tessiner"

Tessiner Form, mit ovalem Lederheft und Haken



	Schneide (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578531	300/320	42.25	Stk

Eimer, Mulden, Karretten

ProOne Mörtelmulde 200 L

Inhalt: 20. Belastung Gewicht max.: 430 k. Gewicht 16.4 k. Kranbar



	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243783	212.00	Stk

ProOne Spitzboden Karrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche



	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477217	60	179.00	Stk

Garten Karrette "Profi"

Wanne aus 0,9 mm Stahlblech, verzinkt, mit Wannabstützung, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm, verzinkt, mit Kunststoffelge, unmontiert



	Inhalt (Liter)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571241	85	110.60	Stk

Pneurad zu Spitzboden Karrette

(16 x 4") Ø 400 mm komplett mit Achse



	Nabe (mm)	Bolzen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564803	360	465	86.19	Stk

Eimer, Mulden, Karretten

Pneu aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

NIE WIEDER REIFENPANNEN !!!. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig und Hitzebeständig bis 60°C

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2016576	145.08	Stk



Pneurad aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

NIE WIEDER REIFENPANNEN !!!. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig, komplett mit Achse. Hitzebeständig bis 60°C

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2016575	184.55	Stk



Pneu zu Spitzboden Karette

4.00 x 8 Pneu zu Spitzboden-Karette

	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564802	400	1.00	24.45	Stk



Schlauch zu Spitzboden Karette

4.00 x 8" zu Karette

	Ø (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564804	400	0.40	12.30	Stk



Karretten Holmen aus Holz

Aus Eschenholz, beschlagen, gebohrt und gestrichen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564800	140	22.00	Stk



Karretten Schloss-Schrauben zu Holmen

Zu Holmen M6 x 75

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567623	1.10	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Eimer, Mulden, Karretten



Lagerbüchse zu Spitzboden Karette

Aus Kunststoff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564797	38	0.01	2.52	Stk



Sandsiebe

Holzrahmen verzahnt, Drahtgeflecht verzinkt

	Maschen (mm)	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564938	1.0	500/400	2.60	65.00	Stk
01564939	1.5	500/400	2.60	65.00	Stk
01564940	2.0	500x400	2.60	65.00	Stk
01564941	3.0	500x400	2.60	51.00	Stk
01564942	4.0	500x400	2.60	65.00	Stk
01564943	5.0	500x400	2.60	65.00	Stk
01567621	10.0	500x400	2.60	65.00	Stk



Pflasterkessel Kunststoff

36 cm. Mit Metallbügel. Kunststoff

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564867	12	7.25	Stk



Wassereimer Kunststoff

Mit Metallbügel. Kunststoff

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568837	20	17.10	Stk
01569248	40	27.68	Stk



Pflastermulden Stahlblech

Aus Stahlblech, mit Eisengriffen

	Inhalt (Liter)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564871	50	65	20	70.72	Stk
01564872	65	65	28	77.55	Stk



Pflastermulden Kunststoff

Aus Kunststoff, schwarz und eckig

	Inhalt (Liter)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564869	40	65	18	1.90	18.00	Stk
01564868	65	65	29	1.94	20.20	Stk
01567486	90	72	31	3.00	22.80	Stk

Eimer, Mulden, Karretten

Pflastermulden Kunststoff rund

Rund. Kunststoff schwarz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564858	65	16.16	Stk
01564859	90	18.24	Stk



Dreieckswagen

Passend zu Pflastermulden 90 l, Metallgestell, Vollgummirollen

	Grösse (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564733	51 x 58	6.50	160.80	Stk



Giesskanne Kunststoff

Kunststoff, mit Längsbügel

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567713	rot	12	32.00	Stk
01567714	grün	12	32.00	Stk



Vame Kunststoff-Schuttrohr

Widerstandsfähig. Inklusive 1 Paar Ketten. Einfach zu montieren. Von sehr hoher Lebensdauer

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844273	9.5	147.00	Stk



Vame Kunststoff-Schuttrohr extra Stark mit Kette

Bei kantigem, schweren Schutt oder bei langen Schuttruttschen wird die besonders robuste Ausführung empfohlen

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505606	13	181.00	Stk



Vame Kette als Ersatzteil

1 Paar komplett mit Karabinerhaken

	Paar à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505607	1.4	32.00	Paa



Hand- und Bauwerkzeuge

Eimer, Mulden, Karretten

Vame Einfülltrichter

Auch für die seitliche Befüllung in Zwischenetagen



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505608	11	320.00	Stk

Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen

Für die Befestigung am Gerüst oder Einhängen an Fensterbrüstungen usw.



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505609	13	240.00	Stk

Vame Führungsring

Führungsring mit 2x5m-langen Seilen (zur exakten Positionierung über dem Container)



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505610	3.2	160.00	Stk

Vame Verschleiss-Einsatz

Für abgelenkte Bereiche. Verzinktes Schutzblech



	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505611	7.5	125.00	Stk

Temperaturmessgeräte

Laserliner ThermoSpot Laser

Berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät mit Laserkreis zum Anvisieren. Funktionen: Oberflächentemperatur, Berührungslose Temperaturerfassung: Diese Temperatur-Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. sich bewegende Maschinenteile oder unter elektrischer Spannung stehenden Installationen. Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis. Max-Read: Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt. Auto-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Grosser Temperatur-Messbereich von -38 °C bis 365 °C Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar



	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001499	69.00	Stk

Thermometer Mini / Maxi -50°C bis +50°C

Das Gehäuse besteht aus schwarzem hochwertigem Kunststoff und garantiert die Beständigkeit gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. Am schwarzen Zeiger liest man die aktuelle Temperatur auf der Skala ab. Die beiden roten Zeiger merken den jeweils niedrigsten bzw. höchsten Wert, der während einer Messperiode erreicht worden ist. Ein Speziell hierfür entwickelter Rückstellmechanismus führt die beiden. Merkzeiger durch Drehen des Stellrades. Wieder auf die aktuelle Temperaturanzeige. Zurück und somit kann eine neue Messperiode begonnen werden



	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572306	15 x 9	22.70	Stk

Temperaturmessgeräte

Thermometer Innen / Aussen -30°C bis +50°C

Gehäuse aus Aluminium silber eloxiert. Höchste Genauigkeit. Messbereich: -30° bis +50 °C

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572307	20 x 4	12.40	Stk



CondenseSpot Pro Laser

Infrarot-Thermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte. Funktionen: Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen. Das integrierte Hygrometer ermittelt die relative Luftfeuchte und berechnet die Taupunkt-Temperatur. Lokalisierung von Wärmebrücken und Gefahrenstellen von Kondenswasserbildung. Das Multifunktionsdisplay bietet genug Platz für alle Messwerte. Kondenswasser-Indikator als Bargraphenanzeige. Min/Max/Avg-Anzeige: Auf Wunsch wird der kleinste, der grösste oder der durchschnittliche Messwert angezeigt. Einstellbarer Emissionsgrad (0.10 - 0.99), Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar. DataHold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Beleuchtete LC-Anzeige, Gehäuse mit Schlagschutzgummierung. Technische Daten: Messbereich Infrarot -40 °C bis 600 °C (Genauigkeit: ± 1 °C zwischen -10 °C bis 60 °C, ± 1.5 °C bei unter 10 °C und über 60 °C, ± 1.5 % je nach grösserem Wert). Umgebungstemperatur -10 °C bis 60 °C (Genauigkeit ± 2 °C), Hygrometer 20 % - 90 % relative Luftfeuchte (Genauigkeit ± 2 °C), Taupunktanzeige -20 °C bis 60 °C, Optik 8:1, Emissionsgrad 0.01 - 0.99 (einstellbar), Laserwellenlänge 650 nm, Laser Klasse 2 M < 5 mW, Stromversorgung 9 V E Block, Arbeitstemperatur 0 - 40 °C, Abmessungen (bxhxt) 108 x 161 x 38 mm, Gewicht 0.185 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031172	268.00	Stk



Messwerkzeuge

ProOne Holz-Gliedermeter 2

Gliedermeter mit 10 Gliedern, Länge 2 Meter. Qualitätsprodukt aus auserlesenem Buchenholz. Beschläge aus hochwertigem Stahl garantieren höchste Stabilität. Verdeckte Nieten. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III


	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477208	7.80	Stk



Gliedmeter aus Holz

Mit Aufdruck

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583576	weiss	6.50	Stk



Gliedermeter 1432

Gliedermeter aus Buchenholz, 2 m - 10 Glieder, enganliegende Glieder, rote Dezimeterzahlen auf der Vorderseite, naturfarbig

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565290	5.50	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Messwerkzeuge

Schwedenmeter

Schwedisches Fabrikat, doppelte Teilung, naturlackiert, verdeckte Niete

Ausführung

Bruttopreis

Preismengen
einheit



Artikelnummer	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565879	naturlackiert	9.01	Stk

Doppelmeter aus Kunststoff, gelb 1652

Schweizer Fabrikat. Gliedermeter aus Polyamid, mit 30% Glasfasern verstärkt. 2 m 10 Glieder. Mit metallverstärkten Enden und Retourteilung auf der Innenseite

Bezeichnung

Bruttopreis

Preismengen
einheit



Artikelnummer	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01666971	'Longlife'	10.00	Stk

Gliedmeter aus Fiberglas

Gliedermassstab aus glasfaserverstärktem Polyamid, beidseitige Millimereinteilung in schwarz mit roter Dezimalbezeichnung, äusserst feuchtigkeitsbeständig, Bezeichnung in verschleissfester Folienprägung, entspricht EU-Klasse III

Farbe

Bruttopreis

Preismengen
einheit



Artikelnummer	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574226	gelb	9.38	Stk

ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse, 3 Bremsen, gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm, Genauigkeitsklasse EEC II

Breite (mm)

Länge (m)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424558	19	5	13.40	Stk

Rollmeter Hultafors PR

Rollmeter Hultafors PR, Klasse I

Typ

Länge m

Bruttopreis

Preismengen
einheit



Artikelnummer	Typ	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468980	PR 3M	3	22.28	Stk
4468960	PR 5M	5	30.64	Stk
4468972	PR 8M	8	43.64	Stk

Rollmeter Hultafors SL

Rollmeter Hultafors SL, Klasse I

Typ

Länge m

Bruttopreis

Preismengen
einheit



Artikelnummer	Typ	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468973	SL 3M	3	18.20	Stk
4468974	SL 5M	5	22.28	Stk

Messwerkzeuge

Rollmeter Hultafors TRI-Matic

Rollmeter Hultafors TRI-Matic, Klasse I

	Typ	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468975	TRI-Matic 3M	3	16.34	Stk
4468976	TRI-Matic 5m	5	30.64	Stk
4468977	TRI-Matic 8m	8	45.50	Stk
4468978	TRI-Matic 10m	10	52.92	Stk



Schrägmass

Messschenkel aus gehärtetem Stahl, 40 x 1,2 mm, Anschlag aus schwarz elox. Alu.-Profil, feststellbar mit Flügelschraube

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574221	250	33.80	Stk



Glasfaserbandmass 263 GP

16 mm breit, beidseitige cm-Teilung, besonders reissfest, in trockenem Zustand elektrisch nicht leitend, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, Kapsel klein und handlich, Stahlblech, kunststoffbeschichtet

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576858	20	48.00	Stk
01576859	30	62.50	Stk
01576860	50	96.50	Stk



Glasfaserbandmass 274 R

16 mm breit, einseitige cm-Teilung, hohe Massgenauigkeit, witterungsunempfindlich, auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576865	30	66.00	Stk
01576866	50	89.50	Stk



Stahlbandmass 348 P

10 mm breit, einseitige cm-Teilung, Stahlblechkapsel, kunststoffbeschichtet

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576869	20	45.50	Stk
01576870	30	62.50	Stk



Stahlbandmass 412 G-SR

13 mm breit, einseitige cm-Teilung, gelb lackiert, korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht auf dem Bandstahl, auf Leichtmetallrahmen, handlicher, anatomischer Kunststoffgriff

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576877	30	71.00	Stk
01576879	50	99.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Messwerkzeuge

Ersatzbänder zu Stahlbandmass 412 G-SR



	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576880	30	55.00	Stk

ProOne Rollbandmass Stahl RI30



Stahlband, weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418420	13	30	56.00	Stk
6193549	13	30	56.00	Stk

ProOne Rollbandmass Stahl RI50



Stahlband, weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418421	13	50	76.00	Stk
6193550	13	50	76.00	Stk

Ersatzband zu Stahlbandmass



Weiss lackiert, 13 mm breit, schwarze cm-Teilung, Meterzahlen in rot. Mit transparentem Lack gegen Abrieb geschützt

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565887	50	87.50	Stk

Tragkoffer



Zu Streckenmessgerät, Grösse: 58/17/36 cm, für Streckenmessgeräte mit Rad Ø 31.5 cm

	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567972	58 x 17 x 36	82.20	Stk

Wasserwaagen ALU ASPHALT A7-M, mit Magnete.



Alu.-Rechteckprofil, pulver beschichtet, mit gefräster Messfläche (bis 120 cm), mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle 2 oder 4 Seltenerd-Magnet-Systeme je nach Länge, Seltenerd-Magnete: 5 x stärker als übliche Ferrit-Magnete, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671713	60	50 x 22 / 24	78.50	Stk
01671714	80	50 x 22 / 24	83.50	Stk
01671715	200	50 x 22 / 24	173.90	Stk

Messwerkzeuge

Wasserwaagen ALU ASPHALT A5-3, 3 Libellen

Alu.-Rechteckprofil, silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht- und 2 Senkrechtlibellen, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672711	120	50 x 21	60.70	Stk
01672712	150	50 x 21	81.55	Stk
01672713	180	50 x 21	88.45	Stk
01672714	200	50 x 21	93.40	Stk



Neigungs- und Gefällsmesser

Gefällsmesser 705113100 auf Alu-Rohrprofil silber eloxiert. Profildgewicht ca. 560 g/lfm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572174	60	91.25	Stk



Mauerwinkel- und Schlosserwinkel

Stahl verzinkt, ohne Anschlag

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565016	400	230	18.20	Stk
01565017	500	280	24.30	Stk
01565018	600	330	26.50	Stk
01567528	700	380	26.80	Stk
01565019	800	440	36.20	Stk
01565020	1000	500	45.40	Stk



Mauerwinkel kurz

Stahl verzinkt

	Grösse (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574219	50/25	Stahl verzinkt	20.20	Stk
01574220	60/28	Stahl verzinkt	21.60	Stk



Anschlagwinkel

Aus Alu-Profil, eloxiert, mit geripptem Alugriff, mit mm-Einteilung und Aufhängeloch

	Schenkellänge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575948	30 x 17	20.40	Stk



Laserliner Inspektionskamera VideoScope XXL

Kamerakopf 9 mm. Schlauchlänge 5 m. Objektbeleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's. Interner Speicher für Bild und Video. USB-Schnittstelle

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001663	245.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Messwerkzeuge

Schmiege

Zum einfachen und schnellen Kopieren von Formen (Türrahmen usw.)



Bruttopreis Preismengen
einheit

01570541

37.00

Stk

Fensterthermometer

Gehäuse aus Aluminium silber eloxiert. Höchste Genauigkeit. Messbereich: -30° bis +50 °C



Bruttopreis Preismengen
einheit

01572308

14.50

Stk

Nivelliermeter

Aus Holz, starke Federn, cm - und dm-Einteilung rot/schwarz je Meter, Rückseite: mm-Einteilung schwarz/weiss



Länge (cm)

Glieder

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01574367

300

10

109.50

Stk

Jalons-Stativ

Plastifiziert, mit Klemmschraube



Farbe

Länge (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01574364

rot

990

33.70

Stk

Jalons aus Stahl Fluchstab

Aus Stahlrohr, Ø 28 mm, mit stabiler Stahlspitze, rot/weiss lackiert, mit Deckkappe



Länge (cm)

Teilung (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01565287

200

10

24.30

Stk

01565288

200

50

19.45

Stk

01565289

250

50

24.20

Stk

Jalons Futteral

Aus Segeltuch, mit Leder verstärkt, für 6 zerlegbare Jalons à 2 m = 12 Stk. à 1 m



Bruttopreis Preismengen
einheit

01581226

67.40

Stk

Messwerkzeuge

Teleskop-Messlatte ALU-STAR

Aus Aluminium-Profil, Vorderseite aufrechte Nivellerteilung, Rückseite mm-Einteilung, für Innenmessungen 124,5-500 cm, stufenlos ausziehbar, mit eingebautem Lattenrichter

	Länge (cm)	geschlossen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565302	500	1.22	149.22	Stk



Senklote

Stahl verchromt, mit Messingschraube, Birnenform

	Grösse (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565297	300	9.15	Stk
01565298	400	10.20	Stk
01565299	500	11.10	Stk
01565300	1000	19.20	Stk



Platten

Aus Messing für Senklote, birnenform

	Grösse (mm)	zu Grösse (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565294	50/50	400	4.55	Stk
01565295	54/54	500	5.10	Stk
01565296	66/66	1000	6.80	Stk



Bauwinkel BMI

Robuster, zusammenklappbarer Bauwinkel zum stufenlosen Übertragen oder Abnehmen von Winkel von 0° bis 270°. In 15°-Schritten können die Winkel fest arretiert werden. Durch die eingebauten Libellen auch als Wasserwaage verwendbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579962	153.00	Stk
01579711	159.00	Stk



Trockenbauwinkel PS 120

Messen und markieren leicht gemacht, fixierbar auf 4 Positionen, zusätzliche Markier-Positionen, zusammenklappbar, leicht zu transportieren, komplett aus Aluminium anodisiert

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3795960	78.92	Stk



Rollräder

Laserliner RollPilot S12

Elektronisches Messrad liefert zentimetergenaue Messwerte, das beleuchtete LC-Display kann direkt am Griff abgelesen werden, Addition vorwärts, Subtraktion rückwärts, Hold-Funktion zum Fixieren des Messwertes, Messwertespeicher mit 5 Einträgen, der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start- und Endposition an, einfacher Transport durch einklappbare Ausführung Messgenauigkeit +/- 0.1%

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040054	139.00	Stk



Rollräder



Streckenmessgerät

Mit Bremse, mit Ständer, grosses Präzisionszählwerk über dem Messrad, Rad - Ø 318,5 mm, Messbereich 9999,99m

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571486	273.80	Stk



Streckenmessgerät klappbar

Grosse Präzisionszählwerk über dem Messrad, Rad - Ø 318,5 mm, Messbereich 9999,99 m zusammenklappbar mit Ständer

	Höhe (cm)	Länge geklappt (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574256	112	57	231.65	Stk

Distanzmesser



ProOne Distanzmessgerät DM40

0,2 - 40m, Messgenauigkeit ± 2 mm / für Distanz, Fläche, Volumen, Pythagoras, Summe, Subtraktion. 123 x 54 x 28 mm, 180 g

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418871	149.00	Stk



Laserliner DistanceMaster Compact Pro

Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth-Schnittstelle und Funktion zur Winkelmessung. Punktgenaues Messen mit Laserlicht zur exakten Ermittlung von Längen. Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen. Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. 360° Neigungssensor zur Bestimmung der waagerechten und senkrechten Distanz. Messwertspeicher mit 10 Einträgen. Hohe Messgenauigkeit bis 50 m: ± 2 mm. Messbereich innen: 0,1 m bis 50 m. 2 Messebenen umschaltbar: vorne und hinten. Min/Max-Funktion zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten und senkrechten Strecken. Beleuchtetes 3-zeiliges Farb-LC-Display. Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001500	159.00	Stk



Laserliner Distanzmessgerät Leica Disto D2

Für einfaches und präzises Messen im Innenbereich, mit Flächen- und Volumenmessung, Dauermessung eignet sich auch zum Abtragen von Distanzen, Distanzen Flächen oder Volumina können addiert oder subtrahiert werden, Pythagoras Funktion, Minimum- und Maximummessung, multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung zum Messen ab Ecken und Kanten. Messbereich bis 60 m

	Typ	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001498	D2	0.05-100	220.00	Stk



Laserliner Distanzmessgerät Leica Disto D110

Beleuchtetes Display, für Distanz- und Flächenmessung, Bluetooth Smart, abnehmbarer Taschenclip, die Messungen lassen sich über die Gratis App "Leica DISTO sketch" auf ein Smartphone oder ein Tablet übertragen. Masse 120 x 37 x 23 mm

	Typ	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377061	D110	0.2-60	175.00	Stk

Distanzmesser

Laserlanger Distanzmessgerät Leica DISTO D510

Der Leica DISTO D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Aussenbereich. Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Darüber hinaus sind Sie mit Bluetooth Smart und den attraktiven Gratis-Apps für die Zukunft gerüstet. Zielsucher mit 4-fach Zoom. IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt. Höhentracking

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4421231	650.00	Stk



Disto D810 Touch Leica Laser Distanzmessgerät

Integrierte Kamera. Genauigkeit 1 mm. Reichweite 200 m. Messen im Foto. exklusiv Stativ TRI 100

Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504946 D810	975.00	Stk



Bauuniversallwerkzeug

Anschlaglatten aus Abachiholz

Anschlaglatten

	Länge (m)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564897	2.0	120x22	40.20	Stk
01564898	2.5	120x22	50.40	Stk
01564899	3.0	120x22	60.00	Stk



Schnureisen/Schnurnagel

Chrom-Vanadium

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575000	8/8	160	4.95	Stk



Aluminium-h-Profil-Kartätsche 114 x 28

Aluminium-h-Profil, Profingewicht ca. 850 g/lfm. Wandstärke 1.45/1.70 mm mit Verstärkungswulst

	Länge (m)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564675	1	114 x 28	19.95	Stk
01574357	120	114 x 28	24.00	Stk
01564676	150	114 x 28	30.00	Stk
01564677	180	114 x 28	38.24	Stk
01564678	200	114 x 28	39.90	Stk
01564679	250	114 x 28	49.95	Stk
01564680	300	114 x 28	58.20	Stk



Baunivellierwerkzeug

Aluminium-Abziehlatten mit Libellen und Handgriffe

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht ca. 870 g/lfm, 1 Waagrechtlibelle 1 Senkrechtlibelle, 2 Kunststoff-Handgriffe max. Messtoleranz in Standardposition: 0.75 mm/m (0.043°)



	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574292	200	100 x 18	60.84	Stk
01567616	250	100 x 18	70.98	Stk

Aluminium-Trapez-Kartätsche 98 x 17

Aluminium-Trapezprofil, Profildgewicht ca. 680 g/lfm, Wandstärke 1.25 mm, Kunststoff-Endkappen und Daumenrille



	Länge (m)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564681	100	98 x 17	16.68	Stk
01574358	120	98 x 17	20.04	Stk
01564682	150	98 x 17	25.08	Stk
01564683	180	98 x 17	29.88	Stk
01564684	200	98 x 17	33.24	Stk
01564685	250	98 x 17	41.76	Stk
01564686	300	98 x 17	49.92	Stk

Aluminium-Abziehlatten 100 x 18

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht 670 g/lfm, Kunststoff-Endkappen



	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574293	1.0	100 x 18	10.05	Stk
01564884	1.5	100 x 18	15.10	Stk
01564885	2.0	100 x 18	20.10	Stk
01564887	2.5	100 x 18	25.15	Stk
01564889	3.0	100 x 18	30.25	Stk
01564891	4.0	100 x 18	41.90	Stk
01564893	5.0	100 x 18	54.00	Stk
01564896	6.0	100 x 18	65.90	Stk

Setz- Richt- und Abziehplatten 85 x 27

Aluminium-Hohlprofil, starkes, robustes Profil zum Abziehen von Beton, Kies, Unterlagsböden usw.



	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574337	150	85 x 27 x 2	44.85	Stk
01564886	200	85 x 27 x 2	59.15	Stk
01564888	250	85 x 27 x 2	74.10	Stk
01564890	300	85 x 27 x 2	89.05	Stk
01574338	350	85 x 27 x 2	104.00	Stk
01564892	400	85 x 27 x 2	118.30	Stk
01564895	500	85 x 27 x 2	148.20	Stk
01574340	600	85 x 27 x 2	178.10	Stk

Setz- Richt- und Abziehplatten 95 x 30

Aluminium-Hohlprofil



	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567438	200	90 x 30 x 1.5	59.25	Stk
01567439	250	90 x 30 x 1.5	74.25	Stk
01567440	300	90 x 30 x 1.5	76.70	Stk
01567441	400	90 x 30 x 1.5	102.70	Stk
01567442	500	90 x 30 x 1.5	128.05	Stk

Baunivellierwerkzeug

Setz- Richt- und Abziehlatten 100 x 25

Aluminium-Hohlprofile, mit Mittelsteg, robuste Abziehlatte, ist besonders geeignet zum Abziehen von Putz, Schüttgut, Kies usw.

	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01564894	500	100 x 25 x 2	175.50	Stk



Nivellierinstrumente

Laserliner Moisturemaster Compact Plus

Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuchte. 62 auswählbare Materialkennlinien. Bluetooth zur Übertragung der Messdaten. LED Nass/Trocken-Indikator. Menü mit 25 Sprachen

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505660	325.00	Stk



Laserliner Superplane-Laser 3G Pro

PowerBright-Laser 3x 360° Laserlinien. 3,5° Selbstnivellierbereich. Genauigkeit 0,35 mm/m. Li-Ionen-Akku. Mit CrossGrip Wandhalterung

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505659	998.00	Stk



ProOne Kreuzlinienlaser Kill2

Messbereich 15 m. Messbereich mit Empfänger 50 m. Genauigkeit +/- 1mm / 3m. Laser Klasse II. 100 x 90 x 65 mm, 280g. Wasserschutz IP 54

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418872	239.00	Stk



Teleskop-Stativ CLR 290

Pneumatisch mit Halterung, stufenlos verstellbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2003024	150.00	Stk



Flexi-Messlatte

Nivellieren ohne zu rechnen durch die einstellbare Plus-Minus-Skala mit Millimeter-Teilung, für Messungen mit Rotationslasern oder Laserwasserwaagen

	Länge cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569256	240	89.00	Stk



Nivellierinstrumente


Messlatte einseitig

Einseitig, aus Aluminiumhohlprofil 60 x 22 mm, Teilung einbrennlackiert, schwarz

Länge (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01567470

500

224.50

Stk

Etui

Aus Kunststoff für Teleskoplatte

zu Art. Nr.

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01565301

01565302

23.40

Stk

Laserliner CompactPlane-Laser 3D

Dreidimensionaler Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen. PowerBright-Laser mit 3 extrem hellen 360° Laserlinien. Einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze. Optimiert für deckennahes Arbeiten. 3,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 3,5 mm / 10 m. Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet. Inklusive: CompactPlane-Laser 3D, Klemm- und Wandhalterung, Batterien, Tragekoffer

Bruttopreis

Preismengen
einheit



6995042

465.00

Stk

Laserliner MasterCross-Laser 2G

Grüner Kreuzlinien-Laser mit extrem heller Dioden-Technologie. 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 2 mm / 10 m. Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Einzeln schaltbare Laser. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Ideal zur Befestigung an Trockenbauprofilen. Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar. GRX-Ready: In Verbindung mit dem optionalen Laserempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Bruttopreis

Preismengen
einheit



6995045

398.00

Stk

Laserliner Cubus Green 110S

Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus G, SensoLite 110 G, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

Bruttopreis

Preismengen
einheit



6995030

980.00

Stk

Laserliner Cubus 110 S

Vollautomatischer Rotationslaser. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus, SensoLite 110, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

Bruttopreis

Preismengen
einheit



6995034

780.00

Stk

Nivellierinstrumente

Laserliner CrossGrip

Einzel und in Kombination einsetzbar. An Wänden und magnetischen Gegenständen Für alle Lasermessgeräte mit 1/4-Gewinde

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6995038	58.00	Stk



Laserliner TelePod 270 cm

Das Stativ wird zwischen Boden und Decke geklemmt und das Laser-Messgerät ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. 4-teilig zum einfachen Transport

Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6995041 270	68.00	Stk



Laserliner MasterCross-Laser 2

Kreuzlinien-Laser mit 2 gut sichtbaren Laserlinien. 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 2 mm / 10 m - Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Einzel schaltbare Laser. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Ideal zur Befestigung an Trockenbauprofilen. RX-Ready: Mit dem optionalen Laserempfänger RX 40 können die Laserlinien bis 40 m Reichweite erkannt werden. Ideal für Aussenanwendungen. Inklusive: MasterCross-Laser 2, Klemm- und Wandhalterung, Batterien, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6995044	285.00	Stk



Laserliner Lasersichtbrille rot

Für optimale Sichtbarkeit der roten Lasermarkierung auf Distanz. ACHTUNG: Dies ist keine Laser-Schutzbrille!

Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017607 rot	29.00	Stk



Laserliner Magnet-Zielplatte, rot

Mit Haftmagneten, Klemmhalterung und Dualskala, für alle Lasermessgeräte, z.B. zum Abhängen von Decken oder Arbeiten mit Flexi-Messlatte

Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2017608 rot	29.00	Stk



ProOne Nivellier-Set NG24

Fernrohr aufrecht. Vergrößerung 24x. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20. Kürzeste Zielweite 0,3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418873	389.00	Se



Nivellierinstrumente



Laserliner Nivelliergerät NA 720 Leica

Für alle Anwendungen in der Bauvermessung. 20 x Vergrößerung. Objektivdurchmesser 30 mm. Genauigkeit 2.5 mm / km. Abmessung 19 x 12 x 12 cm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504943	530.00	Stk



Laserliner AutoCross-Laser 3C

Kreuzlinienlaser mit 3 Laserlinien und zusätzlichem Lotlaser. Die 3 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc. Automatic Level: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Die 2 vertikalen Laserlinien sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Einfache und exakte Lotfunktion mit dem zusätzlichen Lotlaser unten und dem Laserkreuz oben, einzeln schaltbare Laserlinien. RX-Ready: Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger bis 50 m Reichweite - ideal für alle Innen- und Aussenanwendungen. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät ausserhalb des Nivellierbereichs befindet. Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit Seitenfeintrieb. Beleuchtete Libelle und höhenverstellbare Füsse zur Vorjustierung des Gerätes. Die abnehmbaren Gummikappen der Justierfüsse verhindert das Verrutschen des Gerätes auf glatten Oberflächen. Transport Lock: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport. Einfache einheitliche Bedienung. Technische Daten: Genauigkeit 2 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$, Nivellierung automatisch, Laserempfangsbereich max. 50 m Radius, Laserwellenlänge 635 nm, Linienlaser Klasse 2M < 5 mW, Lotlaser Klasse 2 < 1 mW, Stromversorgung mit Batterien, Gewicht 1.4 kg, Abmessungen (bxhxt) 120 x 190 x 120 mm. Inkl. Tragekoffer und Stativadapter

Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012719 ACL 3 C	385.00	Stk



Laserliner CombiCross-Laser 5 + Stativ

CombiCross-Laser 5 grüner Kreuzlinienlaser mit 3 zusätzlichen roten Laserlinien und Lotlaser. Drehbares Gehäuse mit Seitenfeintrieb. Automatische Ausrichtung. Inklusive Akkus, Schnelllader, Tragekoffer, Stativadapter für Kurbelstative, Kompaktstativ 120 cm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798421	699.00	Stk



Laserliner Quadrum Digi Plus 410 S

Inkl. Stativ, Fernbedienung und Empfänger. 2-Achsen Neigungslaser. Genauigkeit 0.75 mm / 10 m. 6° Selbstnivellierbereich. Lotlaser unten und oben. Grosses LCD-Display

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3775377	1995.00	Stk



Laserliner Quadrum OneTouch 410S

Inklusive Empfänger, Fernbedienung, Stativ und Messlatte. Einfache Eintastenbedienung. Neigung manuell einstellbar in 2 Achsen. AntiDrift-System

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3775374	999.00	Stk

Nivellierinstrumente

Laserliner Quadrum Green 410S

Robuster vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. Grüne Laser sind um ein Vielfaches sichtbar als rote Laserstrahlen, deswegen ist der Laser auf längere Distanz und bei hellem Umgebungslicht sehr gut sichtbar. Robustes, wasserdichtes Gehäuse. Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik, automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch Anti-Drift-System. Der grüne Referenzstrahl kann zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden verwendet werden, der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. LC-Display auf Vorder- und Rückseite, starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers gesteuert werden. Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport, integriertes Sicherheits-Bedienungskonzept. Hochleistungs-Laserempfänger optional erhältlich. Technische Daten: Genauigkeit ± 1 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$, Nivellierung horizontal und vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 200 m Radius, Laserwellenlänge rot 632 nm, grün 650 nm, Laser Klasse R < 5 mW, Stromversorgung mit Hochleistungsakku 14 Std. Betriebsdauer, mit Alkalibatterien 8 Std. Betriebsdauer, Temperaturbereich 0 - 40°, Wasser- und Staubschutz Quadrum IP 66, SensoLite 310 IP 66, Gewicht 2.6 kg, Abmessungen (bxhxt) 215 x 205 x 165 mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

2025317

1690.00 Stk



Laserliner Quadrum rot 310S

Robustes, wasserdichtes Gehäuse. Sensor-Automatic: Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik. ADS-Tilt: Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch Anti-Drift-System. SpotLite-Marking: Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren der Referenzhöhe. Senkrechter Referenzstrahl zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden. Der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Verfügt über LC-Displays auf Vorder- und Rückseite, starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen gesteuert werden, durch die 4 IR-Empfangsdioden kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden. Transport Lock: Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport. Integriertes Sicherheits-Bedienkonzept. Technische Daten: Genauigkeit ± 1 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$, Nivellierung horizontal und vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 300 m Radius, Laserwellenlänge 635 - 650 nm, Laser Klasse 3R < 5 mW, Stromversorgung über Hochleistungsakku (35 Std. Betriebsdauer) oder Alkalibatterien (50 Std. Betriebsdauer), Wasser- und Staubschutz Quadrum IP 66, SensoLite 310 IP 66, Gewicht 2.6 kg, Abmessungen (bxhxt) 215 x 205 x 165 mm. Inkl. Tragekoffer

Bruttopreis Preismengen
einheit

2026093

1320.00 Stk



Laserliner Leica Kreuzlinienlaser Lino L2

Selbstnivellierung: Das Gerät muss nicht mühsam ausgerichtet werden, um waagrechte oder senkrechte Linien zu erhalten. Kleinere Schräglagen von $\pm 4^\circ$ werden selbständig ausgeglichen. Bei grösseren Schräglagen projiziert das Gerät keine Linien. Fehler sind somit ausgeschlossen. Sehr gut sichtbare Laserlinien: So lassen sich mühelos z.B. Referenzpunkte von einer Wand auf eine gegenüberliegende Wand übertragen. Exakter 90°-Winkel. Ausrichtarbeiten, wie das Anzeichnen von 90° Winkeln, sind mit einem Tastendruck erledigt. Arretierungsfunktion (Lock-Funktion): Mit der Arretierungsfunktion lässt sich die Selbstnivellierung manuell ausschalten. Die Laserlinie kann dann in jede beliebige Lage projiziert werden. Inkl. Multifunktionsadapter und Tasche

Bruttopreis Preismengen
einheit

01672879

450.00 Stk



Laserliner Fotostativ TRI 100, 1/4" zu Lino L2

Qualitäts-Fotostativ von Leica mit einfachster Feinjustierung, mit Panoramakopf und 1/4" Gewinde. Ausziehbare Füße mit Schnappverschlüssen

Bruttopreis Preismengen
einheit

01672881

120.00 Stk



Laserliner Teleskopstativ Basic 330cm

Zu Autocross Laser ACL 3, mit Tasche. Wird zwischen Boden und Decke geklemmt, der Laser ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. Schneller Wechsel von Stativ und Arbeitsposition

Bruttopreis Preismengen
einheit

01578102

99.00 Stk



Nivellierinstrumente



Laserliner Wandhalterung

Für alle Rotationslaser. Höheneinstellung, Klemmhalterung für das Aufhängen an Konstruktionselementen

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569903	89.00	Stk



Laserliner Kompaktstativ 300cm

5/8" Gewintheadapter, Dosenlibelle, mehrfach ausziehbare Stativbeine und Kurbelhub ermöglichen grossen Einstellungsbe- reich, Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen)

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028413	78 - 300	248.00	Stk



Laserliner Kompaktstativ 120cm

Füsse mit Bodenschoner, eingefahren für Betonboden, ausgefahren für Parkettboden. Anpassung an verschiedene Unter- gründe durch spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlspitze)

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571530	120	84.00	Stk



Laserliner SuperCrossLaser Compact

Automatischer Kreuzlinienlaser im Taschenformat. Die 2 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich zum Fliesenlegen und für Aus- richtarbeiten bei Raumgestaltung und Inneneinrichtung. Automatic Level: Automatische Ausrichtung durch magnetisch ge- dämpftes Pendelsystem. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät ausserhalb des Nivellier- bereichs befindet. Zusätzlicher Neigungsmodus zum Ausrichten von Schrägen. Transport-Lock: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport. Ein-/Ausklappbare Standfüsse sorgen für sicheren Stand bei Ausrichtarbeiten und sind platzsparend beim Transport. Immer griffbereit mit der praktischen Transporttasche. Einfache Bedienung: Auf Knopfdruck das Laserkreuz ein- und ausschalten. Technische Daten: Genauigkeit ± 5 mm / 10 mm, Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$, Laserwellen- länge 635 nm, Laserklasse 2 < 1 mW, Gewicht (inkl. Batterie) 0.13 kg, Abmessungen (bxhxt) 35 x 153 x 36 mm (eingeklappte Standfüsse)

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031177	92.00	Stk

Scanner Ortungsgeräte Magnetsuchgeräte



Bosch Akku Suchgerät GOS 10.8 V-Li

Schnelle Problemanalyse an schwer zugänglichen Stellen, realistische Bildwiedergabe auf 2,7"-LC-Display mit hoher Auflö- sung, helle Power-LED für optimale Beleuchtung an dunklen Stellen, extra langes, wasserdichtes Kamerakabel (122 cm) mit kleinem Kamerakopf für flexible Anwendungsmöglichkeiten, Video-out-Schnittstelle für externe Bildübertragung, Bosch-Pre- mium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer. Technische Daten: Akkuspannung 10.8 V, Displaygrösse 2.7, Auf- lösung Display 320 x 240 px, Durchmesser Kamerakopf 17 mm, Länge des Kamerakabels 122 cm, 9 Stufen LED-Beleuch- tung, Laufzeit mit einer Akkuladung 7 - 15 h

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040837	410.00	Stk

Digital-Multimeter

CabelTracer Pro

Universelles und flexibles Leitungssuchgeräte-Set mit Sender und Empfänger. Berührungslose Verfolgung des Sendesignals durch den Empfänger. Lokalisiert elektrische Kabel, Sicherungen, Schutzschalter, metallische Rohre (z.B. Heizungsrohre) und vieles mehr. Lokalisiert Leitungsunterbrechungen in bestehenden Installationen und Kurzschlüsse in verlegten Installationskabeln. Einsetzbar mit und ohne Netzspannung. Hohe Sendefrequenz von 125 kHz erlaubt exakte und störereichere Lokalisierung, ohne Netzstörungen. Mit Balkendiagramm, numerischer Anzeige und akustischen Signalen kann der Empfänger das gesuchte Messobjekt exakt lokalisieren. Übersichtliche, beleuchtete LC-Displays zeigen die aktuellen Einstellungen an. Gleich- und Wechselspannungsanzeige. Durch Signalkodierung ist der Einsatz von max. 7 Sendern und einem Empfänger möglich, für die Arbeit in komplexen Installationen. Eingebauter AC-Spannungssucher erkennt und lokalisiert spannungsführende Leitungen. Permanente AC-Spannungswarnungen am Sender und Empfänger erhöht die Sicherheit. Integrierte Messpunktbeleuchtung durch lichtstarke LED-Beleuchtung. Technische Daten für Sender Cabletracer TX: Ausgangssignal 125 kHz, Nennspannung 12 - 250 V, Messbereich 12 - 400 V, Frequenzbereich 0 - 60 Hz, bis 7 verschiedene Signalkodes einstellbar, Überspannungskategorie CATIII - 300 V, Verschmutzungsgrad 2, Stromversorgung mit 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 68 x 130 x 32 mm, Gewicht 200 g. Technische Daten für Empfänger Cabletracer RECV: Messbereiche Spannungsuche 0 - 0.4 m Messtiefe, einpolige Messung 0 - 2 m Messtiefe, zweipolige Messung 0 - 0.5 m Messtiefe, Stromversorgung 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 59 x 192 x 37 mm, Gewicht 240 g. Inkl. Tragekoffer



	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031179	355.00	Stk

Bohren wird ab sofort spielend einfach!



Ab sofort können Sie den Unterschied mit unseren neuen, für Akku-Geräte entwickelten Bohrern erleben. Mit dem **MM850 AkkuMAX** Multi Material Bohrer und dem **RD850 AkkuMAX** Dachpfannenbohrer stellen Löcher aller Art ab sofort keinerlei Problem mehr dar!

MM850 AkkuMAX Multi Material Bohrer



Weshalb mich:

- Extrem schnell • extrem langlebig • Bohrt sauber • spart Zeit + Geld • Speziell für Akku-Maschinen • Bohrt "alles", sogar Metall + Beton + Holz • Tiefe Kosten

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
496.001.005	5 mm	50 / 100mm
496.001.006	6 mm	50 / 100mm
496.001.008	8 mm	70 / 120mm
496.001.010	10 mm	70 / 120mm
496.001.012	12 mm	90 / 150mm
496.001.014	14 mm	90 / 150mm
496.601.001	5/6/8/10 mm Set	50 / 100 mm - 70 / 120 mm

RD850 AkkuMAX Dachpfannenbohrer



Weshalb mich:

- Extrem schnell • enorme Lebensdauer • selbstzentrierend • spart Zeit + Geld • Speziell für Akku-Maschinen • Bohrt härteste Dachpfannen mühelos

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
497.001.004	4 mm	60 / 100mm
497.001.005	5 mm	60 / 100mm
497.001.006	6 mm	60 / 100mm
497.601.004	10 x 4 mm Multipack	60 / 100mm
497.601.005	10 x 5 mm Multipack	60 / 100mm

Marcr/st
Diamantwerkzeuge GmbH
 Unterfeldstrasse 2
 5322 Koblenz AG
 Schweiz
 T: +41 (0)41 630 25 43
 F: +41 (0)41 630 25 63
 E: info@marcr/st.ch

Schleiftöpfe

Rhodium Topfscheiben

Mittelharte Topfscheiben für hochtourige Maschinen, nur für Trockenschliff, konische Form, Ø 110/90/55/22.2 mm

	Typ	Körnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565651	SIC 16	sehr grob	14.50	Stk
01565652	SIC 24	grob	14.50	Stk
01565653	SIC 36	grob/fein	14.50	Stk
01565650	SIC 60	mittelfein	14.50	Stk



Marcris HU850 Schleiftopf Universal

Marcris HU850 Schleiftopf Universal

	Typ	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424467	HU 850	115	135.00	Stk



Marcris HU850C Schleiftopf Universal

Marcris HU850C Schleiftopf Universal

	Typ	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
3842902	HU 850 C	125	176.00	Stk
4468749	HU 850 C	125	219.00	Stk
4468750	HU 850 C	180	215.00	Stk



Marcris HF850C Silent MAX Precision

Marcris HF850C Silent MAX Precision

	Typ	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468751	HF 850 C	100	139.00	Stk
4468752	HF 850 C	115	179.00	Stk
3842903	HF 850 C	125	219.00	Stk
4468753	HF 850 C	180	295.00	Stk



Marcris Schleiftopf für Winkelschleifer Marcris

Universal angewinkelter Schleiftopf. Einfache Handhabung, schnell mit hoher Standzeit, geeignet für Beton, Putz, Estrich, Granit, Naturstein, Baumaterial

	Typ	Ø mm	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569326	HU 500 C	125	sehr gut	265.00	Stk
01572303	HU 500 C	180	sehr gut	350.00	Stk
01572758	Turbolite	115	gut	219.00	Stk
4475648	HP 850C	125	hervorragend	219.00	Stk



Marcris HT850TCT Hartmetall-Schleiftopf


Marcris HT850TCT Hartmetall-Schleiftopf

	Typ	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468754	HT 850 TCT	115	69.00	Stk
4468755	HT 850 TCT	125	79.00	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Schleiföpfe



Marcris HF700 Schleifopf

Zum Schleifen von Beton, Betonprodukte, Naturstein, Kunststein und Granit

	Typ	Ø mm	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025058	HF 700	125	hervorragend	129.00	Stk



Flex Diamant-Schleifopf Thermojet

Thermojet Super für thermoplastische Anstriche und Klebstoffresten

	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583901	125	195.00	Stk



Flex Schleifopf Zinal

Mit 6 PKD-Segmenten

	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2007702	125	295.00	Stk
2007703	180	775.00	Stk



Flex Turbo Diamant-Schleifopf

Mit M14 Gewinde, für Beton und Granit

	Ausführung	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029868	extra grob	schwarz	275.00	Stk

Trenn- und Schrupscheiben



ProOne Trennscheibe Inox 125

125 x 1.0 x 22.23. Für Edelstahl und Bausta. Mit eingearbeitetem Schleifhilfsmittel. In Paket zu 25 Stück

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6193526	0.90	Stk



Bosch Trennscheibe Expert for Inox

Passend zu Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC Professional mit 10 mm-Aufnahme. Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser). Fe/S/Cl < 0,1 %

	Spezifikation	Durchmesser (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011411	A 60 R INOX BF	76	1	27.00	Pa

Trenn- und Schrupscheiben

Bosch Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel

Für Akku-Winkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme

	Spezifikation	Durchmesser (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011451	HM	76	1	14.20	Stk



Marcris 850 Trennscheiben

Verstärkung durch feinstes Fiberglasgewebe. Die einzigartige, wasserdichte Verpackung garantiert maximale Sicherheit

	Typ	Ø mm	Stärke mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671885	Metall	125	3	3.00	Stk
01671886	Metall	230	3	4.80	Stk
01671887	Metall	300	3,5	9.00	Stk
01671888	Metall	300	3,5	9.00	Stk
01671889	Stein	115	3	2.70	Stk
01671890	Stein	125	3	3.00	Stk
01671891	Stein	230	3	5.10	Stk
01671893	Stein	300	3,5	9.70	Stk
01671894	Spezial 1 mm dicke Scheibe	115	1	2.30	Stk
01671895	Spezial 1 mm dicke Scheibe	125	1	3.00	Stk



Trennscheibe für Stein

Universalscheibe für Beton, Natur- und Kunststein, 80 m/Sek. SUVA - geprüft

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565671	115	22	2.40	Stk
01565673	125	22	2.70	Stk
01565675	230	22	4.75	Stk



Schrupscheibe für Stahl

Universalscheibe für Eisen, Stahl, Schweissnähte, Guss, 80 m/Sek. SUVA-geprüft

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565655	115	22	3.15	Stk
01565656	125	22	3.65	Stk
01565657	230	22	8.40	Stk



Trennscheibe für Stahl

Universalscheibe für Eisen und Stahl, SUVA - geprüft 80 m/Sek.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565670	115	22	2.40	Stk
01565672	125	22	2.70	Stk
01565674	230	22	4.75	Stk



Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein HSS-Sägeblatt BIM D100x0,8 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als Mini-Kreissäge ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen



	Durchmesser (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286292	100	1	74.07	Stk

Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform optimale Wirtschaftlichkeit



	Durchmesser (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286279	85	1	59.72	Stk
6286272	100	1	62.22	Stk

Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt



	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286280	85	30.19	Stk

Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286303	28	60	15.65	Stk
6286268	28	60	70.37	Pa
6286288	28	60	122.69	Pa

Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286304	44	60	15.09	Stk
6286290	44	60	128.15	Pa

Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr



	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286285	32	78	97.78	Pa
6286286	42	78	101.57	Pa

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286306	SLM	42	13.61	Stk



Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Aufnahme	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021637	SLP	65	13.98	Stk



Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021636	SL	35	12.87	Stk



Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286305	SLM	32	13.15	Stk



Fein Hartmetall-Sägeblatt

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittbreite ca. (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286282	2,2	75	33.98	Stk
6286566	2,2	90	43.70	Stk



Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286287	35	50	113.80	Pa



Werkzeuge für Oszilliermaschinen



Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286296	65	50	122.41	Pa



Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286294	SL	35	10	102.59	Pa



Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Aufnahme	Breite (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286297	SLP	65	10	101.67	Pa



Fein Diamant-Sägeblatt

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben

	Schnittbreite ca. (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286299	2.2	75	77.87	Stk
6286298	1.2	105	140.28	Stk
6286267	2.2	105	120.28	Stk
6286302	1.2	105	631.11	Pa
6286300	2.2	105	631.11	Pa



Fein Schleifplatte 3-Eck

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhafterteil

	Aufnahme	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286269	SL	2	15.65	Pa



Fein Schleifplatte

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenhafterteil

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286276	SL	16.76	Pa

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Hartmetall-Raspel

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286270	SL	35.86	Stk



Fein Fester Spachtel lang

Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286277	SLP	21.85	Stk



Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286295	SL	21.48	Stk



Fein Flexibler Spachtel

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286284	SL	11.67	Stk



Fein Spachtel

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z.B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc.

	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021644	72	2	27.59	Pa



Fein Schleifset

Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil. Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

	Aufnahme	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286278	SLP	115	36.94	Stk



Werkzeuge für Oszilliermaschinen



Fein Schneidmesser 85 mm

Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen

Pack à (Stk.)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01565620

5

29.10

Pa



Fein Schneidmesser

Gerade Form, lang, bei sehr tiefen Fugen

Pack à (Stk.)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

7021645

5

91.67

Pa



Fein Fliesenfugen-Reiniger

Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet

Aufnahme

Pack à (Stk.)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

7021639

SLP

2

25.74

Stk



Fein Schneidmesser Pilz

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten

Aufnahme

Bruttopreis

Preismengen
einheit

6286271

SL

38.89

Pa



Fein Segmentmesser 75 mm

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen

Schnittlinie ca. (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01565621

2.2

101.50

Stk



Fein Segmentsägeblatt

Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben

Bruttopreis

Preismengen
einheit

6286274

Wellenschliff

91.85

Pa

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Schleifblätter

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3667150	K80	5.30	Stk
3667151	K120	5.30	Stk



Fein Zubehörset Best of E-Cut

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut Sägeblättern mit Bi-Metall-Verzahnung zum Vorteilspreis in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Inhalt: je 1 x E-Cut Universal Sägeblatt 28 mm und 44 mm breit sowie je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm und 65 mm breit

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286301	SLP	62.59	Pa



Fein Zubehörset Best of E-Cut

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern. Inhalt: je 1 x E-Cut Universal 28 mm (Form 147) und 44 mm breit (Form 148), 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418830	73.05	Se



Fein HSS-Kreismesser

Für universelle Schneidarbeiten in Leder, Kunststofffolien, Dachpappe, Kork, etc.

	Aufnahme	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286293	SLP	100	78.61	Stk



Fein Diamant-Segmentmesser

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittbreite ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286393	1,2	101.48	Stk
6286254	2,2	101.48	Stk



Fein Schneidmesser

Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen

	Form	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6286043	gerade	30	31.02	Pa



Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Bosch Deltaplatte HM-RIFF

Schleifplatte, Durchmesser 78 mm. Anwendungsbereiche: Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z.B. bei Austausch beschädigter Fliesen), Teppichkleberreste von mineralischem Untergrund entfernen, Holz raspeln, für grobe Anpassarbeiten



Bruttopreis Preismengen
einheit

2009860 46.00 Stk

Bosch Schaber HCS Rigid

Passend zu Bosch GOP 10.8 V-Li, GOP 250 CE Professional, PMF 10.8 Li, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Ø 10 mm). Mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern. Schnittbreite 52 mm, Schnittlänge 26 mm



Bruttopreis Preismengen
einheit

2009861 15.00 Stk

Bosch Segmentblatt HM-RIFF

HM-Riff Segmentsägeblatt. Zum Ausfräsen von Fugen an Wand- und Fussbodenfliesen, für kleinere Ausschnitte in weichen Wandfliesen, zum Fräsen von Nuten in Porenbeton, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz



Durchmesser mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

2009859 85 57.00 Stk

Bosch Segmentsägeblatt "Holz und Metall"

BIM-Segmentsägeblatt Holz und Metall, gekröpft. Anwendung: Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten), Laminat/Parkett ausschneiden (z.B. für Einbau Zwischenwand), kleinere Profilleisten ablängen (z.B. Alu-Fussbodenabdeckleisten)



Durchmesser mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

2009851 85 45.50 Stk

Bosch Tauchsägeblatt "Hartholz"

BIM-Tauchsägeblatt Hartholz. Anwendung: Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z.B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparungen in Möbelemente schneiden (z.B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Holzbauteile flächenbündig ablängen (z.B. Dübel, Zapfen aus Hartholz)



Grösse mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

2009853 32 x 40 32.50 Stk

Bosch Tauchsägeblatt "Holz und Metall"

BIM-Tauchsägeblatt Holz und Metall. Anwendung: Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasiven Holzwerkstoffen, Kunststoffen. Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen, Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen



Grösse mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

2009852 28 x 50 32.50 Stk

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Bosch Tauchsägeblatt "Holz"

HCS-Tauchsägeblatt Holz. Anwendung: Tiefer Tauchschnitt in Weichholz (z.B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelemente schneiden (z.B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009856	10 x 30	20.50	Stk
2009855	20 x 30	20.50	Stk
2009854	32 x 40	23.00	Stk



Bosch Tauchsägeblatt "Metall"

BIM-Tauchsägeblatt Metall. Anwendung: Nägel flächenbündig trennen, Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Lange Lebensdauer

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009858	10 x 20	23.00	Stk
2009857	20 x 20	23.00	Stk



Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittlinie ca. (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021638	2.2	90	85.00	Stk



Schrauberklingen Bits

ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip, auf SB-Verpackung, 25 mm, Standardbits. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798653	29.90	Stk



ProOne Bits-Box 240-tlg.

S2-Stahl, nach DIN 3126, in praktischer Kunststoffbox. Je 10 Bits pro Fach, 25 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376527	62.00	Stk



Revotool Kugelkopf Bithalter Z3799

Für Schwehr zugängliche Stellen. Abkippar bis 25 grad. Werkzeugaufnahme 6,35mm (1/4") Innensechskant

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001502	24.00	Stk



Schrauberklingen Bits

Bit

Schrauberbits Extra-Hart



	Typ	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672651	PH	1	1.65	Stk
01672652	PH	2	1.65	Stk
01672653	PH	3	1.65	Stk
01672654	PH	4	4.55	Stk
01672655	PZ	1	1.70	Stk
01672656	PZ	2	1.70	Stk
01672657	PZ	3	1.70	Stk
01672658	PZ	4	4.60	Stk
01672659	XH	T-10	2.85	Stk
01672660	XH	T-15	2.85	Stk
01672661	XH	T-20	2.85	Stk
01672662	XH	T-25	2.85	Stk
01672663	XH	T-27	2.85	Stk
01672664	XH	T-30	2.85	Stk
01672665	XH	T-40	2.85	Stk

Langbit

Schrauberbits Extra-Hart



	Typ	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672668	XH	PZ 1	4.35	Stk
01672669	XH	PZ 2	4.35	Stk
01672670	XH	PZ 3	4.35	Stk
01672671	XH	T-15	6.70	Stk
01672672	XH	T-20	6.70	Stk
01672673	XH	T-25	6.70	Stk
01672674	XH	T-30	6.70	Stk

BITPASS Bithalter

Bitpass® ist ein magnetischer Bithalter für den schnellen Austausch von Bits. Dieser wurde in der Schweiz entwickelt, gefertigt und montiert und garantiert Ihnen die Qualität und Haltbarkeit, die Sie von einem Schweizer Produkt erwarten. Bitpass® ist ein hochwertiges Produkt mit einem einzigartigen Magnetsystem zum seitlichen Entnehmen der Bits. Das Magnetsystem aus Neodym ist optimal geeignet für das Einsetzen, Handhaben und Entnehmen der Bits. Bitpass® ist das einzige Werkzeug, mit dem Sie Bits mit nur einer Hand und sogar mit Arbeitshandschuhen tauschen können. Bitpass passt sich einfach an Ihren Unterarm an. Der robuste Gurt mit Klettverschluss lässt sich in weniger als 3 Sekunden, auch über dem Ärmel einer Arbeitsjacke, anbringen, weil er flexibel einstellbar ist. Bitpass kann auch ganz einfach an Ihren Akkuschaubern angebracht werden



	Bruttopreis	Preismengen einheit
6193262	23.47	Stk

Universal Bithalter



	Typ	Länge mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672667	mit Magnet	58	5.30	Stk
01672666	mit Magnet und Schnellwechselfutter	59	28.20	Stk

Schläuche und Aufroller

Schlauchsatz zu Pumpe Cobra 90 m

Druckschlauch, mit GEKA-Kupplung

	Ø mm	Schlauchlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671401	38	12.5	123.00	Stk



Schlauchsatz zu Pumpe Ranger MC

Gewebe Wasserschlauch, mit Storkupplungen Knappe 66

	Ø mm	Schlauchlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671403	52	15.0	212.00	Stk



Tool-Air Druckluft-Schlauchaufroller

Metallgehäuse. Halter für Decken- oder Wandmontage. Schlauch PUR 8 x 12 mm. Benzin- und ölbeständig. Inklusive Befestigungsmaterial

	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
4457068	15	180.55	Stk



Schlauchsatz zu Pumpe PFI-8400A

Druckschlauch, mit GEKA-Kupplung

	Ø mm	Schlauchlänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671399	32	12.5	81.50	Stk



Druckschlauch 32mm zu Speed-Mop

Druckschlauch 32mm, 12.5 Meter, mit GEKA-Kupplungen, Anschlusskupplung 1" F, zu Speed-Mop

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418817	83.35	Stk



Gewebe-Wasserschlauch 52mm

Gewebe-Wasserschlauch 52mm, Länge 30m, mit Storkupplung zu Ranger und PPI

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418822	301.85	Stk



Hand- und Bauwerkzeuge

Schläuche und Aufroller



Zubehör-Set zu Tool-Air Kompressor 494

Zubehör-Set 5-teilig. 1 Stück Pneufüller, 1 Stück Spiralschlauch, 1 Stück Ausblaspistole, 1 Stück Farbspritzpistole, 1 Stück Petrolsprühpistole, Druckschlauchanschluss 1/4"

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671936	70.50	Stk

Fahrzeug und Unterhalt



Ladegerät Jump Starter IM 9

Für Geräte mit 5,12,16 und 19 V. aufladen von smartphones, Tablets, Foto- und Videokameras, Lautsprecher und Laptops. Auto Start-Hilfe

	Akkukapazität (mAh)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6943692	16500	217.59	Stk



Ladegerät Jump Starter IM 7

Für Geräte mit 5,12,16 und 19 V. aufladen von smartphones, Tablets, Foto- und Videokameras, Lautsprecher und Laptops. Auto Start-Hilfe

	Akkukapazität (mAh)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6943691	12000	165.74	Stk

Draht- und Schleifbürsten



Tellerbürsten

Ø 130 mm, Gewinde M14. Nylonborsten mit Schleifkorn durchsetzt. Drehzahl max. 2600 U/min

	Korn	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570871	46	31.50	Stk
01570872	60	31.50	Stk
01570873	80	31.50	Stk
01570874	120	31.50	Stk



Topfbürste Stahldraht gewellt

Stahldraht-Ø 0.30, mit konischer Schale und Gewinde M14, Ø 60 mm, Drahthöhe 20 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566137	35.00	Stk



Bündel-Topfbürste

Klaviersaitendraht, Ø 0.5, mit konischer Schale und Gewinde M14, Ø 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565604	44.00	Stk

Draht- und Schleifbürsten

Topfbürsten Stahldraht

Gewinde M14

	Stahldraht-Ø mm	Bürsten-Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567381	0.5	120	79.50	Stk



Zirkularbürste

LW 130 mm, Silizium-Carbid-Borsten (max. 2500 U/min)

	Korn	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572911	46	49.00	Stk
01572912	60	49.00	Stk
01572913	80	49.00	Stk
01572914	120	49.00	Stk





BOSCH
Technik fürs Leben



Redefine your limits – das Akkusystem von Bosch Professional.

It's in your hands. Bosch Professional.

Elektrowerkzeuge, Akkus und Lade-
geräte entwickelt für beste Ergebnisse.
Starke Leistung. Kompaktes Design.
Volle Flexibilität

www.bosch-professional.com



Metabo Akku-Borschrauber	19.6
Metabo Schlagbohrschrauber	19.16
Metabo Winkerschleifer	19.35
Metabo Gehrungs- und Kappsägen	19.46



wenn's drauf ankommt
1 AKKU FÜR ALLE MASCHINEN.

LiHD[®]
TECHNOLOGY

18 V

Seit 2009 und
in Zukunft:

100 %
KOMPATIBILITÄT



3 Jahre
Garantie
LI-POWER / LIHD

3 Jahre Akkupack-
Garantie auf alle Li-Power
und LiHD Akkupacks



Mehr auf www.metabo.ch
pickmix.metabo-service.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Bohren, Schrauben, Drehen SETS

Bosch Bohrer Set Universal Mini L-Box

Multiconstruction. 10×6×100 mm. 5×8×120 mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

7505655

39.90

Se



Makita 3-Maschinen Set

Bohrschrauber 18V DDF459RMJ. Bohrhammer 18V DHR243ZJ. Winkelschleifer DGA506ZJ. 2× 18V 4.0Ah + Ladegerät

Bruttopreis Preismengen
einheit

7505664

700.00

Se



Akku-Bohrschrauber

Makita Winkelbohrmaschine DA3010F

Winkelbohrmaschine 10 mm. Leistungsaufnahme 450 W, Leerlaufdrehzahl 0-2400 U/min, Versenktes Bohrfutter, Zahnkranzbohrfutter 1.0-10 mm, Kopfhöhe 79 mm, Kopfbreite 47 mm, Länge 270 mm, Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 21 mm, Gewicht 1,6 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456683

343.00

Stk



Makita Akku Bohrschrauber

Drehzahl 0-600/1'900 min-1, 18 V, 4 Ah, Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 38 mm, Anziehdrehmoment 36 Nm (weich) 62 Nm (hart).

Bruttopreis Preismengen
einheit

6208627

463.71

Stk



Makita Akku-Bohrschrauber DDF451RMJ

Rechts-/Linkslauf, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Rutschkupplung, Motorbremse, Schnellspann-Bohrfutter. Drehzahl 0-300/600/1700 min-1. Drehmoment 40/80 Nm. Gänge: 3. Bohrfutter bis 13 mm.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5377104

620.30

Stk



Makita Akku Bohrschrauber DDF446RMJ

Drehzahl 0 - 400/0 - 1500 U/min. 14.4 Volts, 4 Ah. Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm. Anziehdrehmoment 30 Nm (weich). 44 Nm (hart). Rechts- / Linkslauf.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5376549

472.20

Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Akku-Bohrschrauber



Makita Akku Bohrschrauber BDF451RFE

Akku-Bohrschrauber 18 V, 3.0 Ah Li-Ion. Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm, Drehzahlen 0-300/ 0-600/ 0-1700 U/min, 3 mechanische Gänge, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 65 mm, Anziehdrehmoment 40 Nm (weich) / 80 Nm (hart), Gewicht inkl. Akku 2.4 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

2034507

638.90 Stk



Makita Akku Bohrschrauber BDF456RFE

Akku-Bohrschrauber 18 V 3.0Ah Li-Ion. Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm, Drehzahlen 0-400/ 0-1500 U/min, 2 mechanische Gänge, stufenlose Geschwindigkeit, Rutschkupplung, Motorbremse, Stappelpbarer Transportkoffer: für einen stabilen und sicheren Transport der Maschine. Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm, Anziehdrehmoment 36 Nm (weich) / 50 Nm (hart), Gewicht inkl. Akku 1.7 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

2046327

546.30 Stk



Makita Akku-Bohrschrauber DDF459RMJ

Rechts-/Linkslauf. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. 18 V, 4 Ah. Bohrleistung: Stahl 13mm / Holz 38 mm. Anziehdrehmoment 25 Nm (weich). 45 Nm (hart). Inkl. 2 Akkus.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5290921

463.00 Stk



Fein ASCT 18 Akku-Trockenbauschrauber

Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit. Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten. Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung. Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad. Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung. 2 000 Ladezyklen pro Akkupack. Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff. Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung. Schnelles Umrüsten auf Magazin. Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar. Staubgeschützte Anschlaghülse. Akku-Spannung: 18 V. Akku-Kapazität: 5 Ah. Lastdrehzahl: 0-2 700 1/min. Leerlaufdrehzahl: 0-4 000 1/min.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4504944

647.00 Stk



Makita Akku-Bohrschrauber BDF454RFE

Akku-Bohrschrauber 18V, 3.0Ah Li-Ion, Schnellspannbohrfutter 1.5 - 13mm, Drehzahlen 0-400 / 0-1700 U/min. Maschinen mit zwei Gängen, leicht, robust und stark. 2 x 16 Drehmomenteinstellungen und Bohrstellung. 2 mechanische Gänge und stufenlose Geschwindigkeit. Inklusive 2 Akkus Li-Ion, Makstar-Schnell-Ladestation DC18RA, Seitengriff und Transportkoffer.

Bruttopreis Preismengen
einheit

2043819

592.60 Stk



Makita Set Akku-Bohrschrauber BDF343RHEX

Makita Akku-Bohrschrauber 14.4 V, 1.3 Ah Li-Ion, Modell BDF343RHEX, hochleistungs Lithium-Ionen Akkus für 180 % mehr Arbeitskapazität bei 40 % weniger Gewicht (als Ni-Cd Akkus), Schnellspannbohrfutter 0.8-10 mm, Drehzahlen 0-400 / 0-1300 U/min.

Bruttopreis Preismengen
einheit

3760981

342.04 Stk

Akku-Bohrschrauber

Makita Akku Bohrschrauber DDF458RMJ

18V Li-Ion, 4.0Ah Li-Ion.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4485375

593.00 Stk



Makita Akku Bohrschrauber DDF481RTJ

Drehzahl 0-550/ 0-2'100 min-1. 2x 18V, 5.0 Ah. Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 76 mm. Anziehdrehmoment 60 Nm (weich) 115 Nm (hart)

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418523

739.00 Stk



Makita Akku Bohrschrauber BDF459RFE

Rechts- / Linkslauf. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. Bohrleistung: Stahl 13 mm / Holz 38 mm. Anziehdrehmoment 25Nm (weich), 45 Nm (hart). Schnellspann-Bohrfutter.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4457085

444.00 Stk



Makita Akku Bohrhammer DHR243RMJ

3 Funktionen. 18 V 4 Ah Li-Ion, inkl. 2 Akkus und Koffer.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5275049

731.00 Stk



Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-85 C Professional

Anwendungsnutzen: Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App. Akkuspannung: 18 V. Leerlaufdrehzahl: 0-480 / 2.100 min-1. Max. Drehmoment (hart / weich): 85 / 47 Nm. Max. Schrauben-Ø: 12 mm. Bohr-Ø Holz / Stahl: 82 / 13 mm. Bohrfutterkapazität: 1.5 - 13 mm. Drehmomentstufen: 25 + 1. Connectivity: Nein, Nachrüstung möglich. Gewicht: 2.2 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7012267

584.25 Stk



Bosch Akku Bohrschrauber 31/50 Nm

Drehzahl 0-500/1'700 min-1, Drehmoment weich/hart 31/50 Nm, Bohrleistung Holz 38mm, Stahl 13mm mit Bohrfutter, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz und SDS-plus-Hammeraufsatz.

Bruttopreis Preismengen
einheit

6208630

780.00 Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Akku-Bohrschrauber



Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-EC

Rechts-/Linkslauf. Bürstenloser EC-Motor. 19 Drehmomentstufen. Drehzahl 0-500/1700. Inkl. 3 Akkus 4.0 Ah / 18V.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376971	499.00	Stk



Bosch Akku Bohrerschrauber GSR 18-2-Li Plus

Drehzahl 0-500/ 0-1'900 min-1. 2x 18 V, 4.0 Ah. Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 38 mm. Anziehdrehmoment 24 Nm (weich) 63 Nm (hart). Bohrfutter 13 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7207372	293.01	Stk



Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional

Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen dank kompakter Grösse im Markt. Flexibles Arbeiten dank des einzigen Wechselsystems mit vier verschiedenen Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät. Akkuspannung: 12V. Leerlaufdrehzahl: 0-400/1300 1/min. Drehmoment (weich/hart): 15/30 Nm. Max. Schrauben Ø: 7 mm. Max. Bohr Ø (Holz/Stahl): 19/10 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7012270	286.00	Stk



Makita Akku-Bohrschrauber DF332DSMJ

Drehzahl 0-450/ 0-1500 min-1. 10.8 V, 4 AH. Bohrleistung Stahl 10mm Holz 28 mm. Aziehdrehmoment 21 Nm (weich), 35 Nm (hart).

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6995252	312.95	Stk



Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Drehzahl 0-600/ 0-2100 min-1. 18 V, 2.0 AH. Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 38 mm. Aziehdrehmoment 34 Nm (weich), 60 Nm (hart).

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001510	499.00	Stk

Bohrmaschinen



Makita Bohrhammer HR2470 BX40 SDS-Plus Black

Leistung 780 W. Schlagenergie 2.4 J. Schlagzahl max. 4500 U/min. Bohrleistung in Beton 24 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505665	300.90	Stk

Bohrmaschinen

Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE

Höchste Qualität und Robustheit durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager sowie robustes Metallgetriebegehäuse. Meistert einfach alles: Durch das dreifach untersetzte Getriebe und das grösste Drehmoment ihrer Klasse (60 Nm). Mit passendem Zubehör sind selbst grösste Bohrlochdurchmesser, die Arbeit mit Lochsagen bis 80 mm oder das Rühren zäher Flüssigkeiten kein Problem. Steuerelektronik für exaktes Anbohren, sicherer Halt durch stabilen, langen Zusatzhandgriff, einfache Bedienung durch 2-Finger-Drücker, Rechts-/Linkslauf. Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff. Bohrreich: Bohr-Ø Alu 20 mm, Holz 40 mm, Stahl 13 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 550 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 550 U/min, Abgabeleistung 285 W, Gewicht 2.1 kg, Nenndrehzahl 380 U/min, Nenndrehmoment 5.0 Nm, Drehmoment max. 60.0 Nm



Bruttopreis Preismengen
einheit

01672165	378.70	Stk
-----------------	--------	-----

Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Makita Magazinschrauber 6842

Magazinschrauber 55 mm. Leistungsaufnahme 470 W, Drehzahl 4700 U/min, ideal für Gipskartonplatten, automatische Schraubennachführung, einfache Tiefeneinstellung, wechseln des Schraubeinsatzes ohne Werkzeug, Links- / Rechtslauf, für Schrauben 4x25 bis 4x55 mm (zu 50 Stk gegurtet), Kadenz 50 Schrauben/min, Gewicht 2.0 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456648	482.00	Stk
----------------	--------	-----

Makita Trockenbauschrauber FS6300J

Ideal für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion. Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse. Sehr leicht einstellbare und präzise Tiefeneinstellung. Ergonomisches Design für optimale Handführung. Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort. Grosser und einfach bedienbarer Schalter mit integriertem Links-/ Rechtslauf. Automatisches und geräuschloses Auskuppeln. Kraftvolle LED-Beleuchtung. Bit- und Führungshülse-Halterung. Stufenlose Geschwindigkeit



Spannung V	Leistung W	Antrieb (*)	Bruttopreis	Preismengen einheit
------------	------------	-------------	-------------	------------------------

6193092	230	570	230.94	Stk
----------------	-----	-----	--------	-----

Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 M

Magazinschrauber für schnelle Serienschraubungen mit lautloser Kupplung. Trockenbauschrauber SCT 5-40 X inkl. Magazin M55 X. QuickIN für werkzeuglose Magazin entnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung. Drehzahl optimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen. Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung. Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung. Patentiertes Schraubentransportsystem. Zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben. Ideal geeignet für Einhandbedienung. Magazin um 360 Grad drehbar. Robustes Schalengehäuse. Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff. FEIN Hochleistungsmotor. Vibrationsloses Abschalten. Praktischer Handgurt. Nennaufnahme: 450 W. Leistungsabgabe: 250 W. Lastdrehzahl: 0-2 700 1/min. Leerlaufdrehzahl: 0-4 000 1/min. Kabel mit Stecker: 5 m.



Bruttopreis Preismengen
einheit

5377112	474.45	Stk
----------------	--------	-----

Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 X

Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung. Drehzahl optimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen. Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc. Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen. Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. Bestes Ergonomiemaass durch FEIN Sensitiv Griff. Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung. FEIN Hochleistungsmotor. Vibrationsloses Abschalten. Schnelles Umrüsten auf Magazin. Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar. Staubgeschützte Anschlaghülse. Ausserordentlich leicht. Praktischer Handgurt. Kabel mit Stecker: 5 m. Lastdrehzahl: 0-2 700 1/min. Leerlaufdrehzahl: 0-4 000 1/min. Nennaufnahme: 450 W. Leistungsabgabe: 250 W.



Bruttopreis Preismengen
einheit

01573082	326.85	Stk
-----------------	--------	-----

Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Bohrschrauber, Schrauber



Makita Elektronik-Schrauber FS6300

Elektronik-Schrauber 0-6000 U/min. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Leistungsaufnahme 570 W, Drehzahl stufenlos 0-6000 U/min, Ideal für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion, Bit- und Führungshülse-Halterung, stufenlose Geschwindigkeit, Schnellbauschr. max. Ø 5 mm, Gewicht 1.4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456690	232.00	Stk



Makita Bohrmaschine / Rührwerk DS4011

Bohrmaschine / Rührwerk 13 mm. Leistungsaufnahme 750 W, Leerlaufdrehzahl 600 U/min, Zahnkranzbohrfutter 2 - 13 mm, Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 36 mm, Gewicht 2.8 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456686	305.17	Stk



Makita Elektronik-Bohrmaschine DP4003

Elektronik-Bohrmaschine 13 mm. Leistungsaufnahme 750 W, Schnellspannbohrfutter 1,5 bis 13 mm, Leerlaufdrehzahl 0-600 U/min, Anziehdrehmoment 73 Nm (weich), Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm, für Bohrkronen max. 90 mm, Gewicht 2.5 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456685	356.50	Stk

Diamantbohren



Marcris BF850 Diamanttrennscheibe 115 mm/125 mm

Akkumax, 115/125 mm. Universal.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5713888	89.00	Stk
5713889	53.00	Stk



Marcris CK850 Diamanttrennscheibe 115 MM/125 MM

Akkumax, 115/125 mm Für Feinsteinzeug.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5713892	71.00	Stk
5713893	80.00	Stk



Marcris Diamant-Bohrmaschine Typ DDM3

Robust: Das bruchfeste Metallgehäuse ist hart im Nehmen und extrem langlebig. Leistungsstark: Der starke 1500 Watt-Motor und das Ölbad-3-Gang-Getriebe sind exakt auf die Marcris Bohrkronen abgestimmt. Sicher: Die Rutschkupplung schützt Maschine und Anwender. Flexibel: Zum Nassbohren lässt sich die Wasserzufuhr auf Knopfdruck zuschalten. Praktisch: Der integrierte PRCD Sicherheits-Schutz schaltet die Maschine bei Feuchtigkeit und Nässe sofort ab.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468738	990.00	Stk

Diamantbohren

Marcris Diamant-Bohrmaschine Typ DDM4

Robust: Das bruchfeste Metallgehäuse ist hart im Nehmen und extrem langlebig. Leistungsstark: Der starke 2450 Watt-Hochleistungs-Motor und das Ölbad-2-Gang-Getriebe sind exakt auf die Marcris Nass-Bohrkronen abgestimmt. Sicher: Die Rutschkupplung schützt Maschine und Anwender. Praktisch: Der integrierte PRCD Sicherheits-Schutz schaltet die Maschine bei Feuchtigkeit und Nässe sofort ab.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014789	1190.00	Stk



Marcris Diamantbohrständer DS250

Ultra stabil zum Präzisionsbohren. 90° schwenkbar für Winkelbohrungen 0 - 90°. Verwindungssteife Präzisionssäule.

Anwendung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2014791 für DDM3 / DDM4	990.00	Stk



Marcris BC750 Schneid- und Anfasscheibe

Marcris BC750 Schneid- und Anfasscheibe.

Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2042425 BC 750	125	125.00	Stk



Marcris TDM1 Set mit PG 750 X im Koffer

Marcris TDM1 Set mit PG 750 X im Koffer.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2044423	585.00	Stk



Marcris WS750 Diamant-Schlitzfräse

Marcris WS750 Diamant-Schlitzfräse.

Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468723 WS 750	150	105.00	Stk
4468724 WS 750	180	149.00	Stk



Marcris BF750 Diamanttrennscheiben Präzision

Marcris BF750 Diamanttrennscheiben Präzision.

Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468718 BF 750	115	79.00	Stk
4468719 BF 750	125	89.00	Stk
4468720 BF 750	230	185.00	Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Diamantbohren



MarcrisT TDM1 Set mit PG850 im Koffer

MarcrisT TDM1 Set mit PG850 im Koffer.

		Bruttopreis	Preismengen einheit
4468730		585.00	Stk



MarcrisT Turbolite T155 Diamantscheibe Präzision

MarcrisT Turbolite T155 Diamantscheibe Präzision.

	Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468744	T155	115	59.00	Stk
4468745	T155	125	69.00	Stk
4468746	T155	230	135.00	Stk



MarcrisT DDM1 Set Sanitär mit PC850

MarcrisT DDM1 Set Sanitär mit PC850.

	Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468765	DDM1 Set	82	495.00	Stk



MarcrisT MC850 Multi Cutter Scheibe

MarcrisT MC850 Multi Cutter Scheibe.

	Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468756	MC 850	115	89.00	Stk
4468757	MC 850	125	109.00	Stk
4468758	MC 850	230	169.00	Stk
4468759	MC 850	300	299.00	Stk
4468760	MC 850	350	359.00	Stk
4468761	MC 850	400	419.00	Stk



MarcrisT Diamantbohrset DDM3

Diamantbohrmaschine DDM3. Leistung 1500 W. Bohrleistung in Mauerwerk 200 mm. 3 Gänge 950/1800/3450 min-1. Inkl. Bohrstände DS250.

		Bruttopreis	Preismengen einheit
5377118		1970.00	Stk



Flex Diamanttrennscheibe

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025963	170	130.00	Stk

Diamantbohren

Marcris BF850 Diamanttrennscheiben

Schnellster Präzisions-Schnitt, Universal 12 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572711	BF 850	300	hervorragend	326.00	Stk
01579025	BF 850	350	hervorragend	302.00	Stk



Marcris BF850 R2 Silent Max Diamanttrennscheiben

Schnellster Präzisions-Schnitt, Universal 12 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt. 16 x leiser als Standard-Scheiben. Geräuschreduziert.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
3788383	BF 850 Silent Max	115	geräuschreduziert	89.00	Stk
3788884	BF 850 Silent Max	125	geräuschreduziert	107.00	Stk
3788384	BF 850 Silent Max	150	geräuschreduziert	178.00	Stk
3788385	BF 850 Silent Max	180	geräuschreduziert	198.00	Stk
3788386	BF 850 Silent Max	230	geräuschreduziert	225.00	Stk
3788387	BF 850 Silent Max	300	geräuschreduziert	310.00	Stk
3788388	BF 850 Silent Max	300	geräuschreduziert	310.00	Stk
3788389	BF 850 Silent Max	300	geräuschreduziert	310.00	Stk
3788391	BF 850 Silent Max	350	geräuschreduziert	368.00	Stk
3788392	BF 850 Silent Max	350	geräuschreduziert	368.00	Stk
3788393	BF 850 Silent Max	350	geräuschreduziert	368.00	Stk
3788394	BF 850 Silent Max	350	geräuschreduziert	368.00	Stk



Marcris MI750 Diamanttrennscheiben

Schneller Universal-Schnitt, 10 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573116	MI 750	115	sehr gut	106.00	Stk
01573117	MI 750	125	sehr gut	119.00	Stk
01574013	MI 750	230	sehr gut	224.00	Stk
01573118	MI 750	300	sehr gut	326.00	Stk
01579023	MI 750	350	sehr gut	387.00	Stk
2040084	MI 750	300	sehr gut	310.00	Stk
2040087	MI 750	350	sehr gut	368.00	Stk



Marcris MI850/850 S Diamanttrennscheiben

Schnellster Universal-Schnitt, 10 mm Diamantsegment, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581528	MI 850 S	115	hervorragend	130.00	Stk
01581529	MI 850 S	125	hervorragend	149.00	Stk
01581530	MI 850 S	230	hervorragend	215.00	Stk
2040069	MI 850 S	300	hervorragend	390.00	Stk
2040081	MI 850 S	350	hervorragend	450.00	Stk
01582507	MI 850	300	hervorragend	410.00	Stk
01582508	MI 850	350	hervorragend	473.00	Stk



Diamantbohren



Marcris CG750 Diamanttrennscheiben

Die revolutionäre 4 in 1 Diamant Scheibe. Schneiden, schleifen, Kanten brechen, bündig schneiden. Geräuscharm, keine Klemmer, schneidet alles. Für Beton, Dachpfannen, Ziegel, Granit und Metalle.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033240	CG 750	115	sehr gut	110.00	Stk
2033241	CG 750	125	sehr gut	128.00	Stk
2033242	CG 750	230	sehr gut	248.00	Stk
4468725	CG 750	230	sehr gut	248.00	Stk



Marcris CK750 Diamanttrennscheiben

Schneller Fliesenschnitt für alle Fliesen, schnell und präzise.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579210	CK 750	115	sehr gut	59.00	Stk
01579211	CK 750	125	sehr gut	59.00	Stk
5357197	CK 750	180	sehr gut	109.00	Stk
4468715	CK 750	200	sehr gut	136.00	Stk
01579212	CK 750	230	sehr gut	178.00	Stk
4468716	CK 750	250	sehr gut	175.00	Stk



Marcris CK750 T Diamanttrennscheiben Turbo

Selbstkühlend und selbstschärfend. Ultradünn und geräuscharm.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476867	CK 750 T	115	sehr gut	29.00	Stk



Marcris VC750 Rip-Cut Diamanttrennscheiben

Holzschneider. Schneidet, wo die Kettensäge versagt.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
4468726	VC750	125	hervorragend	139.00	Stk
2028925	VC750	230	hervorragend	249.00	Stk
2028926	VC750	300	hervorragend	349.00	Stk
2028927	VC750	350	hervorragend	398.00	Stk
4468727	VC750	300	hervorragend	349.00	Stk
4468728	VC750	350	hervorragend	398.00	Stk



Marcris CK850 Diamanttrennscheiben

Schnellster Fliesenschnitt für alle Fliesen, egal wie hart. Ultradünn, extrem schnell, extrem langlebig, tiefste Kosten pro Schnitt.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571695	CK 850	115	hervorragend	80.00	Stk
01571696	CK 850	125	hervorragend	115.00	Stk
5357196	CK 850	180	hervorragend	205.00	Stk
2015998	CK 850	230	hervorragend	279.00	Stk
4468721	CK 850	200	hervorragend	239.00	Stk
4468722	CK 850	250	hervorragend	329.00	Stk

Diamantbohren

Marcris Fliesenfugenfräser TG750

Schneidet Fliesenmörtel-Fugen schnell und präzise ohne die angrenzenden Fliesen zu beschädigen.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028903	TG750	115	hervorragend	88.00	Stk



Marcris Diamant-Fliesenbohrer-Starter-Set PG850

PG 850 schnellster, langlebigster Fliesenbohrer. Für den extremen Dauereinsatz. Schluss mit der Sucherei: Das komplette System im intelligenten Marcris-System, praktisch im Handling. Mit allem, was man zum Fliesenbohren braucht: Druckbehälter, Anbohrhilfe, Kühlsystem, Fixierplatte, 2 m Schlauch und Diamantbohrkrone Ø 6 mm. Weitere Bohrkronen in verschiedenen Durchmessern können Sie individuell dazu bestücken, der Systemer hat Platz für alle Grössen.

	Typ	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671810	PG850 Starter Set	hervorragend	169.00	Stk



Marcris Fliesenbohrer-Set PG850

Bohrer 6/22/36/44/70 mm. Anbohrhilfe. Selbstkühlend.


	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377120	954.00	Stk



Marcris Diamant-Kurvenschnitt-Scheibe CC750

Schneidet perfekte Kurven, Radien und Formen in jeder Fliese, egal wie hart. Radius ab 100 mm.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028905	CC750	115	hervorragend	98.00	Stk



Marcris Diamant-Kurvenschnitt-Set CC750

Besteht aus 1 x Kurvenscheibe 115 mm und Fliesen-Kantenschleifer. Der Kantenschleifer eignet sich hervorragend zum Ausbessern von Kanten und Schnittstellen in Fliesen.

	Typ	Ø (mm)	Qualität	Bruttopreis	Preismengen einheit
2028904	CC750	115	hervorragend	129.00	Stk



ProOne Trennscheibe Inox 125

125 x 1.0 x 22.23. Für Edelstahl und Bausta. Mit eingearbeitetem Schleifhilfsmitt. In Paket zu 25 Stück

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6193526	0.90	Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Schlagschrauber



Bosch Schlagbohrschrauber GBH 2-28 F

Rechts-/Linkslauf, robustem Gehäuse mit Getriebedeckel aus Metall. Volle Kontrolle auch bei unerwartetem Rückschlag des Elektrowerkzeugs dank KickBack Control. Mit Drehstopp für Meisselarbeiten und elektronischer Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren. Vibrationsdämpfung, mit Werkzeugaufnahme SDS-plus.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7009157

387.96

Stk



Bosch Multifunktions-Drehschlagschrauber GDx

Vielseitig und einmalig: Neu entwickelte Werkzeugaufnahme, die 1/4" Sechskant und 1/2" Vierkant kombiniert, für noch mehr Anwendungsfälle. Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl für einen schnellen Arbeitsfortschritt beim Schrauben in Metall und Holz. Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf. Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4454370

759.00

Stk



Makita Schlagschrauber TW0350

Schlagschrauber 1/2" 350 Nm. Leistungsaufnahme 400 W, Drehzahl 2000 U/min, Schlagzahl 2000 /min, Werkzeugaufnahme 1/2" (Vierkant), Anziehdrehmoment 350 Nm, Arbeitsbereich M12 M22, Gewicht 3.0 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456794

358.00

Stk

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer



Makita Akku-Winkelschlagschrauber BTL061RFE

Akku-Winkelschlagschrauber 18 V, 3,0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-2000 U/min, Schlagzahl 0-3000 /min, Bauhöhe Winkelgetriebe 53 mm (ohne Einsatz), Anziehdrehmoment 60 Nm, für Schrauben M4 - M8, Gewicht inkl. Akku 1.5 kg. Zubehör: Schraubkopfgerade Nr. 192440-7

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456681

778.00

Stk



Makita Akku-Schlagschrauber BTD147RFE

Akku-Schlagschrauber 18V, 3,0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-1'400 / 0-2'300 / 0-2800 U/min, Schlagzahl 0-1'300 / 0-2'800 / 0-3400 /min, 4 Schraubstufen, Kohlenfreier Motor, 3 elektronische Gänge, für Schrauben M4 - M16, Anziehdrehmoment 170 Nm, Gewicht inkl. Akku 1.5 kg

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456680

792.00

Stk



Makita Akku-Schlagschrauber BTD134RFE

Akku-Schlagschrauber 14.4V, 3,0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-2400 U/min, Schlagzahl 0-3200 /min, für Schrauben M4 - M14, Anziehdrehmoment 155 Nm, Gewicht inkl. Akku 1.2 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456679

598.00

Stk

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

Makita Akku-Schlagschrauber BTW450RFE

Akku-Schlagschrauber 18V, 3,0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/2" (Aussenvierkant), Drehzahl 0-1600 U/min, Schlagzahl 0-2200 /min, für Schrauben M12 - M22, Anziehdrehmoment 440 Nm, Gewicht inkl. Akku 3.4 kg

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456682

833.00

Stk



Makita Akku-Schlagbohrschrauber BHP451RFE

Akku-Schlagbohrmaschine 18 V, 3,0 Ah Li-Ion. Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm, Drehzahlen 0-300/ 0-600/ 0-1700 U/min, Schlagzahlen 0-4500/ 0-9000/ 0-25500 min, Einschaltbarer mechanischer Schlag, 3 mechanische Gänge, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 16 mm / Stahl 13 mm / Holz 65 mm, Anziehdrehmoment 40 Nm (weich) / 80 Nm (hart), Gewicht inkl. Akku 2.5 kg

Bruttopreis Preismengen
einheit

3781685

666.65

Stk



Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP480RTJ

Drehzahl 0-400/ 0-1550 min-1. 18 V, 5,0 AH. Bohrleistung Stahl 13mm Holz 38 mm. Aziehdrehmoment 36 Nm (weich), 54 Nm (hart).

Bruttopreis Preismengen
einheit

7001496

562.95

Stk



Makita Schlagbohrschrauber 18 V DHP 481

BL Motor ohne Kohlebürsten: Keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit gegenüber einem klassischen Bohrerschrauber. Einschaltbarer mechanischer Schlag. Speziell entwickelte Ergonomie verhindert ein rasches Ermüden und erhöht die Arbeitseffizienz: Griffdesign der Handform angepasst, perfekte Balance, gerippter weicher Belag für eine komfortable und sichere Handhabung. Robuste, kraftvolle und ergonomische Zweigang-Maschine, für schwere und anspruchsvolle Schraub- und Bohrarbeiten. Sehr kompakt, nur 205 mm lang. Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz mit dem XPT-System (eXtreme Protection Technology). Maschine mit Vollmetall-Planetengertriebe und Aluminium-Getriebegehäuse. Besonders langer und starker Seitengriff für eine perfekte Stabilität. Kraftvolle Doppel-LED-Beleuchtung. Akku-Kapazitätsanzeige. Automatische Spindelarrretierung für einhändigen Werkzeugwechsel. Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert. 2x21 Drehmomenteinstellungen+ Bohrstellung. 2 mechanische Gänge und stufenlose Geschwindigkeit. Links- / Rechtslauf. Rutschkupplung und Motorbremse. Gürtelclip. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 550 min-1. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 2100 min-1. Schlagzahlen 1. Gang: 0 - 8250 min-1. Schlagzahlen 2. Gang: 0 - 31500 min-1. Anziehdrehmoment hart: 115 Nm. Anziehdrehmoment weich: 60 Nm. Schnellspannbohrfutter: 1.5 - 13 mm. Bohrleistung in Holz: 76 mm. Bohrleistung in Stahl: 13 mm. Bohrleistung in Beton: 16 mm.

Volt

L x B x H (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit

6191581

18

205 x 79 x 249

684.25

Stk



Bosch Akku-Schlagbohrhammer GBH 18V-26 F Professional

Akkuspannung: 18 V. Akkukapazität: 6,0 Ah. Schlagenergie max.: 2,6 J. Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4.350 min-1. Nenndrehzahl: 0 - 890 min-1. Gewicht inkl. Akku: 3,6 kg. Länge: 378,0 mm. Werkzeugaufnahme: SDS-plus. Bohrbereich Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 26 mm. Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 16 mm. Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm. Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm. GBH 18V-26 F Professional, 2 x 6,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX-Einlage, L-BOXX 136, Maschinentuch, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter, Tiefenanschlag 210 mm, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7009153

764.11

Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

Bosch Akku-Schlagbohrhammer GBH 36 V-LI Plus Profession

Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle. Schlagenergie, max.: 3.2 J. Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 28 mm. Gewicht inkl. Akku: 4.5 kg. Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4.200 min⁻¹. Nenndrehzahl: 0 - 940 min⁻¹. Akkuspannung: 36 V. Akkukapazität: 4 Ah. Länge: 383,0 mm. Breite: 108,0 mm. Höhe: 246,0 mm.



Bruttopreis Preismengen
einheit

7012269

962.00

Stk

Metabo Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

Drehzahl 0-600/ 0-2'050 min⁻¹. 18 V, 5.5 Ah Li-HD. Bohrleistung Stahl 16 mm Holz 65 mm. Anziehdrehmoment 60 Nm (weich) 120 Nm (hart)



Bruttopreis Preismengen
einheit

7001509

799.00

Stk

Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C Professional

Anwendungsnutzen: Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App. Akkuspannung: 18 V. Max. Drehmoment (hart / weich): 85 / 47 Nm. Max. Leerlaufdrehzahl: 0-480 / 2.100 min⁻¹. Bohr-Ø Holz / Stahl / Mauerwerk: 82 / 13 / 13 mm, Schrauben-Ø: 12 mm. Bohrfutterkapazität: 1.5 - 13 mm. Drehmomentstufen: 25 + 1. Connectivity: Nein, Nachrüstung möglich. Gewicht: 2.2 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

7012268

610.18

Stk

Schlagbohrmaschinen

Makita Schlagbohrmaschine HP2071F

Schlagbohrmaschine Elektronisch 2 Gang. Leistungsaufnahme 1010 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 / 0-2900 U/min, Schlagzahl 0-24000 / 0-58000/min, 2 mechanische Gänge, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 20 mm / Stahl 16 mm / Holz 40 mm, Schnellspannbohrfutter 2.0 bis 13 mm, Gewicht 2.6 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456736

269.00

Stk

Makita Schlagbohrmaschine HP1641FK1X

Schlagbohrmaschine 13 mm. Leistungsaufnahme 680 W, Leerlaufdrehzahl 0-2800 U/min, Schlagzahl 0-44800 /min, ein-schaltbarer mechanischer Schlag, Bohrleistung Beton 16 mm / Stahl 13 mm / Holz 30 mm, Schnellspannbohrfutter 1.5 bis 13 mm, Gewicht 1.8 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456734

176.00

Stk

Makita Set Schlagbohrmaschine BHP454RFE

Makita Akku-Bohrschrauber 18 V, 3.0 Ah Li-Ion, Modell BHP454RFE, hochleistungs Lithium-Ionen Akkus für 180 % mehr Arbeitskapazität bei 40 % weniger Gewicht (als Ni-Cd Akkus), Schnellspannbohrfutter 1.5-13 mm, Drehzahlen 0-400 / 0-1700 U/min, Schlagzahlen 0-6000 / 0-25500 min. Im Lieferumfang enthalten: Radio mit LED-Lampe und 2 Akkus.



Bruttopreis Preismengen
einheit

3760982

674.00

Stk

Schlagbohrmaschinen

Makita Schlagbohrmaschine DHP458RMJ

Rechts-/Linkslauf, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Motorbremse, Rutschkupplung, strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse, Schlag abschaltbar. Drehzahl 0-400/2000 min⁻¹, Drehmoment 58/91 Nm. Gänge: 2. Bohrfutter: bis 13 mm.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5376975

602.00

Stk



Bosch Schlagbohrmaschine GSB 13 RE 600 W

Mit stufenloser Drehzahlregulierung, Rechts-/Linkslauf, Electronic, Softgrip. Bohrbereich: Bohrdurchmesser Beton 13 mm, Holz 25 mm, Stahl 10 mm, Mauerwerk 15 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 600 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 2800 U/min, Abgabeleistung 301 W, Gewicht 1.8 kg, Drehmoment (weicher Schraubfall) 10.8 Nm, Nenndrehmoment 1.8 Nm, Einspannbereich 1.5 - 13 mm, Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl 0 - 44'800 U/min.

Bruttopreis Preismengen
einheit

01672166

171.00

Stk



Bosch Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE

Mit Mehrgang, Rechts-/Linkslauf, Electronic, Auto-Lock, Softgrip, Überlastkupplung. Bohrbereich: Bohrdurchmesser Beton 18 / 13 mm, Holz 40 / 25 mm, Stahl 13 / 8 mm, Stein 20 / 15 mm, Mauerwerk 20 / 15 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 850 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 1000 / 3000 U/min, Abgabeleistung 430 W, Gewicht 2.6 kg, Nenndrehzahl 0 - 770 U/min, Drehmoment (weicher Schraubfall) 36.0 / 15.5 Nm, Nenndrehmoment 5.2 / 2.0 Nm, Einspannbereich 1.5 - 13 mm, Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl 0 - 17'000 / 51'000 U/min.

Bruttopreis Preismengen
einheit

2026129

234.26

Stk



Bohrhämmer

Makita Bohr- und Spitzhammer HR2470

Leistungsaufnahme 780 W. Leerlaufdrehzahl 0-1100 min⁻¹. Schlagzahl 0-4500/min. Bohren, Hammerbohren und Meisseln. Beton 24 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm.

Bruttopreis Preismengen
einheit

6992868

170.00

Stk



Makita Bohr- und Spitzhammer HR5210C

Bohr- und Spitzhammer. Leistungsaufnahme 1500 W, Leerlaufdrehzahl 130-260 U/min, Schlagzahl 1075-2150 /min, passend für SDS-MAX Werkzeuge abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten, selbstabschaltende Kohlen, Bohrleistung 52 mm, Bohrkronen 160 mm, Einzelschlagstärke 18.9 J (EPTA), Gewicht 12.1 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456768

1343.00

Stk



Makita Bohr- und Spitzhammer HR4510C

Bohr und Spitzhammer. Leistungsaufnahme 1350 W, Leerlaufdrehzahl 130 - 280 U/min, Schlagzahl 1'250 - 2750 /min, passend für SDS-MAX Werkzeuge, zwei Funktionen: Hammerbohren und Meissel, Schiebescalter für längere Abbruch-Arbeiten, abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten, selbstabschaltende Kohlen, Bohrleistung 45 mm, Bohrkronen 125 mm, Einzelschlagstärke 9.4 J (EPTA), Gewicht 8.9 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456767

1194.00

Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Bohrhämmer

Makita Bohr- und Spitzhammer HR4013C

40mm AVT. 1100 W - 6.3 J. 6.7 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

5356383

1000.00

Stk

Makita Bohrhammer HR3200C

Bohr und Spitzhammer 3 Funktionen. Leistungsaufnahme 850 W, Leerlaufdrehzahl 315 - 630 U/min, Schlagzahl 1'650/3300 /min, passend für SDS-PLUS Werkzeuge, Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln, Selbstabschaltende Kohlen, Bohrleistung Beton 32 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 90 mm, Schlagstärke 5.1 J (EPTA), Gewicht 4.8 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456764

722.00

Stk

Makita Bohrhammer HR2811FTJ

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 U/min, Schlagzahl 0 - 4500 /min., Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln, Bohrfutter passend für SDS-PLUS Werkzeuge, Schnellspannbohrfutter 1,0 bis 13 mm Schnellverschluss-System, Bohrleistung Beton 28 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 80 mm, Schlagstärke 2,9 J (EPTA), Gewicht 3.6 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456763

453.14

Stk

Makita Bohrhammer HR2611F

Bohrhammer 3 Funktionen AVT. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 U/min, Schlagzahl 0-4600 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meisseln, Funktionsumschalter unter der Maschine für guten Stoss-Schutz, Bohrleistung Beton 26 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 68 mm, Einzelschlagstärke 2.4 J (EPTA), Gewicht 2.9 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456761

306.00

Stk

Makita Bohrhammer HR2600

Bohrhammer 2 Funktionen. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 U/min, Schlagzahl 0-4600 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, zwei Funktionen: Bohren und Hammerbohren, Funktionsumschalter unter der Maschine für guten Stoss-Schutz, Rutschkupplung, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 26 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 68 mm, Einzelschlagstärke 2.4 J (EPTA), Gewicht 2.8 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456760

257.40

Stk

Makita Leicht-Bohrhammer HR1830

Leicht-Bohrhammer. Leistungsaufnahme 440 W, Leerlaufdrehzahl 0-1500 U/min, Schlagzahl 0-5000 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, Ideal für schwer zugängliche Stellen und Ueberkopfarbeiten, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 18 mm / Stahl 13 mm / Holz 24 mm, Einzelschlagstärke 1,2 J (EPTA), Gewicht 1.9 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456759

203.70

Stk

Bohrhämmer

Bosch Bohrhammer GBH 2-26 F

Rechts-/Linkslauf, robustes Gehäuse. Mit Drehstopp für Meisselarbeiten und elektronischer Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren. Mit Werkzeugaufnahme SDS-plus.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7009156

286.11

Stk



Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE

Der robuste Bohrhammer bringt Spitzenleistung beim Bohren und Meisseln, Bohrdurchmesser in Beton bis 40 mm, mit Turbo-Power im Meisselbetrieb, Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl, Rechtslauf, arretierbare Schalterklinke, mit Vibration Control Vibrationsreduktion im Handgriff und Schlagwerk, ControlConstant-Electronic, Service-Display, Standby-Anzeige, mit Werkzeugaufnahme SDS-max. Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube und Koffer.

Bruttopreis Preismengen
einheit

3811354

812.96

Stk



Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank seines 1.500-Watt Motors und 11 Joule Einzelschlagenergie. Niedrige Vibrationen vom 7 m/s² beim Meißeln und 8 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem. Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird. Gewicht 8,9 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

3775412

1148.15

Stk



Bosch Bohrhammer GBH 11 DE

Beste Bohrleistung durch optimierte Schlagwerktechnik und Hochleistungsmotor, vibrationsarmes Schlagwerk für ermüdungsfreies Arbeiten, lange Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger Materialien und Bauteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Aluminium und Präzisionsteile aus Stahl. Bohrbereich: Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 12-52 mm, optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 30 - 52 mm, Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern 45 - 80 mm, Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 40 - 150 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1500 W, Schlagenergie max. 14.2 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1100 - 2250 U/min, Nenndrehzahl 120 - 250 U/min, Gewicht 11.1 kg, Länge 595 mm, Höhe 280 mm, Werkzeugaufnahme SDS-max.

Bruttopreis Preismengen
einheit

2000979

1759.00

Stk



Metabo KHE 5-40 Kombihammer

Optimale Wärmeableitung und Robustheit dank Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse. Versenkter Umschalter für 2 Betriebsarten Hammerbohren und Meisseln. Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibration zum Schutz der Gesundheit. Grossflächiger Bedienschalte für einfache Bedienung in unterschiedlichen Positionen. Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren. Serviceanzeige für anstehenden Kohlebürsten-Wechsel, Überlastwarnung und Betriebsartenanzeige. Abschaltkohlebürsten zum Verschleisschutz. Dreh- und Schlagzahl-regulierung durch Stellrad für materialgerechtes Arbeiten. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben. Einstellung der optimalen Arbeitsposition durch 360° verstellbaren MVT-Zusatzhandgriff und 24 Meisselpositionen. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung zum mechanischen Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten. Hochleistungsmotor mit optimiertem Hammermechanismus für schnellen Bohrfortschritt. Optimales Leistungs-Gewichtsverhältnis 7.5 J : 6.2 kg. Leistungsaufnahme 1010 W. Leerlaufdrehzahl 0 - 350 min⁻¹. Max. Schlagzahl 3.200 min⁻¹. Einzelschlagstärke 7.5 J. Bohrleistung Beton mit Hammerbohrern 40 mm. Bohrleistung Beton mit Fräskronen 55 mm. Bohrleistung Beton mit Bohrkronen 90 mm.

Bruttopreis Preismengen
einheit

6146894

629.00

Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Meisselhämmer



Makita Abbruchhammer HM1810

Abbruchhammer 32 kg. Leistungsaufnahme 1900 W, Schlagzahl 1100 /min, kompatibel für Standardmeissel der pneumatischen Maschinen, selbstabschaltende Kohlen, geliefert mit Transportkarre, Hoch- staubgeschützte 28-mm Sechskantaufnahme, Vibrationen 8 m/Sek², Einzelschlagstärke 44.9 J (EPTA), Gesamtlänge 824 mm, Gewicht 32.3 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456732

2667.00 Stk



Makita Transportkarre D-26294 für HM1810

Transportkarre für AbbruchhammerHM1810(32.3 kg)

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456733

144.00 Stk



Makita Abbruchhammer HM1812

Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen. ANTI VIBRATION TECHNOLOGY. 6-fache Meisselverstellung. Aufreißen von Strassendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten. 28 mm Meisselschaft B-Typ. Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter. Selbstabschaltende Kohlebürsten. 5 m Netzkabel. 2000W. Werkzeugaufnahme: 28 mm Meisselschaft, Einzelschlagstärke: 72.8J.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7004492

2478.23 Stk



Makita Abbruchhammer HM1317CB

Abbruchhammer 19 kg. Leistungsaufnahme 1510 W, Schlagzahl 730-1450 /min, selbstabschaltende Kohlen, Hoch- staubgeschützte 28-mm Sechskantaufnahme, Anlaufstrombegrenzung, stufenlose Geschwindigkeit, Einzelschlagstärke 26.5 (EPTA), Gewicht 19 kg. Sonderzubehör: Flachmeissel 35x400 mm Nr. P-05723. Breitmeissel 80x400 mm Nr. P-05701

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456703

1565.00 Stk



Makita Abbruchhammer HM1214C

Abbruchhammer 12 kg. Leistungsaufnahme 1510 W, Schlagzahl 950-1900 /min, passend für SDS-Max Meissel, robuster Hochleistungs-Abbruchhammer von hoher Effizienz, ideal für alle Abbrucharbeiten, In-Line-Konstruktion: Ideal für vertikales Arbeiten, selbstabschaltende Kohlen, Anlaufstrombegrenzung, stufenlose Geschwindigkeit, Einzelschlagstärke 19.9 J (EPTA), Gewicht 12.3 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456702

1278.00 Stk



Makita Meisselhammer HM1213C

Meisselhammer. Leistungsaufnahme 1510 W, Schlagzahl 950-1900 /min, selbstabschaltende Kohlen, passend für SDS-Max Meissel, Anlaufstrombegrenzung, stufenlose Geschwindigkeit, Einzelschlagstärke 18.6 J (EPTA), Gewicht 10.8 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456701

1065.00 Stk

Meisselhämmer

Makita Meisselhammer HM1111C

Meisselhammer. Leistungsaufnahme 1300 W, Schlagzahl 1100-2650 /min, selbstabschaltende Kohlen, passend für SDS-Max Meissel, Anlaufstrombegrenzung, stufenlose Geschwindigkeit und Konstantelektronik, Einzelschlagstärke 11.2 J (EPTA), Gewicht 8 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456700

1019.00 Stk



Makita Kompakt-Meisselhammer HK1820

Kompakt-Meisselhammer. Leistungsaufnahme 550 W, Schlagzahl 0-3200 /min, Passend für SDS-PLUS Werkzeuge, stufenlose Geschwindigkeit, Einzelschlagstärke 3,1 J (EPTA), Gewicht 3.4 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456698

642.94 Stk



Bosch Schlaghammer GSH 5 CE

Leistung 1150 W. Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 x 2900 min-1. Schlagenergie 8.3 Joule.

Bruttopreis Preismengen
einheit

2033910

595.37 Stk



Bosch Abbruchhammer GSH 16-28

Höchste Abtragsleistung durch 45 J Einzelschlagstärke und 1.750 Watt Motorleistung, längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien, Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen für längere Einsatzdauer sowie höheren Bedienerkomfort. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1750 Watt, Schlagenergie max. 41 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 U/min, Gewicht 17.9 kg, Länge 760 mm, Breite 255 mm, Werkzeugaufnahme 28-mm-Innensechskant.

Bruttopreis Preismengen
einheit

2002731

1647.22 Stk



Bosch SDS plus Spatmeissel Long Life

Spatmeissel, selbstschärfend, Long Life mit 30% mehr Abtragsleistung.

Grösse (mm)

Bruttopreis Preismengen
einheit

4446729

40 x 250

27.27 Stk



Bosch SDS-max Fliesenmeissel Long Life

Fliesenmeissel, selbstschärfend, Long Life mit 30% mehr Abtragsleistung.

Grösse (cm)

Bruttopreis Preismengen
einheit

4446772

50

52.55 Pa



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Meisselhämmer

Bosch SDS-max Flachmeissel R-Tec Sharp

Flachmeissel Rtec Sharp, Selbstschärfend, long Life mit 100% mehr Abtragsleistung.

Grösse (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



4446773

40

26.48

Pa

Bosch SDS-plus Flachmeissel Long Life

Flachmeissel, Long Life mit 30% höherer Lebensdauer und 15% mehr Abtragsleistung.

Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



6210794

20 x 250

15.42

Stk

Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long Life

Spitzmeissel, Long Life mit 30% höherer Lebensdauer und 15% mehr Abtragsleistung.

Grösse (mm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



4447069

250

15.42

Stk

Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec Speed

Spitzmeissel Rtec Speed, selbstschärfend mit 30% mehr Abtragsleistung.

Grösse (cm)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



4447076

40

26.48

Stk

Bosch SDS Max Flachmeissel R-Tec Speed

Im 10er-Pack. Selbstschärfend. SDS-Max.

Bruttopreis

Preismengen
einheit



4485666

237.00

Pa

Bosch SDS Max Spitzmeissel R-Tec Speed

Im 10er-Pack. Selbstschärfend. SDS-Max.

Bruttopreis

Preismengen
einheit



4485665

237.00

Pa

Meisselhämmer

Bosch Sechskant Flachmeissel

Sechskantaufnahme, Gesamtlänge 400 mm, Meisselschneide 35 mm.

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002756	28	52.50	Stk



Bosch Sechskant Spitzmeissel

Sechskantaufnahme, selbstschärfend, Gesamtlänge 400 mm.

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002757	28	62.00	Stk



Schlaghammer

Bosch Schlaghammer GSH 11 VC

Bestes Leistungs-Gewicht dank 1.700-Watt-Motor und 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA). Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen. Optimale Handhabung für Arbeiten Richtung Boden durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers. Lange Lebensdauer durch robuste Metallbauteile. Einstellbare Schlagstärke zur optimalen Abstimmung auf Anwendung und Material. Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels. Vario-Lock: 12fache Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z.B. beim Einsatz mit Fliesenmeißeln). Constant-Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last. Bequem vom Haupthandgriff aus zu erreichender Ein-/Ausschalter. RTec Speed Spitzmeißel im Lieferumfang enthalten für sofortige Einsatzbereitschaft.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455943	1065.74	Stk



Tisch- und Säulenbohrmaschinen

Tischbohrmaschine Promac

Leistung 190 W, Kegeldorn B16, Bohrleistung Stahl 10 mm, Bohrhub 53 mm, Drehzahlbereich 600 - 2600 U/min.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6208628	183.15	Stk



Mauernutfräsen

Makita Mauernutfräse SG180

Mauernutfräse Ø 180 mm. Leistungsaufnahme 1'800 W, Leerlaufdrehzahl 4100 U/min, Schlitzbreiten von 9 bis 43 mm, Schnitt-Tiefe von 15 bis 60 mm, Ø Scheiben 180 mm, Bohrung 22,23 mm, Gewicht 6.0 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456791	1343.00	Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Mauernutfräsen



Makita Mauernutfräse SG1250

Mauernutfräse Ø 125 mm. Leistungsaufnahme 1400 W, Leerlaufdrehzahl 10000 U/min, einstellbare Schlitzbreiten: von 6 bis 30 mm, Schnitt-Tiefe von 0 bis 30 mm auf grosser Skala einstellbar, Scheibendurchmesser 125 mm, Bohrung 22,23 mm, Gesamtlänge 346 mm, Gewicht 4.4 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456790

796.00

Stk

Flex Mauerschlitzer MS 1706 FR



FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung, schwenkbarer patentierter Motor, dadurch schiebender und ziehender Schnitt möglich, optimale Staubabsaugung und maximale Sicherheit durch geschlossene Schutzhaube, werkzeugloser Scheibenwechsel und Nutbreitenverstellung, drehbarer Absaugstutzen, Schnitttiefen-Einstellung werkzeuglos, Eintauch-Sperre, fräst zwei Parallelschlitze bis zu 35 mm Tiefe und 30 mm Breite, Schlitzbrecher für einfaches Herausbrechen des verbleibenden Steges ohne Hammer. Technische Daten: Schnitttiefe 0 - 35 mm, Nutbreite 10 - 30 mm, Scheiben-Ø 140 mm, Leerlaufdrehzahl 7500 U/min, Leistungsaufnahme 1400 Watt, Leistungsabgabe 950 Watt, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht 4.6 kg. Ausstattung: 2 Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben 140 mm Ø, 1 seitlicher Handgriff, 1 SDS-Clc Schnellspannmutter M14, 1 Distanzscheibe, 2 Stapelscheiben, 2 Spannflansche, 1 Schlitzbrecher, 1 Adapter für Staubabsaugung, 3 Kabelhalter, 1 Kunststoff-Tragekoffer.

Bruttopreis Preismengen
einheit

2000210

895.00

Stk

Hobelmaschinen



Makita Einhand-Falzobel KP0810CK

Einhand-Falzobel 82 mm. Leistungsaufnahme 1050 W, Leerlaufdrehzahl 12000 U/min, zwei Messer für ein einwandfreies Finish, 3 V-Nuten für leichtes Anfasen, Späneauswurf nach links oder rechts, auch stationär einsetzbar, Parkschuh, Spanabnahme stufenlos 0 - 4 mm, Falztiefe 0 - 25 mm, Gewicht 3,4 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456778

389.00

Stk

Makita Einhand-Hobel KP0800J

82 mm, 840 W.



Bruttopreis Preismengen
einheit

5275084

250.00

Stk

Makita Akku Einhand-Hobel BKP180RFE

Akku-Einhand-Hobel 82 mm 18V, 3,0Ah Li-Ion. Leerlaufdrehzahl 14000 U/min, zwei Messer für ein einwandfreies Finish, grosse V-Nut für leichtes Anfasen, Spanabnahme stufenlos 0 2 mm, Falztiefe 0 - 9 mm, Gewicht 3.4 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456674

639.00

Stk



Hobelmaschinen

Makita Einhand-Falzhobel N1923B

Einhand-Falzhobel 82 mm. Leistungsaufnahme 600 W, Leerlaufdrehzahl 16000 U/min, auch stationär einsetzbar, Spanabnahme stufenlos 0-2 mm, Falztiefe 0-23 mm, Hobelsohle Länge 293 mm, Gewicht 3,1 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456789

315.00 Stk



Bosch Handhobel GHO 40-82 C

Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz, schneller Messerwechsel und einfache Justierung, höchste Lebensdauer durch präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz, Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar, komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise links oder rechts, 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen, Schutz des Werkstücks dank Parkschuh, Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder, Hobelmesser- und Schlüsseldepot, Handgriff und Führunggriff mit Softgrip. Komplett mit allem Zubehör (HM-Wendemesser, Falzbreitenanschlag, Falztiefenanschlag). Lieferumfang: Falztiefenanschlag, Handwerkerkoffer, 1 extra Woodrazor-Wendemesser, Parallelschlag.

Bruttopreis Preismengen
einheit

01672184

340.00 Stk



Bosch Hobel GHO 26-82

Kleines, handliches Gerät mit leistungsstarkem 710-W-Motor, ideal für Anpassungsarbeiten vor Ort. Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Messer und einfachste Justierung. Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise rechts oder links. 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen. Schutz des Werkstücks dank Parkschuh. Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder.

Hobelbreite (mm)

Leerlaufdrehzahl

Bruttopreis

Preismengen
einheit

4454363

82

18.000 min-1

250.00

Stk



Bosch Hobel GHO 26-82 D

Komfortables Arbeiten durch beidseitigen Spanauswurf und Spantiefeneinstellung bis 2,6 mm. Kraftvoller 710-W-Motor für Schnitttiefen bis 2,6 mm. Stabile, plane Aluminiumfußplatte für beste Hobelergebnisse. Spanauswurf wahlweise links oder rechts; Parallelschlag; Sechskantstiftschlüssel Stoffstaubbeutel.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7009163

271.67

Stk



Oberfräsen und Kantenanleimer

Makita Eintauch-Oberfräse RP0900J

900 W. 8 mm.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5356384

259.00

Stk



Makita Eintauch-Oberfräse RP2300FCX

Eintauch-Oberfräse 12, 10, 8 mm. Leistungsaufnahme 2'100 W, Drehzahl 9000-22000 U/min, Revolviertiefeinstellung 3-stufig, schnell und präzise einstellbar, Parallelschlag mit Feineinstellung, ausgerüstet für Werkzeuge 12, 10, 8 mm, Tiefeneinstellung 0 - 70 mm, Gewicht 6.1 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456787

657.00

Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Oberfräsen und Kantenanleimer



Makita Einhandfräse / Kantenfräse RT0700C

Einhandfräse / Kantenfräse. Leistungsaufnahme 710 W, Leerlaufdrehzahl 10000-30000 U/min, kann mit 4 verschiedenen Aufsätzen ausgerüstet werden. (Fräs-Aufsatz gerade mitgeliefert), Fräs-Tiefe 0 - 40 mm, Eintauch-Tiefe 0 - 35 mm (mit Eintauch-Aufsatz), geliefert mit Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm, Gewicht 1.8 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456788

184.00

Stk

Bosch Oberfräse GOF 900 CE



Kompakte Bauform mit 900-Watt-Motor und Constant-Electronic für gleichmäßigen Arbeitsfortschritt. Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion. Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf für materialgerechtes Arbeiten. SDS-System für werkzeuglose Aufnahme von Kopierhülsen. Exakte Zentrierbarkeit der Grundplatte für das Arbeiten mit Kopierhülsen.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4454364

505.00

Stk

Lamellennutfräsen



Makita Universal-Nutenfräse PJ7000

Universal-Nutenfräse. Leistungsaufnahme 701 W, Leerlaufdrehzahl 11000 U/min, Winkelanschlag mit Skala 0-40 mm, Fräserdurchmesser 100 mm, Bohrung 22 mm, Tiefen-Feineinstellung 20 mm, Breite der Schattenfugen 11 oder 12 mm (je nach Sägeblatt), Schwenkansschlag stufenlos 0-90°(Rasterungen bei 0, 45, 90°), Gewicht 2.5 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456783

463.00

Stk

Bürstmaschinen



Fein Winkelpolierer-Set WPO 14-25 E

Metall-Getriebekopf, staubgeschütztes Kugellager, Drehzahl stufenlos regelbar, enorme Standzeit, zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz.

Bruttopreis Preismengen
einheit

6150684

600.35

Stk



Makita Tellerschleifer-Bürstmaschine PV7000C-SET

Tellerschleifer-Bürstmaschine Ø 180 mm IM SET. Leistungsaufnahme 900 W, Leerlaufdrehzahl 600 und 600-2000 U/min, Spindelgewinde M14, Gewicht 2.1 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456784

500.00

Stk



Makita Bürstenschleifer 9741

Bürstenschleifer. Leistungsaufnahme 860 W, Leerlaufdrehzahl 3500 U/min, Arbeitsbreite 120 mm, Bürstendurchmesser 100 mm, Gewicht 4.2 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456655

759.00

Stk

Bürstmaschinen

Flex Holzbürstmaschine HBM 1002

Zum Bearbeiten von Holzflächen vor dem Grundieren, Beizen, Lasieren usw., Entrosten von Metallteilen. Technische Daten: 400 Watt, 2600 U/min, 2.3 kg, Ø 130 mm. Mit Koffer und 3 Nylon-Topfbürsten, seitlicher Handgriff und Gabelschlüssel.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572199	545.00	Stk



Dreieckschleifer und Multicutter

Makita Multifunktions-Werkzeug Premium-Set

Makita Multifunktions-Werkzeug Premium-Set TM3010CX1J, 320 W.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356385	675.00	Stk



Bosch Multi-Cutter GOP 55-36 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem. Metallschutz an der Frontseite des Gerätes. Werkzeugaufnahme StarlockMax mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

	Leerlaufschwanzzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009159	8.000 – 22.000 min-1	1.8	543.52	Stk



Bosch Multi-Cutter GOP 40-30 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem, integriertes LED-Licht. Werkzeugaufnahme StarlockPlus mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus.

	Leerlaufschwanzzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009160	8.000 – 20.000 min-1	1.5	362.04	Stk



Bosch Multi-Cutter GOP 30-28 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem, Werkzeugaufnahme StarlockPlus. Mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock und StarlockPlus.

	Leerlaufschwanzzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009161	8.000 – 20.000 min-1	1.4 °	297.22	Stk



Bosch Multicutter GOP 18V-28 clic&go

Kohlebürstenloser EC-Motor mit oszillierendem Bewegungsablauf. Variabler Geschwindigkeitsregler, werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem. Integriertes LED-Licht, Werkzeugaufnahme StarlockPlus mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus. Ohne Akku und Ladegerät.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009162	253.70	Stk



Dreieckschleifer und Multicutter

Fein Supercut

FCS 500 QSL. Leistung 450. Zubehör StarlockMax. Für Innenausbau und Holz



Bruttopreis Preismengen
einheit

7504561

645.31

Stk

Fein MultiMaster QuickStart

Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite. Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung. Sehr leistungsstarker 350 Watt FEIN Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt. Höchste Qualität und Stabilität durch Metalltriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern. Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem. Elektronische Drehzahlstellung mit Tachogenerator für konstanten Drehzahlen auch unter Last. Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör. Optimales Handling durch Softgrip-Zone. StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre. Schwingungen: 10 000-19 500 1/min. Kabel mit Stecker: 5 m.



Bruttopreis Preismengen
einheit

7001508

286.00

Stk

Fein Profi-Set Innenausbau Holz

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz. Leistungsstarker Akku-SuperCut speziell für den Einsatz im Bereich Innenausbau und Holzbearbeitung. Komplet-Set im hochwertigen Werkzeugkoffer mit den wichtigsten Zubehören für die häufigsten Anwendungen aus diesem Anwendungsbereich. Auch als vollwertiger Dreieckschleifer einsetzbar für randnahes Schleifen in Ecken und Kanten ohne Rückschlageffekt. StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre. Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine. Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung. Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akku mit Ladestandsanzeige. Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung. Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem. Höchste FEIN Qualität und Stabilität. Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt. Akku-Kapazität: 5 Ah. Schwingungen: 10 000-19 500 1/min. Amplitude: 2 x 2,0 Grad.



Bruttopreis Preismengen
einheit

7001507

755.00

Stk

Fein Profi-Set Innenausbau Holz

Das leistungsstärkste System für Ausbau und Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz. Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe. Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem. Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine und Werkzeug. Exakte Schnitte auch aus der Hand ohne das Werkstück einzuspannen. Starke Oszillationsbewegung für höchsten Arbeitsfortschritt. Umrüstbar auch als Dreieckschleifer. Nennaufnahme: 400 W. Leistungsabgabe: 220 W. Schwingungen: 11 000-18 500 1/min. Amplitude: 2 x 2,0 Grad. Kabel mit Stecker: 5 m.



Bruttopreis Preismengen
einheit

2040795

782.45

Stk

Fein MultiMaster Top

FMM 350 QSL. Leistung 350 W. Zubehör Starlock und StarlockPlus. Für Ausbau und Renovierung



Bruttopreis Preismengen
einheit

7012266

341.10

Stk

Dreieckschleifer und Multicutter

Fein AFSC 18

Der leistungsstärkste Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung. Identisches Leistungsvermögen wie Netzmaschine mit höchstem Arbeitsfortschritt für den professionellen Einsatz in vielen Gewerken/Branchen. Leistungsstarke 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige. Modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung. StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehör. Komplettes FEIN SuperCut Zubehör einsetzbar. Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem. Höchste FEIN Qualität und Stabilität. Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt. Elektronische Drehzahlregelung. Akku-Spannung: 18 v. Amplitude: 2 x 2,0 Grad.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7021635

408.30 Stk

FEIN SELECT⁺



Fein MultiTalent QuickStart

Das universelle System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Grundausrüstung zum Schleifen und Sägen. Höchste Qualität und Stabilität durch Metalltriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern. Leistungstarker, auf Dauereinsatz ausgelegter 250 Watt FEIN Hochleistungsmotor. Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem. Elektronische Drehzahlstellung. Optimales Handling durch Softgrip-Zone. Starlock-Plus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehör. Nennaufnahme: 250 W. Schwingungen: 11 000-20 000 1/min. Gewicht nach EPTA: 1.4 kg. Kabel mit Stecker: 5 m. Schleifplatte über Eck: 80 mm.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7021647

225.04 Stk



Fein MultiTalent Start

Das universelle System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Grundausrüstung zum Schleifen und Sägen. Höchste Qualität und Stabilität durch Metalltriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern. Leistungstarker, auf Dauereinsatz ausgelegter 250 Watt FEIN Hochleistungsmotor. Elektronische Drehzahlstellung. Optimales Handling durch Softgrip-Zone. StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehör. Manueller Werkzeugwechsel mit Spannschlüssel. Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar. Nennaufnahme: 250 W. Schwingungen: 11 000-20 000 1/min. Gewicht nach EPTA: 1.3 kg. Kabel mit Stecker: 5 m. Schleifplatte über Eck: 80 mm.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7021646

173.19 Stk



Fein FSC 2.0 Q Edition Renovation

Der leistungsstarke Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung. Höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe. Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem. Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine und Werkzeug. Exakte Schnitte auch aus der Hand ohne das Werkstück einzuspannen. Starke Oszillationsbewegung für höchsten Arbeitsfortschritt. Umrüstbar auch als Dreieckschleifer. Nennaufnahme: 400 W. Leistungsabgabe: 220 W. Schwingungen: 11 000-18 500 1/min. Kabel mit Stecker: 5 m.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5377113

599.00 Stk



Adapter für Fein SuperCut mit QuickIN

Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z.B. Raspeln, Schleif- und Polierplatten).

Bruttopreis Preismengen
einheit

3667163

29.35 Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Dreieckschleifer und Multicutter



Fein Akku MultiTalent QuickStart

Das netzunabhängige, universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen. Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung. Optimales Handling durch ergonomisches Design und geringes Gewicht. Komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem. StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre. Leistungsstarke Li-Ion-Akkus mit SafetyCell Technology. Ladestandsanzeige an jedem Akku. Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar. Akku-Spannung: 12 V. Akku-Kapazität: 2.5 Ah. Gewicht mit Akku: 1,5 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021632	319.45	Stk

FEIN SELECT⁺



Fein Akku Starter-Set

Sehr ausdauernde und leichte 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer SafetyCell Technology und Ladestandsanzeige.

	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7021633	18	2.5	261.60	Stk
7021634	18	5.0	333.55	Stk

Dreieckschleifpapier



Bosch Schleifpapier Red Wood Top

Blattabmessung 93 mm, Körnung 60 / 80 / 100 / 120 / 180. Hohe Lebensdauer, mit Klettsystem.

	Set (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009864	10	14.60	Stk

Bosch Schleifpapier White Paint

Zum Abschleifen von Farbe, Schleifen von Vorstreichfarbe, für Endschliff von Grundierungen vor der Lackierung. Körnung 60 / 80 / 100 / 240 / 320.

	Blattabmessung (mm)	Set (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2009865	93	10	14.60	Stk

Schwingschleifer



Makita Schwingschleifer BO4565

Schwingschleifer 112x102/190 mm. Leistungsaufnahme 200 W, Leerlaufdrehzahl 14000 /min, Schwingungen 28000 /min, Dreieck-Klettplatte 96x96x96 mm, beidseitig mit Schleifpapier bestückbar: erlaubt gleichzeitiges Ober- und Unterkant schleifen, Schwingkreis 1,5 mm., Grundplatte 112x102/190 mm, Gewicht 1.2 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456676	148.00	Stk

Makita Schwingschleifer BO4900V

Schwingschleifer 115x229 mm. Leistungsaufnahme 330 W, Leerlaufdrehzahl stufenlos 8000 22000 /min, Schwingzahl stufenlos 16000-44'000 /min, Schleifpapierwechsel mit Spannern oder Klett, Schwingkreis 2,6 mm, Papiergröße 115x280 mm (mit Spannern), Klett-Sohle 115x232 mm, Schleiffläche 115x229 mm, Gewicht 2.7 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456675	369.00	Stk



Schwingschleifer

Bosch Schwingschleifer GSS 230 AE

Bestes Schleifplattenmaterial für höchste Oberflächengüte und 5-mal höherer Lebensdauer als Gummischleifplatten. Leise und vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten. Beste Lagerabdichtung und Alulagerflansch für lange Lebensdauer. Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff. Bosch-Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion. Auch für Linkshänder geeignet.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4454368	333.00	Stk

Bosch Schwingschleifer GSS 160 Multi Professional

Robustes Spannsystem für ermüdungsfreies Schleifen über viele Stunden. Durchdachtes Spannsystem, stabil, robust, leicht bedienbar und leicht zu wechseln. Starkes Filzpad mit Metallblech für längere Lebensdauer, weniger Vibrationen und einfachen Wechsel. Ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten. Robuster Schwingfuss, Lagersystem für stundenlanges Schleifen. Staubgeschützter Schalter für längere Lebensdauer des Elektrowerkzeugs.




	Schleifplatte, Breite (mm)	Schleifplatte, Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009158	100	150	207.40	Stk

Bosch Schleifblätter für Schwingschleifer

Schleifblätter mit 6 Löchern, 10er-Pack.

	Korn	Grösse mm	Anwendung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001694	40	115 x 140	Farbe anschleifen und entfernen	15.50	Pa
2001703	40	115 x 140	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	17.50	Pa
2001695	60	115 x 140	Farbe anschleifen und entfernen	15.00	Pa
2001705	60	115 x 107	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	16.70	Pa
2008043	60	93 x 186	Farbe anschleifen und entfernen	15.00	Pa
2001696	80	115 x 140	Farbe anschleifen und entfernen	13.80	Pa
2001706	80	115 x 107	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	15.50	Pa
2008044	80	93 x 186	Farbe anschleifen und entfernen	13.80	Pa
2008045	100	93 x 186	Farbe anschleifen und entfernen	13.80	Pa
2001697	120	115 x 140	Farbe anschleifen und entfernen	13.80	Pa
2001708	120	115 x 140	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	15.50	Pa
2008046	120	93 x 186	Farbe anschleifen und entfernen	13.80	Pa
2001698	180	115 x 140	Farbe anschleifen und entfernen	13.80	Pa
2001710	180	115 x 107	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	15.50	Pa
2008047	180	93 x 186	Farbe anschleifen und entfernen	13.80	Pa
2001701	240	115 x 140	Farbe anschleifen und entfernen	13.80	Pa
2001711	240	115 x 140	Holzoberflächen, Holzboden, Parkett, Metall schleifen	15.50	Pa



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Winkelschleifer

Makita Winkelschleifer GA9030SF01

Winkelschleifer Ø 230 mm. Leistungsaufnahme 2400 W, Drehzahl 6600 U/min, Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel, erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21), SUPERFLANSCH, Spindelgewinde M14, Gewicht 5.1 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456693

287.00

Stk



Makita Winkelschleifer GA9040SF01

Winkelschleifer D=230mm, Leistungsaufnahme 2600 W, Drehzahl 6600 U / min. Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21). Inklusive AVT Seitengriff, Superflansch (ohne Scheibe).

Bruttopreis Preismengen
einheit

2043865

305.55

Stk



Makita Winkelschleifer GA9020RF

Winkelschleifer Ø 230 mm. Leistungsaufnahme 2200 W, Drehzahl 6600 U/min, Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel, Anlaufstrombegrenzung, SUPERFLANSCH, Spindelgewinde M14, Gewicht 5.8 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456692

227.00

Stk



Makita Winkelschleifer GA4530

Winkelschleifer Ø 115 mm. Leistungsaufnahme 720 W, Leerlaufdrehzahl 11'000t U/min, für Einhandbetrieb, Getriebekopf um 4 x 90° drehbar, Spindelarretierung für leichten und einfachen Scheibenwechsel, Spindelgewinde M14, Gewicht 1.8 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456691

101.85

Stk



Makita Winkelschleifer 9565CRF

Leistungsaufnahme 1400 W, für Scheiben 125 mm, Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min, robuster hitzebeständiger Motor, Gewicht 2.3 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4455918

278.00

Stk



Makita Winkelschleifer 9558HNGX

125 mm, 840 Watt.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5275120

134.25

Stk



Winkelschleifer

Makita Winkelschleifer

Leistung 1100 W, Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min, Scheiben 125 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6186827	156.00	Stk



Bosch Winkelschleifer GWS 7-115 E

Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse für ein besonders angenehmes Arbeiten. Leistungsfähiger 720-Watt-Motor bei nur 1,9 kg Gewicht für Arbeiten im Dauereinsatz. Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen. Wiederanlaufschutz - Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung. Speziell entwickelte Lufterlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer. Verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz

	Nennaufnahmeleistung (W)	Scheiben (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2044480	720	115	113.79	Stk



Bosch Winkelschleifer GWS 11-125

Leistungsfähiger 1.100-Watt Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Hohe Arbeitseffizienz durch lange Lebensdauer und Kohlebürstenstandzeit. Ergonomische Form für maximale Kontrolle in verschiedenen Griffpositionen. Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer. Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 11.500 min⁻¹, Scheiben-Ø: 125 mm, Gewicht: 2,3 kg

	Nennaufnahmeleistung (W)	Scheiben (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3775415	720	115	1,9	213.00	Stk



Bosch Winkelschleifer GWS 12-125

Hohe Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.200-Watt Motor mit Constant-Electronic. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 11.500 min⁻¹, Gewicht: 2,3 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3775416	291.65	Stk



Bosch Winkelschleifer GWS 15-125

Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.500-Watt Motor mit Constant-Electronic. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt. Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 11.500 min⁻¹, Gewicht: 2,4 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3775417	337.95	Stk



Bosch Winkelschleifer GWS 17-125 CIEX Professional

Winkelschleifer GWS 17-15 CIEX Professional. Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien. Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745). 1700 W. Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min⁻¹. Abgabeleistung: 700 W. Schleifspindelgewinde: M 14 x 1,5. Länge 311 mm. Höhe 103 mm, Gewicht 2,5 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418514	372.00	Stk



Winkelschleifer



Bosch Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI

Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkulation. Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer. Kompakte Bauform und leichtes Gewicht (nur 2,3 kg) für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf. Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Bosch Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige: gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven. Getriebekopf in 90 Grad Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4454369

620.00

Stk



Bosch Winkelschleifer GWS 15-150

Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.500-Watt Motor mit Constant-Electronic. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt. Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 9.300 min⁻¹, Gewicht: 2,5 kg

Bruttopreis Preismengen
einheit

3775418

347.20

Stk

Bosch Winkelschleifer GWS 22-230 JH

Leistung 2'200 W. Leerlaufdrehzahl 6'500 min⁻¹. Scheiben 230 mm

Ausführung

Bruttopreis Preismengen
einheit



2012772

ohne Diamantscheibe

240.00

Stk

7504407

mit Diamantscheibe

229.00

Stk

Bosch Winkelschleifer GWS 1400 Professional

Leistung 1400 W. Leerlaufdrehzahl 11000 U/min. Scheibendurchmesser 125 mm

Bruttopreis Preismengen
einheit



2030696

125.00

Stk

Bosch Winkelschleifer + Clic Mutter GWS 1000

Extrastarker 1.000-W-Champion-Motor. Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Mit SDS-Schnellspannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel. Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse. Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer. Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745).

Bruttopreis Preismengen
einheit



4454355

89.00

Stk

Flex Winkelschleifer L-2106C-230

Dank SDS-Clic ist ein schneller Scheibenwechsel möglich, eine verlängerte Getriebewelle garantiert den sicheren Sitz des SDS-Clic-System-Schleifkörper. Durchmesser 230 mm, Drehzahl 6500 U/min, Leistungsaufnahme 2000 Watt, Gewicht 5.5 kg. Mitgeliefertes Zubehör: 1 Schutzhaube, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 seitlicher Handgriff, 1 Anhalteschlüssel, 1 Einmaulschlüssel SW17.

Bruttopreis Preismengen
einheit



01565614

499.00

Stk

Winkelschleifer

Flex Winkelschleifer L-3709

Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe, leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich, Spindelarretierung, Zusatzhandgriff, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Technische Daten: Schleifkörper-Ø max. 125 mm, Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min, Leistungsaufnahme 800 Watt, Leistungsabgabe 470 Watt, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht 1.8 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000433	120.00	Stk



Metabo WQ 1000 Winkelschleifer

Robuster, langlebiger Metabo Marathon-Motor. Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse. Metabo S-automatic Sicherheitskupplung. Metabo "Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Hohes Drehmoment. Metabo Wicklungsschutzgitter. Abschaltkohlebürsten. Drehmoment 3 Nm. Leerlaufdrehzahl 10.000 /min. Nennaufnahmeleistung 1.010 W. Abgabeleistung 600 W. Drehzahl bei Nennlast 6.500 /min. Spindelgewinde M 14.

	Schleifscheiben-Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6204107	125	125	95.00	Stk



Metabo Akku Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

125 mm - 18V 5.2 Ah, Drehzahl 9000 min-1 mit Kohlebürstenlosem Motor - M14

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6943719	559.00	Stk



Bosch Akku Winkelschleifer GWS 10.8-76 V-EC

10.8 V, 2.5 Ah. Leerlaufdrehzahl 19500 min-1. Scheiben 76 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001497	311.10	Stk



Makita Winkelschleifer 125 MM GA5040RFJ

Leistung 1100 w, Leerlaufdrehzahl 11000 min-1, Scheiben 125 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001495	191.65	Stk



Metabo WEA 17-125 Quick Winkelschleifer

Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen. Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last. Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb. Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben. Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau - für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7012271	341.11	Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Trennschleifer

Makita Trennschleifer EK7301

Trennschleifer 73 cm³, Scheibe Ø 350 mm. Hubraum 73 cm³, Leistung 3.8 kW (5.2 PS), max. Schnitttiefe 122 mm, leichter Start dank Dekompressionsventil, Welle Ø 20 mm, Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sek, Inhalt Kraftstofftank 1.1 l, Motorgewicht 10 kg, Schalldruckpegel dB(A) 99.6, Schalleistungspegel dB(A) 109.0, Unsicherheit K 2.5 dB(A), Vibrationen Griff 7.0/4.9 m/s² (vorne/hinten), Unsicherheit K 2.0 m/s².



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456689 1648.00 Stk

Makita Trennschleifer 4112HS

Trennschleifer Ø 300/20 mm. Leistungsaufnahme 2300 W, Leerlaufdrehzahl 5000 U/min (erhältlich im April 2014 : 5'500 U/min). Maximale Schnitttiefe 100 mm, Gesamtlänge 648 mm, Durchmesser Welle 20 mm, Gewicht 11.4 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456644 963.00 Stk

Fassadenschleifmaschinen

ProOne Betonschleifer BS125

1400 Watt. Scheibendurchmesser 125 mm. Inkl. Koffer und Topfscheibe



Bruttopreis Preismengen
einheit

5376485 594.00 Stk

ProOne Betonschleifer BS125-2H



Bruttopreis Preismengen
einheit

6188367 820.00 Stk

Flex Wand und Deckenschleifer GE 5 R

Leistungsaufnahme 500 W, Schleifscheiben 225 mm, Länge 1520 mm.



Bruttopreis Preismengen
einheit

5418077 995.00 Stk

Bosch Betonschleifer GBR 15 CA

Patentiertes Staubdichsystem für beste Standzeit, Service-Display zeigt 8 Std. vorher den fälligen Kohlewechsel an, sauberes Schleifbild durch hervorragende Führungseigenschaften, optimierte System-Electronic, für jeden Einsatz die richtige Drehzahl, Wiederanschlaufschutz für mehr Sicherheit nach Stromausfall. Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz, gepanzerte Wicklung, ergonomische Bauweise für gute Handhabung. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1400 W, Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min, Abgabeleistung 820 W, Schleifspindelgewinde M14, Topfscheiben-Ø 125 mm, Gewicht 2.7 mm. Lieferumfang: Diamanttopfscheibe 125 mm Ø (grau), Handwerkerkoffer, Bürstenkranz (3 Stück), Flansch, Mutter, Bügelgriff, Zweilochschlüssel.



Bruttopreis Preismengen
einheit

01672181 555.20 Stk

Fassadenschleifmaschinen

Zubehör zu Flex Langhals Schleifer Giraffe

	Bezeichnung	Körnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572008	Gitterschleifleinen	80	5.00	Stk
01572009	Gitterschleifleinen	100	5.00	Stk
2012502	Klettschleifscheiben	40	6.90	Stk
01572011	Klettschleifscheiben	60	6.90	Stk
01572012	Klettschleifscheiben	80	6.90	Stk
01572013	Klettschleifscheiben	100	6.90	Stk
01572014	Klettschleifscheiben	120	6.90	Stk
2026235	Klettschleifscheiben	150	6.90	Stk
01572015	Klettschleifscheiben	220	6.90	Stk



Flex Fassadenputzfräse PF 602 VV

Zum Abfräsen von altem Fassadenverputz, Entfernen von weichen Beschichtungen oder Klebern, Böden reinigen, Bearbeiten von unregelmässigen Oberflächen usw. Fräsvorsatz Ø 150 mm, 7 Stationen aus je 4 Vollhartmetallrädchen, Leistung 1500 Watt, Drehzahl 2400 U/min, Anschluss für Staubabsaugung Ø 38 mm, Gewicht ca. 6.5 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571911	1575.00	Stk



Flex Betonschleifer LD 2806 C

Zum Entfernen von Schlammhaut oder Beschichtungen auf Betonoberflächen und zum Nivellieren von Unterlagsböden. Absaughaube und Topfscheibe sind für hohe Saugleistung ausgelegt, kein Raspeln oder Springen, punktgenaues Arbeiten, Sanftanlauf-Schleifkörper. Durchmesser 180 mm, Drehzahl 6500 U/min, Leistungsaufnahme 2800 Watt. Mitgeliefertes Zubehör: Diamant- bzw. Zinnschleiftopf, Spannflansch, Spannmutter, Absaughaube mit flexiblem Gummiring, Bügelgriff, Schlauchhalter, Stirnlochschlüssel, Anhalteschlüssel, Sechskant-Schlüssel, Metallkoffer.

Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
2007705 mit Zinnschleiftopf	1799.00	Stk



Flex Sanierungsschleifer Retec RE 14-5

RetecFlex Universal, 1400 Watt, regulierbar, 115 mm. VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz. Kraftvoller, durchzugsstarker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, Dämpfungselement zwischen Spindel und Werkzeug reduziert Vibrationen und erhöht die Laufruhe, spezielle Getriebeuntersetzung für mittlere und untere Drehzahl. Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße, staubgeschützter Ein-/Ausschalter, wirkungsvolle Staubabsaugung durch grossen Absaugquerschnitt, Absaughaube mit stufenloser Höhenverstellung. Universell einsetzbares Werkzeugsystem für das Renovieren und Modernisieren, kompakt, handlich und ideal für kleinere Flächen und Randbereiche grosser Flächen.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2033469	955.00	Stk



Exzenterschleifer

Makita Exzenter- und Rotationsschleifer BO6040

Exzenter und Rotationsschleifer Ø 150 mm mit zuschaltbarer Rotation. Leistungsaufnahme 750 W, Leerlaufdrehzahl stufenlos 1'600/5800 /min, Schwingzahl stufenlos 3'200/11'600 /min, umschaltbar für Schleif- und Polierarbeit, (exzentrisch mit zuschaltbarer Drehung), Schwingkreis 5,5 mm, Drehzahl 180 670 U/min (zuschaltbar), Höhe 132 mm, Länge 316 mm, Durchmesser Schleifteller 150 mm, Gewicht 2,8 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456678	579.00	Stk



Exzenterschleifer



Makita Exzenterschleifer BO5041J

Exzenterschleifer Ø 125 mm. Leistungsaufnahme 300 W, Leerlaufdrehzahl stufenlos 4000-12000 /min, Schwingzahl stufenlos 8000-24000 /min, Schwingkreis 2,8 mm, Durchmesser Schleifteller 123 mm, Papierdurchmesser 125 mm, Gewicht 1,4 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456677	227.00	Stk



Bosch Exzenterschleifer GEX 125/150 AVE

Einzigartige Vibrationsdämpfung: geringste Vibration auch im Dauereinsatz. Höchste Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck. Flexibilität für jeden Anwendungsbereich durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleiftellerdurchmesser. Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox für staubfreies Arbeiten in jeder Anwendungssituation. Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit und ohne Zusatzhandgriff. Reibbremse ermöglicht schnelles Abstellen des Gerätes für optimierte Arbeitseffizienz. Drehzahlvorwahl und 400 Watt Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4454356	374.07	Stk



Bosch Exzenterschleifer GEX 125-1 AE

Komfortables Schleifen in jeder Arbeitsposition. Kompakte, ergonomische Bauform mit großen Softgripflächen für variable Griffpositionen und hervorragenden Arbeitskomfort. Bosch Microfilter System: effiziente Staubabsaugung in Perfektion. Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten. Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung (z.B. Riefen) am Werkstück. Exzenterbewegung plus Rotation sorgen für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung. Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4454357	194.44	Stk



Bosch Schleifblätter für Exzenterschleifer

Blatt-Ø 150 mm, 6 Löcher, 5er-Pack. Mit Klettsystem.

	Korn	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2001676	40	weiss	12.40	Pa
2001685	40	rot	12.40	Pa
2001677	60	weiss	11.30	Pa
2001686	60	rot	11.30	Pa
2001678	80	weiss	10.50	Pa
2001687	80	rot	10.50	Pa
2001679	100	weiss	10.50	Pa
2001688	100	rot	10.50	Pa
2001680	120	weiss	10.50	Pa
2001689	120	rot	10.50	Pa
2001681	180	weiss	10.50	Pa
2001690	180	rot	10.50	Pa
2001682	240	weiss	10.50	Pa
2001691	240	rot	10.50	Pa
2001683	320	weiss	10.50	Pa
2001692	320	rot	10.50	Pa
2001684	400	weiss	10.50	Pa
2001693	400	rot	10.50	Pa



Flex Zubehör: Vliesenscheibe 225 mm

Zu Giraffe, offen, einzeln.

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000220	K180	8.90	Stk
01672855	K100	9.10	Stk

Exzentrerschleifer

Flex Zubehör: Schleifpapierrondellen rund 225 mm

Zu Giraffe

	Korn	Bund (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025954	16	10	65.00	Bu
2014339	60	25	59.00	Bu
2025955	80	25	56.00	Bu
2014340	100	25	52.00	Bu
2025956	120	25	52.00	Bu
2014341	150	25	52.00	Bu
2014342	180	25	52.00	Bu
2014343	220	25	52.00	Bu



Flex Zubehör: Schleifpapierbogen

Dreieckig, zu Giraffe WST.

	Korn	Bund (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2025957	16	10	76.00	Bu
2025958	40	25	106.00	Bu
2025959	80	25	92.00	Bu
2024662	120	25	88.00	Bu



Geradeschleifer

Makita Geradeschleifer GD0800C

Geradeschleifer (Hochtourig). Leistungsaufnahme 750 W, Drehzahl stufenlos 7'000 28000 U/min, 2-Stufiges Gehäuse (Ø 43 und 35 mm) für Stationärbetrieb, Spannange max. 8 mm, Gewicht 1.7 kg. Sonderzubehör: Spannangen 3 und 8 mm, Seitengriff, Schraubstockhalterung

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456695	435.00	Stk



Makita Geradeschleifer GD0600

Geradeschleifer. Leistungsaufnahme 400 W, Drehzahl 25000 U/min, 2-Stufiges Gehäuse (Ø 43 und 35 mm) für Stationärbetrieb, Spannange 6 mm, Gewicht 1.7 kg. Sonderzubehör: Reduktionshülze 3 mm art.324149-5, Seitengriff Art. Nr. 193162-2

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456694	181.00	Stk



Bosch Geradeschleifer GGS28 CE

Kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten. Kraftvoller 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf für hohen Arbeitsfortschritt. KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab. Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten. Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung. Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten. Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors. Hohe Lebensdauer durch geringe Staubempfindlichkeit aufgrund doppelt abgedichteter Kugellager. Gummigebettete Kugellager für weniger Vibrationsempfindlichkeit bei unwuchtigem Zubehör. Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer. Stationär einsetzbar durch Spannhals mit 43 mm Aufnahme. 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4454371	323.15	Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Bandschleifmaschinen



Makita Bandschleifer 9403J

Bandschleifer 100 mm. Leistungsaufnahme 1200 W, Bandgeschwindigkeit 500 m/min, Schleifbänder 610x100 mm, Gewicht 5.7 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456652

481.68

Stk



Makita Elektronik-Feile 9032

Elektronik-Feile 9 mm (Option 6 und 13 mm). Leistungsaufnahme 500 W, Bandgeschwindigkeit 300-1700 m/min, Schleifarmdicke 14 mm, maximale Schleiftiefe 110 mm, Schleifbänder 533x9 mm, Gewicht 1.6 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456650

319.00

Stk



Makita Elektronik-Feile 9031

Elektronik-Feile 30 mm. Leistungsaufnahme 550 W, Bandgeschwindigkeit 200-1000 m/min, Schleifbänder 533x30 mm, Gewicht 2.1 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456649

396.00

Stk

Sägen und Trennen SETS



Makita 2-Maschinen-SET

Eintauch-Kreissäge SP6000J1: Schnitttiefe 55mm. inkl Koffer und Führungsschiene 1.4m. Stichsäge mit Pendelhub 4351FCTJ: inkl. Koffer und 6 Stichsägeblätter

Bruttopreis Preismengen
einheit

7505663

631.50

Se

Akku-Kreissäge



Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional

Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, Parallelanschl. Ohne Akku und Ladegerät.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7009155

253.70

Stk

Akku-Kreissäge

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood

Für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Aussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418391	160	20	2	37.69	Stk
5418392	160	20	3	51.85	Stk
5418393	160	20	4	59.26	Stk
5418395	165	20	3	52.87	Stk
5418396	165	20	4	59.72	Stk
5418397	190	30	3	54.17	Stk
5418398	190	30	4	63.43	Stk
5418399	190	30	4	66.11	Stk



Bosch Kreissägeblatt Expert for Construct Wood

Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste. Auch geeignet zum Schneiden von Schalungsbrettern, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten sowie Gasbeton. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Aussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418400	160	20	2	45.28	Stk
5418401	165	20	2	50.28	Stk
5418402	190	30	2	58.43	Stk



Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel

Für mühelos saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten. Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Aussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418403	160	20	4	76.02	Stk
5418404	165	20	4	79.91	Stk
5418405	190	30	4	92.96	Stk



Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxy, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten, abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe sowie Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Aussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418406	160	20	4	74.72	Stk
5418407	165	20	4	80.46	Stk
5418408	190	30	4	87.50	Stk
5418409	216	30	3	110.65	Stk
5418410	254	30	4	134.07	Stk
5418411	305	30	4	150.00	Stk



Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate

Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtplatten, Geeignet zum Schneiden von Trespa Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Aussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418412	160	20	4	66.11	Stk
5418413	165	20	4	69.54	Stk
5418414	190	30	4	80.83	Stk



Akku-Kreissäge



Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement

Für Schnitte in Faserzement sowie in Gipskarton. Geeignet für Eternit. Zähne aus polykristallinem Diamant für extrem hohe Lebensdauer.

	Aussendurchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418415	160	20	2	71.85	Stk
5418416	165	20	2	86.20	Stk
5418417	190	30	2	100.56	Stk

Handkreissägen

Makita Eintauch-Kreissäge SP6000J2

Leistung 1300 Watt. Sägeblatt 165 mm. Schnitt-Tiefe 55 mm. Inkl. Führungsschiene 190 cm.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456792	731.50	Stk

Makita Handkreissäge 5903RK

Handkreissäge 85 mm Ø 235 mm. Leistungsaufnahme 2000 W, Leerlaufdrehzahl 4500 U/min, Rasches, einfaches Einstellen 45° bis 90°, Schnitt-Tiefe bei 90° 0-85 mm, Schnitt-Tiefe bei 45° 0-64 mm, Sägeblattbohrung 30 mm, Gewicht 7.2 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
2043670	518.50	Stk

Makita Handkreissäge 5705RK

Handkreissäge 66 mm, Ø 190 mm. Leistungsaufnahme 1400 W. Leerlaufdrehzahl 4800 U/min. Sehr ergonomisch, für genaue, sichere Arbeit. Grosser Tisch für maximale Stabilität, auch bei Schrägschnitten. Leicht zugängliche Einstellknöpfe. Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel. Anschluss für Absaugung. Rasches, einfaches Einstellen 45° bis 90°. Schnitt-Tiefe bei 90° 0-66 mm. Schnitt-Tiefe bei 45° 0-46 mm. Sägeblattbohrung 30 mm. Gewicht 5.7 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581682	356.00	Stk

Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional

Das Kraftpaket - optimiert für Führungsschienen. Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter. Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich. Hoher Sägefortschritt durch 1.800 Watt Motorleistung und Constant-Electronic. Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4455935	449.00	Stk

Bosch Handkreissäge GKS 65 Professional

Leistungsstarker 1.600 Watt-Motor sorgt für hohe Durchzugskraft in jeder Holzart, gestanzte Aluminiumgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stössen stand, geringstes Gewicht ihrer Klasse für optimale Handhabung. Mit Spindelarretierung, Staubabsaugung, HM-Sägeblatt 190 mm. Schnitttiefe 90° 65 mm, Schnitttiefe 45° 48 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1600 W, Leerlaufdrehzahl 5900 U/min, Gewicht 4.8 kg, Sägeblattbohrungs-Ø 30.0 mm, Sägeblatt-Ø 190 mm.



	Schnitttiefe mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2002396	65	310.20	Stk

Handkreissägen

Bosch Handkreissäge GKS 85

Extrem belastbarer 2.200 Watt-Motor für hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bis 85 mm Schnitttiefe, gestanzte Metallgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand, optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung. Mit Spindelarr-terierung, Staubabsaugung, Sanftanlauf. Schnitttiefe 90° 85 mm, Schnitttiefe 45° 65 mm. Technische Daten: Nennaufnahme-leistung 2200 W, Leerlaufdrehzahl 5000 U/min, Gewicht 7,5 kg, Sägeblattbohrungs-Ø 30,0 mm, Sägeblatt-Ø 235 mm.

Schnitttiefe mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

2002732

85

480.55

Stk



Bosch Handkreissäge GKS 190

Mit 1.400 Watt höchste Motorleistung ihrer Klasse für schnellen Sägefortschritt in Weich- und Hartholz. Höchste Schnitttiefe (70 mm) und Neigungsfähigkeit (56°) ihrer Klasse für Flexibilität in jeder Arbeitssituation. Kompaktes Geräte-Design für beste Handhabung. Turbogebläse für staubfreie Sicht auf der Schnittlinie. Optimierte Spanführung für bessere Sicht auf die Arbeitsfläche. Robuste geschlossene Aluminiumdruckguss Pendelschutzhaube.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4454358

349.07

Stk



Metabo Baukreissäge BKH 450 PLUS

Spannung 400 V, Leistung 5.5 kW, Schnitthöhe 20-140 mm, LxBxH 1830 x 750 x 1020 mm, Gewicht 102.0 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7001512

1729.00

Stk



Stichsägen

Makita Pendelhub-Stichsäge JV0600K

Pendelhub-Stichsäge. Leistungsaufnahme 650 W, Hubzahl 500-3100 /min, 4-stufige Pendelhubeinstellung, Werkzeugloser Blattwechsel, Basis und Grundplatte (verstellbar und beidseitig bis 45° neigbar), Hubhöhe 23 mm, Schnittleistung Holz 90 mm / Aluminium 20 mm / Stahl 10 mm, Gewicht 2,4 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456776

203.00

Stk



Makita Stichsäge 4351FCTJ

Mit Pendelhub und LED-Beleuchtung. 720 Watt inkl. 6 Sägeblätter und Transportkoffer.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5275033

294.79

Stk



Bosch Stichsäge GST 1400 CE

Leistung 720 W. Schnittleistung Holz/Stahl/Alu 140/10/20 mm. Hubzahl 800-2800 U/min. 4-Stufen Pendelhub. Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Bruttopreis Preismengen
einheit

4457199

304.65

Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Stichsägen

Bosch Stichsägeblätter

Anwendung je nach Typ: Typ T 101 D: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45mm). Typ T 101 BF: für Hartholz, Lamine, beschichtete Platten/HPL (3-30mm). Typ T 111 C: für Weichholz (4-50mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt. Typ T 119 B: für Weichholz (2-15mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten. Typ T 127 D: für Dünne bis starke Bleche (3-15mm), Rohre+Profile (Ø<30mm). Typ T 301 CD: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65mm). Typ T 318 A: für Dünne Bleche (1-3), Rohre+Profile, inkl. Alu (Ø <65). Typ T 344 D: für Dickes Bauholz, Weichholz (5-100mm), Span-, Tischler-, Faserplatten. Typ T 345 XF: für Bauholz mit Nägeln (<65mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (Ø 3-10mm)



	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477098	T 101 D	14.95	Pa
4446724	T 101 BF	28.24	Stk
4446722	T 111 C	7.96	Stk
4446725	T 119 B	7.96	Stk
4446719	T 127 D	16.25	Stk
4447068	T 301 CD	16.25	Stk
4446720	T 318 A	26.81	Stk
4446726	T 344 D	13.47	Stk
4447073	T 345 XF	28.24	Stk

Säbelsägen

Makita Akku-Säbelsäge DJR181RME

18 V. 2 x 4.0 Ah Li-Ion.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356382	579.00	Stk

Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI

Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse. Gewicht inkl. Akku 3.4 kg. Hublänge 28 mm. Hubzahl (1. Gang / 2. Gang) 2400 / 2700 min-1, inkl. 2 Akkus 4.0 Ah / 18 V.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485664	629.00	Stk

Makita Säbelsäge JR3070CT

Neue Antivibrationstechnologie AVT, eine Makita-Exklusivität: ein Ausgleichgewicht absorbiert mehr als 50% der Vibrationen für einen aussergewöhnlichen Arbeitskomfort. 3-stufige Pendelhubeinstellung. Perfekt ausgewogen für leichte Handhabung - hoher Staub- und Feuchtigkeitsschutz. Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle. Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort. Werkzeugloser Blattwechsel. Führungsschuhüüüüü



	Spannung V	Leistung W	Hub (mm)	Schnittleistung Holz (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456773	230	1510	32	255	435.00	Stk

Makita Säbelsäge JR3050T

Säbelsäge. Leistungsaufnahme 1010 W, Hubzahl 0-2800 /min, werkzeugloser Blattwechsel, Führungsschuh Werkzeuglos mittels einfachem Knopfdruck verstellbar, Schnittleistungen Holz 90 mm / Rohre 90 mm, Hubhöhe 28 mm, Gewicht 3.3 kg.



	Spannung V	Leistung W	Hub (mm)	Schnittleistung Holz (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456772	230	1010	28	90	292.00	Stk

Säbelsägen

Bosch Säbelsägeblätter S1113/1213/2013 AWP

2 Stück pro Verpackung. Für 175, 250 oder 300 mm Isolationsmaterial. Abmessungen 225, 300 oder 400 x 22 x 1.5 mm.

	Typ	Isolation (mm bis)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4476491	S1113 AWP	225	43.00	Pa
4476492	S1213 AWP	300	61.00	Pa
4476493	S2013 AWP	400	43.00	Pa



Bosch Säbelsägeblatt S 1411 DF

Für Porenbeton und Backsteine. HM-bestückt, Zahnteilung 12.7 mm / 2 TPI.

	Beutel (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040159	S 1411 DF 2	30.20	Stk



Bosch Säbelsägeblätter

Anwendung je nach Typ: Typ S 920 CF: für starke Bleche (4-12mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/ Abbrucharbeiten. Kraftvoller grober Schnitt. Typ S 922 EF: für dünne Bleche (1,5-4mm), Rohre/Profile (Ø<100mm). Typ S 1122 EF: für dünne Bleche (1,5-4mm), Rohre/Profile (Ø<175mm), flexibler Bündigschnitt. Typ S 3456 XF: für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150mm), Metallbelche, Aluminiumprofile (3-18mm).

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
4446733	S 920 CF	59.35	Stk
4446732	S 922 EF	30.23	Stk
4446730	S 1122 EF	46.53	Stk



Bosch Fuchsschwanz / Sägeblätter

Für Grobholz, nagelfrei (<190mm), lebendes Holz ausasten (Ø<190mm), Brennholz (Ø<190mm).

	Typ	Pack (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4446734	S 1531 L	2	19.81	Pa



Marcrist SB850U Diamant-Sägeblatt Universal

Marcrist SB850U Diamant-Sägeblatt Universal.

	Typ	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4447644	SB 850 U	200	34.50	Stk
4447645	SB 850 U	300	49.50	Stk



Gehrungssägen

Dewalt Kapp- und Gehrungssäge DCS 777 T2

2x 54V 6.0Ah. Max. Schnittlänge 270 mm. Max. Schnitttiefe 80 mm. Sägeblatt 216x30 mm. Mit Zugfunktion

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505658	1019.00	Stk



Gehrungssägen

Dewalt Kapp- und Gehrungssäge DWS 774

Max. Schnittlänge 250 mm. Max. Schnitttiefe 70 mm. Sägeblatt 216×30 mm. Schnitttiefenbegrenzung. Mit Zugfunktion



Bruttopreis Preismengen
einheit

7505657

395.00 Stk

Metabo Leistensäge KGSB 72 XACT SYM

Symmetrisch verstellbares Anschlagssystem. Schnittkapazität 305 x 72 mm bei 90 grad. Doppellinienlaser und Drehzahlregulierung.



Bruttopreis Preismengen
einheit

7001511

799.00 Stk

Metabo Gehrungs- und Kappsägen KGS 216 M

Schnittbreite 45°/90° 205/305 mm. Schnitttiefe 45°/90° 36/65 mm. Sägeblatt 216×30 mm. Laser zur exakten Anzeige des Schnittes. Schnitttiefenbegrenzung. Mit Zugfunktion



Bruttopreis Preismengen
einheit

6243785

249.00 Stk

Makita Gehrungs- und Kappsäge LS1216L

Gehrungs- und Kappsäge Ø 305/30 mm mit Laserlinie. Leistungsaufnahme 1650 W, Leerlaufdrehzahl 3200 U/min, einstellbare Laserlinie für ultrapräzises Arbeiten, Gehrungs-Schnitte links 52° und rechts 60°, Rasterungen (L/R) bei 15°, 22,5° und 45°, Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel, Schnittleistung bei 90° / 90° 87×382 mm 120×250 mm**, Gehrungsschnitt bei 45° L/R 87×268 mm 120×172 mm**, Gehrungsschnitt bei 52° L/R 87×233 mm 120×155 mm**, Gehrungsschnitt bei 60° R 87×185 mm 120×122 mm***, Schrägschnitt 45° + 90° L 59×382 mm 78×290 mm***, Schrägschnitt 45° + 90° R 44×382 mm 61×290 mm, Schräg + Gehrung 45° + 45° L 59×268 mm 69×255 mm, Schräg + Gehrung 45° + 45° R 44×268 mm 54×255 mm, Gewicht 26,5 kg. * Mit Distanzleiste aus Holz 60 mm. ** Mit Distanzleiste aus Holz 45 mm. *** Mit Distanzleiste aus Holz 35 mm



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456782

1482.00 Stk

Makita Gehrungs- und Kappsäge LS0714L

Gehrungs- und Kappsäge Ø 190/20 mm mit Laserlinie. Leistungsaufnahme 1010 W, Leerlaufdrehzahl 6000 U/min, einstellbare Laserlinie für ultrapräzises Arbeiten, maximaler Gehrungs-Winkel links 47°, rechts 57°, maximaler Neigungswinkel links 45°, rechts 5°, Rasterungen bei 15°, 22,5°, 30° und 45°, Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel, Schnittleistung bei 90° / 90° 52×300 mm * 60×265 mm, Gehrungsschnitt bei 45° L/R 40×212 mm ** 45×185 mm, Gehrungsschnitt bei 57° R 52×163 mm *** 60×145 mm, Schrägschnitt 45° + 90° L 40×300 mm ** 45×265 mm, Schrägschnitt 45° + 90° R 40×300 mm, Schräg + Gehrungsschnitte 45°+ 45° L 40×212 mm ** 45×185 mm, Gewicht 13,7 kg. * >> Mit Distanzleiste aus Holz 20 mm // ** >> Mit Distanzleiste aus Holz 15 mm // *** >> Mit Distanzleiste aus Holz 10 mm



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456781

694.00 Stk

Makita Gehrungs- und Kappsäge LH1040F mit Tisch

Gehrungs- und Kappsäge mit Tisch Ø 260/30 mm. Leistungsaufnahme 1650 W, Leerlaufdrehzahl 4800 U/min, Gehrungs-Schnitte links und rechts 45°, Schrägschnitte bis 45°, Rasterungen 15°, 22,5°, 30° und 45°, Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel, Schnittleistung Tischkreissäge 40 mm, Schnittleistung bei 90°, 93×95 bis 69×130 mm, Gehrungsschnitte bei 45° 93×67 bis 69×85 mm, Schnitte 90° + 45° 53×95 bis 35×130 mm, Schräg + Gehrung 45° + 45°, 49×67 bis 35×91 mm, Schrägschnitte 45° L 35×130 mm, Gewicht 14,3 kg.



Bruttopreis Preismengen
einheit

4456780

787.00 Stk

Gehrungssägen

Bosch Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 J

Leistungsstarker 2.000-Watt Motor für präzises Arbeiten in unterschiedlichsten Materialien, sehr kompakte Bauweise, geringes Gewicht (14.5 kg) und integrierter Handgriff für einfachen Transport, extrem lange Lebensdauer aufgrund robuster Konstruktion und staubresistenter Motortechnologie, effiziente Staubabsaugung durch optimierten Ansaugstutzen, hohe Standfestigkeit wegen integrierter Stütze und Gummifüssen, präzises Arbeiten aufgrund detaillierter und klar sichtbarer Skalierung, einfache Neigungseinstellung, Anlaufelektronik erhöht Arbeitskomfort. Technische Daten: Schnittkapazität 0° 89 x 130 mm, Schnittkapazität 45° Gehrung 89 x 89 mm, Schnittkapazität 45° Neigung 58 x 120 mm, Gehrungseinstellungen 47° L / 47° R, Neigungseinstellung 47° L / 2° R, Leerlaufdrehzahl 4500 U/min, Sägeblattdurchmesser 254 mm, Sägeblattbohrung 30 mm, Gewicht 14.5 kg, Nennaufnahmeleistung 2000 W. Lieferumfang: Sägeblatt, Staubbeutel, Spannzwinde, Sechskantschlüssel.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040836	674.95	Stk

Metallkreissägen / Lochsägen

Makita Metall-Gehrungssäge LC1230

Metall-Gehrungssäge Ø 305/25,4 mm. Leistungsaufnahme 1750 W, Leerlaufdrehzahl 1300 U/min, gradskala.Einstellungen von 90° bis 45°, Sägeblattbohrung 25,4 mm, Schnittleistungen bei 90° Ø 115 mm, 75 x 150 mm, 100 x 100 mm, Schnittleistungen bei 45° Ø 90 mm, 85 x 85 mm, Gewicht 19.3 kg. Sonderzubehör: Sägeblatt für Chromstahl Art. A-87579



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456779	815.00	Stk

Lenox Bi-Metall Lochsäge T2

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844783	19	22.00	Stk
3844784	22	22.00	Stk
3844785	25	23.00	Stk
3844786	35	25.00	Stk
3844787	44	30.00	Stk
3844788	51	30.00	Stk
3844789	65	40.00	Stk
3844790	76	42.00	Stk
3844791	83	42.00	Stk
3844792	92	49.00	Stk
3844793	102	62.00	Stk
3844794	127	152.00	Stk



Lenox Lochsägenhalter

	Typ	für Lochsägen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844795	2LSNB	32 - 152	57.00	Stk
3844796	5LSNB	14 - 30	38.00	Stk



Lenox Pilotbohrer für Lochsägenhalter

	für Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3844797	2LSNB	10.20	Stk
3844798	5LSNB	9.50	Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Metallkreissägen / Lochsägen

Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional



Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akkus. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, L-BOXX-Einlage Parallelanschlag; Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku.

	Leerlaufdrehzahl	Sägeblatt-Ø (mm)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009154	3.400 min-1	165	4.1	637.96	Stk

Lochsäge-Set Elektriker LENOX



Lochsägen 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 / 65 mm. Halter, Führungsbohrer und Adapter. Handliche Kunststoffkassette.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4118541	177.00	Se

Lochsäge-Set Sanitär LENOX



Lochsägen 19 / 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 76 / 92 mm. Halter, 2 Führungsbohrer. Handliche Kunststoffkassette.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4118542	234.00	Se

Power Change Adapter SDS-plus



Mit einem schnellen Click lassen sich Lochsäge und Zentrierbohrer mit dem Power Change-Adapter verbinden und von ihm lösen. Nur noch einen einzigen Adapter (Sechskant oder SDS-plus), für alle Lochsäge-Durchmesser 14-152 mm und alle gängigen Bohrmaschinen.

	für Lochsägen	Bruttopreis	Preismengen einheit
2026186	Ø 14 - 152 mm	30.20	Stk

Metallbandsägen

Makita Tragbare Bandsäge 2107FK



Tragbare-Bandsäge. Leistungsaufnahme 710 W, Bandgeschwindigkeit 60 - 105 m/Sek, Schnittleistung 120 x 120 mm, Sägeblatt 1'140 x 13 x 0.5 mm, Gewicht 6.0 kg. Zubehör :Set Stationäreinrichtung mit Gehäuse-Deckel Art. no 194069-5

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456638	704.00	Stk

Bandsägemaschine Marpol 95



Stufenlos einstellbar. Leistung 1800 W. Spannung 230 V.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809367	990.00	Stk

Metallbandsägen

Sägeband für Bandsägemaschine Marpol 95

Für Alu und Metall. 1140 x 13 x 0,65 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4485667	48.00	Pa



Kettensägen

Makita Elektro-Kettensäge UC4030A

Schwertlänge 40 cm. Leistung 2000 Watt. Kettengeschwindigkeit 13,3 m / s.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000214	314.80	Stk



Makita Benzin-Kettensäge EA4300F38A

Schwertlänge 38 cm. Leistung 2'200 W. Hubraum 42,2 cm³.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377106	629.50	Stk



Makita Kettensäge Farmer EA4300F45C

Kettensäge Farmer 42,4 cm³, Schwert 45 cm. Hubraum 42,4 cm³, Leistung 2,2 kW (3,0 PS), max. Drehzahl 13'500 U/min, Seitliche Kettenspannung, automatische Kettenbremse Safety Matic, Kettenteilung 0.325", Nutbreite 1.3 mm, Treibglieder 72, Tank-Kapazität 0.48 l (Benzin) 0.28 l (Kettenöl), Motorgewicht 4.9 kg, Schalldruckpegel dB(A) 101, Unsicherheit K* 2.5 dB(A), Schalleistungspegel dB(A) 110, Unsicherheit K* 2.5 dB(A), Vibrationen Griff 3,6/3,2 m/s² (vorne/hinten), Unsicherheit K* 2.0 m/s². * Faktor K nach europäischer Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456688	674.00	Stk



Makita Kettensäge EA3200S35A

Kettensäge 32 cm³, Schwert 35 cm. Hubraum 32 cm³, Leistung 1,35 kW (1,8 PS), max. Drehzahl 12'800 U/min, automatische Kettenbremse, seitliche Kettenspannung, Kettenteilung 3/8", Nutbreite 1.1 mm, Treibglieder 52, Tank-Kapazität 0.40 l (Benzin), 0.28 l (Kettenöl), Motorgewicht 4.1 kg, Schalldruckpegel dB(A) 103, Unsicherheit K* 2.5 dB(A), Schalleistungspegel dB(A) 110, Unsicherheit K* 2.5 dB(A), Vibrationen Griff 4,8/4,8 m/s² (vorne/hinten), Unsicherheit K* 2.0 m/s². * Faktor K nach europäischer Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456687	310.00	Stk



Makita Kettensäge PRO UC3530A

Kettensäge PRO 35 cm. Leistungsaufnahme 2000 W, Kettengeschwindigkeit >13 m/s, werkzeugloses Montieren und Spannen der Kette, automatische Kettenbremse SafetyMatic: Stillstand in 1/10 Sek., Einschaltsperr, Kettenfangvorrichtung, auslaufbremse stoppt Nachlaufen der Kette, Nutbreite 1.3 mm, Kettenteilung 3/8", Treibglieder 52, Gewicht 5.1 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456795	305.55	Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Kettensägen



Makita Motorsäge UC3520A

Leistungsaufnahme 1800 W, Schnitttiefe 350 mm, mit Kettenfangvorrichtung, Gewicht 3.7 kg, neue Ergonomie der Griffe.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3808792	176.00	Stk

Steintrennmaschinen



Marcris Fliesentrennmaschine TCM 720

Leistung 800 Watt. Schnittlänge 780 mm. Winkelschnitt 0 - 45 °. Tischgrösse 900 x 395 mm. Inkl. Diamanttrennscheibe CK 350, 230 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5254007	949.00	Stk

Marcris Steintrennmaschine SCM350 SilentMax

110 mm Schnitt-Tiefe. 720 mm Schnitt-Länge. Gehrungsschnitte möglich. Faltbare Füsse. Inklusive 2 Präzisionsblätter.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504952	2020.00	Stk

Blechscheren

Bosch Schere GSC 75-16 Professional

Optimale Führung des Gerätes durch schmalen Griffumfang. Hervorragende Kurvengängigkeit. Optimale Sicht auf die Schnittlinie. Einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser. Hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand. Kraftvoller 750-Watt-Motor.



	Hubzahl, Last	Hubzahl, Leerlauf	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7009150	4.000 min-1	5.200 min-1	142	505.56	Stk

Makita Blechscher JS1601

Blechscher Doppelbackenscher - Gerader Schnitt. Leistungsaufnahme 380 W, Hubzahl 4500 /min, Rechts und linksherum Schnitte möglich, Kleinster Radius 250 mm, Schnittleistungen Stahl 400N /mm2 1,6 mm, Stahl 600N /mm2 1,2 mm, Stahl 800N /mm2 0,8 mm, Aluminium 250N/mm2 2,5 mm, Gewicht 1,4 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456775	482.00	Stk

Makita Blechscher JS1602

Blechscher. Leistungsaufnahme 380 W, Hubzahl 4000 /min, 8-fach verwendbare Wendemesser, Kleinster Radius 30 mm, Schnittleistungen Chromstahl 600N/mm2 1,2 mm, Chromstahl 800N/mm2 0,8 mm, Weichstahl 400N/mm2 1,6 mm, Aluminium 200N/mm2 2,5 mm, Gewicht 1,6 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456774	482.00	Stk

Blechscheren

Makita Blechschere JS1601

Blechschere Doppelbackenschere - gerader Schnitt, Leistungsaufnahme 380 W, Hubzahl 4500 / min. Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen. Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte. Inklusive Schneidmesser (eingebaut), Schlüssel.

Bruttopreis Preismengen
einheit

2043816

481.50 Stk



Knabber und Nager

Makita Nager / Knabber JN1601

Nager / Knabber. Leistungsaufnahme 550 W, Hubzahl 2200 /min, Hubhöhe 7 mm, für gerade und Kurvenschnitte in Blechtafel-, Well- und Trapezblech, Schneidspurbreite 5 mm, extra lange Matrize, 360° drehbar, Schnittradius innen minimum 45 mm, Eintauchdurchmesser 22 mm, Schnittleistungen Chromstahl 600N/mm² 1,2 mm, Chromstahl 800N/mm² 0,8 mm, Weichstahl 400N/mm² 1,6 mm, Aluminium 250N/mm² 2,5 mm, Gewicht 1,6 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456771

546.00 Stk



Rührwerke

ProOne Rührwerk 1900

Leistung 1900 W. 2-Gang Getriebe. Drehzahl regulierbar: 0-300 und 0-650 U/Min. In Kunststoff-Koffer. Werkzeugaufnahme M14

Bruttopreis Preismengen
einheit

4477247

249.00 Stk



Flex Rührmaschine R-2602-600

Das handliche, robuste und leistungsstarke Rührwerk zum Mischen sämtlicher Materialien. Drehzahl 1800 U/min, Leistungsaufnahme 1600 Watt, Gewicht 9.3 kg. Mitgeliefertes Zubehör: Gewindereduktion M20 - M14, Verlängerungsstab 400 oder 600 mm, rostfreier Rührpropeller ø 150 mm, Gabelschlüssel SW 22, seitlicher Handgriff.

Bruttopreis Preismengen
einheit

01565613

845.00 Stk



Rührwerk Collomix Xo-4

Motorspannung 230V, Motorleistung 1.3kW, Drehzahl stufenlos 0-450 / 0-620 min⁻¹, Netzkabel 4m PUR, Rühreraufnahme M14, Rührer Ø 150mm, Gewicht 6.2 kg. Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und Durchzugsstark bei allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung - 65 Liter; (HEXAFIX® Schnellwechselkupplung oder M-14); im Set mit Rührer WK für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm

Bruttopreis Preismengen
einheit

3796046

643.50 Stk



Rührwerk Collomix Xo-6

Die Top-Maschine für den schweren und anspruchsvollen Profieinsatz, mit 2-Gang-Getriebe und Elektronik, kraftstrotzend und durchzugsstark, auch unter Dauerbelastung, der Champion unter den Profigeräten für den harten Baustellenalltag. Rühreranschluss M14. Gewicht ohne Rührer 6.25 kg, mit Rührer und Verpackung 9.4 kg. 230 V. 1600 W.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4475636

690.00 Stk



Rührflügel



Rührpropeller zu Flex Rührmaschine

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565617	150 x 4	42.00	Stk



Collomix Rührer Typ MK

Der besonders robuste Profirührer für den harten Baustellenalltag. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten bei allen schweren und hochviskosen (zähen) Materialien, besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxyharze etc. Typ Negativ: unterbindet das Herauspritzen von Mischgut. Für Maschinen mit ausreichenden Leistungsreserven, da der Antrieb einer höheren Belastung unterliegt.

	Bezeichnung	Rührgutmenge	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01668234	MK 120 HF	15 - 25 kg	590	48.15	Stk
01575751	MK 140 M	20 - 40 kg	590	51.85	Stk
01578425	MK 140 HF	20 - 40 kg	590	48.15	Stk



Collomix Rührer Typ MM

Der optimale Rührer für kleine Mengen Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, wegen seiner ausgeprägten Laufruhe ideal für Antriebsmaschinen mit höheren Drehzahlen, z.B. Bohrmaschinen.

	Bezeichnung	Rührgutmenge	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575740	MM 85	5 - 10 kg	400	14.85	Stk
01575742	MM 115 S	10 - 15 kg	590	30.50	Stk



Collomix Rührer Typ WK

Der vielseitig einsetzbare Rührer zeichnet sich durch seine sehr gute Materialförderung aus, zwei Mischwedel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine. Für alle klebrigen und zähen Materialien, wie Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen etc.

	Bezeichnung	Rührgutmenge	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575745	WK 70 S	4 - 7 kg	400	16.65	Stk
01575741	WK 90 S	7 - 10 kg	400	17.60	Stk
01575743	WK 120 S	10 - 15 kg	590	35.20	Stk
01575750	WK 120 M	10 - 15 kg	590	35.20	Stk
01578424	WK 140 M	15 - 30 kg	590	40.75	Stk



Collomixer KRK 60

Rührer mit Kunststoffkorb, Schaft verzinkt, für dünnflüssige und aggressive Materialien, z. B. Lacke, Lasuren, Farben, lösemittelhaltige Stoffe etc. Mischgut bis 5 kg, Rührer Ø 60 mm, Länge 650 mm.

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575755	60	350	6.00	Stk



Collomixer LX 90

Der Turbo-Mixer für flüssige und verlaufende Materialien wie Farben aller Art, dünn- und dickflüssige Massen und Beschichtung. Mischwirkung von oben nach unten. Mischgut 5 - 15 kg, Rührer Ø 90 mm, Länge 500 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575739	15.75	Stk

Rührflügel

Collomixer MK 120

Der Profi-Rührer, speziell entwickelt für den harten Baustelleneinsatz. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten mit hohen Scherkräften, für gründliche Durchmischung. Eine ausreichend dimensionierte Antriebsmaschine ist Voraussetzung. Extra solide Verarbeitung und hochwertiger Stahl sorgen für hohe Standzeiten, selbst bei abrasiven Materialien. Besonders Putz, Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte EP-Harze etc. Gewinde M14, Mischgut 15 - 25, Rührer Ø 120 mm, Länge 590 mm.

	Gewinde	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575749	M14	50.00	Stk



Collomixer MK 160

Besonders robuste Ausführung, rechtsgewandelt, für schwere und hochviskose Materialien, z.B. Mörtel, Putz, quarzgefüllte Epoxyharze etc. Mischwirkung von unten nach oben. Gewinde M14, Mischgut 30 - 60 kg, Rührer Ø 160 mm, Länge 590 mm.


	Gewinde	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575753	M14	54.65	Stk



Collomix Adapter/Anschluss

Zum Anschluss von Collomixer Rührern mit M14.

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575757	1/2" x 20UNF innen / M14 innen	11.15	Stk
01575758	M14 innen / M14 innen	11.15	Stk



Collomix Kompaktmischer TMS 2000

Für Mauer- und Putzmörtel, Zementmörtel, Innen- und Aussenputze, Gipsputze, Klebe- und Fugenmörtel, Fliesenkleber, Kiesbeton (- 16 mm), Estrich etc. Gewicht 104 kg, Nutzmenge bis max. 80 Liter, Leistung Mischwerk 2 kW, Netzspannung 230 V / 10 A, 2000 W, Masse 720 x 690 x 1190 mm (lxbxh), Höhe Unterkante Auswurfschacht 630 mm, Grösse Mischbehälter 100 Liter. Lieferumfang: 3-armiges Mischwerk inkl. Abstreifer, Reisschiene.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579915	2602.00	Stk



Rühr flügel starke Ausführung Schaft für Bohrfutter.

1 Propeller für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring. Schnelle Materialmischung durch optimale Propellerform. Fertigputz, Fliesenkleber, Dispersion, Lacke, Schlämme usw. Mischgutmenge: 20-25 kg.

	Schaft (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01575765	11	140	38.00	Stk



Rühr flügel Schaft für Bohrfutter

2 Propeller verzinkt, zum Mischen und Aufrühren von Farbe, Spachtelmasse, Pasterfugenmörtel usw.

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570286	60	350	14.30	Stk
01570287	80	500	18.25	Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Rührflügel

Wendelrührer Schaft für Bohrfutter

für schwer mischbare Materialien wie Fliesenkleber, Fertigputz, Gips, Betonmörtel usw.



	Länge (mm)	Schaft (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565647	400	8	17.70	Stk
01565648	500	8	20.20	Stk

Wendelrührer mit Ring Schaft für Bohrfutter

für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring für Betonmörtel, Fertigputz, Dicht- und Spachtelmasse, Fliesenkleber usw.



	Länge (mm)	Schaft (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565649	600	10	38.00	Stk

Vibriernadeln

Makita Akku Betonverdichter/Vibriierer BVR450RFE

Akku-Betonverdichter 18V, 3.0Ah Li-Ion. Vibrationen 13'000/min, Länge Vibriernadel 1200 mm, Ø Vibrator 25 mm, Gewicht inkl. Akku 3,7 kg.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
3788864	731.50	Stk

Heissluft Fön

Makita Heissluftgebläse im Set HG651CK

Heissluftgebläse im Set. Leistungsaufnahme 2000 W, Heizleistung 80°C - 650°C, Luftmenge 200 - 550 l/min, max. stat. Druck 1500 Pa, Stand-by-Betrieb und Memory-Funktion, Überhitzungsschutz, Gewicht 780 g.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456697	212.00	Stk

Makita Heissluftgebläse HG5012

Heissluftgebläse. Leistungsaufnahme 1600 W, Heizleistung 350°C / 500°C, Luftmenge 350 / 500 l/min, max. stat. Druck 1500 Pa, Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen wählbar, Überhitzungsschutz, Gewicht 680 g.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
4456696	85.54	Stk

Bosch Heissluftgebläse GHG 660 LCD

4 Hauptanwendungen können fest eingespeichert werden, so dass Luft und Temperatur sofort richtig eingestellt sind. Luft- und Temperaturregulierung in Zehnerschritten für präzises Arbeiten, Anzeige über LCD-Display. Automatisches Abschalten der Heizung und Kühlen bei Überhitzung für lange Lebensdauer. Arbeitstemperatur 50 - 600 °C, Luftstrom 250 - 500 l/min, stufenlose Temperaturregelung, Kaltstufe 50 °C, Regulierung Luftstrom stufenlos. Nennaufnahmeleistung 2300 W, Gewicht 1.0 kg, Höhe 255 mm.



	Bruttopreis	Preismengen einheit
2008016	190.00	Stk

Gas und Lötgeräte

Tauchsieder 2000W

Sicherheits-Tauchsieder mit Abschaltautomatik und 3-poligem CH-Stecker, 1 Meter Kabel, 2000W/230 V exkl. vorgezogene Recyclinggebühr (vRG). Achtung vor Inbetriebnahme: wenn durch Überhitzung Schütz ausgelöst wurde, komplett abkühlen lassen!

	Länge (cm)	Eintauchtiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572305	43	28	87.05	Stk
01572304	50	40	92.25	Stk



Löten und wärmen Propan

Brennergarnituren

Komplett, betriebsbereit geliefert, mit Druckregler regulierbar, Hochdruckschlauch, Handgriff, Verbindungsrohr 100 mm und Brennerkopf.

	Ø (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565598	50	mit Sparflammhebel	216.00	Stk
01565599	50	mit Sparflammhebel	230.00	Stk
01565601	60	mit Sparflammhebel	228.00	Stk
01565602	60	mit Sparflammhebel	228.00	Stk
01568007	51	ohne Sparflammhebel	209.00	Stk



Aufschweissbrenner

Komplett, betriebsbereit geliefert, mit Druckregler regulierbar, Hochdruckschlauch, Handgriff, Verbindungsrohr 100 mm und Brennerkopf.

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565600	50	262.00	Stk
01565603	60	295.00	Stk



Ersatzteile zu Gasbrenner

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565597	32.00	Stk



Kompressoren

Metabo Kompressor Basic

	Kesselgrösse (l)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6146895	24	27	189.00	Stk
6150693	50	32	289.00	Stk



Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge

Kompressoren



Revotool Kompressor AIR6/180

Kompressor AIR6/180 mit 6 Liter Tank.

	Volt	Ansaugvolumen (l)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6943678	230	230	179	282.00	Stk



Revotool Kompressor AIR24/230

Kompressor AIR24/230 mit einer Kesselgrösse von 24 Liter.

	Volt	Höchstdruck (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6943679	230	230	398.00	Stk

Druckluftwerkzeuge



Revotool Klammernagler K5562C

19 - 50 mm. Für Heftklammern Typ K5562. Mit Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung. Geliefert im Koffer. Gewicht: 2,2 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6943646	709.00	Stk



Fettpresse

Patronen mit Hebeldruck und Schlauch 30 cm

	Inhalt (cm3)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568333	400	49.50	Stk

Power Bank



Pocket Bank PB1

Kapazität: 2'000 mAh / 3.7 V. USB-Anschluss. Anschlüsse für Apple und Samsunggeräte

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504936	85 x 54 x 6	33.30	Stk

Akku-Radios

Makita Akku-Radio DMR 110B

Frequenzen FM/DAB/DAB+. 2 AUX-IN Anschlüsse für MP3. Für Li-Ionen Akkus 7.2-18V. Für Blockakkus NiCD/NiMH 9.6-18V. Regulierbares LCD Display

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4119114	blau	225.95	Stk
7012272	schwarz	208.33	Stk



Bosch Radio GML 20

Baustellenradio neu definiert: 360° Schutz, 360° Sound. UKW/MW-Stereo Radio, Ladegerät, Standardsteckdosen, 12-V-Steckdose, AUX-Eingang, Ladefunktion 14.4 / 18 V. Technische Details: Radiofrequenzbereich AM 531 - 1602 kHz, Radiofrequenzbereich FM 87.5 - 108 MHz, Eingangsspannungen Akku 14.4 - 18 V, Ausgangsspannungen Akku 14.4 - 18 V, 30 Speicherplätze, Eingangsspannung Netz 230 V, Ausgangsspannung Netz 230 V, Ladestrom 0.8 A.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031159	255.00	Stk



Bosch Radio GML 50 Professional

Baustellenradio neu definiert: 360° Schutz, 360° Sound. UKW/MW-Stereo Radio, Standardsteckdosen, 12-V-Steckdose, AUX-Eingang. Technische Details: Radiofrequenzbereich AM 531 - 1602 kHz, Radiofrequenzbereich FM 87.5 - 108 MHz, Eingangsspannungen Akku 14.4 - 18 V, 30 Speicherplätze, Eingangsspannung Netz 230 V, Ausgangsspannung Netz 230 V.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
2031160	393.50	Stk





rollen, transportieren
stapeln, lagern
sicher aufbewahren
manutention, sécurité
www.mapo.ch

Mapo Regale

20.6

Mapo Palettenhubwagen, Stapler und Hubtische

20.13

Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Hebeschlingen + Spanngurte

ProOne Spanngurt 1-05

Verzinkt. Material: Polyester. Eigenschaften Zurrkraft: LC in der Umreifung: 800 daN



	Typ	Belastung (t)	Bandbreite (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477209	1-05	1	25	vertlgrün	8.60	Stk

ProOne Spanngurt 5-08K

Verzinkt. Material: Polyester. Eigenschaften Zurrkraft: LC einfach direkt: 2500 daN LC in der Umreifung: 5000 daN



	Typ	Belastung (t)	Bandbreite (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5713978	5-08K	6	50	vertlgrün	39.00	Stk

Spanset Hebebänder Webtex

In bewährter Qualität: Normgerecht farbcodiert und mit 2 verstärkten Schlaufen.



	Typ	Farbe	Länge (m)	Schlaufenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7498688	VB3000	gelb	3	90 50	56.00	Stk
7498689	VB3000	gelb	4	90 50	67.00	Stk

Spanset Rundschlinge

Mit verstärktem Mantel, Typ E



	Tragkraft kg	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577028	1000	1	13.00	Stk
01577030	1000	2	20.00	Stk
01577032	2000	1	14.00	Stk
01577034	2000	2	22.00	Stk

Spanset Spanngurt

Mit CH-Kreuzen, mit Ratsche (20004-CH)



	Ratsche mm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671427	25	5	13.40	Stk

Spanset Side-Grip

Side-Grip, AK 30-SG, mit Ratsche und Bordwandklammern. Sichere Befestigung kleiner Lasten an der Bordwand, besonders geeignet für Pritschenfahrzeuge, keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich, Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle, zulässige Zurrkraft 200 kg in der Umreifung.



	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579651	3.5	grün	79.30	Stk

Hebeschlingen + Spanngurte

Spanset Zurrgurt AK10-09

Haken mit Klinke, mit Ratsche 25 mm

	Bruchkraft kg	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581958	1000	5	28.00	Stk



Spanset 2-Strang Baugehänge

Typ BX 2-050, mit Sicherheitshaken

	Bruchkraft kg	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578194	2000	6	635.00	Stk



Spanset Zurrgurt AK23623

2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft kg	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577015	2000	6	28.00	Stk



Spanset Zurrgurt AK23609

2-teilig, mit Ratsche und Karabinerhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft kg	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577012	2000	6	29.00	Stk



Spanset Zurrgurt 01802-609

2-teilig, mit Ratsche und Karabiner, 25 mm breit

	Bruchkraft kg	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577017	1000	6	22.00	Stk



Spanset Zurrgurt AK40854 k

2-teilig, mit Ratsche und Triangelhaken, 50 mm breit

	Bruchkraft kg	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576992	5000	8	38.00	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Hebeschlingen + Spanngurte

Spanset Zurrgurt AK50

Mit Ratsche und Triangelhaken



	Tragkraft t	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01580114	5	orange	81.00	Stk

Spanset Gepäckträgergurt mit Klemmschnalle

2er-Set, 1-teilig, 25 mm breit



	Länge m	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577020	3	assortiert	9.50	Stk

Spanset Umreifungsgurt 5 m

1-teilig, mit verzinkter Ratsche, 25 mm breit



	Bruchkraft kg	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577024	1000	5	8.00	Stk

Spanset Umreifungsgurt 7 m

1-teilig, mit bunter Ratsche, 25 mm breit



	Bruchkraft kg	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577026	1000	7	13.50	Stk

Spanset Ladungssicherungsnetz grob

Polypropylen 3 mm. Maschenweite 50 mm. Grösse 2.5 x 3.5 m. Mit Gummiseil.



	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807649	grün	65.00	Stk

Rohrheberät 1500

3-strangig, Standardlänge 1.5 m, mit Aufhängeöse.



	Typ	Greifbereich mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581522	mit Kette 150 cm	40 - 120	840.00	Stk

Hebeschlingen + Spanngurte

Rohrhebergerät 3000

3-strangig, Standardlänge 1.5 m, mit Aufhängeöse.

	Typ	Greifbereich mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671545	mit Kette 150 cm	50 - 180	1450.00	Stk



Schachtringversetzgerät

	Ø mm	Höhe mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572667	600	300	380.00	Stk



Palett-Schutznetz

Für die Verschiebung von palettisierter, loser Ladung. Das Haltenetz verhindert das Herabfallen einzelner loser Stücke der obersten Lagen, z.B. Ziegel oder Backsteine, ab Paletten. Netz über die Ladung legen. Das Netz mittels der Spanngurte an einer vollständigen Ladungsschicht oder an der Palette fixieren. Die Spanngurte möglichst satt anspannen. Das Netz darf nicht zum Heben eingesetzt werden.

	NW mm	Maschenweite cm	Länge Spanngurt m	Bruttopreis	Preismengen einheit
2043817	5	10 x 10	8	128.00	Stk



Norm-Behälter

Stapelbehälter UTZ RAKO

Stapelbehälter UTZ RAKO. Diverse Grössen.

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
5419042	400 x 300 x 117	16.35	Stk
5419043	400 x 300 x 220	17.80	Stk
5419044	600 x 400 x 220	31.10	Stk
5419045	600 x 400 x 325	34.90	Stk



Aluminium Box C

Extra stabile Aluboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech für den Transportschutz empfindlicher oder schwerer Produkte.

	Typ	Inhalt Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
3774518	C 29	29	98.00	Stk
3774519	C 47	47	115.74	Stk
3774520	C 91	91	184.26	Stk
3774521	C 140	140	242.59	Stk



Sortimentskasten

Sortimentskoffer blau Metall Spez. 23 Einsatzboxen

Metallgehäuse, mit 23 losen Einsätzen (12 rote, 6 gelbe, 3 blaue, 2 grüne), mit Tragegriff, 2 Verschlüsse und Deckelsicherung

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418754	440	330	67.50	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Sortimentskasten



Sortimentskoffer OK 66.23

Sortimentskoffer OK 66.23. Inhalt: 12 x 2B1, 6 x 2B2, 3 x 2B3, 2 x 2B4

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418519	440	330	39.00	Stk

Lagerregale



Mapo Grundregal

Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregal-system. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg.

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000620	1000 x 400	2000	126.00	Se
6943791	1000 x 500	2000	138.00	Stk



Mapo Anbauregal

Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregal-system. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg.

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7000626	1000 x 400	2000	94.00	Se
6943792	1000 x 500	2000	99.00	Stk



Werkstattregal verzinkt

Mit 5 Fachböden, verzinkt. Tragkraft 200 kg pro Fachboden.

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671414	2000 x 400 x 2000	298.00	Stk

Gerüst- und Spriessmaterial



Doppelgerüstbock ausziehbar

Starke Stahlkonstruktion, Fussbreite 605 mm

	Bezeichnung	ausziehbar (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565099	1	65 - 115	136.08	Stk
01565100	2	115 - 200	141.30	Stk

Gerüst- und Spriessmaterial

Combina Gipserbock

Starke Stahlkonstruktion

	Höheneinstellung (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565101	60 - 100	100	119.00	Stk



Verbindungsrohre zu Combina Gipserbock

Starke Stahlrohrkonstruktion, Fussbreite 615 mm.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565105	160	68.20	Stk
01565102	200	45.50	Stk
01565103	250	77.40	Stk
01565104	300	83.15	Stk



Abziehböckli verstellbar

Mit 3 Beinen, höhenverstellbar, Grobeinstellung durch Klemmschraube, Feineinstellung durch Innengewinde.

	Beinhöhe (mm)	verstellbar (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574359	400	50 - 350	79.80	Stk
01574360	600	300 - 600	85.20	Stk



Abziehschienen Stahl

Flachstahl

	Länge (mm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565084	3000	50/12	56.15	Stk
01565085	4000	50/12	75.60	Stk



Gipsertritt

Rohrkonstruktion, zusammenklappbar, mit Holzritten, Trittbreite 55 cm

	Tritte	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565106	3	77	140.52	Stk
01581331	3	77	162.72	Stk
01565107	4	100	210.78	Stk



Bauklammern

Aus Flacheisen, 25 x 5 mm, geschmiedet, schwarz lackiert.

	Länge (cm)	Spitze (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567456	25	65	3.55	Stk
01565092	28	65	3.55	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Gerüst- und Spriessmaterial

Wellenband aus Stahl

zur Armierung von Brettern und Balken, sowie gegen Holzrisse, Dicke 1 mm.



	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565174	20	25	49.70	Ro

Schnureisen

Aus Rundstahl, Ø 20 mm, zugespitzt, roh.



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565148	80	11.35	Stk
01565149	100	12.45	Stk

Steckstift mit Kette und Ring

Für Deckenstützen



	Grösse (mm)	Kettenstärke Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01568248	16 x 110	4	5.75	Stk

Schalungsklemmen Rapid

Für perfektes und extrem schnelles Einund Ausschalen im Beton-Schalungsbau



	für Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565145	-10	0.43	4.80	Stk
01565146	-12	0.53	5.28	Stk

Spannapparat Rapid

passend für Schalungsklemmen Rapid



	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565165	59.85	Stk

Stahlbänder

Schwarz lackiert



	Grösse (mm)	Rolle (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2018627	16 x 0.5	25	155.00	Ro

Gerüst- und Spriessmaterial

Hymer Fahrgerüst klappbar 6177

Rahmenteilbreite 0,80 m, Bühnenlänge 1,90 m. Das Gerüst, das durch Türen passt. Das Klapp-Rahmenteil wurde mit Gelenken versehen, so dass es in Sekunden schnelle zusammengeklappt werden kann. Der Klapprahmen ist an den Rahmenteil bereits fertig montiert. Im Modulsystem ausbaufähig bis 6,10 m Reichhöhe. Zulässige Belastung: 200 kg (2,0 kN) verteilte Last

	Arbeitsfläche (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01566924	165 x 60	80	1194.20	Stk



Leitern

ProOne Doppelstufenleiter 235

Sperrsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505871	2 x 3	690	164.00	Stk
7505872	2 x 4	930	184.00	Stk
7505873	2 x 5	1160	209.00	Stk
7505874	2 x 6	1400	247.00	Stk
7505875	2 x 7	1630	268.00	Stk
7505876	2 x 8	1870	297.00	Stk
7505877	2 x 9	2100	334.00	Stk



Hymer Sprossenanlegeleiter 4011

Leiterinnenbreite 300 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029042	6	178	109.80	Stk
2029043	8	234	119.30	Stk
2029044	10	290	150.70	Stk
2029045	12	346	226.00	Stk
2029046	14	402	260.50	Stk
2029047	16	458	298.10	Stk
2029048	18	514	334.20	Stk



Hymer Sprossenanlegeleiter 6011

Leiterinnenbreite 370 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565121	10	301	222.80	Stk
01565122	12	357	323.30	Stk
01565123	14	411	376.60	Stk
2029049	16	469	433.10	Stk
01565124	18	525	398.20	Stk



Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Führungsbeschläge aus massivem Stahl. Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012360	2 x 10	486	426.80	Stk
2012361	2 x 12	598	470.70	Stk
2012362	2 x 14	710	561.70	Stk
2029050	2 x 16	822	663.60	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Leitern



Hymer Schiebeleiter zweiteilig 6046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter). Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden. Ab Größe 2 x 1 4 mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578134	2 x 10	493	589.90	Stk
01565135	2 x 14	726	837.80	Stk



Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4051

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung. Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Führungsbeschläge aus massivem Stahl.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029051	2 x 14	718	635.40	Stk
2029052	2 x 16	830	771.90	Stk
2012363	2 x 18	914	963.30	Stk
2029053	2 x 20	1026	1242.60	Stk



Hymer Seilzug Schiebeleiter zweiteilig 6051

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus Flügelprofilen ermöglichen eine bessere Führung und eine hohe Stabilität. Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung. Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter)

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565136	2 x 16	838	1226.90	Stk



Hymer Allzweckleiter zweiteilig 4045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579257	2 x 8	400	379.70	Stk
01579258	2 x 10	484	444.00	Stk
2029055	2 x 12	596	524.10	Stk



Hymer Allzweckleiter zweiteilig 6045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565131	2 x 8	407	569.60	Stk
01565132	2 x 10	491	655.80	Stk
01565133	2 x 12	604	764.10	Stk

Leitern

Hymer Allzweckleiter dreiteilig 4047

Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig). Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse für hohe Standsicherheit. Massive Stahlbeschläge. Treppenstellung mit Zubehör möglich.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012364	3 x 7	487	420.50	Stk
2029056	3 x 8	543	481.70	Stk
2012365	3 x 9	655	522.40	Stk
2029057	3 x 10	711	644.80	Stk
2029059	3 x 11	767	710.70	Stk
2029061	3 x 12	851	770.30	Stk
2029062	3 x 14	971	997.80	Stk



Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 4023

Stehleiter in konischer Form. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Spreizsicherung durch 20 mm breite Perlongurte. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029067	2 x 5	147	222.80	Stk
2026058	2 x 6	175	273.00	Stk
2026059	2 x 7	205	288.70	Stk
2026060	2 x 8	233	332.60	Stk
2026061	2 x 10	288	409.50	Stk
2026062	2 x 12	344	503.70	Stk



Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 6023

Stehleiter in konischer Form. Holme und Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565125	2 x 5	157	327.90	Stk
01565126	2 x 6	185	379.70	Stk
01565127	2 x 8	240	483.20	Stk
01565128	2 x 10	295	585.20	Stk
01566897	2 x 12	353	695.00	Stk



Hymer Teleskopleiter TELESTEP vierteilig 4042

Äusser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus kunststoffbeschichtetem Stahl, Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2012366	4 x 4	402	539.70	Stk
2029069	4 x 5	514	635.40	Stk
2029071	4 x 6	626	732.70	Stk



Hymer Teleskopleiter vierteilig 8042

Äusser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter, zuverlässig einrastende Sperrelemente aus massiven Alusteilen, hochwertige Bolzengelenke.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029054	4 x 3	292	680.90	Stk
01565129	4 x 4	402	761.00	Stk
2029058	4 x 5	514	886.40	Stk
2029060	4 x 6	626	1024.50	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Leitern



Hymer Stufenstehtleiter mit Plattform 4026

Eloxierte Holme. Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff. Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Rutschhemmende Leiterschuhe. Abmessung der Plattform 250 x 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029063	3	137	221.30	Stk
2029064	4	162	254.20	Stk
2029065	5	187	279.30	Stk
2029066	6	212	331.10	Stk
2029068	7	236	379.70	Stk
2029070	8	261	417.30	Stk



Hymer Stufenstehtleiter mit Plattform 8026

Extrem robuste Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk. Massive Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängehaken. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Größe 7. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten. Abmessung der Plattform 250 x 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossenzahl	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571263	4	170	315.70	Stk
01571265	5	195	354.80	Stk
01571266	6	220	412.80	Stk



Hymer Stufenstehtleiter beidseitig begehbar 4024

Eloxierte Holme, sichere und stabile Gurtbänder, austauschbare Stahlgelenk mit Kunststoffabdeckung.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029072	2 x 3	78	205.50	Stk
2029073	2 x 4	103	235.40	Stk
2029074	2 x 5	128	277.80	Stk
2029075	2 x 6	153	318.50	Stk
2029076	2 x 7	179	367.10	Stk
2029077	2 x 8	202	389.10	Stk



Hymer Stufenstehtleiter beidseitig begehbar 8024

Extrem robuste Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk. Stufentiefe 80 mm. Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung. Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar). Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2029078	2 x 2	2 x 2 53	213.40	Stk
01565137	2 x 3	2 x 3 77	263.60	Stk
01565138	2 x 4	2 x 4 104	309.10	Stk
01565139	2 x 5	2 x 5 130	368.70	Stk
01565140	2 x 6	2 x 6 153	423.60	Stk
2029079	2 x 7	2 x 7 180	475.40	Stk
01579801	2 x 8	2 x 8 205	533.40	Stk
2029080	2 x 9	2 x 9 228	543.10	Stk
2029081	2 x 10	2 x 10 254	632.30	Stk
2029082	2 x 12	2 x 12 304	756.20	Stk



Sicherheits Teleskop Leiter

Teleskop-Anlegeleiter mit patentiertem System. SelectSereis für den professionellen Einsatz. Von Sprosse zu Sprosse ausziehbar, kompakt und handlich, bis 150 kg belastbar, besonders geringe Transportmasse. Suva-konform nach EN 131-1 und EN 131-2.

	Arbeitshöhe (m)	Länge mini (m)	Sprossen Anzahl	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040567	5	0.81	13	239.81	Stk

Plattformwagen

Plattformwagen klappbar

Klappbar. Ladefläche mit blauem Antrutschbelag. Schaumstoffüberzug im Griffbereich

	Ladefläche (cm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504927	43.5 x 70	150	54.65	Stk
7504928	57.5 x 87,5	300	115.75	Stk



Universal - Palette verzinkt

Universal - Palette verzinkt 48 mm.

	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6190970	1.43 x 0.87 x 0.70	149.00	Stk



Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Stapelkarre 010761.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2000674	200x300	Luft	1100	112.00	Stk



Mapo Stapelkarre 010760.1

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011765	160x450	200	69.00	Stk



Mapo Stapelkarre 10762.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504948	250x300	Luft	1390	198.00	Stk



Mapo Stapelkarre 010794.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011766	180x400	Luft	1600	162.00	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Palettenhubwagen Stapler Hubtische



Mapo Stapelkarre EXPRESSO

Der 100 000-fach bewährte Allrounder: Weltweit beweist diese Stapelkarre, dass professionelles Transportieren ergonomischer und wirtschaftlicher ist. Die Qualitätslaufräder Nr. 21 mit Gürtelprofil bieten neben einem geringen Rollwiderstand auch zwei wasser- und staubdichte Rillenkugellager. Für ein Plus an Sicherheit: Die Sicherheitshandgriffe schützen die Hände vor Verletzungen und entlasten die Handmuskulatur beim Transportieren schwerer Güter. Die Rutschprofile haben zum Schutz der Konstruktion eine integrierte, rote Verschleissanzeige. Sie lassen sich dank des Klammersystems blitzschnell austauschen.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672610	245x220	Luft	1300	710.00	Stk



Mapo Aluminium Stapelkarre - Pannensicher

Lastenschlepper für den Alltag

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2044467	280x290	pannensicher	1300	285.00	Stk



Mapo Aluminiumkarre

Mit Kunststoffgleitkufen. Schweisskonstruktion aus Aluminium, sehr leicht und handlich, innovative Sicherheitsgriffe, Kunststoffgleitkufen auswechselbar und komplett um die Biegung des Rohres geführt, damit es nicht mehr zum Verkanten oder Verhaken kommt. Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoff-Radkappe

	Schaufel LxB (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504949	320x250	200	335.00	Stk



Mapo Treppenroller

Oberfläche: Stahl. Radsatz: 2 dreiarmlige Radsterne, Bereifung aus thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisionsrillen- Kugellager, grau, spurlos.

	Schaufel LxB (mm)	Tragkraft (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4504950	400x250	300	598.00	Stk



Mapo Treppenroller Aluminium

Radsterne mit je 3 Vollgummirädern

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011767	280x290	Vollgummi	1300	285.00	Stk



Mapo Elektrischer Treppensteiger LIFTKAR SAL FOLD 140

Ob kompakte Bodenschleifmaschinen, hohe Sauerstoffflaschen oder sperrige Sesselstapel - mit dem Model Fold hält man die Last immer souverän im Gleichgewicht. So können auch schwierige Transporte sicher, in aufrechter Haltung und rückenschonend bewältigt werden. Der LIFTKAR SAL Fold ist ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffübels auf die Last


	Reichweite aufwärts (Stufen)	Reichweite abwärts (Stufen)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011768	200-300	400-600	5181.00	Stk

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Schaufel G

Hochwertige Schaufel zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL. Geeignet für grosse Pakete.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011769	420	340	208.00	Stk



Mapo Extra Schnellwechselakku

24 VDC, 5 Ah. Schnellwechselakku zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011770	383.00	Stk



Mapo Sicherungsgurt SP-SAL

Sicherungsgurt zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

	Länge (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011771	2.7	25	22.00	Stk



Mapo Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil und Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fusschutz, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011763	1125	600	1030x600	500	228.00	Stk



Mapo Klappbügelwagen

Klappwagen in Stahlschweisskonstruktion mit klappbarem Schiebebügel. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fusschutz, 2 Lenkrollen mit Easy-STOP sowie 2 Bockrollen.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011764	1000	620	900x600	250	265.00	Stk



Mapo Fassbock

Fassbock aus Stahlrohr promatisiert, mit Polyamidräder.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Traglast (kg)	Fass Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011772	825	450	300	200	218.00	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Kippstange

Kippstangen aus Stahlrohr promatisiert, mit Kunststoffgriff.



	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011773	1200	35.00	Stk

ProOne Gabelhubwagen PHW2.5

Lenkräder Gummi ø 200 x 50 mm. Laufrollen Polyurethan/Tandem ø 82 x 70 mm. Farbe Gelb. Eigengewicht: 77 kg



	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7504837	2500	1150	389.00	Stk

Mapo Handhubwagen

Robust, Wendig. Leise. Wartungsarm. Farbe: Signalgelb RAL 1003. CE-Konform. Standard-Bereifung: Tandem-Gabellauflrollen in Polyurethan und Lenkräder in Gummi Ø 200x50 mm. Zubehör: Fuss-Feststellbremse. Alle Steuerungen (Senken-Neutral-Anheben) sind mit einem einzigen Hebel ausgestattet, um eine einfache und sichere Funktion zu gewährleisten



	Ausführung	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011775	Normalhub	2000	820.00	Stk
6190960	Schnellhub	2000	480.00	Stk

Mapo Hubwagen mit Waage

Eigenschaften: Messbereich von 1 kg bis 2000 kg. Brutto-/ Netto-Wiegung, Tarafunktion. Additionsspeicher mit Summenbildung. Waagenanzeige in 1 kg Schritten. Wiegeeinheit ist staub- und spritzwassergeschützt, IP65. Einfach Handhabung. Batteriebetrieb 4x1.5V AA (2.7 Ah). Abschaltung nach 3 Minuten wenn Nichtgebrauch. Wiegegenauigkeit bei 99.9%. CE-Konform. Farbe: Signalgelb.



	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7011776	2000	1150	1200.00	Stk

Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen

Mit Antirutschbelag, 4 Lenkrollen mit Kunststoff- oder Vollgummirädern grau "spurlos" mit Rollenkorblagerung, oder thermoplastische Gummibereifung mit Präzisions-Rillenkugellager



	Länge (mm)	Breite (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571512	600	350	600 x 350	500	57.50	Stk

Mapo Plattformwagen

Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel. Eigenschaften: Geräuscharm, nicht kreidende Rollen. Hoher Schiebebügel für ergonomische Bedienung. Geringer Anfahrwiderstand. Anti-Rutschmatte.



	Plattform LxB (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6190961	740x480	1060	190.00	Stk
4504947	920x610	1200	356.00	Stk

Saugheber, Plattenträger

Rubi Saugheber

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc.

	Ausführung (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3796005	80	71.00	Stk



Saugheber mit Kunststoffkopf

Universeller Sauger zum Manipulieren verschiedener Lasten, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Das Vakuum wird durch Zusammenklappen des zweiteiligen Griffbügels erzeugt. Körper aus schlagfestem ABS Kunststoff. Saugscheibe Ø 115 mm

	Saugkraft (kg)	Saugköpfe (stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572811	30	1	30.80	Stk



Saugheber mit 2 Saugköpfen

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Körper aus schlagfestem ABS Kunststoff. Saugscheiben Ø 118 mm

	Saugkraft (kg)	Saugköpfe (stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672554	60	2	46.40	Stk



Verladeschienen

Verladeschiene Alu

Aus Aluminum

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6191106	1500	200	139.00	Stk
6191107	2000	200	159.00	Stk
6191108	2500	200	179.00	Stk



Verladeschiene Alu klappbar

Aus Aluminum

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6191109	1500	200	269.00	Stk
6191110	2000	200	299.00	Stk
6191111	2500	200	319.00	Stk



Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden

Robor Zahnstangenwinden

Mit Sicherheitskurbel. Serie 30 mit normaler Klaue. Tragkraft gültig für Kopf und Klaue

	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572669	1500	650	480.00	Stk
01572670	3000	700	520.00	Stk
01572671	5000	720	663.00	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden



Seilwinde 991G ProMac

Endschalter bei Seilende. Ueberlastschutz. Mit Montagehalter und Umlenkrolle

	Tragkraft (kg)	Hubhöhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418521	250 / 500	12	333.35	Stk



Kettenflaschenzug - technocraft

	Hubkraft (kg)	Hubhöhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01672544	1000	3	161.00	Stk

Absperrmaterial



ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Extrem reissfest

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7500586	200	11.30	Ro
7500587	500	17.50	Ro

Warnbänder "Achtung Kabel"

aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m., Breite 10 cm.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565352	250	weiss	37.05	Stk



Warnbänder "Gasleitung"

aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m., Breite 10 cm.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565351	250	weiss	37.05	Stk



Warnbänder "TV-Kabel"

aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m., Breite 10 cm.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565353	250	weiss	37.05	Stk



Absperrmaterial

Warnbänder "Wasserleitungen"

aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m., Breite 10 cm.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565354	250	weiss	37.05	Stk



Warnbänder "Swisscom-Kabel"

aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m., Breite 10 cm.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573030	250	orange	37.05	Stk



Absperrlatten

Absperrlatten aus Holz, rot-weiss

	Länge (cm)	Breite (cm)	Teilung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565321	300	15	50	19.00	Stk
01565322	400	15	50	25.35	Stk
01565323	500	15	50	31.70	Stk



Absperrpfosten

Für Bakenfuss, aus Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt, mit geschlossenen Lattenhaltern.

	Lattenhalter (Bride)	Bemerkung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567605	2	ohne Rohrschuh	21.60	Stk
01572869	2	mit Rohrschuh	27.00	Stk
01567604	6	ohne Rohrschuh	27.00	Stk



Lattenständer

Schwere Ausführung, Stellwinkel verstellbar, zusammenklappbar, mit Fussrost zum Beschweren, feuerverzinkt, mit Halterung für Lattenende.

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565331	für 3 senkrechte Latten	281.00	Stk



Bakenfuss

Aus Kunststoff-Recyclingmaterial, passend zu Absperrpfosten.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567603	28.00	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Absperrmaterial



Standard-Leitbake

Kein Stahlrohr im Inneren, daher Wiederverwertung ohne Materialtrennung. Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt. Folienfläche 250 x 1000 mm. Einfache Anbringung von Warnleuchten bzw. Bakenleuchten. Rutschsicher stapelbar.

	Ausrichtung	Folie	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572676	rechts-/linksweisend	RA1 A	56.00	Stk
01572677	rechts-/rechtsweisend	RA1 A	56.00	Stk
5422198	rechts-/linksweisend	R2	66.00	Stk
5422199	rechts-/rechtsweisend	R2	66.00	Stk



Absperrböckli

Aus Stahlrohr, 3/4", zusammenlegbar rot/weiss.

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565316	90	69.10	Stk



Scherengitter Alu

Alu, mit Reflexstreifen


	Länge cm	Höhe cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01577294	500	92	980.00	Stk



Absperrgitter

Grösse 1100 x 2500 mm. Aus verzinktem Stahlrohr. Mit 2 Haken und 2 Laschen

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572831	109.00	Stk



Mobilzaun HERAS M200

Dieser Mobilzaun ist mit einer Maschenweite von 100 x 200 mm und einem 100 % rundum geschweissten Rohrrahmen eine solide und sichere Lösung. Die beste und sicherste Art, diese Zaunanlage zu installieren, ist mittels Verbindungsschellen. Aber auch eine Verbindung mittels Haken und Öse ist möglich. Optional bieten wir diesen Mobilzaun auch mit einem dritten horizontalen Rohr an.

	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030804	348 x 200	67.00	Stk



Recyclingfuss mit Aussparung

Hervorragende Qualität und optimale Verarbeitung. Die integrierten Aussparungen unter dem Fuss sind speziell für Gabelstapler ausgelegt. Der patentierte Fuss wiegt weniger als 25 kg, was unter den europäischen Empfehlungen liegt. Diese Kombination erleichtert und beschleunigt das Arbeiten. Der Recyclingfuss ist 40 % leichter als ein Betonfuss. Durch seine spezielle Konstruktion ist er jedoch ein äusserst stabiles Fundament zur sicheren Montage unserer Mobilzäune.

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030805	770 x 250 x 150	+/- 18	12.90	Stk

Absperrmaterial

Absperrzaun orange

PP UV/IR-stabilisiert. Maschenweite: ~80 x 45 mm. Gewicht: ~160 g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572890	1.0	50	95.00	Ro
01563911	1.2	50	114.00	Ro
01563912	1.5	50	141.00	Ro
01563913	1.8	50	168.00	Ro



Verkehrskegel faltbar mit Licht

Rot fluoreszierend, mit weissen reflektierenden Bändern, auf 5 cm zusammenlegbar, gut stapelbar in Poly-Bag. Mit Licht, inkl. Batterien 2xAAA. Inkl. Entsorgungsgebühr "VEG".

	Höhe (cm)	Fuss (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01579960	63	30 x 30	44.30	Stk



Verkehrskegel

Aus PVC. Rot / weiss

	Grösse (cm)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565332	34	tagesleuchtend	15.00	Stk
01565333	50	tagesleuchtend	18.50	Stk
01565334	75	tagesleuchtend	55.00	Stk
01572679	50	reflektierend	45.00	Stk
01572680	75	reflektierend	74.00	Stk



ProOne LED-Baustellenlampe 360 plus

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden. Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED, blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahtring. Ohne Pfostenhalterung und ohne Batterie. Mit Schlüssel

	Bruttopreis	Preismengen einheit
6144090	17.90	Stk



ProOne Trockenbatterie Premium 800

6V - 7-9 A. Ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376472	2.50	Stk



Langzeitbatterie 6 V zu Baustellenlampe

Inkl. Entsorgungsgebühr

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569172	26.80	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Signalisationen



Faltsignale

Dreiseitig, fluoreszierend, Stativ aus verzinktem Profil, selbstöffnend, in Signalhülle, alle drei Seiten mit gleichem Signet.

	Typ	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578108	1.14	Baustelle	130.00	Stk
01578109	1.14	Baustelle	190.00	Stk
01579172	zu 1.14	Hülle	105.00	Stk
01578106	1.30	andere Gefahren	130.00	Stk
01578107	1.30	andere Gefahren	190.00	Stk
01583951	1.14	Gartenbauer	130.00	Stk
01583952	1.14	Gartenbauer	196.00	Stk
2002462	1.14	Baustelle	144.00	Stk
01667905	1.30	reflektierend	370.00	Stk



Warnsignal selbstöffnend

Für überhängende Lasten, selbstöffnend, faltbar, mit Etui, dreiseitig.

	Grösse cm	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567472	45 x 45 x 45	rot/weiss	55.00	Stk

Kabelrollen



ProOne Kabelrolle KR25

25 Meter, 3 x 1.5 mm². IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418763	59.00	Stk



ProOne Kabelrolle KR33

33 Meter, 3 x 1.5 mm². IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477140	79.00	Stk



ProOne Kabelrolle KR50

50 Meter, 3 x 1.5 mm². IP 44. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen. Hochflexibles Kabel bis - 35° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418764	98.00	Stk

Stromverteiler

Stromverteiler 2m

Tragbarer Stromverteiler BSV 4/16 FS Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA. Automatenversicherung: 1 x LS 16 A/ 400 V (1 x J15 + 1 x CEE), 1 x LS 16 A/400 V (2 x T25). Robustes, kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz. Kabel: 2 m H07RN-F 5G2,5 schwarz. Steckdosen: 1 x J15/5, 1 x CEE/5, 2 x T25/5 Stecker: CEE 400 V/16 A

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789017	1154802	296.00	Stk



Stromverteiler BKV 2/4 G

Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44 Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand. Kabel: 2 m H07RN-F 5G1,5 schwarz Steckdosen: 1 x J15/5, 1 x CEE/5, 4 x T25/5 Stecker: CEE/5 400 V/16 A

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789016	1153752	148.00	Stk



Stromverteiler Kompakt BSV 3 / 16 Brennstuhl

Steckdose: 3 x CEE 400 V 16 A, 2 x CEE 230 V 16 A, 2 x T 25 / 5, 230 V / 400 V 16 A. Stecker: Anschlussleitung + CEE - Stecker 5-polig 16 A / 400 V. Absicherung: 2 x 1-polig 230 V, 1 x FI 40 A.

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
2007676	1153662301	224.00	Stk



Stromverteiler BSV 4/32 FS

Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 FS IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA. Automatenversicherung: 1 x LS 16 A, 400 V (1 x J15/5 + 1 x CEE), 1 x LS 16 A 400 V (4 x T25). Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz. Kabel: 2 m H07RN-F 5G4,0 schwarz. Steckdosen: 1 x J15/5 16 A, 1 x CEE/5 32 A, 1 x CEE/5 16 A, 4 x T25/5 16 A. Stecker: CEE 400 V/32 A

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040635	1154902	409.00	Stk



Zeitschaltuhren und Abzweigstecker

Abzweigstecker 3-fach

Abzweigstecker 3fach CH, Eco-Line 3x T13 Kunststoff weiss 3 Steckdosen mit Kinderschutz und sternförmig je 45 Grad. Stecker T12 mit teilsolierten Stiften. 10A / 250V~

	Artikel-Nr.	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789048	1508022101	weiss	2.80	Stk



Abzweigstecker 5-fach

Abzweigstecker 5fach Stecker T12 mit teilsolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter 5 Steckdosen T13 mit Kinderschutz 4 Steckdosen horizontal und 1 Steckdose von unten angeordnet.

	Artikel-Nr.	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789049	1507922131	weiss	4.90	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Zeitschaltuhren und Abzweigstecker



Zeitschaltuhr mechanisch MZ20

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20 Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm. 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand 15 Minuten. Mit LED-Funktionsanzeige. Sehr einfache Bedienung. Mit Kinderschutz. Gerät im Blister. Nennspannung: 230 V. Nennstrom: 16 A

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789029	1506452	5.00 Stk



Zeitschaltuhr mechanisch MZ44

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 IP 44 Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden- Programm. Mit großer, transparenter Schutzabdeckung. 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand 15 Minuten. Sehr einfache Bedienung. Mit Kinderschutz. Gerät im Blister. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 16 A

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789030	1506452	7.80 Stk

Steckdosenleisten



Steckdosenleiste 5-fach

Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Schutzkontakt-Steckdosen, Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar, praktische Kabelaufnahme, mit Aufhänge-Vorrichtung, sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen. Einzeln schaltbare Steckdosen, 5 Steckdosen, Farbe schwarz/bordeaux.

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
01569431	6052077	41.00 Stk



Steckdosenleiste 5-fach 2m

Steckdosenleiste mit Schalter 5-fach weiss, 5 Steckdosen T13 sind 90 Grad. quer angeordnet für z.B. Netzgeräte, mit Kinderschutz, Der Netzschalter unterbricht. den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca. 2 m H05VV-F 3G1,0 Schlagfestes Kunststoffgehäuse, geeignet für Wandhalter 1159462001 oder Wandhalter-Clip 1159462003.

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789021	1159462625	9.80 Stk



Steckdosenleiste 6-fach 2m

Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach weiss, 2 Steckdosen T13 sind 90 Grad. quer angeordnet für z.B. Netzgeräte, mit Kinderschutz, Der Netzschalter unterbricht. den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca. 2 m H05VV-F 3G1,0 Schlagfestes Kunststoffgehäuse, geeignet für Wandhalter 1159462001 oder Wandhalter-Clip 1159462003

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789022	1159462626	9.80 Stk



Steckdosenleiste 7-fach 2m

Steckdosenleiste mit Magnet auf der Gehäuse-Rückseite 7 Steckdosen T13 mit Kinderschutz, mit zwei Magneten auf der Gehäuse-Rückseite, Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und den Null-Leiter, Kabel H05VV-F 3G1.0: 2m., Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter., Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Die Steckdosenleiste ist geeignet. für Wandhalter 1159462001 + Wandhalter-Clip 1159462003

Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789023	1159462327	12.80 Stk

Steckdosenleisten

Steckdosenleiste 5-fach und Schalterblock 2m

Steckdosenleiste 5-fach mit externem Schalter am Magnet-Netzschalterblock. 5 Steckdosen T13 mit Kinderschutz, Kabel H05VV-F 3G1,0: beim Stecker. 2m, beim Netzschalterblock 1.5m, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Netzschalterblock mit Magnet auf der Gehäuserückseite. Die Steckdosenleiste ist geeignet für Wandhalter 1159462001+. Wandhalter-Clip 1159462003,

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789024	1159462105	14.80	Stk



Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 3m

Premium-Line Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Schutzkontakt Steckdosen. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen. Mit Kinderschutz. 6 Steckdosen. Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5. Länge: 31 cm

	Artikel-Nr.	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789027	6222016	weiss	24.00	Stk
3789028	6112016	schwarz	24.00	Stk



Wandhalter zu Steckdosenleiste

Wandhalter zu Steckdosenleiste 2 Magnete auf Kunststoff weiss, Verwendung zu Steckdosenleisten 1 15946 2 105 bis 1 15946 2 958, Anwendung: zum Beispiel eine Steckdosenleiste ohne Löcher und Schrauben an eine Metallwand befestigen, einmalig oder dauerhaft.

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789026	1159462001	9.90	Stk



Steckdosenleisten mit Schalter

Steckdosenleiste mit Schalter weiss mit 4, 6 oder 8 Steckdosen T13, mit Kinderschutz. Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca. 1.5m H05VV-F 3G1,0. Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Geeignet für Wandhalter 1159462001. oder Wandhalter-Clip 1159462003

	Typ	Kabellänge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789018	4-fach	1,5	5.90	Stk
3789019	6-fach	1,5	6.90	Stk
3789020	8-fach	1,5	7.90	Stk



Steckdosenleiste Premium-Line

Stabile, formschöne Kompaktleisten, praktische Kabelaufnahme, 2-poliger Sicherheitsschalter, beleuchtet. Durch Aufhängevorrichtung auch an der Wand fixierbar. Mit 3 m Anschlussleitung H05VV-F 3 1.5.

	Ausführung	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
01567945	6-fach	6032016	26.00	Stk



Kabel und Verlängerungskabel

Verlängerungskabel Kunststoff 5 m

Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V, 10 A. Qualitäts-Kunststoffkabel, rot, mit Kinderschutz.

	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789009	5	rot	41.00	Stk
01568836	5	rot	13.00	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Kabel und Verlängerungskabel

Verlängerungskabel mit Wandhalter 10 m

3-polig, 230 V, 10 A. Gummistecker und Gummikupplung, rot. 3 x 1.5 mm². K35.



	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01667918	10	rot	52.00	Stk

Verlängerungsleitungen Kunststoff

Qualitäts-Kunststoffkabel Kabel: 3 m / 5 m H05VV-F 3G1,0 Kabelqualität: Kunststoff. Diverse Kabelfarben, Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit Kinderschutz.



	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789002	3	3G1.0 weiss	6.40	Stk
3789003	3	3G1.0 schwarz	6.40	Stk
3789004	5	3G1.0 weiss	8.90	Stk
3789005	5	3G1.0 schwarz	8.90	Stk

Verlängerungskabel mit Wandhalter

Qualitäts-Kunststoffkabel mit Wandhalter Kabel: 10 m H05VV-F 3G1,0. Kabelqualität: Kunststoff. Diverse Kabelfarben. Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit Kinderschutz.



	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789006	10	3G1.0 weiss	18.00	Stk
3789007	10	3G1.0 schwarz	18.00	Stk
3789008	10	3G1.5 rot	23.60	Stk

Verlängerungsleitung mit Wandhalter K35

Qualitäts-Baustellenkabel 5-polig Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F 5G1,5. Kabelqualität: Super-Solid Kabelfarbe: Orange Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Typ 15 bzw. Typ 25, 5-polig, 400 V + 230 V, 10 A. Gummistecker und Kupplung, 230 V.



	Länge m	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789010	10	15	84.00	Stk
3789011	10	25	104.00	Stk

Verlängerungsleitung Baustellenkabel CEE K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 5 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange Kabelqualität: Baustelle CEE 400 V/16 A.



	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789012	5	5G2.5 orange	48.00	Stk

CEE-Verlängerung mit Phasenwender K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 mit Phasenwender. Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F 5G1,5 orange. Kabelqualität: Baustelle CEE 400 V/16 A.



	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789013	10	5G1.5 orange	66.00	Stk

Kabel und Verlängerungskabel

Verlängerungsleitung CEE K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F5G2,5 orange Kabelqualität: Baustelle. CEE 400 V/16 A.

	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789014	10	5G2.5 orange	82.00	Stk



Anschlussleitung PU rund verpackt

Anschlussleitung PU rund verpackt.

	Länge m	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789000	5	2 x 1.0 orange	13.40	Stk
3789001	5	2 x 1.5 orange	18.60	Stk



Stecker, Kupplungen und Zubehör

CEE-Phasenwender 400V/16A IP44

Anzahl Pole: 5.

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789050	1081310	8.80	Stk



CEE-Kupplung 400V/16A IP44

Anzahl Pole: 5. Mit selbstschließendem Deckel.

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789051	1081040	5.80	Stk



Schutzkontakt-Stecker T12 230V/10A *CH*

Anzahl Pole: 3. Nennstrom: 10 A. Typ: T12.

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789052	1081442	7.90	Stk



Schutzkontakt-Kupplung T13 230V/10A *CH*

Anzahl Pole: 3. Nennstrom: 10 A. Typ: T13. Stecksystem: T13.

	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789053	1081452	7.90	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Stecker, Kupplungen und Zubehör

Schutzkontakt-Stecker T12 230V/10A

Anzahl Pole: 3. Nennstrom: 10 A. Typ: T12.

Artikel-Nr.

Bruttopreis

Preismengen
einheit



3789056

1081402

2.10

Stk

Schutzkontakt-Kupplung T13 230V/10A

Anzahl Pole: 3. Nennstrom: 10 A. Typ: T13.

Artikel-Nr.

Bruttopreis

Preismengen
einheit



3789057

1081412

2.60

Stk

Schutzkontakt-Gummistecker T15 230/400V/10A

Anzahl Pole: 5. Nennstrom: 10 A. Typ: T15.

Artikel-Nr.

Bruttopreis

Preismengen
einheit



3789054

1081482

15.80

Stk

Schutzkontakt-Gummikupplung T15 230/400V/10A

Anzahl Pole: 5. Nennstrom: 10 A. Typ: T15.

Artikel-Nr.

Bruttopreis

Preismengen
einheit



3789055

1081492

19.90

Stk

Stirn und Taschenlampen

Arbeits-/Taschenlampe LED X-823 JET

200 Lumen. 3 Funktionen: Led Taschenlampe, COB-Seitenlicht und Notlicht. Magnetischer Fuss

Bruttopreis

Preismengen
einheit



7505656

39.90

Stk

Stirnlampe LED V3 Air Suprabeam aufladbar

250 Lumen. 3 Leuchtstufen (Boost, Dimmer und SOS). Schutzklasse IPx4. Fokussierbar 6° - 60°. Leuchtdauer 33h. Wieder-auf-lad-bar

Bruttopreis

Preismengen
einheit



7505662

98.00

Stk

Stirn und Taschenlampen

Stirnlampe LED V3 Air Suprabeam

250 Lumen. 3 Leuchtstufen (Boost, Dimmer und SOS). Schutzklasse IPx4. Fokussierbar 6° - 60°. Leuchtdauer 75h

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7505661	62.00	Stk



Elektronik-Stableuchte

Für universellen Einsatz, Sicherheitskabel, extrem niedriger Stromverbrauch. Leistung 8 Watt / 230 Volt.

Länge m	Artikel-Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit
5	1177100	16.00	Stk



Handleuchte Gummi 5m

Gummi-Handleuchte Die bewährte, robuste Handleuchte. Schutzkorb mit Klappdeckel. Mit Schutzglas. Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi. für Dauerbelastung. Lieferung ohne Leuchtmittel. 5m, H05RN-F 2x0,75, Leistung: 60W, Fassung: E27, Stecker: Eurostecker.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789034	17.90	Stk



Stableuchte

Stableuchte 8W 230V 5m H05RN-F 2x0,75 Hochtransparentes schlagfestes. Schutzrohr. Ergonomisch geformter Handgriff. Mit elektrischem Vorschaltgerät. Mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen. Großer, drehbarer Haken. Anschlussleitung mit Eurostecker. Extrem niedriger Stromverbrauch. Leistung: 8W, Länge ca. 50cm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789035	14.80	Stk



Scheinwerfer und Arbeitsleuchten

ProOne LED Scheinwerfer 20W mit Akku Li-Ion

LED 28 x SMD. Farbtemperatur 5700 K. Lichtfarbe kaltweiss. Schutzklasse IP 54

Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Bruttopreis	Preismengen einheit
11.1	20	107.00	Stk



ProOne LED Scheinwerfer 50W

LED CREE. Farbtemperatur 5700 K. Lichtfarbe kaltweiss. Schutzklasse IP 54. Kabellänge 5 Meter. Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1.5

Spannung (Volt)	Leistung (Watt)	Bruttopreis	Preismengen einheit
230	50	98.00	Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten



ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 36. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit
7520591	26.90	Stk

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe



Mehrzweckfett E-COLL

Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten, Minderung von Reibung und Verschleiss auch bei hohen Belastungen, Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. Anwendungsgebiet: In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar, lebensdauer geschmierte KFZ-Lager, als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager, Förderrollenlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb.

	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565676	400	13.00	Stk



Schmiermittel WD-40 silikonfrei

Eigenschaften: Silikonfrei, organisches Produkt, beseitigt Quitschgeräusche, startet nasse Motoren, schützt vor Korrosion, löst festgefressene Teile, reinigt und schmirt.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574098		11.30	Stk
01571923	400	11.10	Do
2011830	450	12.10	Do



Hochleistungsrostlöser WD-40 SPECIALIST

Eigenschaften: Löst festsitzende Muttern oder Teile, alles löst sich schnell und ist dank der stark Wasser abweisenden Wirkung des Hochleistungsrostlöser vor weiterer Korrosion geschützt, schnelle Durchdringung verrosteter und korrodierter Teile, löst festgefressene Verbindungen, geeignet für Metalle, Legierungen, Gummi, Kunststoffe, wirkt zwischen -20°C und +90°C.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356220	400	14.47	Stk



Kontaktspray WD-40 SPECIALIST

Wenn Strom im Spiel ist, braucht es spezielle Pflege, das schnell wirkende Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz und Oxidationsrückstände von empfindlichen, elektrischen oder elektronischen Geräten. Es kommt auch an schwer zugänglichen Stellen und reinigt, ohne Rückstände zu hinterlassen, ist schnell wirkend und nicht leitend. Zudem trocknet es schnell und rückstandslos, für elektronische Geräte, Kontakte, Kunststoffe und Gummi.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356221	400	11.64	Stk



Silikonspray WD-40 SPECIALIST

Ob Metall, Kunststoff oder Gummi - mit dem farblosen Silikonspray läuft alles wie geschmiert auch unter Druckbelastung. Es weist Feuchtigkeit ab und kann selbst bei hohen Temperaturen hervorragend eingesetzt werden. Vermeidet Verklemmungen und Blockaden, ist Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz und wirkt zwischen -35° und +200°C.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356222	400	12.58	Stk

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe

Lithiumsprühfett WD-40 SPECIALIST

Das neue weisse Lithiumsprühfett liefert dauerhafte Schmierung von allen beweglichen und druckbelasteten Metallteilen - und das ganz ohne tropfen oder zu verlaufen. Bei Lagern, Getrieben, Rollen und vielem mehr reduziert weisses Lithiumsprühfett die Reibung und hält Verbindungen zuverlässig gängig. Das Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel bietet zudem hoher Schutz vor Rost und Korrosion, für Metallverbindungen - auch bei hoher Belastung und wirkt zwischen -18°C und +145°C.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356223	400	14.37	Stk



Universalreiniger WD-40 SPECIALIST

Fett, Öl, Schmutz und Dreck verschwinden rückstandslos, mit dem neuen, schnell wirkenden Universalreiniger ist selbst das Reinigen von Abzugshauben und Bodenbelägen kein Problem mehr. Dieser Lösungsmittelreiniger wirkt sofort beim Auftragen, ist leicht abwaschbar und rückstandsfrei, entfernt Öl, Fett und Schmutz.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356224	500	14.80	Stk



Trockenschmiermittel WD-40 SPECIALIST

Speziell dort, wo eine hohe Temperatur oder viel Druck auftritt ist das reibungsreduzierender Trockenschmierspray mit Festschmierstoff PTFE einzusetzen. Klarer Trockenschmierfilm zieht weder Staub, Schmutz, noch Öl an und sorgt zuverlässig für einwandfreie Funktion und leichten Lauf. Weitere Eigenschaften: Hervorragendes Gleit- und Trennmittel, reduziert Reibung und verschleiss, schnell trocknend, hohe Temperaturbeständigkeit, für Metalle, Kunststoffe und Glas, wirkt zwischen -45°C bis +260°C.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356225	500	13.54	Stk



Schmierspray WD-40 SPECIALIST

Das PTFE Schmierspray mit dem reibungsreduzierenden Festschmierstoff PTFE, durch einen feinen, öligen Schmierfilm wird der Verschleiss reduziert und die Lebensdauer erhöht. Schmiert und schützt, verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen und Geräten. Ist für Metalle, Glas, Vinyl, Kunststoffe und Gummi einsetzbar und wirkt zwischen -20°C und +100°C.

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5356226	400	14.38	Stk



Schmiermittel WD-40

Silikonfreies, organisches Produkt: Beseitigt Quitschgeräusche, startet nasse Motoren, schützt vor Korrosion, löst festgefressene Teile, reinigt und schmiert.

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3809240	5	60.95	Stk



Brunox Epoxy

Rostsanierer und Epoxy-Grundierer: Frisst Rost, schützt Eisen. Rostumwandler und Grundierer mit Epoxy-Harz, für höchste Ansprüche, hinterlässt keine Pinselspuren, ist unbeschränkt lagerbar, kann mit Spritzpistole aufgetragen werden.

	1 Dose ml	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581731	1000	45.00	Do



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe



Brunox Multifunktions Turbo Spray

Schmiermittel, Kriechöl, Kontak-Spray, Reiniger.

	1 Dose ml	1 Karton Dosen	Bruttopreis	Preismengen einheit
2013305	100	24	7.00	Do

Abrollgeräte



HOLA Abdeckpapier-Abroller

			Bruttopreis	Preismengen einheit
4468896			112.60	Stk



Abrollgerät rot

Robuste Ausführung, für Rollenbreite bis 30 cm.

	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
01574110	rot	schwere Ausführung pulverbeschichtet	92.00	Stk

Tür- und Torbeschläge



Schlüsseldepot KSB-8 WS

Robustes Metallgehäuse. Mit Wetter- und Sichtschutz. Schwarz lackiert.

		Bruttopreis	Preismengen einheit
5718555		38.90	Stk



Schlüsseldepot KSB-20 WS

Robustes Metallgehäuse. Mit Wetter- und Sichtschutz. Schwarz lackiert.

		Bruttopreis	Preismengen einheit
5718553		69.40	Stk



Schlüsseldepot KSB-20 B

Robustes Metallgehäuse. Mit Wetter- und Sichtschutz. Schwarz lackiert.

		Bruttopreis	Preismengen einheit
5718554		58.30	Stk

Tür- und Torbeschläge

Sicherheitsbox HGS-8E

Gehäuse-Aufbau einwandig, Elektronikschloss. Aussenmasse: 200 x 310 x 200 mm. Gewicht 5 kg, schwarz lackiert.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7000604

55.00 Stk



Sicherheitsbox HGS-16E

Gehäuse-Aufbau einwandig, Elektronikschloss. Aussenmasse: 200 x 350 x 250 mm. Gewicht 16 kg, schwarz lackiert.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7000602

73.00 Stk



Schlüsselkasten VT-SK-2042

Gehäuse aus Stahlblech. Verstellbare Metall-Hakenleisten. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Lichtgrau lackiert.

Bruttopreis Preismengen
einheit

7000601

90.00 Stk



Sicherheitsbox COMBOBOX

Einwandig aus Stahl. Mit 4 mm Türblatt. Grosse Tastatur. 2 Notöffnungsschlüssel. Grau lackiert. 250 x 350 x 250 mm.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5377142

129.00 Stk



Schlüsselsafe 787

Die Key-Garage. Jetzt können Schlüssel auch aussen an Gebäuden, Fahrzeugen, Boten etc. sicher platziert werden.

Bruttopreis Preismengen
einheit

3774578

56.50 Stk



Vorhängeschloss Abus

Körper aus massivem Messing, Bügel aus gehärtetem Stahl bzw. Spezialstahl.

Ausführung Material Bügel inn. Bügelhöhe x -breite Bruttopreis Preismengen
einheit

01573373 ABUS-Plus Spezialstahl 22 x 22 mm 12.50 Stk

Scheibenzylinder

01573375 gleichschliessend Stahl 26 x 24 mm 17.00 Stk

01581762 gleichschliessend Stahl 26 x 24 mm 26.00 Stk



Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel

Tür- und Torbeschläge



ABUS Messing Hängeschloss

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
2003254	65/30	41.00	Stk
2003256	65/50	27.00	Stk
2003257	65HB50-80	32.50	Stk
2003255	65HB40-63	20.50	Stk



Diskus Schloss

Schloss mit integrierter Überfalle

	Grösse	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
2041332	141 / 200	schwarz	89.50	Stk



ProOne Imprägnierung FMBD	21.12
ProOne AntiMoos FMBD	21.12
ProOne Reiniger FMBD	21.12
ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON	21.12
ProOne Rohr-Granate	21.13
ProOne Rohr-Bombe	21.13
ProOne Ultra-Kraftreiniger	21.13
ProOne Duschblitz	21.13
ProOne Wasserkastenwürfel	21.13
ProOne Whirlpool-Desinfektion	21.13
ProOne Lack-Reparaturstifte	21.14
ProOne Sanitärreiniger	21.14
ProOne Urinsteinlöser	21.14
ProOne Kalklöser	21.14
ProOne Email-Glanz	21.14
ProOne Handreiniger 3000	21.14
ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000	21.15
ProOne Handreiniger 500	21.15
ProOne Putzlappen bunt	21.15
ProOne Reinigungstücher	21.15
ProOne Imprägnierung Aussenbeläge	21.15

Elektroheizgeräte



TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH-2000A

Elektroheizgebläse 230 Volt, 2 kW. Automatische Temperaturkontrolle. Automatischer Überlastschalter. Stabiler Standrahmen mit Traggriff

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581535	290.00	Stk



TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH-5000A

Technische Daten: Netzspannung 400 V., Leistung 1 Stufe: 3.0 kW. Leistung 2 Stufe 6.0 kW. Luftumwälzung 400 m³/h. Heizsystem: rostfreie Rohrheizkörper. Dimensionen 310 x 370 x 360 mm, 8 kg. Ausgerüstet mit stufenlosem Temperaturregler und Wandhalter

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581536	470.00	Stk



TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH 9000

Technische Daten: Netzspannung 400 V. Leistung 1 Stufe: 4.5 kW. Leistung Stufe 2: 9.0 kW. Luftumwälzung 750 m³/h. Heizsystem: rostfreie Rohrheizkörper. Dimensionen 360 x 430 x 410 mm, 12 kg. Ausgerüstet mit stufenlosem Temperaturregler, Ventilatornachlauf und Wandhalter

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581537	601.85	Stk



TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH-15000A

Elektroheizgebläse LH-15000A, 400 V, 12 KW

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418617	916.65	Stk



TOOL-AIR Elektroheizgebläse H-2B

Elektroheizgebläse H-2B 230 V, 2 KW

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418618	76.00	Stk



TOOL-AIR Elektroheizgebläse H-5B

Elektroheizgebläse H-5B 400 V, 5 KW

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418619	152.00	Stk

Elektroheizgeräte

TOOL-AIR Elektroheizgebläse H-9B

Elektroheizgebläse H-9B 400 V, 9 kW

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418620

218.00 Stk



TOOL-AIR Elektroheizgebläse KX-2

Leistungsstufen 1.0/2.0 kW. Luftumwälzung 90m³/h. Netzspannung 230 V. Dimension: 155 x 220 x 190 mm. Stufenloser Temperaturregler

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418616

138.90 Stk



Gasheizstrahler

Infrarot-Strahler

Komplett, betriebsbereit geliefert zum rationellen Beheizen von Arbeitsplätzen in Industrie, Bau- und Gewerbe, mit Halterung, Schlauch und Briden, regulierbarem Druckregler sowie Zündsicherung. Sichere Fixierung der Halterung auf der Gasflasche, was das problemlose Tragen des Strahlers samt Flasche ermöglicht. Reflektor aus starkem Aluguss (Infrarot) bzw. Aluminiumblech (Eurojet), rostfrei, solides Gitter schützt die Strahlungsfläche, Neigung des Strahlers problemlos verstellbar. Heizleistung 2.3 - 4.4 kW, Gasverbrauch 165 - 320 g/h, Masse 315 x 255 mm.

Modell

Bruttopreis Preismengen
einheit

01565624

Eurojet

181.00 Stk

01565625

Infrarot

212.00 Stk



Infrarot-Strahler Tecstar

Robuste Ausführung, Reflektor aus Alu-Blech. Strahler mit Flaschenhalterung, Schlauch und Druckregler. Heizleistung 2.2 - 4.4 kW Gas, Verbrauch max. 330 g/h, Masse 300 x 240 mm.

Typ

Bruttopreis Preismengen
einheit

01671544

Tecstar F3101

113.00 Stk



Infrarot-Strahler Zubehör

Druckregler und Butaschlauch.

Zubehör

Bruttopreis Preismengen
einheit

01567777

Druckregler 148 g

28.00 Stk

01567778

Butaschlauch 30 cm

7.00 Stk



TOOL-AIR Gasheizgebläse GH-3000M

Mit Propan-Gas. Leistung 12400 - 31200 W. Luftausstoss 750 m³/h. Spannung 230 V

Bruttopreis Preismengen
einheit

5377100

365.00 Stk



Klimatisierung



Bogengriff 38mm

Bogengriff 38mm mit Luftregulierung.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418809 12.95 Stk



Luftreiniger ToolPowerTP 1060

Der Toolpower Luftreiniger sorgt für absolut staubfreie Nebenräume. Er bläst die 100 % gereinigte Luft durch einen Schlauch in die übrigen Räume und sorgt damit für den gewünschten Unterdruck auf der Baustelle, der das Entweichen von Staub verhindert. Volumenstrom 1060 m³/h, optimal für Räume bis 75 m³ - die Luft wird pro Std. 15x umgewälzt, 355 Watt / 1.55 A, Masse (lxbxh) 580 x 340 x 400 mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

2000422 1856.00 Stk

Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060

Bruttopreis Preismengen
einheit

2000423 49.00 Stk



Tool-Air Luftentfeuchter LE 235

Ausgerüstet mit Luftfeuchtigkeitsregler, Wasserstandsanzeige, Defrostanzeige, Entfeuchtungsanzeige, verstellbarer Luftklappe, Tragriff, Wasserbehälter 3 l, Überlaufsicherung, Luftfilter, Abwasser-Schlauchanschluss 12 mm. Netzspannung 230 V, Heizleistung 235 W, max. Raumgröße 300 m³, Leistung ca. 10 l/Tag.

Masse mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

01671272 575 x 270 x 310 423.00 Stk



Tool-Air Luftentfeuchter LE 680

Ausgerüstet mit 4 Funktions-Einstellbereichen, Wasserstandsanzeige, Defrostanzeige, Wasserbehälter 7 l, Überlaufsicherung, Luftfilter, Abwasser-Schlauchanschluss 15 mm. Netzspannung 230 V, Heizleistung 680 W, max. Raumgröße 600 m³, Leistung ca. 35 l/Tag.

Masse mm

Bruttopreis Preismengen
einheit

01671273 580 x 445 x 350 555.55 Stk



Luftentfeuchter AxAir BT-50

Raumtrocknung max. 600 m³. Spannung 230 V. Abmessung 497 x 420 x 850 mm. Entfeuchtungsleistung 50 lt./Tag.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4504941 1009.00 Stk

Reinigungstücher und Spender

Scotch-Brite 350 Handpad

3M Scotch-Brite 350 Handpad weiss ist für die tägliche Reinigung und Pflege aller empfindlichen Oberflächen. Das Produkt besteht aus hochwertigem Reinigungsvlies ohne Körnung, wodurch es auch zum Polieren geeignet ist.

	Farbe	1 Pack Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807747	weiss	6	22.20	Pa



Raumpflegetuch Visconette

Aus PVA, mit enormer Saugfähigkeit, ideal für die Feuchtreinigung.

	Grösse cm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565885	37 x 44	5.00	Stk



Dispenser Maxi

Zu Reinigungspapier, mit Zackenabriss-Vorrichtung, ABS-Kunststoff, weiss/transparent, abschliessbar.

	Ø aussen mm	Höhe mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572721	330	420	116.00	Stk



Reinigungsrolle Prima Midi

	Typ	Rolle m	Bruttopreis	Preismengen einheit
2027910	Midi	320	10.30	Ro



Reinigungspapier 29 cm

Reinigungspapier 29 cm, perforiert alle 38 cm.

	Typ	Rolle m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572720	Maxi	650	25.50	Ro



Schwämme, Putzfäden und -Lappen

Scotch-Brite Fleckenradierer

3M Scotch-Brite Fleckenradierer - Die einfache Art, Flecken und tiefsitzenden Schmutz sanft zu entfernen. Mit ihm lassen sich selbst hartnäckige Flecken auf unterschiedlichen Oberflächen mühelos und ohne Reinigungsmittel "wegradieren". Entfernt Farbgekratzel oder Striemen auf Wänden und Böden, Fingerabdrücke auf Lichtschaltern, Kalkflecken auf Keramikplatten und Chromstahl oder fest sitzenden Schmutz in Fugen.

	Grösse mm	1 Pack Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807751	110 x 70	2	3.48	Pa



Schwämme, Putzfäden und -Lappen



Putzlappen EC weiss

Sauber, sortiert, saugfähig, knopf- und haftenfrei.

1 Sack kg

Bruttopreis Preismengen
einheit

01667384	5	6.80	Kg
-----------------	---	------	----

Scotch-Brite 740 Reinigungsschwamm aus Zellulose

3M Scotch-Brite 740 Zelluloseschwamm entfernt hartnäckigen Schmutz auf allen unempfindlichen Oberflächen und zeichnet sich durch seine hohe Wasseraufnahmefähigkeit aus. Nicht zu verwenden im Sanitär- und Badbereich.

Farbe Grösse mm 1 Karton
Päcke

Bruttopreis Preismengen
einheit

3807744	beige / grün	131 x 88	14	8.40	Pa
----------------	--------------	----------	----	------	----



Scotch-Brite 2286 Reinigungsschwamm

3M Scotch-Brite 2286 Reinigungsschwamm besteht aus hochwertigem, starkem Vliesmaterial, das eine langanhaltende Pflege bzw. gründliche Reinigung garantiert. Geeignet für die Entfernung stärkster Verschmutzungen ohne Splintern und Rosten von unempfindlichen Oberflächen. Einfache Handhabung durch die Griffrielle.

Farbe Grösse mm 1 Karton
Päcke

Bruttopreis Preismengen
einheit

3807743	gelb / grün	150 x 70	10	16.50	Pa
----------------	-------------	----------	----	-------	----



Lithofin Reinigungsmittel

Lithofin Allex

Algenentferner, biologisch abbaubar. Spezialreiniger für Aussenflächen.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522643	1.0	28.50	Geb
-----------------	-----	-------	-----

01522697	5.0	122.40	Geb
-----------------	-----	--------	-----

01564262	10.0	226.10	Geb
-----------------	------	--------	-----



Lithofin Anti-Rutsch-Set

250 ml Spezial-Vorreiniger, 250 ml Anti-Rutsch, Kombischwämme, 1 Paar Schutzhandschuhe. Für glatte Oberflächen. Set für ca. 6 m².

Set

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522721	1	61.50	Se
-----------------	---	-------	----



Lithofin Kaminglasreiniger

Sprayflasche 1/2 Liter, entfernt Russ und eingebrannte Rückstände.

1 Gebinde ml

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522655	500	17.20	Geb
-----------------	-----	-------	-----



Lithofin Reinigungsmittel

Lithofin Cotto Extraschutz W

Verhindert das Eindringen von Öl, Wasser, Schmutz und Fett. Imprägnierung auf Wasserbasis, 2 - 3 Anstriche. Schutz gegen Wasser und Schmutz.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522665	1	48.90	Geb



Lithofin Cotto Wax-Finish

Zur Endbehandlung aller Cotto-Innenflächen. Erzeugt glänzende Oberfläche.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522666	1	34.70	Geb



Lithofin Cotto Wischpflege

Für Dauerpflege von Cotto und Terracotto

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522702	1	18.70	Geb
01653904	5	77.00	Geb



Lithofin Fleckstop W

Universalimprägnierung auf Wasserbasis

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522718	1	41.91	Geb
01522722	5	178.76	Geb



Lithofin FZ Intensivreiniger

Für Keramikfliesen und Feinsteinzeug. Alkalisches Reinigungskonzentrat. Für stark verschmutzte Flächen. Innen und aussen verwendbar.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522659	1	19.30	Geb
01522684	5	74.20	Geb



Lithofin FZ Pflegereiniger

Für Keramikfliesen und Feinsteinzeug. Reinigungskonzentrat, lösemittelfrei. Entfernt Fett und Verschmutzung. Für einen regelmässigen Gebrauch.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522661	1	16.70	Geb
01522683	5	64.70	Geb



Lithofin Reinigungsmittel



Lithofin FZ Schutzimprägnierung

Farblose Spezialschutzimprägnierung, verhindert das Eindringen von Öl und Fett. Verbrauch ca. 1 Liter für 30 - 50 m². Für polierte und saugfähiges Feinsteinzeug.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522660	1	44.01	Geb



Lithofin Glastilan

Reiniger für die ständige Reinigung und Pflege von allen Naturstein- und Keramikbelägen (putzmaschinentauglich), biologisch abbaubar.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522651	1	18.70	Geb
01522680	5	79.60	Geb



Lithofin KF Fugenreiniger

Bringt Original-Fugenfarbezurück.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522663	0.5	16.84	Geb



Lithofin KF Klinkerpflege (alt: Klinkeröl)

Farbvertiefend, ohne Glanz

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522662	1	23.40	Geb



Lithofin KF Zementschleierentferner

Für Keramikfliesen und Klinker. Hochwirksam. Löst anorganischen Schmutz. Rückstandsfrei mit Wasser abspülbar.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522710	1	19.30	Geb
01522723	5	73.60	Geb



Lithofin KF-Sanitärreiniger

Plättli und Sanitärreiniger, leicht säurehaltig

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522639	1	19.20	Geb
01522676	5	75.12	Geb

Lithofin Reinigungsmittel

Lithofin Kukü

Zementschleierentferner, säurehaltig, nur im Aussenbereich anwenden.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522637	1	17.00	Geb
01522638	5	68.50	Geb
01564272	10	122.00	Geb



Lithofin Lösefix

Teer- und Wachsentsferner, lösemittelhaltig.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522653	1	26.83	Geb



Lithofin MN Aussenreiniger

	Anwendung	Gebinde (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
7001441	Natur	10	144.30	Geb
01522668	Beton	1	20.10	Geb



Lithofin MN Easy-Clean Natursteinreiniger entfernt leichte O

	1 Gebinde ml	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522713	500	15.40	Geb
6186741	1000	17.39	Geb



Lithofin MN Farbvertiefer

Imprägnierung für saugfähige Materialien, nicht für polierte Oberflächen.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522647	1	31.56	Geb
01522686	5	138.52	Geb



Lithofin MN Fleckstop

Spezialimprägniermittel gegen Öl und Wasser. Auch für polierten Marmor und Granit. Säureschutz bei Kalkstein nicht möglich.

	1 Gebinde Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01522646	1.0	56.20	Geb
01564266	10.0	482.62	Geb



Lithofin Reinigungsmittel



Lithofin Fleckstop plus, verstärkt die Farbstruktur.

Spezialimprägnierung gegen Wasser, Öl und Fett. Auch für polierten Marmor und Granit.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522714

1

58.38

Geb



Lithofin MN Glanzpflege

Für geschliffene und polierte Böden aus Marmor und Kalkstein.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522657

1

22.40

Geb



Lithofin MN Glanzsiegel

Lithofin MN Glanzsiegel glänzender Schutzfilm für stumpfe Böden.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522649

1

23.30

Geb



Lithofin MN Grundreiniger

VOC: pflichtig! Säure- und lösemittelfreier Grundreiniger für sämtliche Natursteine.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522689

5

87.59

Geb



Lithofin MN Politur

Lithofin MN Politur flüssig, zum maschinellen Aufpolieren grösserer Flächen.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522652

1 Liter

28.66

Geb



Lithofin MN Schieferpflege

Zur Auffrischung gebrauchter und neuer Flächen Ton- und Buntschiefer.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522711

0.5

23.35

Geb

Lithofin Reinigungsmittel

Lithofin MN Steinrein

Chlor- und säurefrei. Anwendungsfertig gegen pflanzliche Verunreinigungen.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522669

0.5

18.40

Fl



Lithofin MN Versiegelung für raue Flächen, nicht für pol

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522687

1

36.70

Geb



Lithofin MN Wash & Clean

Für die Dauerpflege aller Steinsorten.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522671

1

19.20

Geb



Lithofin MN Zementschleierentferner

Säurehaltig. Für polierten Marmor und Kalkstein nicht geeignet.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522701

1

17.10

Geb

01522719

5

68.70

Geb



Lithofin Oilex Spezialreiniger

Entfernt hartnäckige Ölflecken

1 Tube ml

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522709

0.25

31.87

Tu



Lithofin KF SCHIMMELEX

Sprühflasche gegen Schimmel auf Silikon- und Zementfugen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieses Produkt mit der entsprechenden Sorgfalt zu behandeln ist.

1 Gebinde ml

Bruttopreis Preismengen
einheit

01522642

500

18.20

Geb



Lithofin Reinigungsmittel



Lithofin SK Grundschutz

Universalimprägnierung, Farblos, für saugfähige Materialien.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis

Preismengen
einheit

01522644	1	28.46	Geb
01522705	5	125.63	Geb

Lithofin Wexa

Grundreiniger, säure- und lösemittelfrei, biologisch abbaubar.

1 Gebinde Liter

Bruttopreis

Preismengen
einheit



01522640	1	23.12	Geb
01522641	5	103.29	Geb

ProOne Reinigung

ProOne Imprägnierung FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächer. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- ebenso wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz ect.

Gebinde à (l)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



7514987	5	29.90	Li
----------------	---	-------	----

ProOne AntiMoos FMBD

AntiMoos Fassaden, Mauern, Böden und Dächern

Gebinde à (l)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



7514988	5	12.20	Li
7514989	20	11.20	Li

ProOne Reiniger FMBD

Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplatz. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw

Gebinde à (l)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



7514990	5	17.50	Li
7514991	20	16.90	Li

ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheiben und Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch

Beutel à (l)

Bruttopreis

Preismengen
einheit



7505650	2	7.50	Beu
----------------	---	------	-----

ProOne Reinigung

ProOne Rohr-Granate

Zur Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln und zum Öffnen von organisch bedingten Totalverschlüssen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376463	1	29.00	Stk



ProOne Rohr-Bombe

Der säurefreie Rohrreiner zur Lösung von Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare. Hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376464	1	27.00	Stk



ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376465	0.75	13.50	Stk



ProOne Duschblitz

Beseitigt Kalk, Hautfett und Seifenrückstände auf Duschkabinen, Fliesen und Wannen mühelos. Stark in der Wirkung, angenehmer Geruch

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376470	0.75	14.50	Stk



ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

		Bruttopreis	Preismengen einheit
6208659		11.00	Stk



ProOne Whirlpool-Desinfektion

Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen. Schäumt nicht

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376471	1	45.50	Stk



ProOne Reinigung



ProOne Lack-Reparaturstifte

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitäröbjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet. Farbe: Alpinweiss

		Bruttopreis	Preismengen einheit
5376466		23.50	Stk



ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen - fertig. Hervorragende Kalklösekraft

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376469	0.75	11.50	Stk



ProOne Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC's, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376467	0.50	7.90	Stk



ProOne Kalklöser

Hochwirksamer Entkalker für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376468	0.50	8.50	Stk



ProOne Email-Glanz

Spezialreiniger für alle emaillierten Oberflächen und Keramikteile. Reinigt schonend und hinterlässt einen strahlenden Glanz. Entfernt Metallabrieb auf Keramik. Leichte Kratzer lassen sich auspolieren

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376982	90	8.40	Stk



ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477146	3000	38.00	Stk

ProOne Reinigung

ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000

		Bruttopreis	Preismengen einheit
4509215		35.10	Stk



ProOne Handreiniger 500

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477145	500	12.50	Stk



ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Für raue Oberflächen geeignet

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit
6243718	10	3.90	Kg



ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack (Stk)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424495	70	24.90	Pa



ProOne Imprägnierung Aussenbeläge

Schränkt Schmutzablagerungen ein. Atmungsaktiv, da keine Filmbildung. Erzeugt keine Aussehens- oder Strukturveränderung der Materialien. Schützt gegen Frost

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4424541	5	29.90	Li



Spezial Reinigungsmittel

GR1 Anti-Graffiti Reiniger

Der 3M Anti-Graffiti Reiniger entfernt rückstandslos Sprühfarbe, Filzschreiber, Lippenstift, Kreide, u.ä. von verschiedensten Oberflächen, z.B.: Bushaltestellen, U-Bahnstationen, Mauern und Türen. Der 3M Anti-Graffiti Reiniger wurde speziell für die Entfernung von Farbschmierereien von Kunststoffoberflächen entwickelt, ohne die Substanz selbst anzugreifen oder zu zerstören.

	1 Dose ml	1 Karton Dosen	Bruttopreis	Preismengen einheit
3807754	500	4	36.35	Stk



Fensterreiniger



Scheibenreiniger Lemon Winter

Inhalt 2000 ml, Gebrauchsfertiges Wintergemisch. Bis -20 Grad. Reinigt Streifen- und blendfrei. Mit Kalkschutz.

	Inhalt ca. Liter	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2030976			8.00	Beu

Streusalz und Streuwagen



Streuwagen Profi

Sehr robuste Metallkonstruktion, mit Kunststoff-Behälter, mit Luftreifen, mit stufenloser Streuregulierung, Streuweite ca. bis 4 Meter, für Auftaumittel, Salz, Split, Samen und Dünger, teilmontiert, in Karton verpackt.

	Inhalt ca. Liter	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377155	25	53	194.40	Stk



Streuwagen

Aus Metall/Kunststoff, mit verlängertem Stossbügel, mit grossen Kunststoff-Laufräder, mit stufenloser Streuregulierung, Streuweite bis 3 Meter, mit Streustop am Handgriff, für Auftaumittel, Streusalz, Sand, Split, Samen und Dünger, teilmontiert, in Karton verpackt.

	Inhalt ca. (Liter)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
3821733	20	47	81.00	Stk

Kehrriechtsäcke



Recycling Plastiksäcke

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit
01563766	für Glaswolle	16.50	Stk
01563765	für Steinwolle	14.80	Stk
01563665	für Polystyrol	13.00	Stk



Allzweckbehälter Ever-Bag

Behält seine Form, flexibles Material, zusammenfaltbar, wasserdicht.

	Inhalt Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01570657	71	24.00	Stk
01570658	120	26.00	Stk
01570659	272	38.50	Stk



Kehrriechtsäcke

Kehrriechtsack Quickbag, Standbeutel mit Zugbandverschluss.

	Inhalt Liter	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01571000	120	blau	14.80	Ro

Kehrriechtsäcke

Kehrriechtsackhalter

Stationär, feuerverzinkt, mit Abschlussdeckel, für 110 Liter-Säcke.

	Inhalt Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
01576672	110	176.00	Stk



ProOne Entsorgungssäcke PE240

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477214	420/400 x 1750	240	1.40	Stk



ProOne Entsorgungssäcke PE100

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit
4477213	960 x 1000	100	6.35	Ro



Mülltonnen und Container

Kehrriech Container 800 L

Material: Stahlblech. 4 Lenkrollen. Mit Stop-Top Bremse. Mit Deckelfeder

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
3810254	800	verzinkt	795.00	Stk



Kehrriech Container 770 L

Material: Kunststoff. Arretierbare Lenkrollen. Für normalen und kompostierbaren Kehrriech

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377154	770	grün	590.00	Stk



Staubsauger

ProOne Industriesauger 32 L

Für professionellen Einsatz im Nass- und Trockenbereich in Industrie und Gewerbe, leistungsstarker und leiser Motor, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System), grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Behälter aus massivem Chromstahl V2A. Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Professioneller Zubehör-Satz 8-teilig, 38mm, mit 10m Reichweite. Schlauch 2.5 m. Leistung 1500 W. Saugvolumen 255 m3/h. max. Unterdruck 218.68 mbar. Lärmpegel 69 dB(A). Kabellänge 7.5 m. Filterklasse M. Gewicht 9.6 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5376473	354.00	Stk



Staubsauger



Nass-/Trockensauger VAC-33-T

Einschaltautomatik und Steckdose für Elektrowerkzeuge. nox-Behälter. 1 Hochleistungsmotor. Sicherheits-Schlauch 2.5 m. Zubehör-Satz 8-teilig. 32 Liter. 1500 W, 38 mm, Gerätesteckdose.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418613	479.20	Stk



Nass-/Trockensauger ProMac VAC-315HP

Motorleistung max. 1500 W. 2-stufige Saugturbine. 33 L Edelstahl-Behälter. Kabellänge 7.5 m inklusive Zubehör.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
4457072	288.55	Stk



Nass-und Trockensauger VAC-502TB ProMac

Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert. Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Inox-Behälter. 2 Hochleistungs-Motoren. Sicherheits-Schlauch 2.5 m. Zubehör-Satz 8-teilig. 2800 W.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418520	730.55	Stk



Nass-/Trockensauger VAC-78-2T

Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert. Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Inox-Behälter. 2 Hochleistungs-Motoren. Sicherheits-Schlauch 2.5 m. Zubehör-Satz 8-teilig. 78 Liter. 2800 W. 38 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418614	823.15	Stk



Industrie Feinstaubsauger VAC-200H

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H. 16 Liter, 1200 W, Gerätesteckdose, 40 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418615	1657.40	Stk



VAC-Fox Trockensauger

Klein und handlich. Tragbar für mobilen Einsatz. Lieferumfang: Saugschlauch 1.3 m, Polsterflachbürste, Fugendüse und Tragriemen. Netzkabel 4.5 m, Gewicht 4.5 kg.

	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit
3798418	6	90.75	Stk

Staubsauger Zubehör

Faltenfilter (Staubklasse L) zu VAC-Fox

5418793

Bruttopreis 18.50
Preismengen
einheit Stk



Teleskoprohr 32mm zu VAC-Fox

Länge 1.3 m.

5418795

Bruttopreis 11.10
Preismengen
einheit Stk



Teppichbürste 32mm zu VAC-Fox

5418796

Bruttopreis 45.35
Preismengen
einheit Stk



Polyesterfilter

zu VAC

5418800

315

Bruttopreis 25.70
Preismengen
einheit Stk

5418801

32 / 33 / 50 / 78

36.10 Stk



HEPA-Wabenfilter Papier 10µm

zu VAC

5418802

315

Bruttopreis 30.55
Preismengen
einheit Stk



HEPA-Wabenfilter Papier 5µm

zu VAC

5418803

32 / 33 / 50 / 78

Bruttopreis 36.10
Preismengen
einheit Stk



Staubsauger Zubehör

PolyCarbon-Feinstaubfilter 12µm für Tuchfilter



zu VAC

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418804	315 / 32 / 33	52.80	Stk
5418805	50 / 78	62.05	Stk

Schlauchanschluss 38mm kesselseitig



Bruttopreis Preismengen
einheit

5418806		8.35	Stk
----------------	--	------	-----

Schlauchanschluss 38mm rohrseitig



Bruttopreis Preismengen
einheit

5418807		10.20	Stk
----------------	--	-------	-----

Saugschlauch 32mm mit Bogen und Regulierventil

Länge 1.3 m zu VAC-Fox.



Bruttopreis Preismengen
einheit

5418794		26.85	Stk
----------------	--	-------	-----

Saugschlauch 38mm

Gelb. Länge 1m.



Bruttopreis Preismengen
einheit

5418808		13.90	Stk
----------------	--	-------	-----

Saugrohre 38mm ALU/PVC

50 cm. 1 Paar.



Bruttopreis Preismengen
einheit

5418810		31.50	Paa
----------------	--	-------	-----

Staubsauger Zubehör

Bodendüse trocken 38mm

Mit Rollen.

Länge mm

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5418811

400

42.60

Stk



Bodendüse nass 38mm

mit Rollen.

Länge mm

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5418812

400

49.07

Stk



Teppichbürste 38mm

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5418813

44.45

Stk



Fugendüse 38mm

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5418814

7.40

Stk



Rundbürste ID 44mm

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5418815

6.50

Stk



Rundbürste 32mm zu VAC-Fox

Bruttopreis

Preismengen
einheit

5418797

7.40

Stk



Klima - Reinigung - Garten

Staubsauger Zubehör



Kupplung 38mm / 44mm

Kupplung 38mm / 44mm.

		Bruttopreis	Preismengen einheit
5418816		4.65	Stk



Staubsaugerbeutel Mikropor (Staubklasse M)

	zu VAC	Beutel Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418798	315 / 32 / 33	8	36.10	Stk
5418799	50 / 78	8	83.35	Stk

Handkehrmaschinen Scheuersaugmaschinen



Handkehrmaschine 2+2 Kränzle

Arbeitsbreite 800 mm, 2 Seitenbesen und Sammelbehälter 40 l.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377101	550.00	Stk

Hochdruckreiniger Kaltwasser



Kränzle Hochdruckreiniger HDR 2160 TST 10 A

Leistungsaufnahme 2'300 W. Schlauchlänge 15 m. Druck 30 - 120 bar. Messingpumpe. Integrierte Schlauchtrommel

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377102	1463.00	Stk



Kränzle Hochdruckreiniger HDR 1152 TST 10 A

Leistungsaufnahme 2'300 W. Schlauchlänge 15 m. Druck 30-115 bar. Messingpumpe. Integrierte Schlauchtrommel

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5377103	1083.30	Stk



Kränzle Kaltwasser Hochdruckreiniger Profi TST

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5407328	1648.20	Stk

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Kränzle Kaltwasser Hochdruckreiniger Bully 1180TST

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5407330	2583.35	Stk



Hochdruckreiniger Heisswasser

Kränzle Heisswasser Hochdruckreiniger ThermC18/180

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5407331	4916.40	Stk



Kränzle Heisswasser Hochdruckreiniger Therm 1165-1

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5407332	6258.40	Stk



Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Stahlgewebe Hochruckschlauch

	NW mm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
5407333	8	15	115.70	Stk



Kränzle Sicherheits-Abschalt pistole M2000

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5407334	100.90	Stk



Kränzle Schmutzkiller mit Edelstahl lance 500mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit
5407335	137.00	Stk



Zubehör für Hochdruckreiniger



Kränzle Round Cleaner UFO				
	Durchmesser mm	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit
5407336	300		210.20	Stk
5407337	350	Inox	333.30	Stk
5407338	420	Edelstahl	842.60	Stk



Kränzle Rohrreinigungsschlauch mit Düse				
	Länge m		Bruttopreis	Preismengen einheit
5407339	10		131.50	Stk
5407340	15		163.90	Stk



Kränzle Saugschlauch mit Ansaugfilter				
			Bruttopreis	Preismengen einheit
5407341			75.00	Stk



Kränzle Schlauchverbinder				
			Bruttopreis	Preismengen einheit
5407342			9.30	Stk



Kränzle Edelstahlanze mit Flachstrahldüse				
	Grösse mm		Bruttopreis	Preismengen einheit
5407344	500		50.00	Stk



Kränzle Schauminjektor 1 L				
			Bruttopreis	Preismengen einheit
5407345			130.60	Stk

Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Waschbürste rotierend

5407347

Bruttopreis	Preismengen einheit
100.00	Stk



Kränzle Wassereingangsfiter Messing

5407348

Bruttopreis	Preismengen einheit
50.00	Stk



Kränzle Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr

Verlängerung mm

5407349

1000

Bruttopreis	Preismengen einheit
86.10	Stk



Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M2000 zu Bully

5407350

Bruttopreis	Preismengen einheit
100.90	Stk



Kränzle Stahlgewebe Hochruckschlauch zu Bully

NW mm

Länge m

5407353

8

10

Bruttopreis	Preismengen einheit
178.70	Stk



Kränzle Schmutzkillerlanze Edelstahlrohr zu Bully

Länge mm

5407354

500

Bruttopreis	Preismengen einheit
137.00	Stk



Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Edelstahlanze m. Flachstrahldüse zu Bully



	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
5407355	1000	73.10	Stk

Schläuche

Wasserschlauch Tegupress 12



Niederdruck-Wasserschlauch, mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 12 bar, BetriebsTemperatur -20° bis +70 °C, Farbe: aussen rot, innen schwarz

	Rollenlänge m	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565727	40	16	5.25	m

Wasserschlauch Tegupress 18



Erstklassiger, robuster Hochdruck-Wasserschlauch mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 20 bar, Betriebstemperatur -20° bis +70 °C, Farbe schwarz

	Rollenlänge m	Ø mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565728	40	16	5.40	m
01565729	20	19	6.50	m
01565730	40	19	6.50	m

Wasserschlauch 16 mm



Fadenarmerter Kunststoff-Wasserschlauch. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Aussenschicht: PVC weich, glatt, grün-transparent. 3-lagig. Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

	Ausführung	Betriebsdruck bar	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573344	schwarz	20	109.00	Stk
01573345	Kunststoff	12	59.40	Stk
01573346	Kunststoff	12	117.55	Stk

Wasserschlauch 19 mm Ultraflex



Ultraflex plus: Druckstarker PVC-Wasserschlauch. Innenschicht: PVC weich, glatt, hellgrün. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. PVC weich, glatt, transparent. 5-lagig. Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C.

	Typ	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573355	Ultraflex	hellgrün	159.55	Stk

Wasserschlauch 19 mm Tricoflex

Tricoflex: PVC-Wasserschlauch mit gestrickter Polyesterfadenarmierung, gute UV-Beständigkeit. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. Aussenschicht: PVC weich, glatt, gelb. 5-lagig. Betriebstemperatur: -15°C bis +60°C.

	Typ	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583530	Tricoflex	gelb	4.40	m
01583538	Tricoflex	gelb	4.40	m

Schläuche

Wasserschlauch Ultraflex Top

Innenschicht: PVC weich, glatt, weiss. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. Aussenschicht: PVC weich, glatt, gelb mit blauen Streifen.

	Durchmesser (mm)	Ausführung	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
2040035	16	aus Kunststoff, gelb mit blauen Streifen	25	80.50	Ro
2040036	19	aus Kunststoff, gelb mit blauen Streifen	25	115.00	Ro



Feuerwehrschauch RW

	Grösse (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01583935	52	15	198.00	Stk



Schlauchbriden und -Klemmen

ABA Schlauchklemmen Standard

Aus glanzverzinktem, chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube SW=7, schlauchschonendes Stahlband mit aufgebogenen Bandkanten, Gehäuse blau.

	Klemmbereich mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565707	11 - 17	1.60	Stk
01565708	13 - 20	1.60	Stk
01565709	15 - 24	2.00	Stk
01565710	19 - 28	2.10	Stk
01565711	22 - 32	2.30	Stk
01565712	26 - 38	2.35	Stk
01565714	68 - 85	3.50	Stk
01578414	87 - 112	4.15	Stk
01577934	104 - 138	4.50	Stk
01577935	130 - 165	5.20	Stk



Schlauchhalter und -Wagen

Schlauchwagen Tegustar

Schlauchlänge 50 m, Wasseranschluss 3/4, Qualitätsschlauch 19 mm mit Multifunktionspistole.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
3789065	459.00	Stk



Industrie-Schlauchwagen "Profi"

Der ganzstahl feuerverzinkte Schlauchwagen, mit zentralem Wasserduchlauf und luftgefüllten Reifen, bestückt mit einem 1" Wasseranschluss und einer Haspelbremse, steht für höchste Belastbarkeit und Zuverlässigkeit im professionellen Betrieb wie Gewerbe, Industrie, Bau etc. Schlauchaufnahme: 120m bei Durchmesser 16mm, 100m bei Durchmesser 19mm, 60m bei Durchmesser 25mm.

	Ø (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573361	600	580	625.10	Stk



Kupplungen und Nippel



Rückschlagventil 1" IG Messing zu Speed-Mop

Rückschlagventil 1" IG Messing zu Speed-Mop.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418818

13.90

Stk



Rückschlagventil 1 1/4" M x 1 1/4" M Nylon

Rückschlagventil 1 1/4" M x 1 1/4" M Nylon, zu PFI und PKI.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418820

23.15

Stk



Rückschlagventil 1 1/2" IG Messing

Rückschlagventil 1 1/2" IG Messing zu Cobra.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418821

19.45

Stk



Schnellkupplung GEKA 40mm Messing

Schnellkupplung GEKA 40mm Messing, G 1" F, für Speed-Mop.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418819

7.40

Stk



Storzkupplung 55

Storzkupplung 55, G 2" AG zu PPI.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5418823

25.00

Stk



Lonn-Wassersparer Innengewinde

Modell R mit 3/4" IG, Durchlauföffnung 5 mm, für ND 4,5 bar Betriebsdruck.

Innengewinde Zoll

Bruttopreis Preismengen
einheit

01578282

3/4

71.50

Stk

Kupplungen und Nippel

Messing-Verschraubungen weiblich

Flachdichtend mit drehbarer Sechskant-Überwurfmutter

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565735	16 x 3/4	5.95	Stk
01565736	19 x 3/4	6.60	Stk
01565740	19 x 1	10.50	Stk



Messing-Verschraubungen männlich

Flachdichtend mit festem, zylindrischem Aussengewinde

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565733	16 x 3/4	4.55	Stk
01565734	19 x 3/4	4.95	Stk
01565739	19 x 1	10.15	Stk



Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565720	16	6.10	Stk
01565721	19	6.10	Stk



Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565715	3/4	5.65	Stk
01565717	1	5.80	Stk



Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565716	3/4	5.60	Stk
01565718	1	5.80	Stk
01565719	1 1/4	8.65	Stk



Messing Y-Verteiler

Mit Schnellkupplungen aus Messing. Abzweigstück mit Schnellkupplungen für die rasche und sichere Verbindung von Schläuchen in unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01581525	40.40	Stk



Kupplungen und Nippel



Schlauchverbinder

Aus Messing, ohne Schlauchklammern. Schwere Ausführung, gedreht.

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565731	16	2.70	Stk
01565732	19	3.45	Stk



Übergangsstück Storz

Übergangsstück zum Anschliessen von Storz-Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen. Knaggenabstand 89 / 66 mm, Norm 14342, Nenndruck 16 bar. Werkstoff: Übergangsstück Aluminium, Dichtung NBR.

	Übergang mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671753	89 auf 66	66.95	Stk



Schlüssel zu Storz Kupplungen

	Grösse mm	Bruttopreis	Preismengen einheit
2018481	66 / 89 / 133	23.30	Stk

Dichtscheiben und Dichtringe



Gummi-Flachdichtung zu Schlauchverschraubungen

Tegufix Gummi-Flachdichtung für Schlauchverschraubung, Gewinde 1", Dimension 29.5 x 19.5 x 2 mm.

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565705	1	0.40	Stk



Gewindeabdichtband

Aus weichem, ungesintertem PTFE hergestelltes Gewindeabdichtband auf Kunststoffspulen für das Abdichten von Gewinden, widersteht fast sämtlichen Säuren und Laugen. Temperaturbereich -240° bis +206°.

	Breite mm	Länge m	Bruttopreis	Preismengen einheit
01572197	19	12	2.70	Ro
01572198	25	12	3.40	Ro



Dichtung zu Schnellkupplungen

NBR (Perbunan) Dichtung für alle TEGUFIX Schnellkupplungen. Dimension 37 x 33, 10 m.

	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565703	0.55	Stk

Wasserhahne

Kugelhahn mit Innengewinde

Betriebsdruck bis 95 °C 25 bar, von 95° bis 120 °C 16 bar. Gehäuse und Spindel aus warmgepresstem, vernickeltem Messing. Kugel hartverchromt mit PTFE-Dichtungen. Mit blauem, stahlverzinktem Schaltgriff. Voller Durchgang.

	Innengewinde Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01578416	1/2	17.15	Stk
01578417	3/4	22.40	Stk
01578418	1	31.35	Stk
01578419	1 1/4	46.10	Stk



Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler

Messing-Spritzrohre

Strahl und Brause verstell- und abstellbar

	Grösse (Zoll)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565723	3/4		19.70	Stk
01565724	1		21.55	Stk
01565725		16	19.15	Stk
01565726		19	21.15	Stk



Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung

Strahl und Brause verstell- und abstellbar.

	Grösse Zoll	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565722	3/4	30.50	Stk
01573062	1	53.20	Stk



Tauchpumpen und Flügelpumpen

TOOL-AIR Flachsaugwasserpumpe PFI-8400C

Neu: 3-fache Wellenabdichtung für einen langen Einsatz. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Einsatz: Flachdächer, überschwemmte Räume, kleine Restwassermenge. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Kleines Ab-saugniveau bis 1 mm ergibt eine kleine Restwassermenge. Gehäuse aus Chromstahl, Flügelrad aus Technopolymer, Motorwelle aus Edelstahl. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit GEKA-Schnellkupplung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5415808	8400	7	304.26	Stk



TOOL-AIR Schmutzwasserpumpe Cobra-90m

Schmutzwasserpumpe 230 Volt. Geeignet für chemisch nicht aggressives Schmutzwasser. Einsatz: Schmutzwasser, Gruben, Teiche mit festen Partikeln im Heimbereich. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Für Dauerbetriebseinsatz ist ein Mindest-Wasserstand von 240 mm nötig. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Motorgehäuse aus Chromstahl, Pumpengehäuse aus Stahlguss, Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Gleitring- und Wellendichtung. Mit thermischem Motorschutz

	Fördermenge (l/h)	Förderhöhe (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671400	24000	11	372.70	Stk



Tauchpumpen und Flügelpumpen



TOOL-AIR Schmutzwasserpumpe Ranger-Mc

Schmutzwasserpumpe 230 Volt. Geeignet für chemisch nicht aggressives Schmutzwasser. Einsatz: Schmutzwasser auch verschlammtes Abwasser, Entwässerungen. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C - kurzzeitig bis 60°. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Motorgehäuse und Flügelrad aus Chromstahl, Pumpengehäuse aus Stahlguss. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Keramik - Silikon Karbid und Ölkammer. Mit Storzkupplung KA66. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01671402	30000	12	701.40	Stk



TOOL-AIR Klarwasserpumpe PKI-8600C

Klarwasserpumpe 230 Volt. Neu: 3-fache Wellenabdichtung für einen langen Einsatz. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Einsatz: Teiche, Schwimmbecken, überschwemmte Räume. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse aus Chromstahl, Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit GEKA-Schnellkupplung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418610	8600	7.0	254.10	Stk



TOOL-AIR Klarwasserpumpe PKI-8600M

Klarwasserpumpe 230 Volt. Anwendungsbereiche: überschwemmte Räume, Haus, Schächte etc. Magnetischer Schwimmerschalter für den sicheren Betrieb. Schwimmer ist geschützt und benötigt wenig Platz - ideal für schmale Schächte. Ausschaltmöglichkeit des Schwimmers für Dauerbetrieb der Pumpe (ohne Überwachung). Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse und Flügelrad aus Chromstahl. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Gleitring- und Wellendichtung. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit GEKA-Schnellkupplung. Mit thermischem Motorschutzschalter.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418611	9600	7.0	309.65	Stk



TOOL-AIR Klarwasserpumpe Speed-Mop-30

Klarwasserpumpe 230 Volt. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Kleines Absaugniveau bis 1mm ergibt eine kleine Restwassermenge. Einsatz: Flachdächer, überschwemmte Räume, kleine Restwassermenge. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse und Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Keramik - Graphit und Ölkammer. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418837	7200	7	221.65	Stk



TOOL-AIR Abwasser- und Fäkalienpumpe PPI-25000

Abwasser- und Fäkalienpumpe 230 Volt. Anwendungsbereiche: häusliche und industrielle Abwässer. Offenes Flügelrad mit HM-Schneidezahn und Messerplatte. Zerkleinert biologische schwimmende Festkörperanteile bis 50mm. Verstärkter Anlauf dank zusätzlichem Anlaufkondensator. Mit Schalterbox: Ein-Ausschalter, Motorschutz mit Resettaste. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C - kurzzeitig bis 60°. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Gehäuse und Flügelrad aus Stahlguss. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Gleitringdichtung aus Alumina-Graphit, geschützt im Ölbad laufend.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit
5418612	25000	15	1146.30	Stk

Hydrantenschlüssel

Hydranten-Schlüssel lackiert

Aus Rundstahl, für Ober?ur, für Vierkant 20/20 mm.



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01573593	50	76.05	Stk

Rasentrimmer Motorsensen

Makita 2-Takt Trimmer RBC2110

2-Takt Trimmer 21 cm³. Hubraum 21 cm³, Leistung 0,62 kW (0,84 PS), robuster 2-Takt Motor, starre Antriebswelle, Tank-Kapazität 0,4 l, Gewicht 3,6 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456785

389.00

Stk



Makita 4-Takt Trimmer EBH253L

4-Takt Motorsense 24,5 cm³. Hubraum 24,5 cm³, Leistung 0,71 kW (0, 97 PS), Hochleistungs 4-Takt Motor, Tank-Kapazität 0,5 l, Gewicht 5,3 kg, Schalldruckpegel dB(A) 97,1.

Bruttopreis Preismengen
einheit

3784349

518.50

Stk



Gras- Strauch -und Heckenscheren

Makita Heckenschere Profi UH6580

Heckenschere Profi 65 cm. Leistungsaufnahme 670 W, Hubzahl 1500 /min, beidseitig geschliffenes Obermesser erlaubt alle Schnittrichtungen, Messerabstand Ø 28 mm, Gewicht 4,4 kg.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4456796

262.96

Stk



Laubgebläse und Häcksler

Makita Elektro-Blasgerät UB0800X

Leistungsaufnahme 1650 W. Luftgeschwindigkeit 42 m/s / 83 m/s. Behälterkapazität 35 l.

Bruttopreis Preismengen
einheit

5377105

175.00

Stk



Makita Blasgerät 4-Takt BHX2501-SET

4-Takt-Motor. Leistungsaufnahme 730 Watt. Luftgeschwindigkeit 64 m / s.

Bruttopreis Preismengen
einheit

4485392

462.00

Stk



Bewässerungssysteme

Wasser- und Jaucheschöpfe

Aus Kunststoff, mit Eschenstiel



	Inhalt (Liter)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565884	5	140	31.30	Stk

Garten-Zubehör

Weidenkorb

Oberer und unterer Kranz aus geschälter Weide, mit Bodenleisten.



	Ø unten (cm)	Ø oben (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit
01565877	38	55	26.90	Stk

Lieferanten-Verzeichnis

3M (Schweiz) GmbH

Eggstrasse 93
8803 Rüslikon

Telefon: 044 724 90 90
Telefax: 044 724 90 76
www: www.3m.com/ch

Kleben, Schleifen, Schützen

ACO Passavant AG

Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Telefon: 055 645 53 00
Telefax: 055 645 53 10
www: www.aco.ch
E-Mail: aco@aco.ch

Entwässerungsrinnen, Leibungen / Leibungsfenster, Schachtböden, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe

ACOSIM AG

Talstrasse 24
8852 Altendorf

Telefon: 055 420 11 52
Telefax: 055 420 11 55
www: www.acosim.ch
E-Mail: info@acosim.ch



Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel, Flüssigzusätze, Drainagematten-Entwässerungsrinnen-System

Alfons Hophan AG

Am Linthli 1
8752 Näfels

Telefon: 055 618 40 90
Telefax: 055 618 40 99
www: www.hola.ch
E-Mail: info@hola.ch

Malerwerkzeuge

Ampack AG

Seebleichstrasse 50
9401 Rorschach

Telefon: 071 858 38 00
Telefax: 071 858 38 37
www: www.ampack.ch
E-Mail: ampack@ampack.ch

Dachbahnen, Dampfbremsen, Winddichtungen, Klebetechnik

BGS Bau Guss AG

Lischmatt 7
4624 Härkingen

Telefon: 062 389 04 80
Telefax: 062 389 04 81
www: www.bgs.ch
E-Mail: info@bgs.ch

Entwässerungsrinnen, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe

Birchmeier Sprühtechnik AG

Im Stetterfeld 1
5608 Stetten

Telefon: 056 485 81 81
Telefax: 056 485 81 82
www: www.birchmeier.com
E-Mail: info@birchmeier.com



Sprühtechnik

Constri AG

Feldstrasse 20
5107 Schinznach-Dorf

Telefon: 056 463 60 63
Telefax: 056 463 60 67
www: www.constri.ch
E-Mail: baumaterial@constri.ch



Armierungsdistanzhalter, Verschlusszapfen, Distanzrohre, Dreikantleisten und Profile

CREABETON BAUSTOFF AG

Bohler 5
6221 Rickenbach

Telefon: 0848 400 401
www: www.creabeton-baustoff.ch
E-Mail: info@creabeton-baustoff.ch



Betonwaren für Tiefbau, Hochbau und Gartenbau

CREABETON MATÉRIAUX AG

Busswilstrasse 44
3250 Lyss BE

Telefon: 032 387 87 87
Telefax: 032 387 86 86
www: www.creabeton-materiaux.ch
E-Mail: lyss@creabeton1.ch



Betonwaren für Tiefbau, Hochbau und Gartenbau

Lieferanten-Verzeichnis

De Mitri S.R.L.
Profiles Industry
Via L. Spallanzani 11
24061 Albano S. Alessandro / Bergamo

Telefon: 0039 035 58 20 32
Telefax: 0039 393 337 02 03
www: www.demitri.it
E-Mail: arees7@arcor.de

DE MITRI
PROFILES INDUSTRY

Putzprofile

FEIN Suisse AG
Bernstrasse 88
8953 Dietikon

Telefon: 044 745 40 00
Telefax: 044 745 40 11
www: www.fein.ch
E-Mail: info@fein.ch

FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.



Elektrowerkzeuge

Fermacell GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen

Telefon: 031 724 20 20
Telefax: 031 724 20 29
www: www.fermacell.ch
E-Mail: fermacell-ch@xella.com

Bauplatten und Zubehör

Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums

Telefon: 081 734 11 11
Telefax: 081 734 12 13
www: www.flumroc.ch
E-Mail: info@flumroc.ch

Dämmprodukte aus Steinwolle

Furter + Co. AG
Soodring 3-4
8134 Adliswil

Telefon: 044 711 13 13
Telefax: 044 711 13 03
www: www.gummifurter.ch
E-Mail: verkauf@gummifurter.ch

Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

Granol AG
Zeughausstrasse 5
Postfach
6210 Sursee

Telefon: 041 926 96 96
Telefax: 041 926 96 86
www: www.granol.ch
E-Mail: info@granol.ch

Putze für Neubau und Renovationen

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Strasse 5-7
D - 64404 Bickenbach

Telefon: (+) 49 6257 9306-0
Telefax: (+) 49 6257 9306-31
www: www.gutjahr.com
E-Mail: export@gutjahr.com

Flächendrainagen und Entkopplungssysteme

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln

Telefon: 061 825 70 00
Telefax: 061 825 74 46
www: www.henkel.ch
E-Mail: consumer.adhesives@ch.henkel.com

Bauchemie


Hunziker Kalksandstein AG
Aarauerstrasse 75
5200 Brugg

Telefon: 056 444 25 25
Telefax: 056 444 25 26
www: www.hunziker-kalksandstein.ch
E-Mail: service@hksag.ch

Kalksandsteine

Hultafors Group Switzerland AG
Industriestrasse 9
5432 Neuenhof

Telefon: 056 416 98 98
Telefax: 056 416 98 99
www: www.hultaforsgroup.ch
E-Mail: info@hultaforsgroup.ch



Hand- und Bauwerkzeuge, Arbeitskleider, Arbeitssicherheitsschuhe

Lieferanten-Verzeichnis

Jura-Cement-Fabriken

Verwaltung
Talstrasse 13
5103 Wildeggen

Telefon: 062 887 76 66
Telefax: 062 887 76 67
www: www.juracement.ch
E-Mail: verkauf@juracement.ch

Zement, Kalk

Knauf Insulation GmbH

Hauptstrasse 7
5502 Hunzenschwil

Telefon: 062 889 19 90
Telefax: 062 889 19 99
www: www.knaufinsulation.ch
E-Mail: daniele.giordani@knaufinsulation.com

Dämmprodukte aus Steinwolle, Glaswolle und Holzwolle

Landolt AG

Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels

Telefon: 055 618 51 00
Telefax: 055 618 51 01
www: www.landolt.com
E-Mail: info@landolt.com



Abdeckvliese, Geotextilien, Dämmvliese

Laserliner Schweiz AG

St. Gallerstrasse 49 / Bau 4
9100 Herisau

Telefon: 071 250 38 00
Telefax: 071 250 38 01
www: www.laserliner.ch
E-Mail: info@laserliner.ch



Laser-Messtechnik

Lithofin AG

Böndlern 2
5420 Ehrendingen

Telefon: 056 203 18 50
Telefax: 056 203 18 51
www: www.lithofin.ch
E-Mail: info@lithofin.ch



Produkte zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Keramik, Natur- und Kunststein

Makita SA

Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges

Telefon: 021 811 56 56
Telefax: 021 811 56 78
www: www.makita.ch
E-Mail: info@makita.ch



Elektrowerkzeuge

MAPEI SUISSE SA

Route Principale 127 – CP 53
1642 Sorens

Telefon: 026 915 90 00
Telefax: 026 915 90 03
www: www.mapei.ch
E-Mail: info@mapei.ch

Bauchemie, Fugenmaterial, Plattenkleber

MAPO AG

Europa-Strasse 12
8152 Glattbrugg

Telefon: 044 874 48 48
Telefax: 044 874 48 18
www: www.mapo.ch
E-Mail: glattbrugg@mapo.ch



Hubtische, Plattenhubwagen, Stapler

Marcris Diamantwerkzeuge GmbH

Postfach 37
5322 Koblenz

Telefon: 041 630 25 43
Telefax: 041 630 25 63
www: www.marcris.ch
E-Mail: info@marcris.ch



Diamantwerkzeuge

Metabo (Schweiz) AG

Bodenackerstrasse 5
8957 Spreitenbach

Telefon: 056 418 34 34
Telefax: 056 418 34 35
www: www.metabo.ch
E-Mail: info@metabo.ch



Elektrowerkzeuge

baubedarfshop.ch

Lieferanten-Verzeichnis

Neomat AG
Industriestrasse 23
6215 Beromünster

Telefon: 041 932 41 41
Telefax: 041 932 41 32
www: www.neomat.ch
E-Mail: info@neomat.ch

Kunststoffe, Dachfenster, Zubehör für Dach und Wand

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen
5113 Holderbank

Telefon: 058 958 21 21
Telefax: 058 958 31 22
www: www.pci.ch
E-Mail: pci-ch-info@basf.com

Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Permapack AG
Reitbahnstrasse 5 1
9401 Rohrschach

Telefon: 071 844 12 12
Telefax: 071 844 12 13
www: www.permapack.ch
E-Mail: info@permapack.ch



Abdeckprodukte, Bänder und Zubehör

Plastika Balumag AG
An der Ron 12
6280 Hochdorf LU

Telefon: 041 910 31 31
Telefax: 041 910 38 30
www: www.plastikabalumag.ch
E-Mail: info@plastikabalumag.ch

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

Profilsager AG
Alte Hallwilerstrasse 13
5724 Dürrenäsch

Telefon: 062 767 50 20
Telefax: 062 767 50 40
www: www.profilsager.ch
E-Mail: info@profilsager.ch

Garten und Landschaftsbau, Schalungsprodukte und Zubehör

Pronouvo AG
Bernhardzellerstrasse 49
9205 Waldkirch

Telefon: 071 434 67 00
Telefax: 071 434 67 09
www: www.pronouvo.ch
E-Mail: info@pronouvo.ch

Wand- und Deckenlager

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf

Telefon: 044 843 14 14
Telefax: 044 843 14 24
www: www.protektor.ch
E-Mail: info@protektor.ch

Putzprofile und Trockenbausysteme

Rehau Vertriebs AG
Aeschstrasse 17
3110 Münsingen

Telefon: 031 720 21 20
Telefax: 031 720 21 21
www: www.rehau.ch
E-Mail: tiefbau.ch@rehau.com

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

Rigips AG
Gewerbepark
Postfach
5506 Mägenwil

Telefon: 062 887 44 44
Telefax: 062 887 44 45
www: www.rigips.ch
E-Mail: info@rigips.ch



Trockenbausysteme und Zubehör

Robert Bosch AG
Power Tools
Postfach 264
4501 Solothurn

Telefon: 032 686 57 74
Telefax: 032 686 57 02
www: www.bosch-pt.ch
E-Mail: verkauf.elektrowerkzeuge@ch.bosch.com

Elektrowerkzeuge

Lieferanten-Verzeichnis

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen

Telefon: 044 877 33 33
Telefax: 044 877 33 22
www: www.rieffel.ch
E-Mail: info@rieffel.ch



Generalvertretung

Saint-Gobain Weber AG
Täferstrasse 11b
5405 Dättwil AG

Telefon: 000 000 00 00
Telefax: 000 000 00 00
www: www.weber-marmoran.ch
E-Mail: xx@xx.xx



xx

Sakret AG
Gewerbstrasse 1
4500 Solothurn

Telefon: 032 624 55 40
Telefax: 032 624 55 49
www: www.sakret.ch
E-Mail: info@sakret.ch

Baukleber, Beton, Mörtel

Scheitlin-Papier AG
Industriestrasse 20
9300 Wittenbach

Telefon: 071 292 30 70
Telefax: 071 292 30 71
www: www.scheitlin-papier.ch
E-Mail: info@scheitlin-papier.ch



Abdeckmaterial, Verpackung

Schwenk Putztechnik AG
Aspstrasse 44
8472 Ober-Ohringen

Telefon: 052 235 38 00
Telefax: 052 235 38 01
www: www.schwenk-putztechnik.ch
E-Mail: info@schwenk-putztechnik.ch



Baukleber, Beton, Mörtel, Putze

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon: 058 436 40 40
Telefax: 058 436 46 55
www: www.sika.ch
E-Mail: sika@sika.ch



Bauchemische Produkte

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See

Telefon: 044 929 70 70
Telefax: 044 929 70 71
www: www.spanset.ch
E-Mail: info@spanset.ch



Hebeschlingen und Spanngurte

Stahlton Bauteile AG
Hauptstrasse 131
Postfach
5070 Frick

Telefon: 062 865 75 00
Telefax: 062 865 75 75
www: www.stahlton-bauteile.ch
E-Mail: info@stahlton-bauteile.ch



Bauteile für Mauerwerk, Fassadendämmsysteme und Holzsystembau

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf

Telefon: 044 755 60 70
Telefax: 044 730 70 67
www: www.dewalt.ch
E-Mail: verkaufch.sbd@sbdinc.com



Elektrowerkzeuge

Steinemann AG
Wilerstrasse 2180
9230 Flawil

Telefon: 071 394 14 14
Telefax: 071 394 14 43
www: www.steinemann.ag
E-Mail: info@steinemann.ag

Bauwerkzeuge und Geräte, Signalisation, Absperrung, Messen und Markieren, Ersatzteile

baubedarfshop.ch

Lieferanten-Verzeichnis

Streng Plastic AG
Dielsdorferstrasse 21
8155 Niederhasli

Telefon: 044 852 33 33
Telefax: 044 852 33 34
www: www.streng-plastic.com
E-Mail: info@streng-plastic.com

Kanalisationsrohrsysteme, Kabelschutzsysteme

Symalit AG
Hardstrasse 5
5600 Lenzburg 1

Telefon: 062 885 83 80
Telefax: 062 885 83 84
www: www.symalit.com
E-Mail: etb@symalit.ch

Kabelschutz-Systeme

Sytec Bausysteme AG
Laupenstrasse 47
3176 Neuenegg

Telefon: 031 980 14 14
Telefax: 031 980 14 24
www: www.sytec.ch

Geotextilien, Systemgabionen und Kreativzaun, Erosions- und Steinschlagschutz, erdverlegte Abdichtungen, Wellstahl-Durchlässe

Tegum AG
Zürcherstrasse 350
8500 Frauenfeld

Telefon: 052 723 63 30
Telefax: 052 723 63 18
www: www.tegum.com
E-Mail: ch@tegum.ch



Planen und Folien, Netze, Kleb-, Dicht und Fugentechnik, Dach und Wand, Bewässerung, Haus und Garten

Thomi + Co AG
Rütschelenstrasse 1
4932 Lotzwil

Telefon: 062 919 83 83
Telefax: 062 919 83 60
www: www.thomi.com
E-Mail: info@thomi.com

Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

Thumag AG
Alleestrasse 9
9326 Horn

Telefon: 071 844 40 40
Telefax: 071 844 40 49
www: www.thumag.ch
E-Mail: info@thumag.ch

Innen- und Aussenausbauprodukte, Wedi-System

TMB AG
Rue de Cossonay 32
1023 Crissier

Telefon: 071 385 97 85
Telefax: 071 385 97 86
www: www.tmb.ch
E-Mail: mat@tmb.ch

Bentonitmatten, Beton, Mörtel

Velux Schweiz AG
Industriestrasse 7
4632 Trimbach

Telefon: 062 289 44 44
Telefax: 062 289 44 04
www: www.velux.ch
E-Mail: info@velux.ch

Dachfenster und Zubehör

Widmer AG
Frauenfeldstrasse 33
8555 Müllheim

Telefon: 052 763 35 35
Telefax: 052 763 35 36
www: www.widmertools.ch
E-Mail: info@widmertools.ch



Elektrowerkzeuge

ZZ Wancor
Eichwatt 1
8105 Regensdorf

Telefon: 0848 840 020
Telefax: 044 871 32 90
www: www.zzwancor.ch
E-Mail: info@zzwancor.ch

Dach, Wand, Dämmung, Akustik, Photovoltaik

Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz : Baubedarf - Richner - Miauton

- Transportstrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 755 50 40
- Blumenastrasse 2
9320 Arbon
Tel. 071 447 70 00
- Hauptstrasse 139
9434 Au
Tel. 071 744 58 17
- Grabenstrasse 27
6340 Baar
Tel. 041 741 39 46
- Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 74
- Hegenheimerstrasse 39
4055 Basel
Tel. 061 381 66 70
- Stauffacherstrasse 130a
3014 Bern
Tel. 031 336 60 60
- Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 23 60
- Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel. 061 931 22 90
- Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 37
- Pulverweg 9
Postfach 1072
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 00
Tel. 034 420 74 74
- Alte Steinhäuserstrasse 27
6330 Cham
Tel. 041 741 52 24
- Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 78
- Industriestrasse 18
7001 Chur
Tel. 081 286 75 50
- Plaun da Diras
7180 Disentis
Tel. 081 947 44 20
- Möösliematten 8
6218 Ettiswil
Tel. 041 984 01 90
- Au 3
7235 Fideris
Tel. 081 300 30 80
- Langfeldstrasse 52
8500 Frauenfeld
Tel. 052 721 29 17
- Langfeldstrasse 108
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 49 49
- Wolleraustrasse 15d
8807 Freienbach
Tel. 055 410 48 68
- Ziegeleistrasse 13
5070 Frick
Tel. 062 865 70 80
- Schächlistrasse 7
5412 Gebenstorf
Tel. 056 201 02 02
Tel. 056 201 02 07
- Sägereistrasse 24
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 18 05
- Langrütistrasse 20
9403 Goldach/SG
Tel. 071 929 96 35
- Staadstrasse 80
2540 Grenchen
Tel. 032 654 82 52
- Ziegeleistrasse 2
4614 Hägendorf
Tel. 062 210 12 00
- Hanegg
Gehrenstegweg 2
8810 Horgen
Tel. 044 727 90 12
Tel. 044 727 90 10
- Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00
Tel. 062 889 03 60
- Eichwiesstrasse 8
8645 Jona
Tel. 055 221 11 75
- Kernserstrasse 11
6056 Kägiswil
Tel. 041 368 11 00
- Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 750 73 73
- Arsenalstrasse 21
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 03
- Dattenmattstrasse 18
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 72
- Bern-Zürich-Strasse 40b
4900 Langenthal
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82
- Industriestrasse 1
8574 Lengwil
Tel. 071 688 47 47
- Stelzenstrasse 30
8706 Meilen
Tel. 044 924 40 60
- Waldeckweg
3053 Münchenbuchsee
Tel. 031 868 30 00
- Industriestrasse 15
8752 Näfels
Tel. 055 612 27 80
Tel. 055 640 81 00
- Althardstrasse 190
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 81 81
- Am Kägenrain 1-3
Postfach 1144
4153 Reinach
Tel. 061 717 99 66
- Dammstrasse 1
9532 Rickenbach bei Wil
Tel. 071 929 51 51
- Industriestrasse 9
6343 Rotkreuz
Tel. 041 798 05 92
- Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
Tel. 044 864 19 50
Tel. 043 211 21 21
- Cho d'Punt 30
7503 Samedan
Tel. 081 850 06 50
- Tiefriet
7320 Sargans
Tel. 081 720 42 30
- Rheinweg 1
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95
- Schweizersbildstrasse 41
8207 Schaffhausen
Tel. 052 644 09 90
- Lättenstrasse 39
8952 Schlieren
Tel. 044 731 01 78
- Via Isla 9
7151 Schluen
Tel. 081 920 00 20
- Allmeindstrasse 22
Postfach 64
8716 Schmerikon
Tel. 055 286 90 90
- Rheinstrasse
9475 Sevelen
Tel. 081 785 28 51
- Muttenstrasse 13
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 61
Tel. 032 625 61 11
- Bogenstrasse 14
9000 St. Gallen
Tel. 071 274 52 52
- Eichmattweg 7a
3600 Thun
Tel. 033 224 08 12
- Compognastrasse
7430 Thusis
Tel. 081 651 14 06
- Steinackerstrasse 56
8902 Urdorf/ZH
Tel. 044 439 40 40
- Müllerenstrasse 3
8604 Volketswil
Tel. 043 399 44 02
- Zürcherstrasse 71
8620 Wetzikon
Tel. 052 244 01 90
- Glärnischstrasse 39
9500 Wil
Tel. 071 929 98 12
Tel. 071 929 96 00
- Industriestrasse 18
8404 Winterthur
Tel. 052 238 14 44
- Techoramastrasse 15
8404 Winterthur
Tel. 052 244 01 44
- St. Gallerstrasse 172
Postfach
8411 Winterthur-Grüze
Tel. 052 235 14 00
- Förrlibuckstrasse 110
8005 Zürich
Tel. 044 272 02 40
- Staffelstrasse 12
8045 Zürich
Tel. 044 202 53 90

Suisse Romande : Rapin - Glasson - Gétaz - Miauton

- Z.I. Les Orlons
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00
- Rue de Usiniers 3
1630 Bulle
Tel. 026 919 77 21
- Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33
- Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15
- Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11
- Rte des Jeunes 15-17
Halle I
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00
- Rte des Jeunes 29
Halle H
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00
- Rte du Pré 32
1660 Château-d'Oex
Tel. 026 924 24 24
- Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37
- Ch. des Malpierrez 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96
- Rue des Petits-Clos 19
2114 Fleurier
Tel. 032 861 17 80
- Rte André Pillier 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11
- Rue des Champs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 926 04 26
- Av. de Provence 14
1007 Lausanne
Tel. 021 620 63 20
- Rue des Finettes 55
1920 Martigny
Tel. 027 723 16 80
- Z.I. Zimeysa, Rue du
Pré-de-la-Fontaine 10
1217 Meyrin
Tel. 022 753 93 10
- Ch. des Mulets 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 727 73 00
- Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00
- Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tel. 021 907 92 43
- Rte de la
Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tel. 026 662 50 00
- Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tel. 026 651 96 00
- Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35
- Rue de la Dixence 33
1950 Sion
Tel. 027 345 36 90
- Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00
- Z.I. A, Rte du Pré
du Bruit 4
1844 Villeneuve
Tel. 021 967 10 80
- Z.I. B65
1844 Villeneuve
Tel. 021 967 11 21
- Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00
- Klegärtenstrasse
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00
- Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00

Ticino : Regusci Reco

- Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23
- Via Chiasso 25
6710 Biasca
Tel. 091 873 01 30
- Via San Gottardo 14
6877 Coldrerio
Tel. 091 646 57 36
- Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26
- Via dei Pioppi 10a
6616 Losone
Tel. 091 751 99 41
- Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 605 24 34

Legende | Légende | Legenda

- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Sistemazione esterna
- Baumaterial | Matériaux
Materiale da costruzione
- Haushaltgeräte | Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique
du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Stahl | Acier | Acciaio
- Werkzeuge | Outillage | Utensili

